

总 说 明

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共1页

一、工程概况: 新建混凝土道路7455.00m², 交叉口3座, 会车道5座, 涵管4座, 附加道路硬化780.50m², 附加道路交叉口1座, 不规则场地硬化701.71m², 场地1硬化107.75m², 安装路灯30盏, 不锈钢栏杆235.00米等设计图内容。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 5、2021年《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
- 8、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价调整的通知》;
- 9、桂建标[2015]5号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 10、桂建标[2009]7号文《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》;
- 11、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕42号);
- 12、桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 13、桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
- 14、材料价格采用2026年《贵港市建设工程造价信息》2月份公布的信息价(除税价格), 贵港市未公布的信息价按当地信息价取价。
- 15、本项目按一般计税法计税。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
道路工程					1161399.64		
分部分项工程					1157925.66		
道路硬化(2130m)					907791.73		
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	9585.00	3.71	35560.35	
2	040202011001	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	7455.00	17.81	132773.55	
3	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	7455.00	98.88	737150.40	
4	040103001001	回填方 1. 填方来源:附近取料 2. 部位:路肩	m ³	489.90	4.71	2307.43	
交叉口(3座)					2552.44		
5	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	22.00	3.71	81.62	
6	040202011002	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	22.00	17.81	391.82	
7	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	22.00	94.50	2079.00	
会车道(5座)					29489.64		
8	040202001003	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	111.00	3.71	411.81	
9	040202011003	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	111.00	17.81	1976.91	
10	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	111.00	94.50	10489.50	
11	040406004001	混凝土墙 路肩 1. 类别、部位:路肩 2. 混凝土种类、强度等级:C20砼	m ³	24.92	666.59	16611.42	
涵管(4座)					5822.18		
12	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:涵管	m ³	26.40	8.00	211.20	
13	040103001002	回填方 1. 填方来源:开挖料 2. 部位:涵管	m ³	15.80	4.71	74.42	
14	040501001001	混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:全包C30混凝土基础 2. 管座材质:钢筋混凝土管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插式 5. 管道检验及试验要求:是	m	24.00	230.69	5536.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		附加道路硬化 (223m)				94815.15	
15	040202001004	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	1003.50	3.71	3722.99	
16	040202011004	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	780.50	17.81	13900.71	
17	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	780.50	98.90	77191.45	
		附加道路交叉口 (1座)				850.35	
18	040202001005	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	7.33	3.71	27.19	
19	040202011005	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	7.33	17.81	130.55	
20	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	7.33	94.49	692.61	
		不规则场地硬化 (701.71m²)				83692.95	
21	040202001006	原土夯实 1. 部位:不规则场地	m ²	701.71	3.71	2603.34	
22	040202011006	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m ²	701.71	27.28	19142.65	
23	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	701.71	88.28	61946.96	
		场地1硬化 (107.75m²)				13280.19	
24	040202011007	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:28cm	m ²	107.75	61.39	6614.77	
25	040203007007	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25预拌普通混凝土 2. 厚度:12cm 3. 部位:场地1硬化	m ²	107.75	61.86	6665.42	
		场地1周边加固 (9.64m)				12690.64	
26	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式:拆除旧砖墙 2. 运距:弃运1km	m ³	7.32	143.57	1050.93	
27	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	12.41	8.00	99.28	
28	040103001003	碎石回填	m ³	3.97	177.95	706.46	
29	040305004001	实心烧结砖挡边 1. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	0.73	536.98	392.00	
30	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	17.90	583.35	10441.97	
		砌筑树池 (直径2.3m)				2848.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	041001007002	拆除砖石结构 1. 结构形式: 拆除旧砖墙、地坪 2. 运距: 弃运1km	m ³	0.87	143.57	124.91	
32	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C15砼混凝土	m ³	0.40	451.23	180.49	
33	040305004002	树池 1. 部位: 树池 2. 材料品种、规格: 实心烧结砖 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	0.80	536.98	429.58	
34	桂011204005001	石材墙面 1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800*50烧面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆种类、配合比: 30厚1:3水泥砂浆	m ²	6.50	325.17	2113.61	
		其他				4091.80	
35	01B001	健身器材 1. 双人漫步机1套, 双人肩关节康复器1套	项	1.00	1111.80	1111.80	
36	01B002	石桌石凳 1. 一桌四凳, 天然花岗岩石, 石桌尺寸为 80cm高*10cm桌厚, 直径120cm, 凳高约 40cm	套	1	2180.00	2180.00	
37	01B003	标志牌	座	1	800.00	800.00	
		小 计				1157925.66	
		Σ人工费				125022.50	
		Σ材料费				775623.48	
		Σ机械费				75603.96	
		Σ管理费				58100.72	
		Σ利 润				28025.48	
		单价措施项目				3473.98	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3473.98	
38	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称: 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1	1038.81	1038.81	
39	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称: 履带式推土机 90kw以 内	台·次	1	1275.49	1275.49	
40	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称: 压路机	台·次	1	1159.68	1159.68	
		小 计				3473.98	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				341.07	
		Σ机械费				1690.25	
		Σ管理费				577.18	
		Σ利 润				278.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				1161399.64	
		Σ人工费				125322.50	
		Σ材料费				775964.55	
		Σ机械费				77294.21	
		Σ管理费				58677.90	
		Σ利 润				28304.12	
路灯30盏						59816.10	
		分部分项工程				59816.10	
		分部工程				59816.10	
41	030412007001	一般路灯 1. 名称:6m太阳能路灯 2. 灯架形式及臂长:热镀锌喷塑 3. 灯杆形式(单、双):单杆 4. 规格:蓄电池100AH, LED灯头50W, 太阳能板功率: 18V 5. 路灯基础: C20砼 500*500*600 6. 铁件种类:Φ12、Φ18的圆钢, 5mm厚钢板	套	30	1993.87	59816.10	
		小 计				59816.10	
		Σ人工费				2939.10	
		Σ材料费				49756.20	
		Σ机械费				521.70	
		Σ管理费				1126.50	
		Σ利 润				533.70	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				59816.10	
		Σ人工费				2939.10	
		Σ材料费				49756.20	
		Σ机械费				521.70	
		Σ管理费				1126.50	
		Σ利 润				533.70	
不锈钢栏杆235米						51418.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程				51418.00	
		分部工程				51418.00	
42	011503001001	不锈钢栏杆 1. 栏杆类型: 不锈钢管 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢 直形 Φ80*2.0、Φ50*2.0、Φ30*2.0, 详见图 纸	m	235.00	218.80	51418.00	
		小 计				51418.00	
		Σ人工费				18191.35	
		Σ材料费				21965.45	
		Σ机械费				817.80	
		Σ管理费				4620.10	
		Σ利 润				1576.85	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				51418.00	
		Σ人工费				18191.35	
		Σ材料费				21965.45	
		Σ机械费				817.80	
		Σ管理费				4620.10	
		Σ利 润				1576.85	
		总 合 计				1272633.74	
		Σ人工费				146452.95	
		Σ材料费				847686.20	
		Σ机械费				78633.71	
		Σ管理费				64424.50	
		Σ利 润				30414.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
道路工程											
		分部分项工程									
		道路硬化(2130m)									
1	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	9585.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	95.8500	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
2	040202011001	碎石 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m ²	7455.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	74.5500	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
3	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30预拌普通混凝土 2. 厚度:18cm	m ²	7455.00	98.88	11.60	73.18	0.66	3.56	1.72	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换:预拌普通混凝土 C30}	100m ²	74.5500	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换:预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-74.5500	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	74.5500	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 5cm	100m	14.8750	1385.58	729.50	153.32	52.21	226.70	109.44	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	8.925	1342.30	344.80	738.41		99.99	48.27	
4	040103001001	回填方 1. 填方来源:附近取料 2. 部位:路肩	m ³	489.90	4.71	0.50	0.05	3.06	0.50	0.21	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.48990	4716.57	504.00	52.50	3058.19	498.71	213.73	
		交叉口(3座)									
5	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	22.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	0.2200	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
6	040202011002	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ²	22.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	0.2200	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
7	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	22.00	94.50	9.74	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	0.2200	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-0.2200	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	0.2200	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
		会车道(5座)									
8	040202001003	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m ²	111.00	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	1.1100	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
9	040202011003	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ²	111.00	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	1.1100	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
10	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	111.00	94.50	9.74	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	1.1100	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-1.1100	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	1.1100	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
11	040406004001	混凝土墙 路肩	m ³	24.92	666.59	133.46	376.31	23.37	53.32	25.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 类别、部位:路肩 2. 混凝土种类、强度等级:C20砼									
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10m ³	2.492	4729.99	422.00	3404.29	201.43	211.97	99.75	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	6.231	774.30	365.00	143.52	12.90	128.49	60.46	
		涵管(4座)									
12	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:涵管	m ³	26.40	8.00	0.40		5.71	0.86	0.37	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.02640	7991.53	400.00		5709.74	855.36	366.58	
13	040103001002	回填方 1. 填方来源:开挖料 2. 部位:涵管	m ³	15.80	4.71	0.50	0.05	3.06	0.50	0.21	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.01580	4716.57	504.00	52.50	3058.19	498.71	213.73	
14	040501001001	混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度:全包C30混凝土基础 2. 管座材质:钢筋混凝土管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插式 5. 管道检验及试验要求:是	m	24.00	230.69	51.05	130.61	5.62	16.43	7.93	
	C5-0051换	平接(企口)式全包混凝土管道基础 管径(mm以内)300{换:预拌普通混凝土 C30}	100m	0.2400	14931.98	4157.90	7523.15	160.92	1252.46	604.63	
	C5-0099	承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径(mm以内)300	100m	0.2400	7729.83	762.50	5428.40	400.57	337.29	162.83	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内)400[水泥砂浆中砂 M7.5][水泥砂浆中砂 M7.5]	100m	0.2400	408.68	185.00	110.25	0.10	53.68	25.91	
		附加道路硬化(223m)									
15	040202001004	路床(槽)整形 1. 部位:路基	m ²	1003.50	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	10.0350	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
16	040202011004	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ²	780.50	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	7.8050	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
17	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	780.50	98.90	11.61	73.18	0.66	3.56	1.72	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	7.8050	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-7.8050	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	7.8050	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 5cm	100m	1.5610	1385.58	729.50	153.32	52.21	226.70	109.44	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.937	1342.30	344.80	738.41		99.99	48.27	
		附加道路交叉口 (1座)									
18	040202001005	路床(槽)整形 1. 部位: 路基	m ²	7.33	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	0.0733	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
19	040202011005	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m ²	7.33	17.81	1.14	7.98	4.71	1.69	0.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m ²	0.0733	1779.98	113.60	797.56	470.63	169.43	81.79	
20	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	7.33	94.49	9.73	71.99	0.55	2.98	1.44	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	0.0733	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-0.0733	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
	C2-0128	混凝土路面刻防滑条	100m ²	0.0733	623.00	295.00	108.40	28.89	93.93	45.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		不规则场地硬化 (701.71m ²)									
21	040202001006	原土夯实 1. 部位: 不规则场地	m ²	701.71	3.71	0.36		2.02	0.69	0.33	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	7.0171	371.12	35.90		202.20	69.05	33.33	
22	040202011006	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	701.71	27.28	1.63	15.96	4.71	1.84	0.89	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	7.0171	2727.45	163.10	1596.02	470.63	183.78	88.72	
23	040203007006	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 预拌普通混凝土 2. 厚度: 18cm	m ²	701.71	88.28	6.79	70.91	0.26	2.04	0.99	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	7.0171	10509.82	719.70	8528.28	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C30}	100m ²	-7.0171	1682.27	41.20	1437.51	32.83	21.47	10.36	
		场地1硬化 (107.75m ²)									
24	040202011007	碎石 1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 28cm	m ²	107.75	61.39	3.41	44.71	4.71	2.35	1.14	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=28]	100m ²	1.0775	6138.41	341.30	4470.51	470.63	235.46	113.67	
25	040203007007	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25 预拌普通混凝土 2. 厚度: 12cm 3. 部位: 场地1硬化	m ²	107.75	61.86	6.17	48.26	-0.23	1.72	0.83	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换: 预拌普通混凝土 C25}	100m ²	1.0775	10293.35	719.70	8329.68	59.15	225.87	109.04	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换: 预拌普通混凝土 C25}	100m ²	-1.0775	4107.28	103.00	3503.50	82.07	53.67	25.91	
		场地1周边加固 (9.64m)									
26	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式: 拆除旧砖墙	m ³	7.32	143.57	7.14		85.75	26.21	12.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 运距: 弃运1km									
	C1-0438	拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 石砌体	10m³	0.732	1372.09	71.40		808.88	255.28	123.24	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.00732	6358.82			4861.48	680.61	291.69	
27	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土	m³	12.41	8.00	0.40		5.71	0.86	0.37	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m³ 不装车 三类土	1000m³	0.01241	7991.53	400.00		5709.74	855.36	366.58	
28	040103001003	碎石回填	m³	3.97	177.95	0.66	154.48	5.84	1.56	0.72	
	C1-0307	机械换填 碎石	10m³	0.397	1779.54	6.60	1544.79	58.45	15.61	7.16	
29	040305004001	实心烧结砖挡边 1. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m³	0.73	536.98	155.51	269.27	0.70	45.30	21.86	
	C1-0284	砖砌体	10m³	0.073	5369.78	1555.00	2692.80	6.96	452.97	218.67	
30	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类: 毛石混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m³	17.90	583.35	101.61	355.90	20.53	38.72	18.42	
	C3-0100换	混凝土基础 毛石混凝土 {换: 预拌普通混凝土 C20}	10m³	1.790	4501.43	498.00	3139.96	161.86	224.35	105.58	
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m²	4.830	493.62	192.00	155.28	16.10	60.35	29.13	
		砌筑树池(直径2.3m)									
31	041001007002	拆除砖石结构 1. 结构形式: 拆除旧砖墙、地坪 2. 运距: 弃运1km	m³	0.87	143.57	7.14		85.75	26.21	12.61	
	C1-0438	拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 石砌体	10m³	0.087	1372.09	71.40		808.88	255.28	123.24	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m³	0.00087	6358.82			4861.48	680.61	291.69	
32	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: C15砼混凝土	m³	0.40	451.23	60.20	323.00	0.45	20.63	9.70	
	C3-0099	混凝土垫层 {预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.040	4512.44	602.00	3230.10	4.50	206.21	97.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
33	040305004002	树池 1. 部位: 树池 2. 材料品种、规格: 实心烧结砖 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	0.80	536.98	155.50	269.28	0.70	45.30	21.86	
	C1-0284	砖砌体[水泥砂浆中砂 M7.5]	10m ³	0.080	5369.78	1555.00	2692.80	6.96	452.97	218.67	
34	桂011204005001	石材墙面 1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800*50烧面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆种类、配合比: 30厚1:3水泥砂浆	m ²	6.50	325.17	84.73	176.98	0.12	24.61	11.88	
	A-11-104换	零星粘贴石材 预拌砂浆[素水泥浆]{换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m ²	0.0650	32516.73	8473.16	17698.05	12.02	2460.70	1187.93	
		其他									
35	01B001	健身器材 1. 双人漫步机1套, 双人肩关节康复器1套	项	1.00	1111.80		1020.00				
	B-换	健身器材	项	1.00	1111.80		1020.00				
36	01B002	石桌石凳 1. 一桌四凳, 天然花岗岩石, 石桌尺寸为80cm高*10cm桌厚, 直径120cm, 凳高约40cm	套	1	2180.00		2000.00				
	B-换	石桌石凳	套	1	2180.00		2000.00				
37	01B003	标志牌	座	1	800.00		800.00				
	B-	标志牌	座	1	800.00		800.00				
		单价措施项目									
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
38	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称: 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1	1038.81	100.00	117.29	484.44	169.49	81.82	
	C1-0504	履带式挖掘机 0.4m ³ 场外运输费	台次	1	1038.81	100.00	117.29	484.44	169.49	81.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
39	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1275.49	100.00	125.99	630.19	211.76	102.23	
	C1-0512	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台次	1	1275.49	100.00	125.99	630.19	211.76	102.23	
40	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:压路机	台·次	1	1159.68	100.00	97.79	575.62	195.93	94.59	
	C1-0514	压路机 场外运输费	台次	1	1159.68	100.00	97.79	575.62	195.93	94.59	
路灯30盏											
		分部分项工程									
		分部工程									
41	030412007001	一般路灯 1. 名称:6m太阳能路灯 2. 灯架形式及臂长:热镀锌喷塑 3. 灯杆形式(单、双):单杆 4. 规格:蓄电池100AH, LED灯头50W, 太阳能板功率: 18V 5. 路灯基础: C20砼 500*500*600 6. 铁件种类:Φ12、Φ18的圆钢, 5mm厚钢板	套	30	1993.87	97.97	1658.54	17.39	37.55	17.79	
	B4-1834	一般路灯安装 抱箍式悬挑灯 单抱箍式单臂悬挑灯架安装 臂长(≤1.2)	10套	3.0	17871.49	227.12	15917.64	107.30	96.98	46.82	
	C3-0279换	灯柱、端柱、栏杆制作 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10m³	0.450	6583.46	1788.00	3350.84	4.69	609.51	286.83	
	C3-0280	灯柱、端柱、栏杆制作 模板	10m²	4.200	771.19	346.00	117.93	47.05	133.64	62.89	
不锈钢栏杆235米											
		分部分项工程									
		分部工程									
42	011503001001	不锈钢栏杆 1. 栏杆类型:不锈钢管	m	235.00	218.80	77.41	93.47	3.48	19.66	6.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
道路工程					34452.96	
一		2022市政综合工程一般计税法			34452.96	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.00+1690.25)*12%	12.00	26502.27	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.00+1690.25)*0.30%	0.30	662.56	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.00+1690.25)*3.00%	3.00	6625.57	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (125022.50+75603.96+300.00+1690.25)*0.30%	0.30	662.56	
路灯30盏					588.46	
一		2022市政综合工程一般计税法			588.46	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2939.10+521.70)*12%	12.00	452.68	
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2939.10+521.70)*0.30%	0.30	11.31	
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2939.10+521.70)*3.00%	3.00	113.16	
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2939.10+521.70)*0.30%	0.30	11.31	
不锈钢栏杆235米					4023.81	
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法			4023.81	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (18191.35+817.80)*17.79%	17.79	3686.09	
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (18191.35+817.80)*0.25%	0.25	51.80	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (18191.35+817.80)*1.25%	1.25	258.99	
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (18191.35+817.80)*0.13%	0.13	26.93	
		合 计			39065.23	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

主要材料及价格表

工程名称: 东龙镇高龙村古榄屯谭范片美丽移民村工程项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	17.862	6.50
2	030183001	铁钉(综合)	kg	9.319	5.84
3	032116001	铁件(综合)	kg	2787.072	5.66
4	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.011	350.44
5	040301001	砂(综合)	m ³	0.002	195.15
6	040502003	碎石(5~20)mm	m ³	240.877	116.50
7	040502004	碎石(5~40)mm	m ³	200.445	116.50
8	040502010	碎石(50~80)mm	m ³	5.264	116.50
9	040701006	石屑	m ³	361.316	85.44
10	040904008	石粉	m ³	0.839	91.26
11	041101001	毛石(块石)	m ³	4.930	111.65
12	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.862	419.47
13	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	0.236	274.34
14	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³	4.568	325.66
15	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.043	842.28
16	050306001	周转板枋材	m ³	0.638	882.30
17	050306002	周转枋材	m ³	0.031	882.30
18	050308008	板枋材	m ³	0.048	882.30
19	080301002.1	400*800*50烧面芝麻灰花岗岩	m ²	6.890	154.11
20	133101003	石油沥青 30#	kg	1252.474	3.89
21	144101005	建筑胶	kg	2.088	2.48
22	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.007	14.83
23	170508021.1	不锈钢管 φ30×2 201 材质	m	1480.406	5.40
24	170508025.1	不锈钢管 φ50×2 201材质	m	240.875	12.12
25	170508041.1	不锈钢管 φ80X 2 201材质	m	220.665	40.88
26	341101001	水	m ³	1099.865	3.50
27	341104001	煤	t	0.316	964.60
28	350102001	钢模板	kg	5120.285	5.04
29	350102003	组合钢模板	kg	71.491	5.22
30	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	8.568	28.94
31	350201001	模板钢支撑	kg	34.395	5.04
32	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	97.228	5.04
33	350203001	零星卡具	kg	11.495	4.87
34	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³	0.406	316.81
35	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³	15.519	325.66
36	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³	38.483	334.51
37	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³	1670.914	343.36

