

魁圩乡人民政府 2026 年 8（至）12 月 政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将魁圩乡人民政府 2026 年 8（至）12 月政府采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	魁圩乡布林村/扶赖街/驮林村/康和村进村入户道路塌方修复工程	新建 C20 片石砼挡土墙 13 处共 219.8m，修复破损路面约 250 m² 以上，恢复护栏 16m。（一）修复路口至布林村段塌方道路，主要内容包括：1.新建 C20 片石混凝土挡土墙 9 处，总长约 144.8m 米，墙厚 0.6 米。各段规格依次为：4×5m、4.8×1.6m、11×5m、15×7m、10×4m、37×7m、15×2m、8×2.5m、40×3m（长×高）。2.挖除并修复下沉破损路面 40 米。 （二）扶赖街至驮桂屯道路修复工程，1.新建挡土墙约 65 米，高 4 米，宽 0.6 米。 （三）魁圩乡坛马村多油屯道路维修工程，新建 C20 片石混凝土挡土墙 1 处，规格（长×高×宽）约 3×3×0.6 米。 （四）驮林村部路口至林利屯道路维修工程 1.新建 C20 片石混凝土挡	110	2026 年 8 月	

		土墙 1 处，规格（长×高×宽）约 5×3×0.6 米。2.挖除并恢复破损路面约 10 平方米（长×高×宽 5×0.18×2 米）。3.恢复护栏约 6 米。） （五）康和村大远至江洞道路修复工程 修复路肩墙长 2m 宽 0.6m 高 3 吗，道路恢复长 25m 宽 4 米厚度 0.18m，桥梁护栏 10m，警示牌 2 块。			
2	魁圩乡平巷村峒巴屯至晚堂屯烟稻轮作产业基地农田水利工程	新建排洪灌溉一体渠道 2.5km（断面 3m×2m），设拦水挡板、进出水口、过路涵管、机耕便道。	220	2026 年 8 月	
3	魁圩乡大动村大痛屯供水工程	新建 300m ³ 高位蓄水池 1 座、安装输配水管网、水表、闸阀、消毒过滤设备等	30	2026 年 8 月	

本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

