

凌云县财政投资项目评审结论征求意见单

业务类别：预算评审/招标控制价评审

编号：凌投评预（2026）064号

项目名称	凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程		评审服务机构	广西建川工程技术集团有限公司		
建设单位	凌云县水利局		设计单位	广西浪缘建筑工程有限公司		
评审情况简要说明： 一、工程概况 1、工程名称：凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程 2、建设地点：平怀山塘位于凌云县下甲镇平怀村附近的平怀溪 3、建设单位：凌云县水利局 4、工程概况：凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程包含大坝上游增设防渗面板、库区防渗加固、重建放水设施等。 二、审核依据 1、《凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程》施工设计图及相关的标准、规范、技术资料。 2、有关技术规范、技术文件及有关招标控制价评审的其他依据。 3、自治区水利厅、自治区发展和改革委员会《关于发布〈广西水利水电工程设计概（预）算编制规定及系列定额的通知〉》（桂水建设[2025]26号）。 4、广西水利厅、发改委以桂水建设[2025]26号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》《广西壮族自治区水利水电工程概算定额》《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额》《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。 5、主要材料单价按照《百色市建设工程造价信息》2026年第7期百色市信息公布价中的凌云县材料价格，无价格公布的参照同期邻近县信息价及凌云县市场询价，缺项部分参考南宁市造价信息或市场询价。						
序号	单项（单位）	工程名称	送审造价(元)	审定造价(元)	核增减额（±元）	备注
1	凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程		1239405.10	1168688.12	-70716.98	
	合计		1239405.10	1168688.12	-70716.98	
评审服务机构(签章)		县投资评审中心意见(签章)	建设单位意见(签章)		分管副县长意见	
A21214548003398 广西建川工程技术集团有限公司 复核人：建川 有效期至2029年04月12日		负责人：廖志雄 2026.9.30 复核人：廖志雄 2026.9.30	主要领导：周子琦 2026.10.12 分管领导：周子琦 2026.10.10		罗灿华 2026.10.13	
复核人：莫本名 一级注册造价工程师 A414474500001610 广西建川工程技术集团有限公司 有效期至2029年07月31日		经办人：黄丽纯 2026.9.30	经办人：兰品 2026.10.10			

凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程施工招标控制价的评审报告

项 目 名 称：凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程

评审机构名称：凌云县财政投资评审中心

评审报告时间：2026 年 9 月



凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程施工招标控制价的评审报告

凌云县水利局：

我中心对凌云县水利局送审的《凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程施工招标控制价》进行了评审。凌云县水利局对送审资料的真实性、完整性负责。我中心遵循“客观公正、科学合理”的原则及规定的评审程序，完成了评审任务。评审情况如下：

一、评审结论

本工程送审金额为 1239405.10 元，评审预算总价为 1168688.12 元，核减金额 70716.98 元，核减率 5.71%，详细内容见该项目的招标控制价。

二、工程概况

工程名称：凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程

资金来源：2026 年小型农业水利设施建设项目资金 84 万元、定点帮扶资金 40 万元，共计 124 万元

建设单位：凌云县水利局

编制单位：永信恒昌工程管理有限公司

工程概况：平怀山塘位于凌云县下甲镇平怀村附近的平怀溪。主要建设内容：大坝上游增设防渗面板、库区防渗加固、重建放水设施等。其它说明详见设计图纸。

三、审核依据

(一)有关文件和资料。

(1)《中华人民共和国预算法实施条例》《政府投资



条例》。

(2) 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区财政投资评审管理办法的通知》(桂财办〔2012〕98号)、凌云县人民政府办公室关于印发《凌云县财政投资评审管理暂行办法的通知》(凌政办发〔2016〕181)号等。

(3) 该项目设计施工图、送审招标控制价等资料。

(二) 现行取费定额和标准。

(三) 材料价格

主要材料单价按照《百色市建设工程造价信息》2026年第7期百色市信息公布价中的凌云县材料价格,无价格公布的参照同期邻近县信息价及凌云县市场询价,缺项部分参考南宁市造价信息或市场询价。

(四) 项目评审所需的其他有关依据。

四、评审范围

本次评审范围为上述工程的设计图及预算书所列设计内容的工程造价额度进行评审,未对项目的可行性、投资风险、不确定因素等等进行评审。

五、评审内容

预算定额的套用、工程量计算、材料价格计算及费用计取等实施必要的审核程序。

六、主要核增(减)原因

主要增减原因是部分工程量计算误差、定额套取不同、信息价及材料运费调整等,主要核增减原因如下:



1、M10 膨胀螺栓(含钻孔、安装),送审工程量 284.00 根,送审单价为 30.00 元/根,送审合价为 8520.00 元;审核工程量为 284.00 根,审核单价为 10.00 元/根,审核合价为 2840.00 元,此项核减 5680.00 元。(核减原因:送审单价偏高。)

2、钢筋制作安装,一般钢筋制安,送审工程量 4.59t,送审单价为 5650.93 元/t,送审合价为 25937.77 元;审核工程量为 1.91t,审核单价为 5680.34 元/t,审核合价为 10849.45 元,此项核减 15088.32 元。(核减原因:送审工程量多计。)

3、抽水强排,送审工程量 4000m³,送审单价为 1.00 元/m³,送审合价为 4000.00 元;审核工程量移至临时工程,审核工程量为 4710.00m³,送审单价为 0.30 元/m³,送审合价为 1413.00 元,此项核减 2587.00 元。(核减原因:送审工程量多计。)

4、0.6m³挖掘机挖装淤泥、流砂,自卸汽车运 2km,送审工程量 1760.00m³,送审单价为 21.58 元/m³,送审合价为 37980.80 元;审核工程量为 2088.00m³,审核单价为 21.58 元/m³,审核合价为 45059.04 元,此项核增 7078.24 元。(核增原因:送审工程量少计。)

5、55kW 推土机推运土 40m,送审工程量 4176.00m³,送审单价为 8.80 元/m³,送审合价为 36748.80 元;审核工程量为 0.00m³,审核单价为 0.00 元/m³,审核合价为 0.00 元,此项核减 36748.80 元。(核减原因:送审工程



量多计。)

6、回填土石方，机械填土石，小型机械压实，送审工程量 10440.00m³，送审单价为 4.37 元/m³，送审合价为 45622.80 元；审核工程量为 4176.00m³，审核单价为 18.19 元/m³，审核合价为 75961.44 元，此项核增 30338.64 元。（核增原因：工程量与定额调整核增。）

7、复合土工膜铺设，热焊连接，送审工程量 10440.00 m²，送审单价为 19.99 元/m²，送审合价为 208695.60 元；审核工程量为 10440.00 m²，审核单价为 15.61 元/m²，审核合价为 162968.40 元，此项核减 45727.2 元。（核减原因：送审单价偏高。）

8、C20 砼护脚，送审工程量 67.68m³，送审单价为 565.50 元/m³，送审合价为 38273.04 元；审核工程量为 67.68m³，审核单价为 452.05 元/m³，审核合价为 30594.74 元，此项核减 7678.3 元。（核减原因：送审单价偏高。）

9、土工布铺设，零星土工布铺设，送审工程量 3502.00 m²，送审单价为 13.75 元/m²，送审合价为 48152.50 元；审核工程量为 1305.60 m²，审核单价为 8.40 元/m²，审核合价为 10967.04 元，此项核减 37185.46 元。（核减原因：工程量与送审单价偏高。）

10、复合土工膜铺设，热焊连接，送审工程量 1501.92 m²，送审单价为 19.99 元/m²，送审合价为 30023.38 元；审核工程量为 1490.00 m²，审核单价为 15.61 元/m²，审核



合价为 23258.90 元，此项核减 6764.48 元。（核减原因：工程量与送审单价偏高。）

11、土工布铺设，一般土工布铺设（200g/m²），送审工程量 1501.92 m²，送审单价为 11.66 元/m²，送审合价为 17512.39 元；审核工程量为 1490 m²，审核单价为 8.40 元/m²，审核合价为 12516.00 元，此项核减 4996.39 元。（核减原因：工程量与送审单价偏高。）

12、C20 砼压顶、护脚，送审工程量 71.52m³，送审单价为 565.50 元/m³，送审合价为 40444.56 元；审核工程量为 71.52m³，审核单价为 452.05 元/m²，审核合价为 32330.62 元，此项核减 8113.94 元。（核减原因：送审单价偏高。）

13、挖掘机挖沟槽、坑土方，Ⅲ类土，送审工程量 806.25m³，送审单价为 6.96 元/m³，送审合价为 5611.50 元；审核工程量为 565m³，审核单价为 6.96 元/m²，审核合价为 3932.40 元，此项核减 1679.1 元。（核减原因：送审工程量多计。）

14、C20 砼镇墩，送审工程量 27.44m³，送审单价为 565.50 元/m³，送审合价为 15517.32 元；审核工程量为 27.44m³，审核单价为 452.05 元/m²，审核合价为 12404.25 元，此项核减 3113.07 元。（核减原因：送审单价偏高。）

七、其他需要说明的事项

（1）因送审资料未提供地质勘察报告资料，本次审核



土石方开挖暂按送审的岩土等级核定，请做好项目施工过程管理，出现与核准情形差异较大的应按照规定办理。

全部造价核增减明细详见招标控制价。



凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程

招标控制价

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



审 核 单 位: _____



2026年9月28日

封-2



扫描全能王 创建

凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1168688.12元

(大写): 壹佰壹拾陆万捌仟陆佰捌拾捌元壹角贰分

招标人: 凌云县水利局

(单位盖章)



造价咨询人:

永信恒昌工程管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

周俊

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陈力

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位:

凌云县财政投资评审中心

(单位盖章)



编制时间: 2026年9月28日

复核时间: 2026年9月28日



工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 凌云县下甲乡平怀村平怀山塘防渗加固工程

第1页 共1页

[illegible]