

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：青林县尼纳瑶族苗族乡板桥村板桥屯洞内砂石料生产基地道路硬化工程
编制范围：青林县尼纳瑶族苗族乡板桥村板桥屯洞内砂石料生产基地道路硬化工程

第 1 页

共 1 页

01页

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计		2	1150760	575380	100.00	
100	清单 第100章 总则		2	17005	8503	1.48	
101	工程管理	km	2	17005	8503	1.48	
101-1	安全生产费	总额	2	17005	8503	1.48	
200	清单 第200章 路基		2	51094	25547	4.44	
201	挖方路基	km	2	37997	18998.5	3.39	
201-1	路基挖方	m ³	3682	37997	10.32	3.39	
a	挖土方	m ³	3005	29629	9.88	2.57	
b	挖石方	m ³	677	8368	12.36	0.73	
201	填方路基	km	2	478	239	0.94	
201-1	路基填筑(包括填前压实)	m ³	97	478	4.93	0.04	
a	利用土方	m ³	97	478	4.93	0.04	
202	桥土墙	km	2	12619	6309.5	1.10	
202-1	砌体挡土墙	m ³ /m	27/30	12619	467.37/420.63	1.10	
a	浆砌片(块)石	m ³	27	12619	467.37	1.10	
300	清单 第300章 路面		2	1037308	518654	90.14	
302	基层	km	2	227522	113761	19.77	
302-1	碎石基层	m ²	8279.54	227522	27.48	19.77	
a	厚100mm	m ²	8279.54	227522	27.48	19.77	
312	水泥混凝土面板	km	2	788204	394102	68.48	
312-1	水泥混凝土面板	m ²	7299.54	788204	107.98	58.48	
a	厚180mmC25混凝土(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	7299.54	788204	107.98	58.48	
313	路肩填土,中央分隔带填土,土路肩加固及路缘	km	2	21582	10791	1.88	
313-1	路肩填土	m ³	560	21582	38.54	1.88	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞		2	44649	22324.5	3.88	
410	中0.6圆管涵	m/道	24/4	33690	1403.75/5422.5	2.93	
410	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	0/1	10959	1826.5/10869	0.95	
410-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 ϕ 1.0	m	6	10959	1826.5	0.95	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线		2	703	351.5	0.06	
601	道路交通标志	个	1	703	703	0.06	
601-1	项目牌	个	1	703	703	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			1150760		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	暂留费用			1150760		100.00	

编制：袁静

复核：潘永凤

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡木顶村木顶屯那王至八洞两杉木、油茶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县西平乡木顶村木顶屯那王至八洞两杉木、油茶产业基地道路硬化工程

第 1 页

共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计		1.571	931114	592688.73	100.00	
100	清单 第100章 总 则		1.571	13760	8758.75	1.48	
102	工程管理	km	1.571	13760	8758.75	1.48	
102-3	安全生产费	总额	1.571	13760	8758.75	1.48	
200	清单 第200章 路 基		1.571	32769	20858.69	3.52	
203	挖方路基	km	1.571	27765	17673.46	2.98	
203-1	路基挖方	m ³	7317	27765	3.79	2.98	
-a	挖土方	m ³	5987	22152	3.7	2.38	
-b	挖石方	m ³	1330	5613	4.22	0.60	
204	填方路基	km	1.571	5004	3185.23	0.54	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m ³	1015	5004	4.93	0.54	
-a	利用土方	m ³	1015	5004	4.93	0.54	
300	清单 第300章 路 面		1.571	825753	525622.53	88.68	
302	垫层	km	1.571	177629	113067.47	19.08	
302-1	碎石垫层	m ²	6463.92	177629	27.48	19.08	
-a	厚100mm	m ²	6463.92	177629	27.48	19.08	
312	路面	km	1.571	631166	401760.66	67.79	
312-1	水泥混凝土面板	m ²	5735.92	614145	107.07	65.96	
-a	厚180mmC25混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m ²	5735.92	614145	107.07	65.96	
312-2	级配碎石面层	km	1.571	17021	10834.5	1.83	
-a	厚150mm级配碎石面层	m ²	332.5	17021	51.19	1.83	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘	km	1.571	16953	10794.4	1.82	
313-1	路肩培土	m ³	439.9	16953	38.55	1.82	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞		1.571	58129	37001.27	6.24	
419	Φ0.8圆管涵	m/道	36 / 6	47205	1311.25 / 7867.5	5.07	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	6 / 1	10924	1820.67 / 10924	1.17	
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.0	m	6	10924	1820.67	1.17	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线		1.571	703	447.49	0.08	
604	道路交通标志	个	1	703	703	0.08	
604-9	项目牌	个	1	703	703	0.08	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			931114		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			931114		100.00	

编制：袁静

复核：潘水凤



表A.0.2-5 总预算表

项目名称: 西林县西平乡田帖村六楼屯六楼至周清沙产业基地道路硬化工程

编制范围: 西林县西平乡田帖村六楼屯六楼至周清沙产业基地道路硬化工程

第 1 页

共 1 页

01表

分项编号	工程费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计	元	2672	1465478	548457.34	100.00	
100	清单 第100章 总则	元	2672	21657	8105.16	1.48	
102	工程管理	元	2672	21657	8105.16	1.48	
102-3	安全生产费	元	2672	21657	8105.16	1.48	
200	清单 第200章 路基	元	2672	38723	14492.14	2.64	
203	挖方路基	元	2672	30500	11414.67	2.08	
203-1	路基挖方	m ³	8984	30500	3.39	2.08	
-a	挖土方	m ³	7413	23870	3.22	1.63	
-b	挖石方	m ³	1571	6630	4.22	0.45	
204	填方路基	元	2672	8223	3077.47	0.56	
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m ³	1668	8223	4.93	0.56	
-a	利用土方	m ³	1668	8223	4.93	0.56	
300	清单 第300章 路面	元	2672	1333695	499137.35	91.01	
302	垫层	元	2672	301679	112903.82	20.59	
302-1	碎石垫层	m ²	11281.95	301679	26.74	20.59	
-a	厚100mm	m ²	11281.95	301679	26.74	20.59	
312	水泥混凝土面板	元	2672	1003173	375439	68.45	
312-1	水泥混凝土面板	m ²	9965.95	1003173	100.66	68.45	
-a	厚180mmC25混凝土(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	9965.95	1003173	100.66	68.45	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘	元	2672	28843	10794.54	1.97	
313-1	路肩培土	m ³	748.2	28843	38.55	1.97	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	元	2672	70700	26459.58	4.82	
419	Φ0.8圆管涵	m/道	431.8	60281	1255.85 / 7535.13	4.11	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	611	10419	1736.5 / 10419	0.71	
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.0	m	6	10419	1736.5	0.71	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	元	2672	703	263.1	0.05	
604	道路交通标志	个	1	703	703	0.05	
604-9	项目牌	个	1	703	703	0.05	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			1465478		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价			1465478		100.00	

编制: 袁静

复核: 潘水凤



表A.0.2-5 总预算表

项目名称：西林县那劳镇那劳村岩扛电进电路口至田七场产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县那劳镇那劳村岩扛电进电路口至田七场产业基地道路硬化工程

第 1 页

共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计		1.357	752916	554838.61	100.00	
100	清单 第100章 总则	km	1.357	11127	8199.71	1.42	
102	工程管理	km	1.357	11127	8199.71	1.42	
102-3	安全生产费	总额	1.357	11127	8199.71	1.42	
200	清单 第200章 路基	km	1.357	42942	31644.8	5.70	
203	挖方路基	km	1.357	17529	12917.47	2.33	
203-1	路基挖方	m ³	5153	17529	3.4	2.33	
-a	挖土方	m ³	4217	13579	3.22	1.80	
-b	挖石方	m ³	936	3950	4.22	0.52	
204	填方路基	km	1.357	656	483.42	0.09	
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m ³	133	656	4.93	0.09	
-a	利用土方	m ³	133	656	4.93	0.09	
209	挡土墙	km	1.357	24757	18243.92	3.29	
209-3	砌体挡土墙	m ³ /m	53.38 / 20	24757	463.79 / 1237.85	3.29	
-a	浆砌片(块)石	m ³	53.38	24757	463.79	3.29	
300	清单 第300章 路面	km	1.357	666688	491295.5	68.55	
302	垫层	km	1.357	147571	108747.97	19.60	
302-1	碎石垫层	m ²	5370.11	147571	27.48	19.60	
-a	厚100mm	m ²	5370.11	147571	27.48	19.60	
312	水泥混凝土面板	km	1.357	504472	371755.34	67.00	
312-1	水泥混凝土面板	m ²	4711.61	504472	107.07	67.00	
-a	厚180mmC25混凝土(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	4711.61	504472	107.07	67.00	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘	km	1.357	14645	10792.19	1.95	
313-1	路肩培土	m ³	380	14645	38.54	1.95	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	1.357	31455	23180.55	4.18	
419	Φ0.8圆管涵	m/道	24 / 4	31455	1310.67 / 7864	4.18	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	1.357	703	518.05	0.09	
604	道路交通标志	个	1	703	703	0.09	
604-9	项目牌	个	1	703	703	0.09	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			752916		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价			752916		100.00	

编制：袁静

复核：潘水凤



表A.0.2-5 总预算表

项目名称：西林县八达镇坡里村豆腐屯沙糖桔产业基础设施硬化工程
编制范围：西林县八达镇坡里村豆腐屯沙糖桔产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	1.95	920554	472078.97	100.00	
100	清单 第100章 总 则	km	1.95	13604	6976.41	1.48	
102	工程管理	km	1.95	13604	6976.41	1.48	
102-3	安全生产费	总额	1.95	13604	6976.41	1.48	
200	清单 第200章 路 基	km	1.95	26043	13357.95	2.83	
203	挖方路基	km	1.95	25831	13246.67	2.81	
203-1	路基挖方	m3	7595	25831	3.4	2.81	
-a	挖土方	m3	6220	20028	3.22	2.18	
-b	挖石方	m3	1375	5803	4.22	0.63	
204	填方路基	km	1.95	217	111.28	0.02	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	44	217	4.93	0.02	
-a	利用土方	m3	44	217	4.93	0.02	
300	清单 第300章 路 面	km	1.95	831805	426566.67	90.36	
302	垫层	km	1.95	63165	32392.82	6.86	
302-1	碎石垫层	m2	8278.58	63165	7.63	6.86	
-a	厚100mm	m2	8278.58	63165	7.63	6.86	
312	水泥混凝土面板	km	1.95	747591	383360	81.21	
312-1	水泥混凝土面板	m2	7323.58	747591	102.08	81.21	
-a	厚180mmC25混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	7323.58	747591	102.08	81.21	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘	km	1.95	21048	10793.85	2.29	
313-1	路肩培土	m3	546	21048	38.55	2.29	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	1.95	48394	24817.44	5.26	
419	Φ0.8圆管涵	m/道	30 / 5	37898	1263.27 / 7579.6	4.12	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m/道	6 / 1	10496	1749.33 / 10496	1.14	
419-2	单孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.0	m	6	10496	1749.33	1.14	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	1.95	703	360.51	0.08	
604	道路交通标志	个	1	703	703	0.08	
604-9	项目牌	个	1	703	703	0.08	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			920554		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			920554		100.00	