广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目工程

最高投标限价

招　标　人: 广西现代职业技术学院
（单位盖章）

造价咨询人: 合裕设计集团有限公司
（单位盖章）

审 核 单 位: 泾清项目管理有限公司
（单位盖章）

广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 889426.68元

（大写）： 捌拾捌万玖仟肆佰贰拾陆元陆角捌分

招标人： 广西现代职业技术学院
（单位盖章）

造价咨询人： 合裕设计集团有限公司
（单位盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

审核单位： 泾清项目管理有限公司
（单位盖章）

编制时间：

复核时间：

编 制 说 明

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目

一、工程概况：

1. 工程名称：广西现代职业技术学院室内装修设计项目。

二、招标控制价编制的计量依据：

1、施工图

2、其他：与建设有关的规范、技术资料。

三、招标控制价编制计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；

（3）《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；

（4）《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修定版）；

（5）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》；

（6）2024年《广西壮族自治区建筑建筑工程拆除消耗量及费用定额》；

（7）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；

（8）2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量及费用定额》；

（9）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；

（10）人工费调整按关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号文）执行；

（11）《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂政发[2019]20号文）；

（12）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；

（13）材料信息价按河池发布的《河池市建设工程造价信息》2026年第6期，环江县信息价没有的参考河池信息价或者市场询价。该信息价均为到项目施工地点材料价。

（14）其他相关计价规范资料。

四、其他需要说明的问题：

1.土方运距：3km。

建设项目概况表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目

名称		内容
工程名称		广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目
项目所在地		广西
建设性质		☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容		☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源		☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型		☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		889426.68
总建筑面积(㎡)		0
其中	地上建筑面积(㎡)	0
	地下建筑面积(㎡)	0
单方投资(元/㎡)		0
编制时间		/
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目(A056)
工程费用(元)		889426.68
建筑面积(㎡)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	0
单方工程费用(元/㎡)		/
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐混合结构 ☐框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型		☐条形基础 ☐独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%)		☐无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级		☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级		☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级		☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型		☐粗装修 ☐精装修 ☐其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	**广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目**	**889426.68**	**17732.70**		
1	分部分项工程费	812042.19			
2	技术措施项目费	33627.27			
3	综合措施项目费	43757.22			
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计	**889426.68**	**17732.70**		
1	Σ分部分项工程费	812042.19			
2	Σ技术措施项目费	33627.27			
3	Σ综合措施项目费	43757.22			
4	Σ其他项目费				
	合计	889426.68	17732.70		

表-06

建筑安装工程费用明细表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	**广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目**	**889426.68**	
（一）	**建筑物分项拆除工程**	**15628.42**	
1	分部分项工程费	13374.03	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	2254.39	
4	其他项目费		
（二）	**地上建筑工程**	**778784.31**	
1	分部分项工程费	707844.68	
2	技术措施项目费	33627.27	
3	综合措施项目费	37312.36	
4	其他项目费		
（三）	**给排水工程**	**18989.18**	
1	分部分项工程费	18313.56	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	675.62	
4	其他项目费		
（四）	**消防工程**	**32507.76**	
1	分部分项工程费	30460.26	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	2047.50	
4	其他项目费		
（五）	**电气工程**	**43517.01**	
1	分部分项工程费	42049.66	
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费	1467.35	
4	其他项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A056	广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目				812042.19				
(一)	A056	建筑物分项拆除工程				13374.03				
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体	㎡			13374.03				
2	H001020301	建筑物分项拆除 砌体	m^3			1041.45				
3	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m^3	0.921	1130.78	1041.45				
4	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层	m^2			9267.94				
5	AC-1-90	拆除地板 塑胶地面	100m^2	0.9085	303.98	276.17				
6	AC-1-117	拆除天棚 金属龙骨 铝扣板	100m^2	5.3500	656.58	3512.70				
7	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100m^2	6.2585	875.46	5479.07				
8	H001020701	建筑物分项拆除 门窗	m^2			58.36				
9	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.200	291.81	58.36				
10	GH001050101	拆除工程废料运输	m^3			3006.28				
11	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m^3	0.5928	4204.16	2492.23				
12	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m^3	1.1856	433.58	514.05				
		Σ人工费				9172.96				
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费				1571.11				
		Σ管理费				1138.86				
		Σ利润				386.82				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ增值税				**1104.28**				
（二）	**A05620**	**地上建筑工程**				**707844.68**				
13	**A05622**	**地上部分室内装饰工程**	**㎡**			**707844.68**				
14	A056011101	整体面层楼地面	㎡			9839.67				
15	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm	㎡	88.53	30.65	2713.44	预拌细石混凝土 C20	m^3	0.030	385.67
16	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 厚度:40mmC20细石找平 部位：图号P05	㎡	885.30	0.70	619.71	预拌细石混凝土 C20	m^3	0.001	385.67
17	011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度：3mm 厚度:3mm 部位：图号P05	㎡	227.73	25.28	5757.01	干混自流平砂浆 DSL	t	0.006	887.73
18	011301001006	混凝土面打磨 部位：图号P02	㎡	90.85	8.25	749.51				
19	A056011103	块料面层楼地面	㎡			4680.80				
20	011105006001	金属踢脚线 高度:50mm 材料品种及规格：304不锈钢踢脚线 部位：图号P11	m	122.47	38.22	4680.80	304不锈钢踢脚线	m	1.060	22.64
21	A056011104	橡塑面层楼地面	㎡			24369.21				
22	011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格：2mm防滑PVC地胶板 部位：图号P05	㎡	228.69	106.56	24369.21	2mm防滑PVC地胶板	㎡	1.050	62.58
23	A056011204	油漆、涂料面层墙柱面	㎡			67010.11				
24	011403003004	内墙刮腻子二遍	㎡	1641.60	17.13	28120.61	成品腻子	kg	1.980	1.03

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
25	011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 部位：图号P03、P06、P11	㎡	1641.60	23.69	38889.50	乳胶漆	㎡	1.000	13.09
26	A056011207	装饰隔墙、隔断	㎡			159872.37				
27	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:75*40@400	㎡	354.47	68.14	24153.59	镀锌轻钢龙骨75*40@400	㎡	1.060	40.49
28	011205001068	墙面 石膏板面层 厚度：12mm防水石膏板	㎡	354.47	92.37	32742.39	12mm防水石膏板	㎡	2.100	18.66
29	011205001071	水泥压力板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格:10mm水泥压力板	㎡	354.47	156.09	55329.22	10mm水泥压力板	㎡	2.200	29.30
30	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 厚度：75mm 部位：图号P03	㎡	354.47	49.74	17631.34	玻璃棉毡	㎡	1.050	37.66
31	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:50*50@1000	㎡	109.17	32.75	3575.32	镀锌轻钢龙骨50*50@1000	㎡	1.060	9.86
32	011205001068	墙面 铝单板面层 部位：图号P011	㎡	109.17	225.20	24585.08	2mm铝单板	㎡	1.050	175.09
33	011207001013	塑钢隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格: 12mm钢化透视玻璃 部位：控制室 图号P011	㎡	10.81	171.64	1855.43	12mm钢化透视玻璃	㎡	1.020	69.84
34	A056011302	油漆、涂料面层天棚	㎡			68695.66				
35	011403003010	天棚刮腻子二遍	㎡	1522.45	19.81	30159.73	成品腻子	kg	1.980	1.03
36	011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 部位：吊顶天棚 图号P06	㎡	1574.18	24.48	38535.93	乳胶漆	㎡	1.000	13.09
37	A056011303	吊顶天棚	㎡			352342.51				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
38	011302001023	深灰色铝方通吊顶 T型铝合金龙骨80*40@80　0.8mm 直径8mm吊杆,间距1200mm 部位：图号P06	㎡	1011.72	221.30	223893.64	T型铝合金龙骨80*40@80	㎡	1.060	161.41
							吊杆³ 8	m	0.650	1.43
39	011302002001	天棚石膏板平吊顶龙骨 U型轻钢龙骨（跌级）SC50龙骨@800	㎡	79.34	114.20	9060.63	U型轻钢龙骨（跌级）SC50龙骨@800	㎡	1.060	38.11
							吊杆³ 8	m	1.110	1.43
40	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板 部位：图号P06	㎡	79.34	46.17	3663.13	9.5mm石膏板	㎡	1.050	15.96
41	011302001011	天棚石膏板造型吊顶龙骨	㎡	431.39	107.68	46452.08	U型轻钢龙骨 SC50龙骨@800	㎡	1.060	38.11
							吊杆³ 8	m	0.743	1.43
42	011302003031	天棚阻燃板基层 面层材料种类及规格:15mm阻燃板	㎡	431.39	58.96	25434.75	15mm阻燃板	㎡	1.050	28.57
43	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板 部位：图号P06	㎡	431.39	45.43	19598.05	9.5mm石膏板	㎡	1.050	15.32
44	011302001011	铝单板吊顶龙骨	㎡	72.15	107.68	7769.11	U型轻钢龙骨 50*50*2.5@1000	㎡	1.060	38.11
							吊杆³ 8	m	0.743	1.43
45	011302003021	天棚铝单板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:2mm铝单板 部位：图号P06	㎡	72.15	228.29	16471.12	2mm铝单板	㎡	1.050	175.09
46	A056011403	其他装饰	项			21034.35				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
47	01B001	不锈钢成品门套含五金 部位：图号P11 尺寸：M1027 含制作、安装、运输等全部工作内容	m	27.28	179.34	4892.40	不锈钢成品门套含五金 主材费	元	1.000	164.53
48	01B002	成品电动脚感门（含五金配件） 部位：图号P11 尺寸：M1827 含制作、安装、运输等全部工作内容	樘	1	10760.40	10760.40	成品电动脚感门 主材费	元	1.000	9871.93
49	01B003	恢复安装原有铝扣板吊顶 部位：图号P11	项	1	1794.00	1794.00				
50	01B004	现场家具搬运至指定地点推放待装修完场后搬回恢复原样	项	1	2242.50	2242.50				
51	01B004	打扫清洗地面 达到使用要求	项	1	1345.05	1345.05	打扫清洗地面 主材费	元	1.000	1233.99
		Σ人工费				**156426.90**				
		Σ辅材费				**32131.76**				
		Σ主材费				**405357.75**				
		Σ机械费				**288.84**				
		Σ管理费				**41144.15**				
		Σ利润				**14041.96**				
		Σ增值税				**58453.37**				
（三）	A05640	给排水工程				18313.56				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
52	**A0564001**	**给排水系统 给水设备:有 排水设备:有 卫生洁具:有 管道材质:塑料管**	**㎡**			**18313.56**				
53	A056400105	给水水平干管、支管管道及附件	㎡			3096.96				
54	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 公称压力：2.0Mpa	m	69.83	44.35	3096.96	塑料给水管 dn25	m	1.020	10.80
							塑料给水管管件 dn25	个	1.010	3.47
55	A056400109	卫生器具	㎡			9176.17				
56	031003003003	立式洗脸盆冷水 感应式	套	27	295.70	7983.90	洗脸盆	个	1.010	134.51
							水嘴	个	1.010	20.00
57	031003014012	地漏安装 DN50	个	6	86.39	518.34	地漏 DN50	个	1.000	10.41
58	031003006007	坐式大便器 带水箱	套	1	673.93	673.93	坐便器	个	1.010	433.63
							坐便器水箱(含配件)	套	1.010	35.00
59	A056400107	排水水平干管、支管管道及干附件	㎡			6040.43				
60	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	59.73	86.55	5169.63	PVC-U双层中空内螺旋消音管排水管 dn75	m	0.963	25.50
							PVC-U双层中空内螺旋消音管管件 dn75	个	1.020	11.00
61	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	8.06	108.04	870.80	PVC-U双层中空内螺旋消音管排水管 dn110	m	0.852	32.50
							PVC-U双层中空内螺旋消音管管件 dn110	个	1.470	14.31
		Σ人工费				**4755.61**				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ辅材费				**1594.51**				
		Σ主材费				**8293.23**				
		Σ机械费				**12.47**				
		Σ管理费				**1525.39**				
		Σ利润				**620.03**				
		Σ增值税				**1512.32**				
（四）	**A05650**	**消防工程**				**30460.26**				
62	**A0565002**	**水喷淋灭火系统 设备:有 管道材质:镀锌钢管**	**㎡**			**30460.26**				
63	A056500203	喷淋系统水平干管、支管管道及附件	㎡			21712.86				
64	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25	m	280.60	66.71	18718.83	镀锌钢管 DN25	m	1.020	11.28
							镀锌钢管管件 DN25	个	0.930	4.50
65	030901001012	水喷淋镀锌钢管(法兰连接) 安装 DN150	m	9.00	332.67	2994.03	镀锌钢管 DN150	m	0.981	82.53
							镀锌钢管管件 DN150	个	0.310	50.00
66	A056500204	喷淋系统喷头	㎡			8747.40				
67	030901003002	水喷淋(雾)喷头 DN15有吊顶 采用原喷头	个	244	35.85	8747.40	喷头 DN15	个	1.010	
		Σ人工费				**14003.54**				
		Σ辅材费				**1719.48**				
		Σ主材费				**5273.56**				
		Σ机械费				**446.03**				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ管理费				**4623.68**				
		Σ利润				**1878.39**				
		Σ增值税				**2515.58**				
（五）	**A05670**	**电气工程**				**42049.66**				
68	**A0567003**	**照明配电系统**	**㎡**			**42049.66**				
69	A056700302	照明配电系统支管线	㎡			24278.85				
70	030412004008	管内穿铜芯线 BV-3*2.5mm2	m	1716.27	4.64	7963.49	铜芯线 BV-3*2.5mm2	m	1.080	2.73
71	030412004009	管内穿铜芯线 BV-3*4mm2	m	603.03	6.54	3943.82	铜芯线 BV-3*4mm2	m	1.080	4.40
72	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	691.10	16.97	11727.97	塑料管 Φ20	m	1.060	5.13
73	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	73.05	8.81	643.57				
74	A056700303	照明器具、开关插座	㎡			17770.81				
75	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 规格：LED平板灯600*600 60W 安装方式：吸顶安装	套	101	148.47	14995.47	LED平板灯600*600 108W	套	1.010	95.00
76	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 规格：LED净化平板灯300*1200 108W 安装方式：吸顶安装	套	1	401.68	401.68	LED净化平板灯300*1200 108W	套	1.010	325.00
77	030413013002	明装 单联跷板开关 单联单控 10A,~250V 距地1.3m明装	套	5	25.29	126.45	跷板开关(单联单控) 250V 10A	套	1.020	5.22
78	030413014002	单相明插座 10A 5孔 底边距地 0.3m 明装	套	12	44.23	530.76	成套插座 5孔 10A	套	1.020	13.63
79	030413014017	埋地单相安全插座 10A 地面安装	套	30	49.62	1488.60	成套插座 5孔 10A	套	1.020	13.63

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
80	030502002005	电话插座 底边距地 0.3m 明装	个	7	32.55	227.85	电话插座	个	1.020	13.27
		Σ人工费				10312.48				
		Σ辅材费				1165.20				
		Σ主材费				22411.35				
		Σ机械费				42.85				
		Σ管理费				3306.21				
		Σ利润				1345.38				
		Σ增值税				3466.20				
		广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目				812042.19				
		Σ人工费				194671.49				
		Σ辅材费				36610.95				
		Σ主材费				441335.89				
		Σ机械费				2361.30				
		Σ管理费				51738.29				
		Σ利润				18272.58				
		Σ增值税				67051.75				
		建设项目				812042.19				
		Σ人工费				194671.49				

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ辅材费				36610.95				
		Σ主材费				441335.89				
		Σ机械费				2361.30				
		Σ管理费				51738.29				
		Σ利润				18272.58				
		Σ增值税				67051.75				

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	A056	广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目											
(一)	A056	建筑物分项拆除工程											
1	H00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程:砌体	㎡			13374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	H001020301	建筑物分项拆除 砌体	㎥			1041.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10㎥	0.921	1130.78	1041.45	908.42	0.00	0.00	0.00	96.29	32.70	93.37
4	H001020601	建筑物分项拆除 装饰层	㎡			9267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	AC-1-90	拆除地板 塑胶地面	100㎡	0.9085	303.98	276.17	244.20	0.00	0.00	0.00	25.89	8.79	25.10
6	AC-1-117	拆除天棚 金属龙骨 铝扣板	100㎡	5.3500	656.58	3512.70	527.47	0.00	0.00	0.00	55.91	18.99	54.21
7	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100㎡	6.2585	875.46	5479.07	703.30	0.00	0.00	0.00	74.55	25.32	72.29
8	H001020701	建筑物分项拆除 门窗	㎡			58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.200	291.81	58.36	234.43	0.00	0.00	0.00	24.85	8.44	24.09
10	GH001050101	拆除工程废料运输	㎥			3006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100㎥	0.5928	4204.16	2492.23	1423.76	0.00	0.00	1953.67	358.01	121.59	347.13
12	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100㎥	1.1856	433.58	514.05	0.00	0.00	0.00	348.32	36.92	12.54	35.80
		Σ人工费				9172.96							
		Σ辅材费											
		Σ主材费											
		Σ机械费				1571.11							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ管理费				**1138.86**							
		Σ利润				**386.82**							
		Σ增值税				**1104.28**							
（二）	**A05620**	**地上建筑工程**											
13	**A05622**	**地上部分室内装饰工程**	**㎡**			**707844.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
14	A056011101	整体面层楼地面	㎡			9839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm	㎡	88.53	30.65	2713.44	12.13	11.57	0.01	0.00	3.29	1.12	2.53
16	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 厚度:40mmC20细石找平 部位：图号P05	㎡	885.30	0.70	619.71	0.18	0.39	0.00	0.00	0.05	0.02	0.06
17	011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度：3mm 厚度:3mm 部位：图号P05	㎡	227.73	25.28	5757.01	12.50	5.33	0.78	0.03	3.39	1.16	2.09
18	011301001006	混凝土面打磨 部位：图号P02	㎡	90.85	8.25	749.51	5.42	0.00	0.18	0.00	1.47	0.50	0.68
19	A056011103	块料面层楼地面	㎡			4680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	011105006001	金属踢脚线 高度:50mm 材料品种及规格：304不锈钢踢脚线 部位：图号P11	m	122.47	38.22	4680.80	7.93	24.00	0.25	0.00	2.15	0.73	3.16
21	A056011104	橡塑面层楼地面	㎡			24369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
22	011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格: 2mm防滑PVC地胶板 部位: 图号P05	㎡	228.69	106.56	24369.21	17.57	65.71	8.09	0.00	4.76	1.63	8.80
23	A056011204	油漆、涂料面层墙柱面	㎡			67010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	011403003004	内墙刮腻子二遍	㎡	1641.60	17.13	28120.61	10.01	2.04	0.03	0.00	2.71	0.93	1.41
25	011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 部位: 图号P03、P06、P11	㎡	1641.60	23.69	38889.50	6.21	13.09	0.18	0.00	1.68	0.57	1.96
26	A056011207	装饰隔墙、隔断	㎡			159872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:75*40@400	㎡	354.47	68.14	24153.59	13.03	42.92	1.48	0.25	3.60	1.23	5.63
28	011205001068	墙面 石膏板面层 厚度: 12mm防水石膏板	㎡	354.47	92.37	32742.39	26.82	39.19	8.99	0.00	7.26	2.48	7.63
29	011205001071	水泥压力板室内墙面 龙骨上面层品种及规格:10mm水泥压力板	㎡	354.47	156.09	55329.22	50.59	64.45	9.78	0.00	13.70	4.68	12.89
30	011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层 厚度: 75mm 部位: 图号P03	㎡	354.47	49.74	17631.34	4.41	39.54	0.07	0.00	1.20	0.41	4.11
31	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距:50*50@1000	㎡	109.17	32.75	3575.32	13.03	10.46	1.48	0.25	3.60	1.23	2.70
32	011205001068	墙面 铝单板面层 部位: 图号P011	㎡	109.17	225.20	24585.08	13.41	183.84	4.49	0.00	3.63	1.24	18.59
33	011207001013	塑钢隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格: 12mm钢化透视玻璃 部位: 控制室 图号P011	㎡	10.81	171.64	1855.43	52.11	71.23	14.71	0.36	14.21	4.85	14.17
34	A056011302	油漆、涂料面层天棚	㎡			68695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
35	011403003010	天棚刮腻子二遍	㎡	1522.45	19.81	30159.73	11.81	2.04	0.03	0.00	3.20	1.09	1.64
36	011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍 部位：吊顶天棚 图号P06	㎡	1574.18	24.48	38535.93	6.92	13.09	0.20	0.00	1.68	0.57	2.02
37	A056011303	吊顶天棚	㎡			352342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	011302001023	深灰色铝方通吊顶 T型铝合金龙骨80*40@80　0.8mm 直径8mm吊杆,间距1200mm 部位：图号P06	㎡	1011.72	221.30	223893.64	18.95	172.02	5.01	0.12	5.17	1.76	18.27
39	011302002001	天棚石膏板平吊顶龙骨 U型轻钢龙骨（跌级）SC50龙骨@800	㎡	79.34	114.20	9060.63	30.00	41.98	21.79	0.07	8.15	2.78	9.43
40	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板 部位：图号P06	㎡	79.34	46.17	3663.13	15.87	16.76	3.96	0.00	4.30	1.47	3.81
41	011302001011	天棚石膏板造型吊顶龙骨	㎡	431.39	107.68	46452.08	26.61	41.46	20.95	0.07	7.23	2.47	8.89
42	011302003031	天棚阻燃板基层 面层材料种类及规格:15mm阻燃板	㎡	431.39	58.96	25434.75	14.81	30.00	3.90	0.00	4.01	1.37	4.87
43	011302003021	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:9.5mm石膏板 部位：图号P06	㎡	431.39	45.43	19598.05	15.87	16.08	3.96	0.00	4.30	1.47	3.75
44	011302001011	铝单板吊顶龙骨	㎡	72.15	107.68	7769.11	26.61	41.46	20.95	0.07	7.23	2.47	8.89
45	011302003021	天棚铝单板面层 安在U型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:2mm铝单板 部位：图号P06	㎡	72.15	228.29	16471.12	15.87	183.84	3.96	0.00	4.30	1.47	18.85

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
46	A056011403	其他装饰	项			21034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	01B001	不锈钢成品门套含五金 部位：图号P11 尺寸：M1027 含制作、安装、运输等全部工作内容	m	27.28	179.34	4892.40	0.00	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
48	01B002	成品电动脚感门（含五金配件） 部位：图号P11 尺寸：M1827 含制作、安装、运输等全部工作内容	樘	1	10760.40	10760.40	0.00	9871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	888.47
49	01B003	恢复安装原有铝扣板吊顶 部位：图号P11	项	1	1794.00	1794.00	1645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.13
50	01B004	现场家具搬运至指定地点推放待装修完场后搬回恢复原样	项	1	2242.50	2242.50	2057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.16
51	01B004	打扫清洗地面 达到使用要求	项	1	1345.05	1345.05	0.00	1233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
		Σ人工费				**156426.90**							
		Σ辅材费				**32131.76**							
		Σ主材费				**405357.75**							
		Σ机械费				**288.84**							
		Σ管理费				**41144.15**							
		Σ利润				**14041.96**							
		Σ增值税				**58453.37**							
（三）	**A05640**	**给排水工程**											

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
52	**A0564001**	**给排水系统 给水设备:有 排水设备:有 卫生洁具:有 管道材质:塑料管**	**㎡**			**18313.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
53	A056400105	给水水平干管、支管管道及附件	㎡			3096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 公称压力：2.0Mpa	m	69.83	44.35	3096.96	17.32	14.52	0.87	0.13	5.58	2.27	3.66
55	A056400109	卫生器具	㎡			9176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	031003003003	立式洗脸盆冷水 感应式	套	27	295.70	7983.90	50.45	156.06	42.07	0.00	16.14	6.56	24.42
57	031003014012	地漏安装 DN50	个	6	86.39	518.34	35.95	10.41	16.73	0.00	11.50	4.67	7.13
58	031003006007	坐式大便器 带水箱	套	1	673.93	673.93	79.96	473.32	29.02	0.00	25.59	10.39	55.65
59	A056400107	排水水平干管、支管管道及干附件	㎡			6040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75	m	59.73	86.55	5169.63	27.48	35.78	3.70	0.05	8.81	3.58	7.15
61	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	8.06	108.04	870.80	30.64	48.73	5.89	0.05	9.82	3.99	8.92
		Σ人工费				**4755.61**							
		Σ辅材费				**1594.51**							
		Σ主材费				**8293.23**							
		Σ机械费				**12.47**							
		Σ管理费				**1525.39**							
		Σ利润				**620.03**							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ增值税				**1512.32**							
（四）	**A05650**	**消防工程**											
62	**A0565002**	**水喷淋灭火系统 设备:有 管道材质:镀锌钢管**	**㎡**			**30460.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
63	A056500203	喷淋系统水平干管、支管管道及附件	㎡			21712.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25	m	280.60	66.71	18718.83	29.84	15.70	1.64	0.41	9.68	3.93	5.51
65	030901001012	水喷淋镀锌钢管(法兰连接) 安装 DN150	m	9.00	332.67	2994.03	114.56	96.46	12.50	20.78	43.31	17.59	27.47
66	A056500204	喷淋系统喷头	㎡			8747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	030901003002	水喷淋(雾)喷头 DN15有吊顶 采用原喷头	个	244	35.85	8747.40	18.85	0.00	4.70	0.59	6.22	2.53	2.96
		Σ人工费				**14003.54**							
		Σ辅材费				**1719.48**							
		Σ主材费				**5273.56**							
		Σ机械费				**446.03**							
		Σ管理费				**4623.68**							
		Σ利润				**1878.39**							
		Σ增值税				**2515.58**							
（五）	**A05670**	**电气工程**											
68	**A0567003**	**照明配电系统**	**㎡**			**42049.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
69	A056700302	照明配电系统支管线	㎡			24278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
70	030412004008	管内穿铜芯线 BV-3*2.5mm2	m	1716.27	4.64	7963.49	0.76	2.95	0.21	0.00	0.24	0.10	0.38
71	030412004009	管内穿铜芯线 BV-3*4mm2	m	603.03	6.54	3943.82	0.72	4.75	0.21	0.00	0.23	0.09	0.54
72	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	691.10	16.97	11727.97	6.85	5.44	0.20	0.00	2.19	0.89	1.40
73	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	73.05	8.81	643.57	4.67	0.00	0.95	0.25	1.57	0.64	0.73
74	A056700303	照明器具、开关插座	㎡			17770.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 规格：LED平板灯600*600 60W 安装方式：吸顶安装	套	101	148.47	14995.47	25.36	95.95	3.19	0.21	8.18	3.32	12.26
76	030413001001	吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm 规格：LED净化平板灯300*1200 108W 安装方式：吸顶安装	套	1	401.68	401.68	25.36	328.25	3.19	0.21	8.18	3.32	33.17
77	030413013002	明装 单联跷板开关 单联单控 10A,~250V 距地1.3m明装	套	5	25.29	126.45	11.46	5.32	1.07	0.13	3.71	1.51	2.09
78	030413014002	单相明插座 10A 5孔 底边距地 0.3m 明装	套	12	44.23	530.76	16.62	13.90	2.27	0.21	5.39	2.19	3.65
79	030413014017	埋地单相安全插座 10A 地面安装	套	30	49.62	1488.60	19.61	13.90	3.18	0.00	6.28	2.55	4.10
80	030502002005	电话插座 底边距地 0.3m 明装	个	7	32.55	227.85	9.57	13.54	2.45	0.00	3.06	1.24	2.69
		Σ人工费				**10312.48**							
		Σ辅材费				**1165.20**							
		Σ主材费				**22411.35**							
		Σ机械费				**42.85**							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ管理费				3306.21							
		Σ利润				1345.38							
		Σ增值税				3466.20							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	A056	广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目										
(二)	A05620	地上建筑工程										
1	A056012001	技术措施项目	项			33627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	011601001001	脚手架	项	1	27458.74	27458.74	17609.89	378.11	104.98	5271.40	1827.12	2267.24
(1)	011601001001-36	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	㎡	2105.24	5.90	12420.92	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49
(2)	011601001001-37	活动脚手架 天棚面修整或装饰	㎡	3144.00	4.79	15059.76	3.07	0.06	0.02	0.92	0.32	0.40
3	011601007001	已完工程及设备保护	项	1	6168.53	6168.53	3395.52	1037.52	0.00	911.76	314.40	509.33
(1)	011601007001-1	楼地面成品保护 编织布	㎡	3144.00	1.96	6162.24	1.08	0.33	0.00	0.29	0.10	0.16

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

表-12

综合措施项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
一	A056	广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目					43757.22
（一）	A056	建筑物分项拆除工程					2254.39
1	A056012002	综合措施项目费	项	936.89+1171.11+146.39+0.00	2068.24	186.15	2254.39
2	011602001001	安全生产费	项	(9172.96+1571.11+0.00+0.00)*8%	859.53	77.36	936.89
3	011602002001	文明临设环保费	项	(9172.96+1571.11+0.00+0.00)*10.00%	1074.41	96.70	1171.11
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(9172.96+1571.11+0.00+0.00)*1.25%	134.30	12.09	146.39
（二）	A05620	地上建筑工程					37312.36
1	A056012002	综合措施项目费	项	15506.44+19383.04+2422.88+0.00	34231.53	3080.83	37312.36
2	011602001001	安全生产费	项	(156426.90+288.84+21005.41+104.98)*8%	14226.09	1280.35	15506.44
3	011602002001	文明临设环保费	项	(156426.90+288.84+21005.41+104.98)*10.00%	17782.61	1600.43	19383.04
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(156426.90+288.84+21005.41+104.98)*1.25%	2222.83	200.05	2422.88
（三）	A05640	给排水工程					675.62
1	A056201001	综合措施项目费	项	207.88+259.86+207.88+0.00+0.00+0.00	619.84	55.78	675.62
2	031402001001	安全生产费	项	(4755.61+12.47+0.00+0.00)*4%	190.72	17.16	207.88
3	031402002001	文明临设环保费	项	(4755.61+12.47+0.00+0.00)*5.00%	238.40	21.46	259.86
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(4755.61+12.47+0.00+0.00)*4.00%	190.72	17.16	207.88
（四）	A05650	消防工程					2047.50
1	A056202001	综合措施项目费	项	630.00+787.50+630.00+0.00+0.00+0.00	1878.44	169.06	2047.50
2	031402001001	安全生产费	项	(14003.54+446.03+0.00+0.00)*4%	577.98	52.02	630.00
3	031402002001	文明临设环保费	项	(14003.54+446.03+0.00+0.00)*5.00%	722.48	65.02	787.50

综合措施项目清单计价表

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(14003.54+446.03+0.00+0.00)*4.00%	577.98	52.02	630.00
（五）	**A05670**	**电气工程**					**1467.35**
1	A056204001	综合措施项目费	项	451.49+564.37+451.49+0.00+0.00+0.00	1346.19	121.16	1467.35
2	031402001001	安全生产费	项	(10312.48+42.85+0.00+0.00)*4%	414.21	37.28	451.49
3	031402002001	文明临设环保费	项	(10312.48+42.85+0.00+0.00)*5.00%	517.77	46.60	564.37
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(10312.48+42.85+0.00+0.00)*4.00%	414.21	37.28	451.49
		合计					43757.22

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		**广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目**				
(一)		**建筑物分项拆除工程**				
(二)		**地上建筑工程**				
1		干混自流平砂浆 DSL	t	887.73		±5
2		预拌细石混凝土 C20	m³	385.67		±5
3		打扫清洗地面 主材费	元	1233.99		±5
4		不锈钢成品门套含五金 主材费	元	164.53		±5
5		10mm水泥压力板	m²	29.30		±5
6		2mm防滑PVC地胶板	m²	62.58		±5
7		304不锈钢踢脚线	m	22.64		±5
8		镀锌轻钢龙骨75*40@400	m²	40.49		±5
9		镀锌轻钢龙骨50*50@1000	m²	9.86		±5
10		玻璃棉毡	m²	37.66		±5
11		12mm防水石膏板	m²	18.66		±5
12		9.5mm石膏板	m²	15.96		±5
13		9.5mm石膏板	m²	15.32		±5
14		2mm铝单板	m²	175.09		±5
15		2mm铝单板	m²	175.09		±5
16		12mm钢化透视玻璃	m²	69.84		±5
17		U型轻钢龙骨 50*50*2.5@1000	m²	38.11		±5
18		U型轻钢龙骨（跌级）SC50龙骨@800	m²	38.11		±5
19		U型轻钢龙骨 SC50龙骨@800	m²	38.11		±5
20		吊杆³ 8	m	1.43		±5
21		T型铝合金龙骨80*40@80	m²	161.41		±5
22		15mm阻燃板	m²	28.57		±5
23		乳胶漆	m²	13.09		±5
24		成品腻子	kg	1.03		±5
(三)		**给排水工程**				
1		坐便器	个	433.63		±5
2		水嘴	个	20.00		±5
3		洗脸盆	个	134.51		±5
4		塑料给水管 dn25	m	10.80		±5
5		塑料给水管管件 dn25	个	3.47		±5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:广西现代职业技术学院护理和医养照护服务专业实训室建设项目　　第2页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
6		PVC-U双层中空内螺旋消音管排水管 dn75	m	25.50		±5
7		PVC-U双层中空内螺旋消音管管件 dn75	个	11.00		±5
8		PVC-U双层中空内螺旋消音管排水管 dn110	m	32.50		±5
9		PVC-U双层中空内螺旋消音管管件 dn110	个	14.31		±5
10		坐便器水箱(含配件)	套	35.00		±5
11		地漏 DN50	个	10.41		±5
(四)		**消防工程**				
1		镀锌钢管 DN25	m	11.28		±5
2		镀锌钢管 DN150	m	82.53		±5
3		镀锌钢管管件 DN25	个	4.50		±5
4		镀锌钢管管件 DN150	个	50.00		±5
(五)		**电气工程**				
1		LED平板灯600*600 108W	套	95.00		±5
2		LED净化平板灯300*1200 108W	套	325.00		±5
3		成套插座 5孔 10A	套	13.63		±5
4		塑料管 Φ20	m	5.13		±5
5		铜芯线 BV-3*2.5mm2	m	2.73		±5
6		铜芯线 BV-3*4mm2	m	4.40		±5
7		跷板开关(单联单控) 250V 10A	套	5.22		±5
8		电话插座	个	13.27		±5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。