东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

最高投标限价

招标人：中国共产党东兰县委员会统一战线工作部

（单位盖章）

东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 118456.00

(大写)： 壹拾壹万捌仟肆佰伍拾陆元整

招　标　人： 中国共产党东兰县委员会统一战线工作部
(单位盖章)

造价咨询人： 中晟恒昌设计集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编　制　人：
(造价师签字盖执业章)

复　核　人：
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间： 2026/9/5

复核时间： 2026/9/5

编制说明

工程名称:东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目 **第1页 共1页**

一、工程概况:

工程名称:东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

建设单位:中国共产党东兰县委员会统一战线工作部

项目建设地点：广西河池市东兰县武篆镇

主要建设内容：道路硬化72m2、新建挡土墙59m等。

二、计价依据：

1.《公路工程工程量清单计价规范》JTG/T3830-2025。

2.《建设工程工程量清单计价标准》GB55012-2022。

3.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）。

4.《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)。

5.《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。

6.交办公路〔2016〕66号 交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税 改征增值税计价依据调整方案》的通知。

7.桂交建管发〔2019〕39号 广西壮族自治区交通运输厅关于印发《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

三、其他说明：

1.参考《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2026年5月份高速公路工程材料指导价格的通知》中的广西2026年6月份砂、石等地方材料指导价格中河池市东兰县计取。项目所在地武篆镇距离东兰县路程约31KM，已按指导价计算运杂费，指导价中没有的部分参考《河池市建设工程造价信息》2026年第6期除税价。

2.水泥价格按照袋装计；

3.安全生产费按建安工程费的1.5%计取；

4.土石方弃置运距暂按2km计。

表-01

最高投标限价汇总表

合同段：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	2399
2	200	路 基	108272
3	300	路 面	7785
4	第100章至第700章合计		118456
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		118456
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	最高投标限价		118456

工程量清单表

合同段：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	299	299
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	359	359
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	1741	1741

清单　第100章　合计　　人民币　2399 元

工程量清单表

合同段：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面（含弃运2km）	m3	12.96	100.77	1306
-c	碎石路面（含弃运2km）	m3	7.2	32.5	234
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	结构物台背回填（挡土墙砂砾泄水层）	m3	38.7	186.93	7234
-j	路基碾压	m2	76.1	1.71	130
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙基础(含基础挖方、回填、余土弃运2km）	m3	67.06	412.02	27630
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙墙身（含1:2水泥砂浆压顶	m3	192.73	372.22	71738

清单　第200章　合计　　人民币　108272 元

工程量清单表

合同段：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石调平层				
-a	厚100mm	m2	76.1	20.33	1547
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（C25混凝土弯拉强度fcm≥4.0MPa）	m3	12.96	481.33	6238

清单　第300章　合计　　人民币　7785 元

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			118456		100.00	
100	**清单　第100章　总 则**			2399		2.03	
101	通则			658		0.56	
101-1	保险费			658		0.56	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	299	299	0.25	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	359	359	0.30	
102	工程管理			1741		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	1741	1741	1.47	
200	**清单　第200章　路 基**			108272		91.40	
202	场地清理			1540		1.30	
202-2	挖除旧路面			1540		1.30	
-a	水泥混凝土路面（含弃运2km）	m3	12.96	1306	100.77	1.10	
-c	碎石路面（含弃运2km）	m3	7.2	234	32.5	0.20	
204	填方路基			7364		6.22	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			7364		6.22	
-h	结构物台背回填（挡土墙砂砾泄水层）	m3	38.7	7234	186.93	6.11	
-j	路基碾压	m2	76.1	130	1.71	0.11	
209	挡土墙			99368		83.89	
209-2	基础			27630		23.33	
-a	M7.5浆砌片石挡土墙基础(含基础挖方、回填、余土弃运2km)	m3	67.06	27630	412.02	23.33	
209-3	砌体挡土墙			71738		60.56	
-a	M7.5浆砌片石挡土墙墙身（含1:2水泥砂浆压顶30mm厚）	m3	192.73	71738	372.22	60.56	
300	**清单　第300章　路 面**			7785		6.57	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			1547		1.31	

编制：10818423　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
306-3	级配碎石调平层			1547		1.31	
-a	厚100mm	m2	76.1	1547	20.33	1.31	
312	水泥混凝土面板			6238		5.27	
312-1	水泥混凝土面板			6238		5.27	
-a	厚180mm（C25混凝土弯拉强度fcm≥	m3	12.96	6238	481.33	5.27	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			118456		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	招标控制价			118456		100.00	

编制：10818423　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	220.112	208.469	11.643									
1051001	机械工	工日	101.25	12.272	11.338	0.934									
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.16	52.037	52.037										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3386	0.003		0.003									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.73	1.927	1.927										
3001001	石油沥青	t	4870	0.045	0.038	0.007									
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg	7.89	285.425	273.671	11.754									
3005001	煤	t	924	0.001		0.001									
3005002	电	kW·h	0.56	108.737	83.821	24.916									
3005004	水	m3	3.68	195.016	193.072	1.944									
4003001	原木（混合规格）	m3	738	0.578	0.578										
4003002	锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）	m3	948	0.391	0.385	0.005									
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm）	m	16.04	64.565	64.565										
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	3.67	3.67										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	117.7	110.856	101.807	6.345								2.5	2.704
5503007	砂砾（堆方）	m3	87.58	49.836	49.343									1	0.493
5505005	片石（码方）	m3	99.15	298.759	298.759										
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	110.17	11.082		10.972								1	0.11
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	107.73	2.141	2.12									1	0.021
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	100.06	11.786		11.669								1	0.117
5509001	32.5级水泥	t	303.55	29.7	24.977	4.428								1	0.294
7801001	其他材料费	元	1	197.769	179.237	18.533									

编制：10818423

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面								辅助生产	%	数量
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1532.54	0.058	0.058											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1071.24	0.521	0.521											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	602.78	2.674	2.674											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1216.73	0.072	0.033	0.038										
8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	522.82	0.099	0.099											
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	600.06	0.009		0.009										
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	774.54	0.061		0.061										
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	132.1	0.178		0.178										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	199.75	0.179		0.179										
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	211.37	1.827	1.827											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	157.11	0.343		0.343										
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	126.53	3.897	3.897											
8007014	装载质量8t以内自卸汽车	台班	698	1.617	1.617											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1124.36	0.088		0.088										
8099001	小型机具使用费	元	1	20.556	4.277	16.279										

编制：10818423

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　第 1 页 共 2 页　　03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单　第100章 总 则															2399	
2	101	通则															658	
3	101～1	保险费															658	
4	～a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													299	299
5	～b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													359	359
6	102	工程管理															1741	
7	102～3	安全生产费	总额	1													1741	1741
8	200	清单　第200章 路 基			67559.14		21108.04	56959.99	4363.48	82431.51		1370.14	2755.7	7455.8	5319.03	8939.9	108272	
9	202	场地清理			1074.22		348.46		715.15	1063.61		40.19	29.12	194.46	84.85	127.1	1540	
10	202～2	挖除旧路面			1074.22		348.46		715.15	1063.61		40.19	29.12	194.46	84.85	127.1	1540	
11	～a	水泥混凝土路面（含弃运	m3	12.96	898.06		341.17		542.63	883.81		33.84	24.73	183.89	70.98	107.75	1306	100.77
12	～c	碎石路面（含弃运2km）	m3	7.2	176.16		7.29		172.52	179.81		6.35	4.39	10.57	13.87	19.35	234	32.5
13	204	填方路基			3806.61		1337.64	4338.51	92.46	5768.61		76.3	157.63	453.74	299.81	608.05	7364	
14	204～1	路基填筑（包括填前压实）			3806.61		1337.64	4338.51	92.46	5768.61		76.3	157.63	453.74	299.81	608.05	7364	
15	～h	结构物台背回填（挡土墙砂砾渗水层）	m3	38.7	3710.42		1332.25	4338.51		5670.75		72.64	154.61	446.3	292.18	597.28	7234	186.93
16	～j	路基碾压	m2	76.1	96.19		5.39		92.46	97.86		3.66	3.02	7.43	7.63	10.76	130	1.71
17	209	挡土墙			62678.34		19421.94	52621.48	3555.86	75599.28		1253.65	2568.94	6807.6	4934.37	8204.75	99368	
18	209～2	基础			17449.57		5986.99	12746.45	2028.33	20761.77		393.9	675.89	2143.46	1374.14	2281.42	27630	

编制：10818423　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　第 2 页 共 2 页　　03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	～a	M7.5浆砌片石挡土墙基础(含基础挖方、回	m3	67.06	17449.57		5986.99	12746.45	2028.33	20761.77		393.9	675.89	2143.46	1374.14	2281.42	27630	412.02
20	209～3	砌体挡土墙			45228.74		13434.95	39875.03	1527.53	54837.51		859.74	1893.06	4664.14	3560.23	5923.32	71738	
21	～a	M7.5浆砌片石挡土墙墙身（含1:2水泥砂	m3	192.73	45228.74		13434.95	39875.03	1527.53	54837.51		859.74	1893.06	4664.14	3560.23	5923.32	71738	372.22
22	300	清单　第300章 路 面			5394.26		1178.89	4542.75	327.53	6049.17		91.87	156.27	426.61	418.67	642.83	7785	
23	306	级配碎（砾）石底基层　基			1004.72		15.41	1167.62	107.49	1290.52		11.9	29.11	10.38	77.59	127.75	1547	
24	306～3	级配碎石调平层			1004.72		15.41	1167.62	107.49	1290.52		11.9	29.11	10.38	77.59	127.75	1547	
25	～a	厚100mm	m2	76.1	1004.72		15.41	1167.62	107.49	1290.52		11.9	29.11	10.38	77.59	127.75	1547	20.33
26	312	水泥混凝土面板			4389.53		1163.48	3375.13	220.04	4758.66		79.97	127.17	416.23	341.07	515.08	6238	
27	312～1	水泥混凝土面板			4389.53		1163.48	3375.13	220.04	4758.66		79.97	127.17	416.23	341.07	515.08	6238	
28	～a	厚180mm（C25混凝土弯拉强度f_{cm}≥	m3	12.96	4389.53		1163.48	3375.13	220.04	4758.66		79.97	127.17	416.23	341.07	515.08	6238	481.33
合计					72953.4		22286.94	61502.74	4691	88480.68		1462.01	2911.97	7882.41	5737.69	9582.73	118456	

编制：10818423　　复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目　　第 1 页 共 1 页　　04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93					2.34	0.52		3.28	0.52	2.74	0.12			0.27	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87					1.88	0.47		2.75	0.47	2.79	0.10			0.25	3.15	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95					2.23	0.15		3.18	0.15	1.37	0.11			0.26	1.75	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					2.09	0.81		3.03	0.81	2.42	0.06			0.40	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）							2.09	0.81		2.09	0.81	2.42	0.06			0.40	2.89	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.19	3.56	0.09			0.51	4.17	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物Ⅰ		0.62					1.38	1.20		2.00	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.62					1.38	1.20		2.00	1.20	3.58	0.11			0.46	4.16	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物Ⅱ		0.74					1.51	1.53		2.25	1.53	4.72	0.12			0.54	5.39	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)		1.49					1.41	2.72		2.91	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)							1.41	2.72		1.41	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)		1.49					1.41	2.72		2.91	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)							1.41	2.72		1.41	2.72	5.97	0.22			1.09	7.29	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67		0.90	1.67	4.14	0.10			0.63	4.88	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)								0.56			0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.56			0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.56			0.56	2.24	0.10			0.65	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：10818423　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价（元）	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	机械工	工日	1051001	101.25	
3	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.16	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3386	
5	铁钉混合规格	kg	2009030	4.73	
6	石油沥青	t	3001001	4870	
7	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	7.89	
8	煤	t	3005001	924	
9	电	kW·h	3005002	0.56	
10	水	m3	3005004	3.68	
11	原木混合规格	m3	4003001	738	
12	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	948	
13	PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm	m	5001014	16.04	
14	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
15	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	117.7	
16	砂砾堆方	m3	5503007	87.58	
17	片石码方	m3	5505005	99.15	
18	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	110.17	

序号	名称	单位	代号	预算单价（元）	备注
19	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	107.73	
20	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	100.06	
21	32.5级水泥	t	5509001	303.55	
22	其他材料费	元	7801001	1	
23	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1532.54	
24	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1071.24	
25	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	602.78	
26	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1216.73	
27	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	522.82	
28	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	600.06	
29	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	774.54	
30	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	132.1	
31	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	199.75	
32	机动破路机LPR300	台班	8003101	211.37	
33	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	157.11	
34	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	126.53	
35	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	698	
36	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1124.36	

编制：10818423

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价（元）	备注
37	小型机具使用费	元	8099001	1	
38	定额基价	元	1999	1	

编制：10818423

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：水泥混凝土路面（含弃运2km）　　单位：m3　　数量：12.96　　单价：100.77　　第 1 页 共 11 页　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装软石			装载质量8t以内自卸汽车运石2km				
	定额单位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			1.296			0.013			0.013				
	定额表号			2～3～1～7			1～1～10～4			1～1～11～17改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.6	3.37	341.17							3.37	341.17
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	602.78				3.79	0.05	29.61				0.05	29.61
8003101	机动破路机LPR300		台班	211.37	1.41	1.83	386.25							1.83	386.25
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	698							13.49	0.17	122.03	0.17	122.03
8099001	小型机具使用费		元	1	3.3	4.28	4.28							4.28	4.28
9999001	定额基价		元	1	579	750	750	2218	29	29	9176	119	119	898	898
	直接费		元				731.7			29.7			122.41		883.81
	措施费	Ⅰ	元		749.94	3.038 %	22.78	28.75	2.757 %	0.79	118.92	3.189 %	3.79		27.38
		Ⅱ	元		749.94	0.818 %	6.13	28.75	0.47 %	0.14	118.92	0.154 %	0.18		6.46
	企业管理费		元		749.94	2.897 %	21.73	28.83	3.159 %	0.91	119.28	1.756 %	2.09		24.73
	规费		元		526.19	33.5 %	176.27	4.99	33.5 %	1.67	17.76	33.5 %	5.95		183.89
	利润		元		800.59	7.42 %	59.4	30.67	7.42 %	2.28	125.36	7.42 %	9.3		70.98
	税金		元		1018.02	9 %	91.62	35.49	9 %	3.19	143.74	9 %	12.94		107.75
	金额合计		元				1109.64			38.68			156.68		1305

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-c　　工程名称：碎石路面（含弃运2km）　　单位：m3　　数量：7.2　　单价：　32.5　　第 2 页 共 11 页　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			挖掘机整体挖除路面			斗容量1m3以内装载机装软石			装载质量8t以内自卸汽车运石2km				
	定额单位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			0.72			0.0072			0.0072				
	定额表号			2～3～1～4			1～1～10～4			1～1～11～17改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	0.1	0.07	7.29							0.07	7.29
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1532.54	0.08	0.06	88.27							0.06	88.27
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	602.78				3.79	0.03	16.45				0.03	16.45
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	698							13.49	0.1	67.8	0.1	67.8
9999001	定额基价		元	1	131	94	94	2218	16	16	9176	66	66	176	176
	直接费		元				95.56			16.45			67.8		179.81
	措施费	Ⅰ	元		94.12	3.038 %	2.86	15.97	2.757 %	0.44	66.06	3.189 %	2.11		5.41
		Ⅱ	元		94.12	0.818 %	0.77	15.97	0.47 %	0.08	66.06	0.154 %	0.1		0.95
	企业管理费		元		94.12	2.897 %	2.73	15.97	3.159 %	0.5	66.07	1.756 %	1.16		4.39
	规费		元		18.96	33.5 %	6.35	2.76	33.5 %	0.93	9.83	33.5 %	3.29		10.57
	利润		元		100.49	7.42 %	7.46	16.99	7.42 %	1.26	69.43	7.42 %	5.15		13.87
	税金		元		115.72	9 %	10.42	19.66	9 %	1.77	79.61	9 %	7.17		19.35
	金额合计		元				126.14			21.42			86.78		234.34

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-h　　工程名称：结构物台背回填（挡土墙砂砾泄水层）　单位：m3　　数量：38.7　　单价：　186.93　　第 3 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			挡土墙防渗层、泄水层及填内心									合　计	
	工　程　细　目			挡土墙砂砾泄水层										
	定　额　单　位			100m3										
	工　程　数　量			0.387										
	定　额　表　号			1～4～26～2										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	34	13.16	1332.25							13.16	1332.25
3005004	水		m3	3.68	12	4.64	17.09							4.64	17.09
5503007	砂砾堆方		m3	87.58	127.5	49.34	4321.42							49.34	4321.42
9999001	定额基价		元	1	9588	3710	3710							3710	3710
	直接费		元				5670.75								5670.75
	措施费	Ⅰ	元		1398.43	2.008 %	28.08								28.08
		Ⅱ	元		3710.42	1.201 %	44.56								44.56
	企业管理费		元		3710.42	4.167 %	154.61								154.61
	规费		元		1332.25	33.5 %	446.3								446.3
	利润		元		3937.68	7.42 %	292.18								292.18
	税金		元		6636.49	9 %	597.28								597.28
	金额合计		元				7233.77								7233.77

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-j　　工程名称：路基碾压　　单位：m2　　数量：76.1　　单价：　1.71　　第 4 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			零填及挖方路基									合　计	
	工　程　细　目			三级、四级公路零填及挖方路基碾压										
	定　额　单　位			1000m2										
	工　程　数　量			0.0761										
	定　额　表　号			1～1～18～28										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	0.7	0.05	5.39							0.05	5.39
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1216.73	0.44	0.03	40.74							0.03	40.74
8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12		台班	522.82	1.3	0.1	51.72							0.1	51.72
9999001	定额基价		元	1	1264	96	96							96	96
	直接费		元				97.86								97.86
	措施费	Ⅰ	元		96.19	3.282 %	3.16								3.16
		Ⅱ	元		96.19	0.521 %	0.5								0.5
	企业管理费		元		96.19	3.14 %	3.02								3.02
	规费		元		22.19	33.5 %	7.43								7.43
	利润		元		102.87	7.42 %	7.63								7.63
	税金		元		119.6	9 %	10.76								10.76
	金额合计		元				130.37								130.37

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙基础(含基础挖方、　　单位：m3　　数量：67.06　　单价：　412.02　　第 5 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			合　计	
	工　程　细　目			浆砌片石挡土墙基础			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			装载质量8t以内自卸汽车运土2km				
	定　额　单　位			10m3实体			1000m3			1000m3天然密实方				
	工　程　数　量			6.706			0.1958			0.1275				
	定　额　表　号			1～4～16～5			4～1～3～3			1～1～11～3改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.6	37.55	3802.3	110.2	21.57	2184.13				59.13	5986.43
3005004	水	m3	3.68	7	46.94	172.75							46.94	172.75
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.03	0.2	2.34							0.2	2.34
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	117.7	3.82	25.62	3015.11							25.62	3015.11
5505005	片石码方	m3	99.15	11.5	77.12	7646.35							77.12	7646.35
5509001	32.5级水泥	t	303.55	0.93	6.24	1895.15							6.24	1895.15
7801001	其他材料费	元	1	2.2	14.75	14.75							14.75	14.75
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1071.24				2.66	0.52	557.79				0.52	557.79
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	602.78	0.1	0.67	404.22							0.67	404.22
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.53	0.15	1.01	127.28							1.01	127.28
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	698							10.55	1.34	938.75	1.34	938.75
9999001	定额基价	元	1	2042	13693	13693	14511	2841	2841	7176	915	915	17449	17449

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙基础(含基础挖方、　　单位：m3　　数量：67.06　　单价：　412.02　　第 6 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目				石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			合　计	
	工　程　细　目				浆砌片石挡土墙基础			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			装载质量8t以内自卸汽车运土2km				
	定　额　单　位				10m3实体			1000m3			1000m3天然密实方				
	工　程　数　量				6.706			0.1958			0.1275				
	定　额　表　号				1～4～16～5			4～1～3～3			1～1～11～3改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				17080.26			2742.62			938.9		20761.77
	措施费	Ⅰ	元		4522.25	2.008 %	90.81	2840.51	3.282 %	93.23	914.78	3.189 %	29.17		213.23
		Ⅱ	元		13693.41	1.201 %	164.46	2840.51	0.521 %	14.8	914.78	0.154 %	1.41		180.67
	企业管理费		元		13693.41	4.167 %	570.6	2841.23	3.14 %	89.21	914.93	1.756 %	16.07		675.89
	规费		元		3972.05	33.5 %	1330.64	2290.16	33.5 %	767.2	136.19	33.5 %	45.63		2143.46
	利润		元		14519.29	7.42 %	1077.33	3038.5	7.42 %	225.46	961.58	7.42 %	71.35		1374.14
	税金		元		20314.09	9 %	1828.27	3932.54	9 %	353.93	1102.52	9 %	99.23		2281.42
	金额合计		元				22142.36			4286.47			1201.75		27630.58

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙墙身（含1:2水泥　　单位：m3　　数量：192.73　　单价：　372.22　　第 7 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			石砌挡土墙			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆勾缝及抹面			合　计	
	工　程　细　目			浆砌片石挡土墙墙身			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆抹面(厚3cm)				
	定　额　单　位			10m3实体			10m2			100m2				
	工　程　数　量			19.273			1.817			0.4383				
	定　额　表　号			1～4～16～7改			4～11～1～1			4～11～6～17				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.8	131.06	13269.46	0.2	0.36	36.79	2.9	1.27	128.7	132.69	13434.95
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.16	2.7	52.04	268.51							52.04	268.51
2009030	铁钉混合规格	kg	4.73	0.1	1.93	9.12							1.93	9.12
3001001	石油沥青	t	4870				0.02	0.04	185.82				0.04	185.82
3005004	水	m3	3.68	7	134.91	496.47				15	6.57	24.19	141.49	520.67
4003001	原木混合规格	m3	738	0.03	0.58	426.7							0.58	426.7
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	948	0.02	0.39	365.42							0.39	365.42
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)Φ	m	16.04	3.35	64.56	1035.62							64.56	1035.62
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.18	3.47	40.42							3.47	40.42
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	117.7	3.89	74.97	8824.2				2.78	1.22	143.41	76.19	8967.62
5505005	片石码方	m3	99.15	11.5	221.64	21975.56							221.64	21975.56
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	107.73	0.11	2.12	228.39							2.12	228.39
5509001	32.5级水泥	t	303.55	0.95	18.37	5575.35				0.84	0.37	111.36	18.73	5686.71
7801001	其他材料费	元	1	3.5	67.46	67.46	53.4	97.03	97.03				164.48	164.48
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	602.78	0.1	1.93	1161.74							1.93	1161.74
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.53	0.15	2.89	365.79							2.89	365.79
9999001	定额基价	元	1	2311	44548	44548	170	308	308	849	372	372	45229	45229

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：M7.5浆砌片石挡土墙墙身（含1:2水泥　　单位：m3　　数量：192.73　　单价：　372.22　　第 8 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			石砌挡土墙			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆勾缝及抹面			合　计	
	工　程　细　目			浆砌片石挡土墙墙身			沥青麻絮沉降缝			水泥砂浆抹面(厚3cm)				
	定　额　单　位			10m3实体			10m2			100m2				
	工　程　数　量			19.273			1.817			0.4383				
	定　额　表　号			1～4～16～7改			4～11～1～1			4～11～6～17				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				54110.2			319.65			407.66		54837.51
	措施费	Ⅰ	元		15454.91	2.008 %	310.33	38.62	2.258 %	0.87	135.09	2.258 %	3.05		314.26
		Ⅱ	元		44547.92	1.201 %	535.02	308.5	1.537 %	4.74	372.32	1.537 %	5.72		545.49
	企业管理费		元		44547.92	4.167 %	1856.31	308.5	5.397 %	16.65	372.32	5.397 %	20.09		1893.06
	规费		元		13757.31	33.5 %	4608.7	36.79	33.5 %	12.33	128.7	33.5 %	43.11		4664.14
	利润		元		47249.6	7.42 %	3505.92	330.77	7.42 %	24.54	401.19	7.42 %	29.77		3560.23
	税金		元		64926.49	9 %	5843.38	378.78	9 %	34.09	509.41	9 %	45.85		5923.32
	金额合计		元				70769.87			412.87			555.26		71738

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚100mm　　单位：m2　　数量：76.1　　单价：　20.33　　第 9 页 共 11 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和，压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.0761										
	定 额 表 号			2～2～2～14改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2	0.15	15.41							0.15	15.41
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	100.06	153.34	11.67	1167.62							11.67	1167.62
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1216.73	0.5	0.04	46.3							0.04	46.3
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	600.06	0.12	0.01	5.48							0.01	5.48
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	774.54	0.8	0.06	47.15							0.06	47.15
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1124.36	0.1	0.01	8.56							0.01	8.56
9999001	定额基价		元	1	13203	1005	1005							1005	1005
	直接费		元				1290.52								1290.52
	措施费	Ⅰ	元		121.02	3.038 %	3.68								3.68
		Ⅱ	元		1004.72	0.818 %	8.22								8.22
	企业管理费		元		1004.72	2.897 %	29.11								29.11
	规费		元		30.97	33.5 %	10.38								10.38
	利润		元		1045.73	7.42 %	77.59								77.59
	税金		元		1419.49	9 %	127.75								127.75
	金额合计		元				1547.24								1547.24

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚180mm（C25混凝土弯拉强度fcm≥　　单位：m3　　数量：12.96　　单价：　481.33　　第 10 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			普通混凝土									合　计	
	工　程　细　目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm										
	定　额　单　位			1000m2路面										
	工　程　数　量			0.072										
	定　额　表　号			2～2～17～1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	159.6	11.49	1163.48							11.49	1163.48
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3386	0.05		11.7								11.7
3001001	石油沥青	t	4870	0.09	0.01	31.91							0.01	31.91
3005001	煤	t	924	0.02		1.2								1.2
3005004	水	m3	3.68	27	1.94	7.15							1.94	7.15
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	948	0.07	0.01	4.78							0.01	4.78
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	117.7	88.13	6.35	746.83							6.35	746.83
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	110.17	152.39	10.97	1208.78							10.97	1208.78
5509001	32.5级水泥	t	303.55	61.51	4.43	1344.25							4.43	1344.25
7801001	其他材料费	元	1	257.4	18.53	18.53							18.53	18.53
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	132.1	2.47	0.18	23.49							0.18	23.49
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.75	2.49	0.18	35.75							0.18	35.75
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.11	4.76	0.34	53.84							0.34	53.84
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1124.36	1.12	0.08	90.67							0.08	90.67
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	16.28	16.28							16.28	16.28
9999001	定额基价	元	1	60966	4390	4390							4390	4390

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚180mm（C25混凝土弯拉强度fcm≥　　单位：m3　　数量：12.96　　单价：　481.33　　第 11 页 共 11 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			普通混凝土									合　计	
	工　程　细　目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm										
	定　额　单　位			1000m2路面										
	工　程　数　量			0.072										
	定　额　表　号			2～2～17～1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				4758.66								4758.66
	措施费	Ⅰ	元		1450.5	3.038 %	44.07								44.07
		Ⅱ	元		4389.53	0.818 %	35.91								35.91
	企业管理费		元		4389.53	2.897 %	127.16								127.17
	规费		元		1242.48	33.5 %	416.23								416.23
	利润		元		4596.67	7.42 %	341.07								341.07
	税金		元		5723.1	9 %	515.08								515.08
	金额合计		元				6238.18								6238.18

编制：10818423　　复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

编制范围：东兰县武篆镇上圩村屯道水毁维修项目

22表

代号	规格名称	单位	原价（元）	运杂费					原价运费合计（元）	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价（元）
				供应地点	运输方式、比重及运距（KM）	毛质量系数或单位毛质量	运杂费构成说明或计算式	单位运费（元）		费率（%）	金额（元）	费率（%）	金额（元）	
5503005	中（粗）砂	m3	77.63	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.5	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.5	34.88	112.51	2.5	2.81	2.06	2.38	117.7
5503007	砂砾	m3	45.43	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.7	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.7	39.53	84.96	1	0.85	2.06	1.77	87.58
5505005	片石	m3	59.95	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.6	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.6	37.2	97.15			2.06	2	99.15
5505013	碎石（4cm）	m3	72	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.5	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.5	34.88	106.88	1	1.07	2.06	2.22	110.17
5505015	碎石（8cm）	m3	69.63	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.5	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.5	34.88	104.51	1	1.05	2.06	2.17	107.73
5505016	碎石	m3	62.19	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.5	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.5	34.88	97.07	1	0.97	2.06	2.02	100.06
5509001	32.5级水泥	t	271	东兰县---工地	汽车、1.0、31.0	1.01	(0.55*31.0+6.2*1.0)*1*1.01	23.48	294.48	1	2.94	2.06	6.13	303.55

编制：10818423

复核：