

忻城县2020年灾毁农田修复项目--2标（整改部分）

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：忻城县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：万隆金剑工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



2026年7月14日

忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标（整改部分）

招 标 工 程 量 清 单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：2026年7月14日

复核时间：2026年7月14日

## 预算编制说明

一、工程概况：本项目位于忻城县大塘镇、思练镇、欧洞乡、安东乡等4个乡镇，新建或修复灌溉渠道总长5474米。

二、本预算包括范围：新建或修复灌溉渠道、过路涵等。

三、编制依据：

（一）由广西建川工程技术集团有限公司设计施工图和计算的工程数量。

（二）广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

1、广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

2、桂水基[2016]1号文发布《关于调整在广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

3、桂水基[2016]16号文发布《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

4、水办基[2016]31号文发布《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知》。

5、桂水基[2018]11号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》。

6、财政部 安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知。

7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》桂水基（2019）4号。

8、《广西水利水电工程造价系统2020》水利水电工程造价软件编制预算。

四、工程直接费、间接费取费标准

（一）直接工程费

1、人工费：根据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价统一为101.25元/工日。

2、材料费：

（1）外购材料及地方性材料采用地方调查价：

2026年3月《来宾市建设工程造价信息》忻城部分的除税价格——2026年3月《来宾市建设工程造价信息》。

（2）材料超运距按下列方式计算：

①水泥、商品混凝土：从忻城至施工地平均距离为36km，材料超运距按36-10=26km计算。

②钢材：从忻城至施工地平均距离为36km，材料超运距按36-10=26km计算。

③砂、石：从忻城至施工地平均距离为36km，材料超运距按36-10=26km计算。

④商品砼：从忻城至施工地平均距离为36km，材料超运距按36-10=26km计算。

⑤采用汽车运往工地。

（二）其它工程费

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费

2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、工程所在地不属特殊地区，不设高原地区施工增加费、不设风沙地区施工增加费，不设沿海地区工程施工增加费。

### （三）间接费

1、各项规费以各类工程的人工费之和为基数，按广西补充规定计算。

2、企业管理费中基本费用、财务费用等费用按编制办法有关规定计列。

3、主副食品主要从附近城镇采购，按编制办法规定计取本项费用。其中粮食、燃料、蔬菜均在附近村镇购买，水在附近抽用。

### （四）其他应说明：

1、利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。

2、税金按营改增后9%计列。

### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第1页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                             | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 1        |              | 欧洞乡                                              |                     |        |         |       |          |    |
| 1.1      |              | 欧洞乡林况村建京屯渠道工程                                    |                     |        |         |       |          |    |
| 1.1.1    |              | 新建渠道(234m, 断面尺寸0.5m×0.5m)                        |                     |        |         |       |          |    |
| 1.1.1.1  | 500109010001 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m <sup>3</sup>      | 63.65  |         |       |          |    |
| 1.1.1.2  | 500109010002 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 63.65  |         |       |          |    |
| 1.1.1.3  | 500109001001 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 46.8   |         |       |          |    |
| 1.1.1.4  | 500109001002 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 16.85  |         |       |          |    |
| 1.1.1.5  | 500109009001 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 6.256  |         |       |          |    |
| 1.1.1.6  | 500110001001 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 505.44 |         |       |          |    |
| 1.1.1.7  | 500201034001 | 人工装农用车运砂, 装运卸150m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.131  |         |       |          |    |
| 1.1.1.8  | 500201034002 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为150m, 机械二次搬运运距暂按75m, 结算时按实结算  | m <sup>3</sup>      | 63.65  |         |       |          |    |
| 1.1.1.9  | 500201034003 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为150m, 人工二次搬运运距暂按75m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 63.65  |         |       |          |    |
| 1.1.1.10 | 500201034004 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距150m                           | m <sup>3</sup>      | 7.43   |         |       |          |    |
| 1.2      |              | 欧洞乡林况村大要屯渠道工程                                    |                     |        |         |       |          |    |
| 1.2.1    |              | 新建渠道(233m, 断面尺寸0.4m×0.4m)                        |                     |        |         |       |          |    |
| 1.2.1.1  | 500109010003 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m <sup>3</sup>      | 49.982 |         |       |          |    |
| 1.2.1.2  | 500109010004 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 49.982 |         |       |          |    |
| 1.2.1.3  | 500109001003 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 37.28  |         |       |          |    |
| 1.2.1.4  | 500109001004 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 14.91  |         |       |          |    |
| 1.2.1.5  | 500109009002 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 4.928  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第2页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 1.2.1.6  | 500110001002 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 410.08  |         |       |          |    |
| 1.2.1.7  | 500201034005 | 人工装农用车运砂, 装运卸50m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.103   |         |       |          |    |
| 1.2.1.8  | 500201034006 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 机械二次搬运运距暂按25m, 结算时按实结算  | m <sup>3</sup>      | 52.19   |         |       |          |    |
| 1.2.1.9  | 500201034007 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 人工二次搬运运距暂按25m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 52.19   |         |       |          |    |
| 1.2.1.10 | 500201034008 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距50m                           | m <sup>3</sup>      | 6.028   |         |       |          |    |
| 1.3      |              | 欧洞乡欧洞村么岵管道更换工程                                  |                     |         |         |       |          |    |
| 1.3.1    |              | 更换输水管                                           |                     |         |         |       |          |    |
| 1.3.1.1  | 500109011001 | PE塑料管热焊接, 公称直径200mm                             | m                   | 56      |         |       |          |    |
| 2        |              | 思练镇                                             |                     |         |         |       |          |    |
| 2.1      |              | 思练镇桥头村何家屯渠道工程                                   |                     |         |         |       |          |    |
| 2.1.1    |              | 新建渠道(529m, 断面尺寸0.4m×0.4m)                       |                     |         |         |       |          |    |
| 2.1.1.1  | 500109010005 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 106.858 |         |       |          |    |
| 2.1.1.2  | 500109010006 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 106.858 |         |       |          |    |
| 2.1.1.3  | 500109001005 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 84.64   |         |       |          |    |
| 2.1.1.4  | 500109001006 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 33.86   |         |       |          |    |
| 2.1.1.5  | 500109009003 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 11.648  |         |       |          |    |
| 2.1.1.6  | 500110001003 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 931.04  |         |       |          |    |
| 2.2      |              | 思练镇桥头村骆家屯渠道工程                                   |                     |         |         |       |          |    |
| 2.2.1    |              | 渠道(总长246m, 断面尺寸0.4m×0.4m, 其中新建178m, 维修68m)      |                     |         |         |       |          |    |
| 2.2.1.1  | 500109010007 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 33.38   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第3页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                             | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.1.2  | 500109010008 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 33.38  |         |       |          |    |
| 2.2.1.3  | 500109001007 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 23.84  |         |       |          |    |
| 2.2.1.4  | 500109001008 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 9.54   |         |       |          |    |
| 2.2.1.5  | 500109009004 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 3.136  |         |       |          |    |
| 2.2.1.6  | 500110001004 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 262.24 |         |       |          |    |
| 2.2.1.7  | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面                            | m <sup>2</sup>      | 81.6   |         |       |          |    |
| 2.2.2    |              | 沉砂池(1座)                                          |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.2.1  | 500103001001 | 挖掘机挖装土, 运距0.5km                                  | m <sup>3</sup>      | 10.08  |         |       |          |    |
| 2.2.2.2  | 500103001002 | 回填土石方, 机械夯填土石                                    | m <sup>3</sup>      | 6.048  |         |       |          |    |
| 2.2.2.3  | 500109001009 | C20砼垫层, 厚100mm                                   | m <sup>3</sup>      | 0.144  |         |       |          |    |
| 2.2.2.4  | 500109001010 | C20砼沉沙池                                          | m <sup>3</sup>      | 0.71   |         |       |          |    |
| 2.2.2.5  | 500109001011 | C25钢筋砼预制盖板                                       | m <sup>3</sup>      | 0.15   |         |       |          |    |
| 2.2.2.6  | 500111001001 | 一般钢筋制作安装, 人工                                     | t                   | 0.002  |         |       |          |    |
| 2.2.2.7  | 500110001005 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 9.12   |         |       |          |    |
| 2.2.2.8  | 500201034009 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m <sup>3</sup>      | 3.989  |         |       |          |    |
| 2.2.2.9  | 500201034010 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 2.286  |         |       |          |    |
| 2.2.2.10 | 500201034011 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 34.384 |         |       |          |    |
| 2.2.2.11 | 500201034012 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 人工二次搬运运距暂按50m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 34.384 |         |       |          |    |
| 2.3      |              | 思练镇新练村板么屯渠道工程                                    |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1    |              | 维修渠道边墙(25m, 断面尺寸0.8m×0.8m)                       |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1.1  | 500109010009 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m <sup>3</sup>      | 9      |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标（整改部分）

第4页 共20页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                                         | 计量单位                | 工程数量     | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|---------|-------|----------|----|
| 2.3.1.2 | 500109010010 | 混凝土渣弃置，运距2km                                 | m <sup>3</sup>      | 9        |         |       |          |    |
| 2.3.1.3 | 500109001012 | C20砼边墙厚400mm                                 | m <sup>3</sup>      | 8.8      |         |       |          |    |
| 2.3.1.4 | 500109009005 | 伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2                               | m <sup>2</sup>      | 1.76     |         |       |          |    |
| 2.3.1.5 | 500110001006 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                              | m <sup>2</sup>      | 44       |         |       |          |    |
| 2.3.1.6 | 500201034013 | 人工装农用车运砂，装运卸50m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.037    |         |       |          |    |
| 2.3.1.7 | 500201034014 | 机动翻斗车运混凝土，二次搬运总运距为50m，机械二次搬运运距暂按25m，结算时按实结算  | m <sup>3</sup>      | 8.8      |         |       |          |    |
| 2.3.1.8 | 500201034015 | 人工挑（抬）运混凝土，二次搬运总运距为50m，人工二次搬运运距暂按25m，结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 8.8      |         |       |          |    |
| 2.3.1.9 | 500201034016 | 人工装农用车运、卸，板枋材，运距50m                          | m <sup>3</sup>      | 0.647    |         |       |          |    |
| 2.4     |              | 思练镇新练村六闷屯渠道工程                                |                     |          |         |       |          |    |
| 2.4.1   |              | 渠道（总长698m，断面尺寸0.4m×0.4m）                     |                     |          |         |       |          |    |
| 2.4.1.1 | 500109010011 | 岩石破碎机拆除混凝土                                   | m <sup>3</sup>      | 142.9    |         |       |          |    |
| 2.4.1.2 | 500109010012 | 混凝土渣弃置，运距2km                                 | m <sup>3</sup>      | 142.9    |         |       |          |    |
| 2.4.1.3 | 500109001013 | C20砼边墙厚200mm                                 | m <sup>3</sup>      | 104      |         |       |          |    |
| 2.4.1.4 | 500109001014 | C20砼底板厚80mm                                  | m <sup>3</sup>      | 41.6     |         |       |          |    |
| 2.4.1.5 | 500109009006 | 伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2                               | m <sup>2</sup>      | 29.12    |         |       |          |    |
| 2.4.1.6 | 500110001007 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                              | m <sup>2</sup>      | 1145.792 |         |       |          |    |
| 2.4.1.7 | 500201034017 | 人工装农用车运砂，装运卸平均运距95m                          | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.612    |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 沂城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第5页 共20页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                                              | 计量单位           | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.4.1.8   | 500201034018 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为95m, 机械二次搬运运距暂按47.5m, 结算时按实结算  | m <sup>3</sup> | 145.6  |         |       |          |    |
| 2.4.1.9   | 500201034019 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为95m, 人工二次搬运运距暂按47.5m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup> | 145.6  |         |       |          |    |
| 2.4.1.10  | 500201034020 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 平均运距95m                           | m <sup>3</sup> | 16.843 |         |       |          |    |
| 3         |              | 安东乡                                               |                |        |         |       |          |    |
| 3.1       |              | 安东乡北荡屯渠道工程                                        |                |        |         |       |          |    |
| 3.1.1     |              | 渠道工程                                              |                |        |         |       |          |    |
| 3.1.1.1   |              | 新建渠道(83m, 断面尺寸0.5m×0.5m)                          |                |        |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.1 | 500109010013 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup> | 22.58  |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.2 | 500109010014 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                     | m <sup>3</sup> | 22.58  |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.3 | 500109001015 | C20砼边墙厚200mm                                      | m <sup>3</sup> | 16.6   |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.4 | 500109001016 | C20砼底板厚80mm                                       | m <sup>3</sup> | 5.98   |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.5 | 500109009007 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                   | m <sup>2</sup> | 2.176  |         |       |          |    |
| 3.1.1.1.6 | 500110001008 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup> | 179.28 |         |       |          |    |
| 3.2       |              | 安东乡国辉村六田屯渠道工程                                     |                |        |         |       |          |    |
| 3.2.1     |              | 渠道工程                                              |                |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.1   |              | 新建渠道B(50m, 断面尺寸0.5m×0.5m)                         |                |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.1 | 500109010015 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup> | 13.6   |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.2 | 500109010016 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                     | m <sup>3</sup> | 13.6   |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.3 | 500109001017 | C20砼边墙厚200mm                                      | m <sup>3</sup> | 10     |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.4 | 500109001018 | C20砼底板厚80mm                                       | m <sup>3</sup> | 3.6    |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.5 | 500109009008 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                   | m <sup>2</sup> | 2.72   |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.6 | 500110001009 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup> | 108    |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第6页 共20页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.1.1.7  | 500201034021 | 人工装农用车运砂, 装运卸运距20m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.057 |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.8  | 500201034022 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 机械二次搬运运距暂按10m, 结算时按实结算  | m <sup>3</sup>      | 13.6  |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.9  | 500201034023 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 人工二次搬运运距暂按10m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 13.6  |         |       |          |    |
| 3.2.1.1.10 | 500201034024 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距20m                           | m <sup>3</sup>      | 1.588 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2    |              | 新建渠道C(47m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |       |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.1  | 500109010017 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 7.567 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.2  | 500109010018 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 7.567 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.3  | 500109001019 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 5.64  |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.4  | 500109001020 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 2.63  |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.5  | 500109009009 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 1.584 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.6  | 500110001010 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 63.92 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.7  | 500201034025 | 人工装农用车运砂, 装运卸运距20m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.033 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.8  | 500201034026 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 机械二次搬运运距暂按10m, 结算时按实结算  | m <sup>3</sup>      | 8.27  |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.9  | 500201034027 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 人工二次搬运运距暂按10m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 8.27  |         |       |          |    |
| 3.2.1.2.10 | 500201034028 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距20m                           | m <sup>3</sup>      | 0.94  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3    |              | 新建渠道D(27m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |       |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第7页 共20页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                                           | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.1.3.1  | 500109010019 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup>      | 4.347  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.2  | 500109010020 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 4.347  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.3  | 500109001021 | C20砼边墙厚200mm                                   | m <sup>3</sup>      | 3.24   |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.4  | 500109001022 | C20砼底板厚80mm                                    | m <sup>3</sup>      | 1.51   |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.5  | 500109009010 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 0.88   |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.6  | 500110001011 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup>      | 36.72  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.7  | 500201034029 | 人工装农用车运砂, 装运卸运距10m                             | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.018  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.8  | 500201034030 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为10m, 机械二次搬运运距暂按5m, 结算时按实    | m <sup>3</sup>      | 4.75   |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.9  | 500201034031 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为10m, 人工二次搬运运距暂按5m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 4.75   |         |       |          |    |
| 3.2.1.3.10 | 500201034032 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距10m                          | m <sup>3</sup>      | 0.54   |         |       |          |    |
| 3.2.1.4    |              | 新建渠道E(73m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                      |                     |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.1  | 500109010021 | 岩石破碎机拆除混凝土                                     | m <sup>3</sup>      | 11.753 |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.2  | 500109010022 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 11.753 |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.3  | 500109001023 | C20砼边墙厚200mm                                   | m <sup>3</sup>      | 8.76   |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.4  | 500109001024 | C20砼底板厚80mm                                    | m <sup>3</sup>      | 4.09   |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.5  | 500109009011 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 2.464  |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.6  | 500110001012 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                | m <sup>2</sup>      | 99.28  |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.7  | 500201034033 | 人工装农用车运砂, 装运卸运距40m                             | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.052  |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.8  | 500201034034 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为40m, 机械二次搬运运距暂按20, 结算时按实    | m <sup>3</sup>      | 12.85  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第8页 共20页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.1.4.9  | 500201034035 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为40m, 人工二次搬运运距暂按20m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 12.85  |         |       |          |    |
| 3.2.1.4.10 | 500201034036 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距40m                           | m <sup>3</sup>      | 1.459  |         |       |          |    |
| 3.2.1.5    |              | 新建渠道F(154m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                      |                     |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.1  | 500109010023 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 24.794 |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.2  | 500109010024 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 24.794 |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.3  | 500109001025 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 18.48  |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.4  | 500109001026 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 8.62   |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.5  | 500109009012 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 5.28   |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.6  | 500110001013 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 209.44 |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.7  | 500201034037 | 人工装农用车运砂, 装运卸运距80m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.111  |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.8  | 500201034038 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为80m, 机械二次搬运运距暂按40, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 27.1   |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.9  | 500201034039 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为80m, 人工二次搬运运距暂按40m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 27.1   |         |       |          |    |
| 3.2.1.5.10 | 500201034040 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距80m                           | m <sup>3</sup>      | 3.079  |         |       |          |    |
| 3.2.1.6    |              | 新建渠道G(25m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.6.1  | 500109010025 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 4.025  |         |       |          |    |
| 3.2.1.6.2  | 500109010026 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 4.025  |         |       |          |    |
| 3.2.1.6.3  | 500109001027 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 3      |         |       |          |    |
| 3.2.1.6.4  | 500109001028 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 1.4    |         |       |          |    |
| 3.2.1.6.5  | 500109009013 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 0.88   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第9页 共20页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.1.6.6  | 500110001014 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 34     |         |       |          |    |
| 3.2.1.7    |              | 新建渠道H(122m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                      |                     |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.1  | 500109010027 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 19.642 |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.2  | 500109010028 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 19.642 |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.3  | 500109001029 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 14.64  |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.4  | 500109001030 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 6.83   |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.5  | 500109009014 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 4.224  |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.6  | 500110001015 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 165.92 |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.7  | 500201034041 | 人工装农用车运砂, 装运卸20m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.089  |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.8  | 500201034042 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 机械二次搬运运距暂按10, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 21.47  |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.9  | 500201034043 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为20m, 人工二次搬运运距暂按10m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 21.47  |         |       |          |    |
| 3.2.1.7.10 | 500201034044 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距20m                           | m <sup>3</sup>      | 2.439  |         |       |          |    |
| 3.2.1.8    |              | 新建渠道I(26m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |        |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.1  | 500109010029 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 4.186  |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.2  | 500109010030 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 4.186  |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.3  | 500109001031 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 3.12   |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.4  | 500109001032 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 1.46   |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.5  | 500109009015 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 0.88   |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.6  | 500110001016 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 35.36  |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.7  | 500201034045 | 人工装农用车运砂, 装运卸50m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.018  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第10页 共20页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.1.8.8  | 500201034046 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 机械二次搬运运距暂按25, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 4.58   |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.9  | 500201034047 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 人工二次搬运运距暂按25m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 4.58   |         |       |          |    |
| 3.2.1.8.10 | 500201034048 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距50m                           | m <sup>3</sup>      | 0.52   |         |       |          |    |
| 4          |              | 大塘镇                                             |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1        |              | 大塘镇敬流村木罗屯渠道工程                                   |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.1      |              | 新建渠道A(416m, 断面尺寸0.4m×0.4m)                      |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.1.1    | 500109010031 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 73.936 |         |       |          |    |
| 4.1.1.2    | 500109010032 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 73.936 |         |       |          |    |
| 4.1.1.3    | 500109001033 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 66.56  |         |       |          |    |
| 4.1.1.4    | 500109001034 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 26.24  |         |       |          |    |
| 4.1.1.5    | 500109009016 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 9.184  |         |       |          |    |
| 4.1.1.6    | 500110001017 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 732.16 |         |       |          |    |
| 4.1.1.7    | 500201034049 | 人工装农用车运砂, 装运卸50m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.193  |         |       |          |    |
| 4.1.1.8    | 500201034050 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 机械二次搬运运距暂按25, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 92.8   |         |       |          |    |
| 4.1.1.9    | 500201034051 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 人工二次搬运运距暂按25m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 92.8   |         |       |          |    |
| 4.1.1.10   | 500201034052 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距50m                           | m <sup>3</sup>      | 10.763 |         |       |          |    |
| 4.1.2      |              | 新建渠道A-1(137m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                    |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.2.1    | 500109010033 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 24.11  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第11页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                             | 计量单位                | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.2.2  | 500109010034 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 24.11   |         |       |          |    |
| 4.1.2.3  | 500109001035 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 16.44   |         |       |          |    |
| 4.1.2.4  | 500109001036 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 7.67    |         |       |          |    |
| 4.1.2.5  | 500109009017 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 2.288   |         |       |          |    |
| 4.1.2.6  | 500110001018 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 186.32  |         |       |          |    |
| 4.1.2.7  | 500201034053 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m <sup>3</sup>      | 2.739   |         |       |          |    |
| 4.1.2.8  | 500201034054 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.048   |         |       |          |    |
| 4.1.2.9  | 500201034055 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 24.11   |         |       |          |    |
| 4.1.2.10 | 500201034056 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 人工二次搬运运距暂按50m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 24.11   |         |       |          |    |
| 4.1.3    |              | 新建渠道B(573m, 断面尺寸0.4m×0.4m)                       |                     |         |         |       |          |    |
| 4.1.3.1  | 500109010035 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m <sup>3</sup>      | 116.45  |         |       |          |    |
| 4.1.3.2  | 500109010036 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 116.45  |         |       |          |    |
| 4.1.3.3  | 500109001037 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 91.68   |         |       |          |    |
| 4.1.3.4  | 500109001038 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 36.67   |         |       |          |    |
| 4.1.3.5  | 500109009018 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 12.992  |         |       |          |    |
| 4.1.3.6  | 500110001019 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 1008.48 |         |       |          |    |
| 4.1.3.7  | 500201034057 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m <sup>3</sup>      | 14.825  |         |       |          |    |
| 4.1.3.8  | 500201034058 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.273   |         |       |          |    |
| 4.1.3.9  | 500201034059 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 128.35  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 沂城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第12页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                          | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.3.10 | 500201034060 | 人工挑(抬)运混凝土,二次搬运总运距为100m,人工二次搬运运距暂按50m,结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 128.35 |         |       |          |    |
| 4.1.4    |              | 新建渠道B-1(63m,断面尺寸0.3m×0.3m)                    |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.4.1  | 500109010037 | 岩石破碎机拆除混凝土                                    | m <sup>3</sup>      | 11.09  |         |       |          |    |
| 4.1.4.2  | 500109010038 | 混凝土渣弃置,运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 11.09  |         |       |          |    |
| 4.1.4.3  | 500109001039 | C20砼边墙厚200mm                                  | m <sup>3</sup>      | 7.56   |         |       |          |    |
| 4.1.4.4  | 500109001040 | C20砼底板厚80mm                                   | m <sup>3</sup>      | 3.53   |         |       |          |    |
| 4.1.4.5  | 500109009019 | 伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 1.056  |         |       |          |    |
| 4.1.4.6  | 500110001020 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                               | m <sup>2</sup>      | 85.68  |         |       |          |    |
| 4.1.4.7  | 500201034061 | 人工装农用车运、卸,板枋材,运距100m                          | m <sup>3</sup>      | 1.259  |         |       |          |    |
| 4.1.4.8  | 500201034062 | 人工装农用车运砂,装运卸100m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.022  |         |       |          |    |
| 4.1.4.9  | 500201034063 | 机动翻斗车运混凝土,二次搬运总运距为100m,机械二次搬运运距暂按50,结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 11.09  |         |       |          |    |
| 4.1.4.10 | 500201034064 | 人工挑(抬)运混凝土,二次搬运总运距为100m,人工二次搬运运距暂按50m,结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 11.09  |         |       |          |    |
| 4.1.5    |              | 新建渠道C(358m,断面尺寸0.5m×0.5m)                     |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.5.1  | 500109010039 | 岩石破碎机拆除混凝土                                    | m <sup>3</sup>      | 74.09  |         |       |          |    |
| 4.1.5.2  | 500109010040 | 混凝土渣弃置,运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 74.09  |         |       |          |    |
| 4.1.5.3  | 500109001041 | C20砼边墙厚200mm                                  | m <sup>3</sup>      | 71.6   |         |       |          |    |
| 4.1.5.4  | 500109001042 | C20砼底板厚80mm                                   | m <sup>3</sup>      | 25.78  |         |       |          |    |
| 4.1.5.5  | 500109009020 | 伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 9.52   |         |       |          |    |
| 4.1.5.6  | 500110001021 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                               | m <sup>2</sup>      | 773.28 |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第13页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                             | 计量单位    | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.6    |              | 新建渠道D(305m, 断面尺寸0.8m×0.8m)                       |         |         |         |       |          |    |
| 4.1.6.1  | 500109010041 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m³      | 76.254  |         |       |          |    |
| 4.1.6.2  | 500109010042 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m³      | 76.254  |         |       |          |    |
| 4.1.6.3  | 500109001043 | C20砼边墙厚200mm                                     | m³      | 97.6    |         |       |          |    |
| 4.1.6.4  | 500109001044 | C20砼底板厚80mm                                      | m³      | 29.28   |         |       |          |    |
| 4.1.6.5  | 500109009021 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m²      | 23.808  |         |       |          |    |
| 4.1.6.6  | 500110001022 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m²      | 1064.56 |         |       |          |    |
| 4.1.6.7  | 500109001045 | C20砼壁柱                                           | m³      | 4.365   |         |       |          |    |
| 4.1.6.8  | 500201034065 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m³      | 15.649  |         |       |          |    |
| 4.1.6.9  | 500201034066 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m³ 成品堆方 | 0.5     |         |       |          |    |
| 4.1.6.10 | 500201034067 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m³      | 131.245 |         |       |          |    |
| 4.1.6.11 | 500201034068 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 人工二次搬运运距暂按50m, 结算时按实结算 | m³      | 131.245 |         |       |          |    |
| 4.1.7    |              | 新建渠道D-1(51m, 断面尺寸0.4m×0.4m)                      |         |         |         |       |          |    |
| 4.1.7.1  | 500109010043 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m³      | 10.838  |         |       |          |    |
| 4.1.7.2  | 500109010044 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m³      | 10.838  |         |       |          |    |
| 4.1.7.3  | 500109001046 | C20砼边墙厚200mm                                     | m³      | 8.16    |         |       |          |    |
| 4.1.7.4  | 500109001047 | C20砼底板厚80mm                                      | m³      | 3.26    |         |       |          |    |
| 4.1.7.5  | 500109009022 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m²      | 1.12    |         |       |          |    |
| 4.1.7.6  | 500110001023 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m²      | 89.76   |         |       |          |    |
| 4.1.7.7  | 500201034069 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距200m                           | m³      | 1.319   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第14页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                              | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.7.8  | 500201034070 | 人工装农用车运砂, 装运卸200m                                 | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.024  |         |       |          |    |
| 4.1.7.9  | 500201034071 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为200m, 机械二次搬运运距暂按100, 结算时按实结算   | m <sup>3</sup>      | 11.42  |         |       |          |    |
| 4.1.7.10 | 500201034072 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为200m, 人工二次搬运运距暂按100m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 11.42  |         |       |          |    |
| 4.1.8    |              | 新建渠道D-2(98m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.8.1  | 500109010045 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup>      | 17.25  |         |       |          |    |
| 4.1.8.2  | 500109010046 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                     | m <sup>3</sup>      | 17.25  |         |       |          |    |
| 4.1.8.3  | 500109001048 | C20砼边墙厚200mm                                      | m <sup>3</sup>      | 11.76  |         |       |          |    |
| 4.1.8.4  | 500109001049 | C20砼底板厚80mm                                       | m <sup>3</sup>      | 5.49   |         |       |          |    |
| 4.1.8.5  | 500109009023 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                   | m <sup>2</sup>      | 1.584  |         |       |          |    |
| 4.1.8.6  | 500110001024 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup>      | 133.28 |         |       |          |    |
| 4.1.8.7  | 500201034073 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距200m                            | m <sup>3</sup>      | 1.959  |         |       |          |    |
| 4.1.8.8  | 500201034074 | 人工装农用车运砂, 装运卸200m                                 | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.033  |         |       |          |    |
| 4.1.8.9  | 500201034075 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为200m, 机械二次搬运运距暂按100, 结算时按实结算   | m <sup>3</sup>      | 17.25  |         |       |          |    |
| 4.1.8.10 | 500201034076 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为200m, 人工二次搬运运距暂按100m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 17.25  |         |       |          |    |
| 4.1.9    |              | 新建渠道F(251m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                        |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.9.1  | 500109010047 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup>      | 43.647 |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第15页 共20页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                            | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.9.2  | 500109010048 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 43.647 |         |       |          |    |
| 4.1.9.3  | 500109001050 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 30.12  |         |       |          |    |
| 4.1.9.4  | 500109001051 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 14.06  |         |       |          |    |
| 4.1.9.5  | 500109009024 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 4.4    |         |       |          |    |
| 4.1.9.6  | 500110001025 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 341.36 |         |       |          |    |
| 4.1.9.7  | 500201034077 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距50m                           | m <sup>3</sup>      | 5.018  |         |       |          |    |
| 4.1.9.8  | 500201034078 | 人工装农用车运砂, 装运卸50m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.092  |         |       |          |    |
| 4.1.9.9  | 500201034079 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 机械二次搬运运距暂按25, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 44.18  |         |       |          |    |
| 4.1.9.10 | 500201034080 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为50m, 人工二次搬运运距暂按25m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 44.18  |         |       |          |    |
| 4.1.10   |              | 新建渠道G(193m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                      |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.10.1 | 500109010049 | 岩石破碎机拆除混凝土                                      | m <sup>3</sup>      | 32.21  |         |       |          |    |
| 4.1.10.2 | 500109010050 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                   | m <sup>3</sup>      | 32.21  |         |       |          |    |
| 4.1.10.3 | 500109001052 | C20砼边墙厚200mm                                    | m <sup>3</sup>      | 23.16  |         |       |          |    |
| 4.1.10.4 | 500109001053 | C20砼底板厚80mm                                     | m <sup>3</sup>      | 10.81  |         |       |          |    |
| 4.1.10.5 | 500109009025 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                 | m <sup>2</sup>      | 3.344  |         |       |          |    |
| 4.1.10.6 | 500110001026 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                 | m <sup>2</sup>      | 262.48 |         |       |          |    |
| 4.1.10.7 | 500201034081 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距300m                          | m <sup>3</sup>      | 3.858  |         |       |          |    |
| 4.1.10.8 | 500201034082 | 人工装农用车运砂, 装运卸300m                               | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.07   |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第16页 共20页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                                              | 计量单位                | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.10.9  | 500201034083 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为300m, 机械二次搬运运距暂按150, 结算时按实结算   | m <sup>3</sup>      | 33.97 |         |       |          |    |
| 4.1.10.10 | 500201034084 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为300m, 人工二次搬运运距暂按150m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 33.97 |         |       |          |    |
| 4.1.11    |              | 新建渠道G-1(29m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                       |                     |       |         |       |          |    |
| 4.1.11.1  | 500109010051 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup>      | 4.727 |         |       |          |    |
| 4.1.11.2  | 500109010052 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                     | m <sup>3</sup>      | 4.727 |         |       |          |    |
| 4.1.11.3  | 500109001054 | C20砼边墙厚200mm                                      | m <sup>3</sup>      | 3.48  |         |       |          |    |
| 4.1.11.4  | 500109001055 | C20砼底板厚80mm                                       | m <sup>3</sup>      | 1.62  |         |       |          |    |
| 4.1.11.5  | 500109009026 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                   | m <sup>2</sup>      | 0.352 |         |       |          |    |
| 4.1.11.6  | 500110001027 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                   | m <sup>2</sup>      | 39.44 |         |       |          |    |
| 4.1.11.7  | 500201034085 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距300m                            | m <sup>3</sup>      | 0.58  |         |       |          |    |
| 4.1.11.8  | 500201034086 | 人工装农用车运砂, 装运卸300m                                 | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.007 |         |       |          |    |
| 4.1.11.9  | 500201034087 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为300m, 机械二次搬运运距暂按150, 结算时按实结算   | m <sup>3</sup>      | 5.1   |         |       |          |    |
| 4.1.11.10 | 500201034088 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为300m, 人工二次搬运运距暂按150m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 5.1   |         |       |          |    |
| 4.1.12    |              | 新建渠道H(202m, 断面尺寸0.3m×0.3m)                        |                     |       |         |       |          |    |
| 4.1.12.1  | 500109010053 | 岩石破碎机拆除混凝土                                        | m <sup>3</sup>      | 35.55 |         |       |          |    |
| 4.1.12.2  | 500109010054 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                     | m <sup>3</sup>      | 35.55 |         |       |          |    |
| 4.1.12.3  | 500109001056 | C20砼边墙厚200mm                                      | m <sup>3</sup>      | 24    |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 沂城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第17页 共20页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                                             | 计量单位                | 工程数量    | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.12.4  | 500109001057 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 11.2    |         |       |          |    |
| 4.1.12.5  | 500109009027 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 4.048   |         |       |          |    |
| 4.1.12.6  | 500110001028 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 272.352 |         |       |          |    |
| 4.1.12.7  | 500201034089 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m <sup>3</sup>      | 4.004   |         |       |          |    |
| 4.1.12.8  | 500201034090 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.085   |         |       |          |    |
| 4.1.12.9  | 500201034091 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 35.2    |         |       |          |    |
| 4.1.12.10 | 500201034092 | 人工挑(抬)运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 人工二次搬运运距暂按50m, 结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 35.2    |         |       |          |    |
| 4.1.13    |              | 新建渠道H-1(28m, 断面尺寸0.8m×0.8m)                      |                     |         |         |       |          |    |
| 4.1.13.1  | 500109010055 | 岩石破碎机拆除混凝土                                       | m <sup>3</sup>      | 2.912   |         |       |          |    |
| 4.1.13.2  | 500109010056 | 混凝土渣弃置, 运距2km                                    | m <sup>3</sup>      | 2.912   |         |       |          |    |
| 4.1.13.3  | 500109001058 | C20砼边墙厚200mm                                     | m <sup>3</sup>      | 8.96    |         |       |          |    |
| 4.1.13.4  | 500109001059 | C20砼底板厚80mm                                      | m <sup>3</sup>      | 2.69    |         |       |          |    |
| 4.1.13.5  | 500109009028 | 伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2                                  | m <sup>2</sup>      | 0.832   |         |       |          |    |
| 4.1.13.6  | 500110001029 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                                  | m <sup>2</sup>      | 97.73   |         |       |          |    |
| 4.1.13.7  | 500109001060 | C20砼壁柱                                           | m <sup>3</sup>      | 0.352   |         |       |          |    |
| 4.1.13.8  | 500201034093 | 人工装农用车运、卸, 板枋材, 运距100m                           | m <sup>3</sup>      | 1.437   |         |       |          |    |
| 4.1.13.9  | 500201034094 | 人工装农用车运砂, 装运卸100m                                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.017   |         |       |          |    |
| 4.1.13.10 | 500201034095 | 机动翻斗车运混凝土, 二次搬运总运距为100m, 机械二次搬运运距暂按50, 结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 12.002  |         |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：沂城县2020年灾毁农田修复项目—2标（整改部分）

第18页 共20页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                                          | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 4.1.13.11 | 500201034096 | 人工挑（抬）运混凝土，二次搬运总运距为100m，人工二次搬运运距暂按50m，结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 12.002 |         |       |          |    |
| 4.1.14    |              | 新建渠道H-2（67m，断面尺寸0.3m×0.3m）                    |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.14.1  | 500109010057 | 岩石破碎机拆除混凝土                                    | m <sup>3</sup>      | 11.79  |         |       |          |    |
| 4.1.14.2  | 500109010058 | 混凝土渣弃置，运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 11.79  |         |       |          |    |
| 4.1.14.3  | 500109001061 | C20砼边墙厚200mm                                  | m <sup>3</sup>      | 8.04   |         |       |          |    |
| 4.1.14.4  | 500109001062 | C20砼底板厚80mm                                   | m <sup>3</sup>      | 3.75   |         |       |          |    |
| 4.1.14.5  | 500109009029 | 伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 1.056  |         |       |          |    |
| 4.1.14.6  | 500110001030 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                               | m <sup>2</sup>      | 91.12  |         |       |          |    |
| 4.1.14.7  | 500201034097 | 人工装农用车运、卸，板枋材，运距100m                          | m <sup>3</sup>      | 1.339  |         |       |          |    |
| 4.1.14.8  | 500201034098 | 人工装农用车运砂，装运卸100m                              | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 0.022  |         |       |          |    |
| 4.1.14.9  | 500201034099 | 机动翻斗车运混凝土，二次搬运总运距为100m，机械二次搬运运距暂按50，结算时按实     | m <sup>3</sup>      | 11.79  |         |       |          |    |
| 4.1.14.10 | 500201034100 | 人工挑（抬）运混凝土，二次搬运总运距为100m，人工二次搬运运距暂按50m，结算时按实结算 | m <sup>3</sup>      | 11.79  |         |       |          |    |
| 4.1.15    |              | 新建渠道I（131m，断面尺寸0.3m×0.3m）                     |                     |        |         |       |          |    |
| 4.1.15.1  | 500109010059 | 岩石破碎机拆除混凝土                                    | m <sup>3</sup>      | 19.65  |         |       |          |    |
| 4.1.15.2  | 500109010060 | 混凝土渣弃置，运距2km                                  | m <sup>3</sup>      | 19.65  |         |       |          |    |
| 4.1.15.3  | 500109001063 | C20砼边墙厚200mm                                  | m <sup>3</sup>      | 15.72  |         |       |          |    |
| 4.1.15.4  | 500109001064 | C20砼底板厚80mm                                   | m <sup>3</sup>      | 7.34   |         |       |          |    |
| 4.1.15.5  | 500109009030 | 伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2                                | m <sup>2</sup>      | 2.288  |         |       |          |    |
| 4.1.15.6  | 500110001031 | 渠道衬砌木模板制作、安装、拆除                               | m <sup>2</sup>      | 178.16 |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 沂城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第19页 共20页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

第20页 共20页

[illegible]

### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年末毁农田修复项目—2标(整改部分)

第1页 共1页

[illegible]





### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目—2标(整改部分)

第1页 共1页

[illegible]

### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 忻城县2020年灾毁农田修复项目一2标(整改部分)

[illegible]