S201 昭平三江至梧州长洲区富万村(选段)(路垌至富万村段)路面改造工程施工合同（补充合同）

甲方（全称）：广西壮族自治区桂东公路发展中心

乙方（全称）：江西德天立建设有限公司

甲、乙双方于2026年5月25日签订的《S201昭平三江至梧州长洲区富万村(选段)(路垌至富万村段)路面改造工程施工合同》，双方经协商一致，就该合同未尽事宜，在遵循原合同计价原则基础上，达成条款如下：

一、根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，超出原合同总金额且变更增加总额在10%以内的变更工程项目，变更计量单价按原合同相应清单价执行，变更增加工程量按实际发生收方为准，按《广西壮族自治区公路发展中心关于印发普通国省干线公路养护工程管理办法》（桂路养发〔2023〕13号）等相关文件规定办理。

二、 本合同金额为人民币：（大写）贰拾肆万柒仟零贰拾叁元柒角叁分（￥247023.73）。

三、本追加合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后本协议失效。

四、本合同一式六份，合同双方各执三份。

五、本追加合同不改变原合同条款，是合同的组成部分。

附件：补充合同工程量清单

发包人：广西壮族自治区桂东公路发展中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 11 月 19 日

承包人：江西德天立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 11 月 19 日

附件：补充合同工程量清单

序号	细目号	变更项目名称	工程数量						合计（元）
			单位	单价（元）	原设计数量	变更后数量	增减数量	增减金额（元）	
1	315-1	24cm 水泥路面面层共振碎石化	m^2	26.99	495.00	269.00	-226.00	-6099.74	-29364.28
	306-3-a	18cm 大粒径级配碎石基层	m^2	33.41	495.00	269.00	-226.00	-7550.66	
	310-2-a	1.0cm 厚同步沥青碎石封层(含骨料除尘加热)	m^2	8.96	495.00	269.00	-226.00	-2024.96	
	309-2-a	4cm 沥青混凝土 AC-16C	m^2	45.06	495.00	269.00	-226.00	-10183.56	
	313-3	C20 现浇混凝土路肩(含埋管)	m^3	438.17	15.18	7.18	-8.00	-3505.36	
2	306-3-a	18cm 大粒径级配碎石基层	m^2	33.41	0.00	737.00	737.00	24623.17	73199.31
	310-2-a	1.0cm 厚同步沥青碎石封层(含骨料除尘加热)	m^2	8.96	0.00	737.00	737.00	6603.52	
	309-2-a	4cm 沥青混凝土 AC-16C	m^2	45.06	0.00	737.00	737.00	33209.22	
	313-3	C20 现浇混凝土路肩(含埋管)	m^3	438.17	0.00	20.00	20.00	8763.40	
3	315-1	24cm 水泥路面面层共振碎石化	m^2	26.99	3893.00	0.00	-3893.00	-105072.07	-275056.03
	306-3-a	18cm 大粒径级配碎石基层	m^2	33.41	3893.00	0.00	-3893.00	-130065.13	
	313-3	C20 现浇混凝土路肩(含埋管)	m^3	438.17	119.00	0.00	-119.00	-52142.23	
	202-2-a-2	挖除水泥混凝土路面基层	m^3	19.55	0.00	28.00	28.00	547.40	
	312-1-a	20cmC20 无砂大孔混凝土	m^3	417.00	0.00	28.00	28.00	11676.00	
4	310-2-a	1.0cm 厚同步沥青碎石封层(含骨料除	m^2	8.96	23738.00	0.00	-23738.00	-212692.48	-148313.44

序号	细目号	变更项目名称	工程数量						合计（元）
			单位	单价（元）	原设计数量	变更后数量	增减数量	增减金额（元）	
		尘加热）							
	308-2	改性沥青粘层	m^2	2.64	0.00	24386.00	24386.00	64379.04	
5	315-1	24cm 水泥路面面层共振碎石化	m^2	26.99	47624.00	48627.00	1003.00	27070.97	143962.14
	306-3-a	18cm 大粒径级配碎石基层	m^2	33.41	47624.00	48627.00	1003.00	33510.23	
	310-2-a	1.0cm 厚同步沥青碎石封层(含骨料除尘加热)	m^2	8.96	67469.00	68472.00	1003.00	8986.88	
	309-2-a	4cm 沥青混凝土 AC-16C	m^2	45.06	67469.00	69120.00	1651.00	74394.06	
6	309-2-a	4cm 沥青混凝土 AC-16C	m^2	45.06	0.00	986.00	986.00	44429.16	44429.16
7	202-2-a-1	挖除水泥混凝土路面	m^3	120.01	88.80	94.00	5.20	624.05	203625.31
	312-2	路面钢筋(HRB400)	kg	5.44	1650.00	1748.00	98.00	533.12	
	312-1-b	24cmC40 水泥砼填筑	m^3	492.37	88.80	94.00	5.20	2560.32	
	315-4	抗裂贴	m	8.49	7451.00	8937.00	1486.00	12616.14	
	315-5	热沥青灌缝	m	7.80	800.00	960.00	160.00	1248.00	
	308-2	改性沥青粘层	m^2	2.64	370.00	392.00	22.00	58.08	
	315-2	铣刨沥青面层 5cm	m^2	3.41	540.00	1410.00	870.00	2966.70	
	202-2-a-2	挖除水泥混凝土路面基层	m^3	19.55	168.00	564.00	396.00	7741.80	
	306-3-b	20cm 大粒径级配碎石基层	m^2	37.56	440.00	1410.00	970.00	36433.20	
	312-1-a	20cmC20 无砂大孔混凝土	m^3	417.00	80.00	282.00	202.00	84234.00	
	315-6	玻纤格栅	m^2	8.75	540.00	1410.00	870.00	7612.50	
	310-2-a	1.0cm 厚同步沥青碎石封层(含骨料除尘加热)	m^2	8.96	540.00	1410.00	870.00	7795.20	
	309-2-a	4cm 沥青混凝土	m^2	45.06	540.00	1410.00	870.00	39202.20	

序号	细目号	变更项目名称	工程数量						合计（元）
			单位	单价（元）	原设计数量	变更后数量	增减数量	增减金额（元）	
		AC-16C							
8	313-3	C20 现浇混凝土路肩(含埋管)	m^3	438.17	1221.76	1258.76	37.00	16212.29	16212.29
9	207-1-c	C20 现浇混凝土边沟	m^3	502.17	452.00	325.90	-126.1	-63323.64	-63323.64
10	207-1-c	C20 现浇混凝土边沟	m^3	502.17	0.00	58.50	58.5	29376.95	54769.86
	207-1-e	加强型盖板边沟	m	854.98	0.00	29.70	29.7	25392.91	
11	202-3-b	拆除路缘石	m^3	53.31	0.00	14.30	14.3	762.33	7943.36
	207-1-c	C20 现浇混凝土边沟	m^3	502.17	0.00	14.30	14.3	7181.03	
12	209-5-a	C20 混凝土护脚墙	m^3	587.48	131.00	123.00	-8.0	-4699.84	-4699.84
13	209-5-a	C20 混凝土护脚墙	m^3	587.48	0.00	136.00	136.0	79897.28	79897.28
14	602-3-a-1	Gr-A-4E（利用波板和托架）	m	132.85	112.00	0.00	-112.0	-14879.20	20555.36
	602-3-a-2	Gr-A-4E	m	316.38	0.00	112.00	112.00	35434.56	
15	602-3-d	BT-1-A(14m/组)	m	505.57	70.00	0.00	-70.0	-35389.90	-46029.82
	602-3-a-2	Gr-A-4E	m	316.38	12.00	0.00	-12.00	-3796.56	
	602-3-c-1	AT1-2-A(12m/个)	个	6251.06	2.00	0.00	-2.0	-12502.12	
	602-3-c-2	AT2-A(12m/个)	个	5716.43	2.0	0.00	-2.0	-11432.86	
	602-1-a	现浇 C30 混凝土护栏（RrF-SB-1E1）	m	461.77	0.00	26.00	26.0	12006.02	
	602-1-b	钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6.24	0.00	815.00	815.0	5085.60	
16	602-1-a	现浇 C30 混凝土护栏（RrF-SB-1E1）	m	461.77	0.00	24.00	24.0	11082.48	15781.20
	602-1-b	钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6.24	0.00	753.00	753.0	4698.72	
17	602-3-a-2	Gr-A-4E	m	316.38	3010.00	2992.00	-18.00	-5694.84	-46942.13
	602-3-c-1	AT1-2-A(12m/个)	个	6251.06	44.00	40.00	-4.0	-25004.24	
	602-3-c-2	AT2-A(12m/个)	个	5716.43	44.0	41.00	-3.0	-17149.29	

序号	细目号	变更项目名称	工程数量						合计（元）
			单位	单价（元）	原设计数量	变更后数量	增减数量	增减金额（元）	
	605-5-c	附着式轮廓标(附着于波形钢板护栏上)	个	4.72	361.00	553.00	192.0	906.24	
18	602-3-a-2	Gr-A-4E	m	316.38	188.00	0.00	-188.0	-59479.44	4658.64
	602-3-a-3	Gr-A-4C	m	341.16	0.00	188.00	188.0	64138.08	
19	604-1-b	△90(▽90)	个	1113.43	1.00	3.00	2.0	2226.86	16135.00
	604-1-e	600mm 正八边形标志	个	1124.59	0.00	2.00	2.0	2249.18	
	604-14	钢管道口标柱	个	230.34	0.00	8.00	8.0	1842.72	
	605-1-a	热熔标线(厚2.0mm)	m^2	47.23	0	187.30	187.3	8846.18	
	605-1-b	振动标线(厚6.0mm)	m^2	119.76	0	8.10	8.1	970.06	
20	606-1	多功能交通量调查系统	套	179584	0.00	1.00	1.0	179584.00	179584.00
合计								247023.73	247023.73