

2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建
设项目

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字及盖章)

复 核 人:



(一级注册造价工程师签字及盖执业章)

编 制 时 间:

2026.8.3

复 核 时 间:

2026.8.6

编制说明

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第1页 共1页

一、项目概况 本项目为2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目，具体内容详设计文件。 二、编制依据 (一) 依据资料 1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 2. 《关于颁布广西建设工程全过程计价规范和多层级工程量清单计算规范的通知》（桂建价〔2025〕1号），执行2026年7月1日实施的广西多层级工程量清单计价体系，包含《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（房屋建筑与装饰工程）》，为本项目清单编制、工程量计量、综合单价组价的唯一核心依据； 3. 项目建设单位提供的基础资料； (二) 本项目设计预算采用的材料费用的依据或来源有： 1. 材料价格按2026年《贺州市建设工程造价信息》第06期信息价计取，以上信息价没有刊登的材料价格采取市场询价； 2. 自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7号）； 3. 财政部关于印发《基本建设项目成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）； 4. 自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）。 三、其他说明 1. 本工程预算软件采用广龙计价2026专业版； 2. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取； 3. 本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，请按规定办理签证； 4. 土方外运按3km计，由投标人按所能承受能力自行考虑，结算时不对运距进行费用签证

建设项目概况表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目
项目所在地	
建设性质	☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☐ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☐ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☐ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☐ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	
计价依据	

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目
 第1页 共3页

名称		内容
单项工程名称（类型编码）		建筑与安装工程（A131）
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	
	地下	
	其中:人防地下	
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		
建筑总高度(m)		
地上层高(m)	标准层	
地下室	地下总高	
层数	地上层数	
	地下层数	
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏型基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率：
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		
安装工程概况		

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目
 第2页 共3页

名称	内容
工程名称（类型编号）	其他用地（Z010）
建设内容	☐ 围墙工程 ☐ 大门工程 ☐ 总图给排水工程 ☐ 总图消防工程 ☐ 总图电气工程 ☐ 总图智能化工程 ☐ 总图道路工程 ☐ 总图停车场工程 ☐ 总图运动场工程 ☐ 总图绿化工程 ☐ 总图铺装工程 ☐ 总图景观小品工程 ☐ 总图其他工程
工程费用(元)	
建设用地面积(m²)	
单方工程费用(元/m²)	
其他	

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目
 第3页 共3页

名称		内容
单项工程名称（类型编码）		其他建筑物（A131）
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	
	地下	
	其中:人防地下	
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		
建筑总高度(m)		
地上层高(m)	标准层	
地下室	地下总高	
层数	地上层数	
	地下层数	
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏型基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		
安装工程概况		

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A131	建筑与安装工程								
(一)	A13120	泵房工程								
1	A13111	基础工程								
2	A131010102	基础土方开挖								
3	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	25.54						
4	A131010105	基础土石方回填								
5	010102007002	回填土利用方	m³	16.11						
6	010103002001	土方外运 1、运距: 投标人自行考虑	m³	9.42						
7	A13121	地上部分主体结构								
8	A131010405	砌块墙								
9	010402001003换	小型空心砌块墙 直形墙墙厚: 190mm 1、砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆 中砂 M5	m³	10.26			砼空心砌块 90×190×190	块	11.100	
10	A131010501	现浇混凝土垫层					砼空心砌块 190×190×190	块	14.410	
11	010501001001换	混凝土垫层 1、混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	1.22			砼空心砌块 390×190×190	块	51.910	
12	010505001001	混凝土垫层模板	m²	3.04						
13	A131010504	现浇混凝土条形基础								
14	010502002001换	毛石混凝土条形基础 1、混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 2、毛石含量: 20%	m³	7.30			预拌普通混凝土 C25	m³	0.812	
15	010505002001	毛石混凝土条形基础模板	m²	24.32			毛石	m³	0.363	
16	A131010510	现浇混凝土梁								
17	010502022001换	混凝土圈梁 1、混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	1.82			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
18	010505012001	直形圈梁模板	m²	18.24						
19	A131010510	现浇混凝土梁								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
20	010502023001换	混凝土过梁 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	0.12			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
21	010505013001	过梁模板	m²	1.63						
22	A131010512	现浇混凝土其他板								
23	010502013003换	混凝土实心楼板 平板 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	1.94			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
24	010505007003	平板模板	m²	18.08						
25	A131010517	其他混凝土构件								
26	010502029001换	混凝土散水 厚度60mm水泥砂浆面20mm厚 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C15 2、砂浆强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m²	9.00			预拌普通混凝土 C15	m³	0.069	
27	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	1.08			水泥砂浆1:2.5	m³	0.022	
28	A13122	地上部分室内装饰工程								
29	A131010518	现浇构件钢筋制作及安装								
30	010506002001换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以内	t	0.214			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内(综合)	t	1.020	
31	010506002002换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	0.161			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
32	A131010801	木门								
33	010804002001换	钢木大门安装 平开 1、门框型号:普通成品钢木门JM0921	m²	1.89			钢木平开大门(含五金)	m²	1.000	
34	A131010813	金属窗								
35	010807001005换	普通铝合金推拉窗安装 1、玻璃品种及规格:C1215铝合金推拉窗带亮70系列壁厚1.4mm,5mm白色玻璃	m²	1.80			普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)	m²	0.954	
36	A131010815	其他窗								
37	010807005002换	不锈钢防盗格栅安装	m²	1.80			不锈钢格栅	m²	1.000	
38	A131011101	整体面层楼地面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
39	010501002001换	灰土垫层 配比：灰土3:7 1、部位：散水	m³	1.35			生石灰	t	0.300	
							粘土	m³	1.173	
40	010502030001换	混凝土地面 厚度200mm(实际厚度:100mm) 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m²	12.96			预拌普通混凝土 C25	m³	0.203	
41	010502030002换	混凝土地面 厚度每增减10mm 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m²	-129.60			预拌普通混凝土 C25	m³	0.010	
42	010501002007换	碎石垫层 干铺	m³	1.94			碎石	m³	1.102	
43	011101006001换	楼地面砂浆找平层 厚度:20mm(实际厚度:15mm) 1、砂浆种类及强度等级:1: 2水泥砂浆	m²	12.96			水泥砂浆1:2	m³	0.021	
44	011101006002换	楼地面砂浆找平层 每增减1mm 1、砂浆种类及强度等级:1: 2水泥砂浆	m²	-64.80			水泥砂浆1:2	m³	0.001	
45	A131011201	抹灰墙柱面 一般抹灰内墙								
46	011201001001	1、分层厚度:15*5mm 2、砂浆种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆+5厚1:3水泥石灰砂浆 3、部位:内墙面	m²	42.66			水泥砂浆1:2	m³	0.015	
47	011201001001	一般抹灰内墙 1、分层厚度:15*5mm 2、砂浆种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆+5厚1:2水泥砂浆 3、部位:内墙裙抹灰	m²	4.05			水泥砂浆1:3	m³	0.015	
48	A131011203	块料面层墙柱面								
49	011203003016换	面砖墙面 专用胶粘剂 单块面积≤0.06m² 1、面砖品种及规格:深灰色仿石外墙砖 60*240*8mm, 陶瓷墙地砖胶粘剂	m²	4.57			水泥砂浆1:2.5	m³	0.015	
							深灰色仿石外墙砖60*240mm	m²	1.040	
							干粉型粘结剂	kg	4.421	
50	A13123	建筑外立面装饰工程								
51	A131011201	抹灰墙柱面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
52	011201001002	一般抹灰外墙 1、分层厚度:15mm 2、砂浆种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆	m²	51.48			水泥砂浆1:2.5	m³	0.018	
53	011201005002换	外墙面挂钢丝网 1、部位: 外墙墙裙	m²	4.57			钢丝网(综合)	m²	1.050	
54	011201005001	外墙面贴玻纤网格布 1、部位: 外墙面	m²	51.48						
55	A131010907	墙面防水及其他								
56	010903002013	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水砂浆 涂膜厚度:5mm	m²	56.05						
57	A131011204	油漆、涂料面层墙柱面								
58	011403001042	抹灰面油漆 外墙、柱面刷水性乳胶漆 1、部位: 外墙面	m²	51.48			水性外墙乳胶漆	m²	1.000	
59	011403001033换	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 二遍 1、部位: 内墙墙裙	m²	4.05			乳胶漆	m²	1.000	
60	011403003004换	内墙刮腻子二遍 1、部位: 内墙面	m²	42.66			成品腻子	kg	1.980	
61	A131011302	油漆、涂料面层天棚								
62	011403003010换	天棚刮腻子二遍	m²	16.32			成品腻子	kg	1.980	
63	A131400106	排水立干管道及附件								
64	031001008009换	PVC-U 塑料给排水管（粘接连接） 安装 dn110	m	3.60			PVC-U塑料排水管 dn110	m	1.020	
							PVC-U塑料排水管件 dn110	个	0.330	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
(二)	A13120	管护监测平台								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
65	A13111	基础工程							
66	A131010102	基础土方开挖							
67	050101002003	植被清理清除草皮、露地花卉	m²	69.73					
68	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	48.44					
69	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	5.39					
70	A131010105	基础土石方回填							
71	010102007002	回填土利用方	m³	38.73					
72	010103002001	土方外运 1、运距: 投标人自行考虑	m³	15.10					
73	A13121	地上部分主体结构							
74	A131010405	砌块墙							
75	010402001003换	小型空心砌块墙 直形墙墙厚: 190mm 1、砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m³	8.89					
76	A131010410	其他砌体							
77	010401008003换	砖砌台阶 砼空心砌块 390×190×190 1、砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 中砂 M7.5	m²	2.33					
78	A131010501	现浇混凝土垫层							
79	010501001001换	混凝土垫层 1、混凝土种类及强度:预拌普通混凝土C15	m³	9.76			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010
80	010505001001	混凝土垫层模板	m²	7.92					
81	A131010502	现浇混凝土独立基础							
82	010502001002换	混凝土独立基础 1、混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	17.20			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015
83	010505002005	独立基础模板	m²	73.44					
84	010502004004换	混凝土二次灌浆 1、混凝土种类及强度等级:膨胀细石混凝土 C30	m³	0.17			膨胀细石混凝土C30	m³	1.030
85	A131010518	现浇构件钢筋制作及安装							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
86	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400Φ10以上	t	0.207			热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上(综合)	t	1.045	
87	A131010522	地脚螺栓、化学锚栓								
88	010506005007换	地脚螺栓埋设	t	0.563			地脚螺栓	kg	1010.000	
89	A131010603	钢柱								
90	010603001001换	厂(库)房钢柱 质量≤3t 1、构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	t	2.978			钢柱	t		
91	010608001003换	型钢制作钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 1、钢材品种、规格:方管 250*250*8mm, 250*250*5mm, 150*150*3mm 2、构件运距:综合考虑	t	2.978			中厚钢板 4.1~20mm 型钢(综合)	t	0.194 0.866	
92	A131010604	钢梁								
93	010604001001换	厂(库)房钢梁 质量≤1.5t 1、构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	t	0.569			钢梁	t		
94	010608001003换	型钢制作钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 1、钢材品种、规格:方管200*200*5mm 2、构件运距:综合考虑	t	0.569			中厚钢板 4.1~20mm 型钢(综合)	t	0.194 0.866	
95	A131010609	其他钢构件								
96	010607004001换	厂(库)房钢平台 构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	t	4.897			钢平台	t		
97	010608001005换	其他钢构件制作(钢平台) 1、钢材品种、规格:方管 250*250*8mm, 150*150*3mm, 檩条 60*110*3mm, 80*40*3mm, 栏杆60*40*3mm, 立柱80*80*3mm	t	4.897			中厚钢板 4.1~20mm 型钢(综合)	t	0.150 0.910	
98	010607006001换	厂(库)房踏步式钢楼梯 构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	t	1.522			钢楼梯(踏步式)	t		
99	010608001005换	其他钢构件制作(钢楼梯) 1、钢材品种、规格:梯梁150*150*3mm, 平台梁150*150*3mm, 平台连系梁100*50*3mm, 横梁80*40*3mm, 栏杆60*40*3mm, 立柱80*80*3mm 2、构件运距:综合考虑	t	1.522			中厚钢板 4.1~20mm 型钢(综合)	t	0.150 0.910	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
100	A131010602	钢屋架、钢托架、钢桁架								
101	010602001001换	钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	t	0.444			钢屋架	t		
102	010608001003换	型钢制作钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 1、钢材品种、规格: 钢梁100*100*3mm, 钢立柱100*100*3mm, 钢条60*40*3mm, 钢横梁80*40*3mm 2、构件运距: 综合考虑	t	0.444			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.194	
							型钢(综合)	t	0.866	
103	A131010605	钢板楼板								
104	010605001002换	压型钢板楼板 1、钢板厚度:4mm 2、构件涂(镀)层要求:刷红丹防锈漆一遍	m²	20.36			花纹钢板 4mm	m²		
105	010608001005换	其他构件制作(钢梯楼板) 1、钢板厚度:4mm 2、钢材品种、规格:花纹钢板	t	0.639			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							型钢(综合)	t	0.910	
106	010605001002换	平台镀锌板钢网 1、钢板厚度:1.2mm 2、钢材品种、规格:镀锌钢板网孔10*20mm	m²	47.84			1.2mm镀锌钢板网孔10*20mm	m²	1.040	
107	A131010901	瓦屋面								
108	010901001022换	其他瓦屋面 1、瓦品种:青灰色树脂波纹瓦	m²	9.20						
109	A131011108	其他材质面层楼面								
110	010501002007换	石渣垫层 干铺	m³	19.41			石渣	m³	1.102	
111	010501002007换	碎石垫层 干铺	m³	6.97			碎石	m³	1.102	
112	040204001001换	人行道预制块料水泥砂浆铺设 每块面积≤0.05m² 1、规格型号:6cm厚素色透水砖	m²	69.73			6cm厚素色透水砖	m²	1.020	
							一等杉木枋材	m³		
113	011104002007换	长条复合木地板面层 细木工板基层 1、面层品种:20mm厚防腐木地板	m²	47.56			防腐木地板	m²		
							防腐木地板	m²	1.050	
114	A13123	建筑外立面装饰工程								
115	A131011201	抹灰墙柱面								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
116	011201001002	一般抹灰外墙 1、分层厚度:20mm厚 2、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆1: 2	m ²	25.39			水泥砂浆1:2	m ³	0.023	
117	011202001001	零星抹灰 一般抹灰 1、分层厚度:20mm厚 2、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆1: 2	m ²	4.39			水泥砂浆1:2	m ³	0.023	
118	A131011204	油漆、涂料面层墙柱面								
119	011404001003换	仿清水砖墙外墙涂料	m ²	19.04						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
(三)	A13170	电力工程								
120	A1317008	10kV以下架空配线路								
121	A131010102	基础土方开挖								
122	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m ³	65.92						
123	A131010105	基础土石方回填								
124	040103001002	沟槽、基坑(台、井背)利用方回填土	m ³	65.92						
125	A131700801	10kV以下架空配线路								
126	030411005015换	杆上安装 配电箱	台	1			成套配电箱	台	1.000	
127	030411001003	混凝土杆组立 12<杆高(m)≤15 锥形水泥杆 190mm×12m, L	根	7			锥形水泥杆 190mm×12m, L	根	1.000	
128	030411003004换	角铁横担(单根) 角铁横担DHD70/15-220 角钢规格:∠70×7×1500	组	14			角铁横担DHD70/15-220	组	1.000	
129	030411005016换	杆上安装 蝶式绝缘子ED-1	套	56			蝶式绝缘子ED-1	套	1.000	
130	030411005016换	杆上安装 U型抱箍U16-190	套	14			U型抱箍U16-190	套	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
131	030411005016换	杆上安装 单头螺栓M16×120	套	56			单头螺栓M16×120	套	1.000
132	030412004145换	铜芯塑料绝缘导线BV-25mm2	m	2150.00					
		Σ人工费							
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利润							
		Σ增值税							
二	Z010	其他用地							
(一)	Z010	管护围栏							
133	Z00601	围墙工程							
		1、金属栏杆围墙; 砖砌围墙							
134	D006010801	总平土石方工程							
135	050201026006	挖三、四类土	m³	779.59					
136	050201026004	一般回填方利用方回填土	m³	315.23					
137	050201026008	土方外弃	m³	464.36					
		1、运距:投标人自行考虑							
138	D010010803	围墙工程							
139	010401001001换	砖基础 标准砖	m³	264.33			标准砖 240×115×53	千块	0.524
		1、砂浆品种及强度等级:M10水泥砂浆							
140	010401002003换	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚: 178mm	m³	71.51			标准砖 240×115×53	千块	0.551
		1、砂浆品种及强度等级:M5水泥砂浆					水泥砂浆 中砂 M5	t	0.218
141	010401005002换	混水方柱 标准砖 1200mm<周长≤1800mm	m³	84.20			标准砖 240×115×53	千块	0.552
		1、砂浆品种及强度等级:M5水泥砂浆					水泥砂浆 中砂 M5	t	0.218
142	010501001001换	混凝土垫层	m³	50.90			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010
		1、混凝土种类及强度:普通商品砼C15							
143	010505001001	混凝土垫层模板	m²	178.60					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
144	011203003011换	面砖墙面 砂浆粘贴 0.02㎡ $\leq$ 单块面积 $\leq$ 0.06㎡ 1、面砖品种及规格:青砖工字贴240X60X7厚 2、砂浆种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆	㎡	1814.24			水泥砂浆 中砂 M15	㎡	0.022	
145	D010010810	其他工程					青砖工字贴240X60X7厚	㎡	1.040	
146	011503002044换	铸铁花件围墙栏杆 1、横杆: 60*60*1.3mm和40*40*1.0mm 2、竖杆: 19*19*0.8mm	m	794.21			铸铁栏杆(花件) 300×1550	件	3.366	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
三	B002	室外工程								
(一)	B001~B005	道路工程								
147	B00401	支路工程水泥混凝土(15m<路宽 $\leq$ 20m)								
148	B002010101	平整场地								
149	040202017001	路床整形	㎡	3250.00						
150	B002010103	挖沟槽、基坑土方								
151	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	㎡	94.07						
152	B002010107	土方回填								
153	040103001002	沟槽、基坑(台、井背)利用方回填土	㎡	24.31						
154	040103003001	土方外弃 1、运距: 投标人自行考虑	㎡	69.76						
155	B002020201	机动车、非机动车道垫层								
156	040202010001换	道路碎石(砾石)基层摊铺 厚10cm	㎡	3250.00			碎石	㎡	0.103	
157	B002020204	机动车、非机动车道混凝土面层								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
158	040203007001换	水泥混凝土路面 厚度18cm[预拌普通混凝土 C25]	m²	3250.00			预拌普通混凝土 C25	m³	0.204	
159	B00285	砌筑渠道								
160	B0020501119	砌筑渠道								
161	040501027007换	管、沟、渠 碎石干铺垫层	m³	17.44			碎石	m³	1.326	
162	040501027003换	管、沟、渠 C20混凝土垫层	m³	17.44			碎石 GD40 中砂水泥 C20	m³	1.020	
163	040501028011	管、沟、渠基础模板	m²	43.60						
164	040501019003换	砌筑渠道 预制块墙身 砌筑材料品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M7.5	m³	34.88			砼空心砌块 390×190×190	块	68.634	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								
		Σ增值税								
(二)	B001~B005	隔离设施								
165	B00240	标牌、标线、隔离设施等								
166	B002010103	挖沟槽、基坑土方								
167	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	146.64						
168	B002010107	土方回填								
169	040103001002	沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土	m³	117.31						
170	040103003001	土方外弃 1、运距： 投标人自行考虑	m³	29.33						
171	B002120104	隔离设施								
172	040303002002换	混凝土基础 (1)混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25	m³	29.33			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
173	040303002003	基础模板	m ²	293.27					
174	040205013010换	隔离栅钢管立柱 材质规格:DN60*2.5圆管柱	t	3.379			镀锌钢管	t	0.267
							型钢	t	0.788
175	040205013008换	隔离栅框架式网片安装 规格:绿色网围栏,高2.1m,网眼80*160mm, 30*20*1.2方管	m ²	2299.55			绿色网围栏,高2.1m,网眼 80*160mm,30*20*1.2方管	m ²	1.010
		Σ人工费							
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利润							
		Σ增值税							
(三)	B030~B033	管网工程							
176	B03278	PE管安装dn90							
177	B032010103	挖沟槽、基坑土方							
178	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m ³	1047.36					
179	B002010107	土方回填							
180	040103001002	沟槽、基坑(台、井背)利用方回填土	m ³	444.60					
181	040103003001	土方外弃 1、运距:投标人自行考虑	m ³	4.92					
182	040103001003换	沟槽、基坑(台、井背)回填石屑	m ³	427.92			石屑	m ³	1.275
183	040103001003换	沟槽、基坑(台、井背)回填砂	m ³	169.92			中砂	m ³	1.275
184	B0320501068	PE管安装dn90							
185	040501005060换	dn90塑料PE给水管安装 对接熔接	m	1100.00			dn90塑料PE给水管	m	1.010
186	B032050204	阀门安装DN100							
187	040502003004换	PE闸阀DN90安装 对接熔接	个	25			PE闸阀DN90	个	1.000
188	B03276	PE管安装dn60							
189	B0320501066	PE管安装dn60以内							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
190	040501005056换	dn50塑料PE给水管安装 热熔插接	m	1050.00			dn50塑料PE给水管	m	1.010	
191	B032130111	总图其他工程								
192	030109001117换	自吸式抽水泵，功率：45KW，扬程200m，电压380v	台	1			自吸式抽水泵		1.000	
193	B03202	钢筋混凝土管D500								
194	B0320501002	钢筋混凝土管D500								
195	040501001022换	D500承插式混凝土管安装 胶圈接口	m	6.00			D500承插式混凝土管	m	1.010	
196	040501027002换	管、沟、渠 砂砾石垫层	m³	0.60			砂砾石	m³	1.224	
197	040501028003换	管、沟、渠 混凝土基础[碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25]	m³	3.14			碎石 GD40 中砂水泥 C25	m³	1.020	
198	040501028011	管、沟、渠基础模板	m²	10.88						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
四	D039	其他绿化								
(一)	D03920	步道工程								
199	D03925	铺装								
200	D039010213	地基处理								
201	040204009001	人行道整形	m²	2857.50						
202	050201001010换	垫层（基层） (1)混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15	m³	285.75			碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³	1.020	
203	050201006006换	普通预制块料面层 路面厚度、宽度、材料种类：200*100*60mm素色透水砖 砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆	m²	3399.85			200*100*60mm素色透水砖	m²	1.020	
		Σ人工费								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目									
第14页 共16页									
序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量 单价(元)
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利 润							
		Σ 增 值 税							
五	A131	其他建筑物							
(一)	A13170	智能监测系统							
204	A1318002	视频安防监控系统							
205	A131800201	视频安防监控系统设备							

206	030506010016换	4G太阳能球型摄像机套装 1、支持1/2.8"200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m； 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 3、支持最大1920×1080 @25fps高清画面输出； 4、支持超低照度，0.005Lux/F1.6（彩色），0.001Lux/F1.6（黑白），0Lux with IR； 5、支持配置全功耗和低功耗模式，低功耗模式功耗低至3W； 6、支持配置定时和低电休眠，休眠保活状态功耗低至0.3W，且可在休眠状态下执行预置点抓图任务； 7、双卡单待，内置SIM卡（不支持插拔替换），并支持外插Nano SIM卡； 8、支持WIFI AP，供短距离调试使用； 9、IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 10、焦距：4.8-110.4 mm, 23倍光学变焦； 11、视场角：55°~2.7°（广角-望远）； 12、水平范围：360°； 13、垂直范围：-15°~90°（自动翻转）； 14、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；Smart264；Smart265； 15、无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD/Wifi； 16、无线频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41； 17、LTE-FDD：Band 1/3/5/8； 18、SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB； 19、音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω； 20、除雾：加热玻璃除雾； 21、全功耗模式：白天预览4.5W，晚上预览7.8W； 22、低功耗模式：低功耗保活3.4W，低功耗白天预览4.4W，低功耗晚上预览5.4W； 23、休眠唤醒模式：休眠保活0.13W。	台	5			4G太阳能球型摄像机套装	台	1.000	
-----	---------------	---	---	---	--	--	--------------	---	-------	--

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
207	030506010036换	太阳能供电系统 1、太阳能组件: A级单晶硅150WP 18V; 2、蓄电池: 12. 8V 80AH磷酸铁锂电池, 配套电池盒; 3、光伏充电控制器: 12V 20A; 4、太阳能板支架: 优质镀锌管Q235钢材, 尺寸定制, 表面高温喷塑, 抱箍灯杆安装; 5、辅料和其他配件: 光伏充电电缆线, 蓄电池电缆线。	台	5			太阳能供电系统	台	1. 000	
208	030506010026	摄像机支架 1、摄像机配套安装支架	套	5			摄像机支架	套	1. 000	
209	03B001	监控存储卡 1、标称容量≥256GB	张	5			监控存储卡 主材费	张	1. 000	
210	03B002换	多功能立杆 1、地笼预埋, 高5*1. 5米监控立杆; 2、配套球机横臂, 采用镀锌钢管、表面白色喷塑; 3、防护箱400*300*250; 4、配套摄像机配套安装支架。	根	5			多功能立杆 主材费	根	1. 000	
211	03B003换	数据传输卡 1、30G/月, 标配12个月	张	5			数据传输卡 主材费	张	1. 000	
212	03B004换	视频接口服务 云视频监控平台服务费用 (三年)	路	5			视频接口服务 主材费	路	1. 000	
213	03B005换	系统安装调试 1. 800*800*800的立杆基础开挖、地笼的埋设及C20混凝土浇筑, 建渣清运。配套安装辅材及设备安装调试。	项	5			系统安装调试 主材费	项	1. 000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利 润								

表-09

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称: 2026年富川瑶族自治县国营天堂岭林场基础设施建设项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一	建筑与安装工程				
(一)	泵房工程				
1	砌筑水泥 M32.5	t	353.98		5
2	砂(综合)	m³	97.35		5
3	中砂	m³	97.35		5
4	预拌普通混凝土 C15	m³	309.73		5
5	预拌普通混凝土 C25	m³	331.86		5
6	碎石	m³	97.09		5
7	毛石	m³	82.52		5
(二)	管护监测平台				
1	砌筑水泥 M32.5	t	353.98		5
2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	380.53		5
3	砂(综合)	m³	97.35		5
4	中砂	m³	97.35		5
5	预拌普通混凝土 C15	m³	309.73		5
6	预拌普通混凝土 C25	m³	331.86		5
7	碎石	m³	97.09		5
二	其他用地				
(一)	管护围栏				
1	砌筑水泥 M32.5	t	353.98		5
2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	380.53		5
3	中砂	m³	97.35		5
4	预拌普通混凝土 C15	m³	309.73		5
5	标准砖 240×115×53	千块	552.43		5
6	标准砖 240×115×53	千块	552.43		5
三	室外工程				
(一)	道路工程				
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	380.53		5
2	中砂	m³	97.35		5
3	碎石 5~40mm	m³	97.09		5
4	预拌普通混凝土 C25	m³	331.86		5
5	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	244.78		5
6	碎石	m³	97.09		5
(二)	隔离设施				
1	预拌普通混凝土 C25	m³	331.86		5
(三)	管网工程				
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	380.53		5
2	中砂	m³	97.35		5
3	碎石 5~40mm	m³	97.09		5
4	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	258.23		5
5	中砂	m³	97.35		5
6	砂砾石	m³	87.38		5

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

(适用于单价合同)

第2页 共2页

[illegible]

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

