

乌金河补水泵站250kVA配电工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2026年06月12日

乌金河补水泵站250kVA配电工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年06月12日

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第1页 共1页

一、工程概况：乌金河补水泵站250kVA配电工程 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）； 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（2015修订本）； 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额； 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额； 6、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额及费用定额》及相应配套费用定额； 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应配套费用定额； 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）； 9、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）； 10、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）； 11、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）； 12、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）的规定； 13、参考《桂林市建设工程造价信息》2026年第7期桂林市除税信息价格，无信息价时市场询价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
安装							
		分部分项工程					
	4.	电气设备安装工程					
1	030410001001	12m普安装	根	1			
2	030410004001	隔离刀闸 12/630A 电压等级 (kV) :10	组	1			
3	030410004002	避雷器 Y5WS-17/50TL磁柱式	组	1			
4	030410004003	杆上断路器 快速智能断路器ZW32Y-12/M630 开关分闸时间不大于25ms，手动、电动分 合闸，自动化带四遥、 带4G通讯、速断功能，具备上传桂林供电 局主站功能联调	台	1			
5	030410004004	SFI-1型线路型智能故障指示器	组	2			
6	030410004005	接地挂环 FDL-50/120	套	1			
7	030410004006	杆上金具 含支柱绝缘子、横担、扭力线耳、双头螺 栓、电缆保护管、电缆固定支架	套	1			
8	030410004007	杆上金具 耐张绝缘子串	组	6			
9	030410003001	架空绝缘导线 JKLYJ-8.7/15kV-70	km	0.060			
10	030408001001	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70	m	87.13			
11	030408006001	冷缩式电缆终端头 10kV 户内3*70	个	1			
12	030408006002	冷缩式电缆终端头 10kV 户外3*70	个	1			
13	030401001001	组合型成套箱式变电站 型号：S13-M-250kAV 含设备标志牌，含计量表计、互感器安装	台	1			
14	030408003001	电缆保护管 PVCC160*5.0 ， 1*2/62m	m	124.00			
15	030408003002	电缆保护管 七孔梅花管	m	62.00			
16	030408008	防火堵洞	处	6.00			
	4.	接地部分					
17	030409001001	角钢垂直接地极 L50×5 L=1500	根	18			
18	030409001002	角钢垂直接地极 L50×5 L=2500	根	6			
19	030409002001	接地母线 镀锌扁钢 -50×5	m	113.00			
20	030409002002	接地母线 热镀锌圆钢Φ16	m	30.00			
	4.	调试部分					
21	030414002001	送配电装置系统调试 10kV 杆上隔离开关	系统	1			
22	030414002002	送配电装置系统调试 10kV 杆上断路器	系统	1			
23	030414008001	避雷器调试 10 KV以下	段	1.00			
24	030414008002	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合)	段	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
26	030414015001	电缆试验 交流耐压试验10kv	根	1			
27	030414001001	电力变压器系统	系统	1			
		单价措施项目					
市政							
		分部分项工程					
	2.	地基处理及桩基础工程					
28	桂030413007001	高压电缆井, 直线井 1. 井截面、深度:内空2.5长*1.1.324宽 2. 垫层材料种类、厚度:C15商品砼 3. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌筑实心砖 240×115×53、厚240mm 4. 井内壁:1:2水泥砂浆抹灰15厚 5. 圈梁梁材质:C25非泵送商品砼 6. 井盖材质、规格:C30非泵送商品砼预制 盖板1500mm×490mm×120mm (5块) 7. 8. 含盖板、盖板支座、钢筋、盖板及井 口L50×5镀锌角铁包边及预埋镀锌角铁等 的制作与安装 8. 含模板制作安装及拆除 9. 含底部集水口φ200PVC管 10. 含开挖、回填工程	座	2			
29	010501006001	箱变基础 1. 内空尺寸: 2.9m长*1.7m宽 2. C10商品砼垫层 3. C15商品砼基础 4. 含模板制作安装及拆除 5. 含预埋件制作及安装 6. 含开挖、回填工程	座	1			
	6.	管网工程					
30	040101002001	挖沟槽土方 部位: 电缆管 机械开挖, 装车	m³	88.17			
31	040103002001	余方弃置 土方外运, 运距: 1KM	m³	88.17			
32	桂040103003001	土石方运输每增1km	m³·km	793.53			
33	040103001001	回填方 沟槽砂砾石回填	m³	60.05			
34	040305001001	电力管垫层 C15素混凝土垫层	m³	8.96			
35	030413004001	电力管包封 C15混凝土包封 含模板制安	m³	19.15			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
36	041106001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		合 计					

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	2	材料合计			
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
6	010103004	热轧带肋钢筋HRB400 C25以上（综合）	t		
7	010308003	铁线 Φ2	m		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010502009	钢丝绳 Φ20	m		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
13	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	012901001	钢板（综合）	t		
16	014702002	铝绑线 Φ3.2	m		
17	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
18	020101002	橡胶板 2mm	m²		
19	022701002	毛刷 1#	把		
20	022705002	棉纱	kg		
21	022705004	棉纱头	kg		
22	022706003	白布	m		
23	022706010	破布	kg		
24	022706012	碎布	箱		
25	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套		
26	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套		
27	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
28	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
29	030127044	镀锌螺栓 M12×120	套		
30	030127048	镀锌螺栓 M14×100	套		
31	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
32	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套		
33	030183001	铁钉（综合）	kg		
34	031311001	电焊条（综合）	kg		
35	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
36	031311008	低碳钢电焊条	kg		
37	031321001	焊锡丝 综合	kg		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031332001	焊锡膏	kg		
39	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
40	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个		
41	031345001	钢锯条	根		
42	031346001	钢丝刷子	把		
43	031347004	铁砂布	张		
44	032113002	平垫铁	kg		
45	032116004	预埋铁件	kg		
46	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
47	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
48	040301001	砂(综合)	m³		
49	040301001	砂(综合)	m³		
50	040301004.1	中砂	m³		
51	040301004.2	中砂	m³		
52	040506001	砂砾石	m³		
53	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
54	050101001	木材(综合)	m³		
55	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
56	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
57	050306001	周转板枋材	m³		
58	050306001.1	周转板枋材	m³		
59	130102001	调和漆(综合)	kg		
60	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
61	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
62	130503001	沥青漆	kg		
63	130507001	防锈漆	kg		
64	130519001	沥青绝缘漆	kg		
65	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
66	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
67	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
68	140710001	变压器油	kg		
69	140901001	电力复合酯	kg		
70	140901002	电力复合酯 一级	kg		
71	143122001	六氟化硫	kg		
72	143303001	硬酯酸 一级	kg		
73	143306006	酒精	kg		
74	143309001	丙酮	kg		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	143504037	酚醛树脂稀释剂	kg		
76	143508001	脱模剂	kg		
77	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
78	143906001	氧气	m³		
79	144114001	密封胶	kg		
80	144116005	粘合剂	kg		
81	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
82	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
83	172514002	塑料软管 Φ5	m		
84	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
85	182503011	镀锌管卡子(钢管用) DN150	个		
86	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个		
87	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
88	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
89	280307002	橡皮绝缘线 BX-2.5	m		
90	290624003	硬塑料管接头D32	个		
91	290624008	硬塑料管接头D200	个		
92	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
93	290905007	铜接线端子 DT-35mm²	个		
94	290905009	铜接线端子 DT-70mm²	个		
95	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
96	292703001	钢精扎头 1#~5#	包		
97	341101001	水	m³		
98	341101001.1	水	m³		
99	341101001.3	水	m³		
100	341101001.6	水	m³		
101	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
102	341508001	其他材料费	元		
103	341508006	其他材料费	元		
104	341509001	校验材料费	元		
105	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
106	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m²		
107	370905001	钢垫板	kg		
108	370905010	钢垫板 1~2mm	kg		
109	S143508001	脱模剂	kg		
110	3	商品砼合计			
111	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	043104002	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
113	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
114	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
115	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
116	043104005	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
117	4	配合比合计			
118	800101007.1	水泥砂浆中砂M10	m³		
119	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
120	5	主材合计			
121	170014000.2	钢管	m		
122	172500000.1	电缆保护管 PVCC160*5.0	m		
123	172500000.2	电缆保护管 七孔梅花管	m		
124	240402000	三相电度表	个		
125	270606000.1	角钢垂直接地极 L50×5 L=1500	根		
126	270606000.2	角钢垂直接地极 L50×5 L=2500	根		
127	290702100.1	冷缩式电缆终端头 10kV 户内3*70	套		
128	290702100.2	冷缩式电缆终端头 10kV 户外3*70	套		
129	291902001.1	12m普杆 12Φ14	根		
130	B-.01	M垫铁 MD-60-190	个		
131	B-.2	杆坑	座		
132	B-.02	U型螺丝	付		
133	B-.03	扭力线耳 BLMT-95/240-13	个		
134	B-.4	架空绝缘导线 JKLYJ-8.7/15kV-70	m		
135	B-.04	双头螺栓 M18×310	付		
136	B-.4	通风钢网	m²		
137	B-.05	电缆故障指示器	组		
138	B-.5	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70	m		
139	B-.06	电缆固定支架	套		
140	B-.07	延长环 PH-10	个		
141	B-.09	设备标志牌 300*400	块		
142	B-.10	隔离横担 ∠63*6*1700	根		
143	B-.11	球头挂环 QP-10	个		
144	B-.12	避雷横担 ∠63*6*1700	根		
145	B-.13	镀锌钢管DN150	m		
146	B-.14	棒式悬式绝缘子 SL-15/70	个		
147	B-.15	单联碗头 W-7B	只		
148	B-.16	直角挂板 Z-10	只		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	B-. 17	LV连板 LV-1020	块		
150	B-. 18	U形环 U-10	只		
151	B-. 19	耐张线夹 NLL-2	个		
152	B-. 20	电杆标示牌	块		
153	B-. 21	支柱式绝缘子 57-2L	个		
154	B-. 25	高压横担 ∠63*6*1700	根		
155	B4-0884. 1	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜箱	根		
156	B4-0886. 1	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管	处		
157	B4-1334. 1	验电接地环 FDL-50/240(非穿刺式)	套		
158	Z270603001. 1	镀锌扁钢 -50×5	m		
159	Z270603001. 2	热镀锌圆钢Φ16	m		
160	Z281100000	电力电缆	m		
161	Z2811340016	测量表计	个		
162	Z290626002	钳接管 QL-95	只		
163	Z291701002	并沟线夹JB-2	只		
164	6	设备合计			
165	B-. 1	隔离刀闸 12/630A	组		
166	B-. 3	杆上断路器 四遥	台		
167	B-. 6	避雷器 YH5WS-17/50	组		
168	B-. 7	组合型成套箱式变电站 S13-M-250kAV	台		
169	7	机械台班组成合计			
170	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
171	000701002	市政机械台班人工费	元		
172	000701003	市政机械第一类费用	元		
173	002401001	机械台班人工费	元		
174	140301004	国V汽油 92#	kg		
175	140301004. 5	国V汽油 92#	kg		
176	140301004. 6	国V汽油 92#	kg		
177	140304001	轻柴油 0#	kg		
178	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
179	140304001. 3	轻柴油 0#	kg		
180	140304001. 4	轻柴油 0#	kg		
181	341103001	电	kW. h		
182	341103001	电	kW • h		
183	341103001. 1	电	kW. h		
184	341103001. 2	电	kW • h		
185	994701004	折旧费	元		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	994701005	检修费	元		
187	994701006	维护费	元		
188	994701007	安拆及场外运输费	元		
189	994701007.1	安拆及场外运输费	元		
190	994701008	其他费	元		
191	8	机械合计			
192	980101003	变比自动测量仪 A0J-2	台班		
193	980307002	数字电桥	台班		
194	980502003	数字万用表F-87	台班		
195	980502011	手持式万用表	台班		
196	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
197	980504001	数字高压表 GYB-II	台班		
198	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
199	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
200	980508001	电压电流表（各种量程）	台班		
201	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
202	981105001	电感电容测试仪	台班		
203	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
204	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
205	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
206	981115001	成套交流耐压试验设备 10kV	台班		
207	981117002	回路电阻测试仪	台班		
208	981508002	自动介损测试仪	台班		
209	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班		
210	981508004	互感器测试仪	台班		
211	981508006	2000A 大电流发生器	台班		
212	981508007	微机继电保护测试仪	台班		
213	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
214	981509003	变压器绕组变形测试仪	台班		
215	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
216	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班		
217	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
218	984114001	光导介损测量仪	台班		
219	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
220	984117003	高压核相仪	台班		
221	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
222	984502001	绝缘油试验仪	台班		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
224	990101003	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m³	台班		
225	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
226	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
227	990506002.1	混凝土振捣器插入式	台班		
228	990506002.2	混凝土振捣器插入式	台班		
229	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
230	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
231	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
232	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
233	990704004.1	载重汽车 装载质量4t	台班		
234	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
235	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
236	990704006	载重汽车装载质量6t	台班		
237	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
238	990708002	轨道平车装载质量8t	台班		
239	990709003	电瓶车牵引质量8t	台班		
240	990903002.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
241	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
242	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
243	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
244	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
245	991305001.1	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
246	991305010	液压打夯机	台班		
247	991701001.1	钢筋调直机 直径14mm	台班		
248	991701001.2	钢筋调直机直径 14mm	台班		
249	991702001.1	钢筋切断机 直径40mm	台班		
250	991702001.2	钢筋切断机直径 40mm	台班		
251	991703001.1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
252	991703001.2	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
253	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
254	992101001.2	木工圆锯机直径 500mm	台班		
255	992310001	铝材切割机1kW	台班		
256	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
257	992501002	交流电弧焊机容量 30kV·A	台班		
258	992501003.1	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
259	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:乌金河补水泵站250kVA配电工程

第8页 共8页

[illegible]