编制说明

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程

一、编制范围

编制范围：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程

二、编制依据：

（1）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水建设〔2025〕26号发布）。

（2）《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算定额（上、下册）》《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》（桂水建设〔2025〕26号发布）。

（3）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算定额》《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》（桂水建设〔2025〕26号发布）。

（4）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（桂水建设〔2025〕26号发布）。

（5）《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（国家发展计划委员会、建设部，计价格〔2002〕10号）。

（6）《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）。

（7）2026年第8期《桂林市建设工程造价信息》灌阳县信息价。

（8）《灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程施工设计图》；

（9）采用广西水利水电工程造价系统2026进行编制。

三、人工、材料、机械价格

1、人工预算单价按桂水基[2025]26号执行；

2、材料价格：根据项目实际情况，主要材料价格参照2026年《桂林市建设工程造价信息》2026年第9期灌阳县建筑材料信息价格，其中灌阳县没有发布材料信息价的材料，则参照同期桂林市的价格或市场询价；

3、施工机械台时费：按照“桂水基[2025]26号”文颁发的《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算》计算。

四、有关费率取定标准

其他直接费、现场经费等有关费率按桂水基[2025]26号颁布的《广西水利水电工程设计概算（预）编制规定》计取。

工程项目总价表

招标编号：

工程名称： 灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程 第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	渠道1（0.4*0.4m,长261.2m）	
2	渠道2（0.3*0.4m,长378.6m）	
3	渠道3（0.3*0.4m,长136m）	
4	渠道4（0.2*0.3m,长50m）	
5	渠道5（0.3*0.3m,长148.5m）	
6	渠道6（0.3*0.3m,长38m）	
7	渠道7（0.4*0.4m,长156.1m）	
8	渠道8（0.2*0.3m,长215m）	
9	渠道9（0.4*0.4m,长392m）	
10	渠道10（0.4*0.4m,长142.6m）	
11	渠道11（0.4*0.4m,长285.5m）	
12	渠道12（0.4*0.4m,长90m）	
13	渠道13（0.3*0.4m,长327.8m）	
14	渠道14（0.2*0.3m,长22.5m）	
15	渠道15（0.2*0.3m,长19.5m）	
16	渠道16（0.4*0.4m,长158.6m）	
17	渠道17（0.3*0.4m,长60.1m）	
18	渠道18（0.4*0.4m,长92.3m）	
19	渠道19（0.3*0.3m,长338.2m）	
20	渠道20（0.3*0.3m,长145.5m）	
21	渠道21（0.3*0.3m,长54m）	
22	其他临时工程费	
23	施工安全生产费	
24	措施项目	
25	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道1（0.4*0.4m,长261.2m）						
1.1	500101002001	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	54.85			6	
1.2	500102001001	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
1.3	500103001001	C20砼底板，厚10cm	m^3	18.28			14	
1.4	500103010001	C20砼渠道边墙	m^3	31.34			14	
1.5	500109001001	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	208.96			14	
1.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	4.96			14.3	
1.7	500110001001	dn110 PVC管购买安装	m	26			1	
1.8		材料二次运输(平均运距50m)						
1.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	15.78				
1.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m	m^3成品堆方	36.22				
1.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m	m^3成品堆方	31.26				
2		渠道2（0.3*0.4m,长378.6m）						
2.1	500101002002	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	68.15			6	
2.2	500102001002	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
2.3	500103001002	C20砼底板，厚10cm	m^3	22.72			14	
2.4	500103010002	C20砼渠道边墙	m^3	45.43			14	
2.5	500109001002	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	302.88			14	
2.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	6.82			14.3	
2.7	500110001002	dn110 PVC管购买安装	m	37			1	
2.8		材料二次运输(平均运距350m)						
2.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸350m	t	21.67				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸350m	m³成品堆方	49.75				
2.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸350m	m³成品堆方	42.94				
3		渠道3（0.3*0.4m,长136m）						
3.1	500101002003	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	24.48			6	
3.2	500102001003	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
3.3	500103001003	C20砼底板，厚10cm	m³	8.16			14	
3.4	500103010003	C20砼渠道边墙	m³	16.32			14	
3.5	500109001003	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	108.8			14	
3.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	5.68			14.3	
3.7	500110001003	dn110 PVC管购买安装	m	37			1	
3.8		模板便道	m²	0				
3.9		材料二次运输(平均运距100m)						
3.9.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	7.79				
3.9.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	m³成品堆方	17.87				
3.9.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	m³成品堆方	15.42				
4		渠道4（0.2*0.3m,长50m）						
4.1	500101002004	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	7.5			6	
4.2	500102001004	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
4.3	500103001004	C20砼底板，厚10cm	m³	2.5			14	
4.4	500103010004	C20砼渠道边墙	m³	4.5			14	
4.5	500109001004	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	60			14	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	㎡	0.7			14.3	
4.7	500110001004	dn110 PVC管购买安装	m	5			1	
4.8		模板便道	㎡	0				
4.9		材料二次运输(平均运距100m)						
4.9.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2.23				
4.9.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	㎥成品堆方	5.11				
4.9.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	㎥成品堆方	4.41				
5		渠道5（0.3*0.3m,长148.5m）						
5.1	500101002005	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	㎥	26.73			6	
5.2	500102001005	回填土石方，人工松填土方	㎥	0			13	
5.3	500103001005	C20砼底板，厚10cm	㎥	8.91			14	
5.4	500103010005	C20砼渠道边墙	㎥	13.37			14	
5.5	500109001005	渠道木模板制作、安装及拆除	㎡	178.2			14	
5.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	㎡	2.23			14.3	
5.7	500110001005	dn110 PVC管购买安装	m	15			1	
5.8		模板便道	㎡	0				
5.9		材料二次运输(平均运距100m)						
5.9.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	7.09				
5.9.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	㎥成品堆方	16.26				
5.9.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	㎥成品堆方	14.04				
6		渠道6（0.3*0.3m,长38m）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1	500101002006	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	6.84			6	
6.2	500102001006	回填土石方，人工松填土方	m³	6.84			13	
6.3	500103001006	C20砼底板，厚10cm	m³	2.28			14	
6.4	500103010006	C20砼渠道边墙	m³	3.42			14	
6.5	500109001006	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	22.8			14	
6.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	0.57			14.3	
6.7	500110001006	dn110 PVC管购买安装	m	3			1	
6.8		材料二次运输(平均运距50m)						
6.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	1.81				
6.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m	m³成品堆方	4.16				
6.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m	m³成品堆方	3.59				
7		渠道7（0.4*0.4m,长156.1m）						
7.1	500101002007	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	54.85			6	
7.2	500102001007	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
7.3	500103001007	C20砼底板，厚10cm	m³	18.28			14	
7.4	500103010007	C20砼渠道边墙	m³	31.34			14	
7.5	500109001007	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	208.96			14	
7.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	4.96			14.3	
7.7	500110001007	dn110 PVC管购买安装	m	26			1	
7.8		材料二次运输(平均运距150m)						
7.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	15.77				
7.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m³成品堆方	36.2				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m³成品堆方	31.24				
8		渠道8（0.2*0.3m,长215m）						
8.1	500101002008	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	21.5			6	
8.2	500102001008	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
8.3	500103001008	C20砼底板，厚10cm	m³	10.75			14	
8.4	500103010008	C20砼渠道边墙	m³	19.35			14	
8.5	500109001008	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	258			14	
8.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	3.01			14.3	
8.7	500110001008	dn110 PVC管购买安装	m	20			1	
8.8		新建0.3涵管，长4m						
8.8.1	500101002009	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	2.98			6	
8.8.2	500103001009	回填土石方，机械填土石，挖掘机压实	m³	2.72			13	
8.8.3	500109001009	C20砼底板，厚10cm	m³	0.48			14	
8.8.4	500202009001	DN300承插混凝土购买及安装	m	4			1	
8.8.5	500105003001	M10浆砌块石，挡土墙	m³	1.16			16	
8.8.6	500109001010	C25砼涵帽	m³	0.22			14	
8.9		材料二次运输(平均运距200m)						
8.9.1		双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	9.57				
8.9.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m³成品堆方	21.97				
8.9.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸200m	m³成品堆方	18.96				
8.9.4		双双胶轮车运块、片石装运卸200m	m³成品码方，清料方	1.25				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		渠道9（0.4*0.4m,长392m）						
9.1	500101002010	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	82.32			6	
9.2	500102001009	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
9.3	500103001010	C20砼底板，厚10cm	m^3	27.44			14	
9.4	500103010009	C20砼渠道边墙	m^3	47.04			14	
9.5	500109001011	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	313.6			14	
9.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	7.45			14.3	
9.7	500110001009	dn110 PVC管购买安装	m	39			1	
9.8		材料二次运输(平均运距400m)						
9.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸400m	t	23.69				
9.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸400m	m^3成品堆方	54.37				
9.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸400m	m^3成品堆方	46.92				
10		渠道10（0.4*0.4m,长142.6m）						
10.1	500101002011	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	29.95			6	
10.2	500102001010	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
10.3	500103001011	C20砼底板，厚10cm	m^3	9.98			14	
10.4	500103010010	C20砼渠道边墙	m^3	17.11			14	
10.5	500109001012	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	228.16			14	
10.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	2.71			14.3	
10.7	500110001010	dn110 PVC管购买安装	m	14			1	
10.8		材料二次运输(平均运距200m)						
10.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	8.62				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m³成品堆方	19.78				
10.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸200m	m³成品堆方	17.07				
11		渠道11（0.4*0.4m,长285.5m）						
11.1	500101002012	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	59.96			6	
11.2	500102001011	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
11.3	500103001012	C20砼底板，厚10cm	m³	19.99			14	
11.4	500103010011	C20砼渠道边墙	m³	34.26			14	
11.5	500109001013	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	456.8			14	
11.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	5.43			14.3	
11.7	500110001011	dn110 PVC管购买安装	m	28			1	
11.8		材料二次运输(平均运距300m)						
11.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸300m	t	17.25				
11.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸300m	m³成品堆方	39.6				
11.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸300m	m³成品堆方	34.18				
12		渠道12（0.4*0.4m,长90m）						
12.1	500101002013	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	18.9			6	
12.2	500102001012	回填土石方，人工松填土方	m³	18.9			13	
12.3	500103001013	C20砼底板，厚10cm	m³	6.3			14	
12.4	500103010012	C20砼渠道边墙	m³	10.8			14	
12.5	500109001014	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	144			14	
12.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	1.71			14.3	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.7	500110001012	dn110 PVC管购买安装	m	9			1	
12.8		材料二次运输(平均运距200m)						
12.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	5.44				
12.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m³成品堆方	12.48				
12.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸200m	m³成品堆方	10.77				
13		渠道13（0.3*0.4m,长327.8m）						
13.1	500101002014	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	59			6	
13.2	500102001013	回填土石方，人工松填土方	m³	59			13	
13.3	500103001014	C20砼底板，厚10cm	m³	19.66			14	
13.4	500103010013	C20砼渠道边墙	m³	39.34			14	
13.5	500109001015	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	262.24			14	
13.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	5.9			14.3	
13.7	500110001013	dn110 PVC管购买安装	m	30			1	
13.8		材料二次运输(平均运距300m)						
13.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸300m	t	18.76				
13.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸300m	m³成品堆方	43.07				
13.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸300m	m³成品堆方	37.17				
14		渠道14（0.2*0.3m,长22.5m）						
14.1	500101002015	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	3.38			6	
14.2	500102001014	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
14.3	500103001015	C20砼底板，厚10cm	m³	1.13			14	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.4	500103010014	C20砼渠道边墙	m^3	2.03			14	
14.5	500109001016	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	13.5			14	
14.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	0.32			14.3	
14.7	500110001014	dn110 PVC管购买安装	m	3			1	
14.8		材料二次运输(平均运距100m)						
14.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	1.01				
14.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	m^3成品堆方	2.31				
14.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	m^3成品堆方	1.99				
15		渠道15（0.2*0.3m,长19.5m）						
15.1	500101002016	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	2.93			6	
15.2	500102001015	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
15.3	500103001016	C20砼底板，厚10cm	m^3	0.98			14	
15.4	500103010015	C20砼渠道边墙	m^3	1.76			14	
15.5	500109001017	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	11.7			14	
15.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	0.27			14.3	
15.7	500110001015	dn110 PVC管购买安装	m	2			1	
15.8		材料二次运输(平均运距50m)						
15.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	0.87				
15.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸50m	m^3成品堆方	2				
15.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸50m	m^3成品堆方	1.73				
16		渠道16（0.4*0.4m,长158.6m）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.1	500101002017	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	33.31			6	
16.2	500102001016	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
16.3	500103001017	C20砼底板，厚10cm	m³	11.1			14	
16.4	500103010016	C20砼渠道边墙	m³	19.03			14	
16.5	500109001018	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	253.76			14	
16.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	3.01			14.3	
16.7	500110001016	dn110 PVC管购买安装	m	2			1	
17		渠道17（0.3*0.4m,长60.1m）						
17.1	500101002018	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	10.82			6	
17.2	500102001017	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
17.3	500103001018	C20砼底板，厚10cm	m³	3.61			14	
17.4	500103010017	C20砼渠道边墙	m³	7.21			14	
17.5	500109001019	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	96.16			14	
17.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	1.08			14.3	
17.7	500110001017	dn110 PVC管购买安装	m	6			1	
17.8		材料二次运输(平均运距150m)						
17.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	3.44				
17.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m³成品堆方	7.9				
17.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m³成品堆方	6.82				
18		渠道18（0.4*0.4m,长92.3m）						
18.1	500101002019	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	19.38			6	
18.2	500102001018	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
18.3	500103001019	C20砼底板，厚10cm	m³	6.46			14	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
18.4	500103010018	C20砼渠道边墙	m^3	11.08			14	
18.5	500109001020	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	147.68			14	
18.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	1.75			14.3	
18.7	500110001018	dn110 PVC管购买安装	m	9			1	
18.8		材料二次运输(平均运距300m)						
18.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	5.58				
18.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸300m	m^3成品堆方	12.8				
18.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸300m	m^3成品堆方	11.05				
19		渠道19（0.3*0.3m,长338.2m）						
19.1	500101002020	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m^3	60.88			6	
19.2	500102001019	回填土石方，人工松填土方	m^3	0			13	
19.3	500103001020	C20砼底板，厚10cm	m^3	20.29			14	
19.4	500103010019	C20砼渠道边墙	m^3	30.44			14	
19.5	500109001021	渠道木模板制作、安装及拆除	m^2	405.84			14	
19.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m^2	5.07			14.3	
19.7	500110001019	dn110 PVC管购买安装	m	30			1	
19.8		材料二次运输(平均运距100m)						
19.8.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	16.13				
19.8.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	m^3成品堆方	37.03				
19.8.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	m^3成品堆方	31.96				
20		渠道20（0.3*0.3m,长145.5m）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
20.1	500101002021	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	26.19			6	
20.2	500102001020	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
20.3	500103001021	C20砼底板，厚10cm	m³	8.73			14	
20.4	500103010020	C20砼渠道边墙	m³	13.1			14	
20.5	500109001022	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	174.6			14	
20.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	2.18			14.3	
20.7	500110001020	dn110 PVC管购买安装	m	15			1	
21		渠道21（0.3*0.3m,长54m）						
21.1	500101002022	挖掘机挖渠道，Ⅰ～Ⅱ类土	m³	9.72			6	
21.2	500102001021	回填土石方，人工松填土方	m³	0			13	
21.3	500103001022	C20砼底板，厚10cm	m³	3.24			14	
21.4	500103010021	C20砼渠道边墙	m³	4.86			14	
21.5	500109001023	渠道木模板制作、安装及拆除	m²	64.8			14	
21.6		常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	0.81			14.3	
21.7	500110001021	dn110 PVC管购买安装	m	5			1	
21.8		模板便道	m²	90				
21.9		材料二次运输(平均运距100m)						
21.9.1		双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2.58				
21.9.2		人工装双胶轮车运碎石，挖装运卸100m	m³成品堆方	5.91				
21.9.3		人工装双胶轮车运砂，挖装运卸100m	m³成品堆方	5.1				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价（元）	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
22		其他临时工程费	%	1				
23		施工安全生产费	%	2.5				

措施项目清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	工程保险费		
2			
3			

其他项目清单

招标编号：

工程名称：灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1			
2			
3			

零星工作(计日工)项目清单

招标编号：

工程名称： 灌阳县文市镇陈家坪村水利设施维修加固工程　　　　第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3.1				
3.2				