

桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

工程

招标工程量清单

招标人：桂林市临桂区教育局

(单位盖章)

桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目 工程

招标工程量清单

招标人： 桂林市临桂区教育局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

1、工程概况

(1) 本工程为桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目，主要包含建筑装饰、安装、部分市政及园林相关改造施工内容。

2、编制依据：

(1) 《桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目》施工图纸、相关技术资料；

(2) 计价规范：采用广西多层次清单计价模式；

3、材料价格

(1) 材料价格主要按《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期临桂区除税价执行，临桂区没有的材料信息价格按同期桂林市除税价执行；

(2) 造价信息价没有的材料，按市场除税价格进行调整。

4、其他说明

(1) 本项目所用混凝土，除图纸注明外，均采用商品混凝土；

(2) 本项目所用砂浆，除图纸注明外，均采用预拌砂浆；

(3) 本预算采用博奥云计价软件，按广西多层次清单模式进行编制；

(4) 未说明部分，按国家、广西现行相关规范、定额及配套文件执行。

建设项目概况表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目
项目所在地		广西
建设性质		☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☒ 装饰工程 ☒ 给排水工程 ☒ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☒ 电气工程 ☒ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☒ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		1985.45
其中	地上建筑面积(m²)	0
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		工程名称：桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目。本最高投标限价采用广西多层次清单计价模式，依据相关施工图纸、技术资料；执行2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套文件；按桂建标〔2016〕17号、桂建标〔2023〕7号等增值税、人工费调整文件。材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期临桂区除税价，临桂区没有的材料信息价格按同期桂林市除税价执行，信息价没有的按市场除税价调整；本项目除未注明外砼均使用商品砼，砂浆均使用预拌砂浆；采用博奥云软件编制。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		教学综合楼(A049)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	1985.45
	地下	0
	其中:人防地下	0
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		13.5
地上层高(m)	标准层	3.9
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	3
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☒ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☒ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☒ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☒ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☒ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		1、卫生间、办公室地面贴面砖,教学区和寝室地面PVC地胶。2、办公室顶棚刮腻子,卫生间天棚防水防霉铝扣板吊顶,教学区天棚格栅吊顶。3、主要墙面为无机涂料、防火板墙裙。
安装工程概况		1.电气工程包含配合装修安装线管、线、安装灯具等。2.弱电工程包含监控、信息插座、电视插座等。3.给排水工程包含卫生间给排水管道、卫生间洁具等。4.喷淋工程仅拆除安装有吊顶部分。

附注: 具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	教学综合楼		
(一)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室内装修		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(二)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室外铺装		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-沙池、升旗台		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(四)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-园林绿化		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(五)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-电气		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(六)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-弱电		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(七)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-给排水		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(八)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋安装		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(九)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋拆除		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A049	教学综合楼								
(一)	A04920	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室内装修								
1	GH00102	建筑物分项拆除工程 建筑物分项拆除工程: 砌体; 门窗								
2	GH001020301	建筑物分项拆除 砌体 食库墙体拆除								
3	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	0.061						
4	GH001020701	建筑物分项拆除 门窗 1. 拆除木质门								
5	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.100						
6	GA04922	地上部分室内装饰工程								
7	A001010102	基础土方开挖								
8	010102001002	挖一般土方 三、四类土 部位: 排水沟开挖	m³	1.55						
9	A001010401	砖基础								
10	010401007004	排水沟不锈钢盖板安装 1、盖板规格: 1.8厚304不锈钢明沟 盖板规格30x58cm	m²	4.85			不锈钢盖板30*58	m²	1.030	
11	GA001010404	砖墙								
12	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混砌筑砂浆 M5	m³	0.77			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.278	
13	010401003002	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 115mm 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 M5	m³	7.55			多孔砖 240×115×90	千块	0.356	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.273	
14	GA001010501	现浇混凝土垫层								
15	010501001001	混凝土垫层 1、混凝土种类及强度:非泵商品混凝土, 80厚C20混凝土 2、部位:卫生间	m³	13.80			预拌普通混凝土 C20	m³	1.010	
16	010501001001	混凝土垫层 1. 排水沟垫层: C15混凝土	m³	0.16			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
17	010501002016	LC7.5陶粒混凝土垫层 1. 卫生间、厨房回填 2. 陶粒混凝土填充找坡	m³	79.89			中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³	1.020	
18	GA001010517	其他混凝土构件								
19	010502023001	混凝土过梁 1、混凝土种类及强度等级:预制过梁C20混凝土	m³	0.18			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
20	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面20mm厚 混凝土种类及强度等级:C20 砂浆强度等级:M15	m²	11.34			预拌普通混凝土 C20	m³	0.069	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.038	
21	GA001010908	楼(地)面防水及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
22	010904002012	楼(地)面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1.5mm 1. 部位: 楼面1的位置 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m²	633.51			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
23	010904002012	楼(地)面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1.5mm 1. 部位: 厨房、卫生间等有水的房间	m²	172.49			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
24	010904003007	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度: 5mm 1. 部位: 厨房、卫生间等有水的房间 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆	m²	172.49			防水砂浆 DW M15	t	0.012	
25	010904003007	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度: 5mm 1. 部位: 厨房、卫生间等有水的房间 2. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆(上翻300高)	m²	172.49			防水砂浆 DW M15	t	0.012	
26	GA001010907	墙面防水及其他								
27	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料涂 膜厚度: 1.5mm 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m²	1034.30			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
28	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	1034.30			防水砂浆 DW M15	m³	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
29	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1] 1. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层玻璃纤维网	m²	-1034.30			防水砂浆 DW M15	m³	0.006	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
30	GA001011101	整体面层楼地面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
31	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm	m²	618.97			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
32	011102003003	陶瓷地面砖 0.36m2<面积≤0.64m2 砂浆粘贴 1. 部位: (保健室、教师值班室、警卫值班室、厨房用房、门厅、走廊、楼梯间、 2. 配餐间、会议室、园长办公室、教具制作室、财务室、2F储藏室、教师办公室) 3. 原有楼地面 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 (第一道防水层) (另列) 5. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 (第二道防水层) (厨房与外走廊增设) (另列) 6. 45厚1:3水泥砂浆找平 7. 5厚干粉分类聚合物水泥砂浆 (上翻300高) (另列) 8. 10厚地砖铺实拍平, 专用填缝剂填缝	m²	618.97			陶瓷砖800*800	m²	1.040	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.036	
33	011106003001	陶瓷地面砖楼梯面层 1. 部位: 楼梯踏步 2. 10厚800x800防水防滑瓷砖地面	m²	44.83			陶瓷梯级砖	m²	1.447	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.049	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
34	011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴 1. 部位:(用于卫生间、盥洗室、洗手间) 2. 原有楼地面, 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(第一道防水层)(另列) 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆(第二道防水层)(另列) 5. 1:3 水泥砂浆砌筑页岩多孔砖分隔, 120厚x 600高 6. 600厚陶粒混凝土填充找坡(另列) 7. 80厚C20混凝土垫层(另列) 8. 20厚1:3水泥砂浆 9. 5厚干粉分类聚合物水泥砂浆(上翻300高)(另列) 10. 10厚地砖铺实拍平, 专用填缝剂填缝	m²	172.49			陶瓷砖300*300	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
35	011101003001	环氧树脂自流平地面 中涂层1mm+面涂层1mm	m²	889.17			环氧漆	m²	1.030	
36	011103001001	楼地面橡胶板 1. 部位:(用于活动室、寝室、衣帽间、美术室、3F储藏室、音乐室、多功能活动室等) 2. 原有楼板、50厚C25细石混凝土找平, 内配中3@50x50钢丝网片, 随打随抹光 3. 3~5mm环氧自流平 4. 2.5厚PVC板, 专用胶粘剂粘贴	m²	889.17			2.5厚PVC板	m²	1.050	
37	011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1m2 砂浆粘贴 1. 水沟三面贴釉面瓷砖, 水泥砂浆铺贴层	m²	13.09			陶瓷砖300*300	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
38	011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度:100mm 1. 部位:(用于值班室、警卫值班室、会议室、教具制作室、财务室、储藏室、教师办公室、保健室等墙面、走廊栏杆翻边处踢脚线) 2. 踢脚为明装,高100	m	20.27			陶瓷砖踢脚线	m	1.020	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.004	
39	011105004001	PVC塑料踢脚线 1. 部位:防火护墙板墙面踢脚线 2. 防火板墙面完成后,3~4厚胶粘贴 3. 踢脚为明装,高100	m	46.28			PVC踢脚线	m	1.060	
40	GA001011201	抹灰墙柱面								
41	011201001001	一般抹灰内墙 1. 15厚1:3的水泥砂浆,5厚的1:2水泥砂浆分层抹灰	m²	135.60			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
42	011201001002	一般抹灰外墙 1. 15厚1:3的水泥砂浆,5厚的1:2水泥砂浆分层抹灰	m²	3.22			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
43	GA001011203	块料面层墙柱面								
44	011203003012	面砖墙面 (600x300防水瓷砖) 1. 部位:(儿童盥洗室、儿童洗手间、厨房至吊顶底部;其余卫生间1.8米高,) 2. 原有面层清理干净 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列) 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 5厚干粉分类聚合物水泥砂浆,中间压入一层玻璃纤维网(另列) 6. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴10厚面砖 7. 1:1水泥浆勾缝(至吊顶底)	m²	844.32			陶瓷砖	m²	1.040	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.039	
45	011203003012	墙面4 (600x300瓷砖) 1. 部位: 衣帽间、储藏室, 2700高 2. 原有墙面清理干净 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴10厚面砖 4. 1:1水泥浆勾缝	m²	106.02			陶瓷砖	m²	1.040	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.039	
46	GA001011205	饰面墙柱面								
47	011205001063	墙面2 (防火板墙裙) 1. 部位: 普通教室、活动室、楼梯、走廊等空间1.2米以下 2. 原有墙面清理干净 3. 8厚A级防火护墙板用专用建筑胶粘贴 4. 原有窗台低于1.2m处平面及侧面一并粘贴护墙板 5. 防火板顶部用专用铝合金弧形扣条收口	m²	660.85			8厚防护板	m²	1.100	
48	011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨	m²	39.36			镀锌轻钢龙骨	m²	1.060	
49	011205001048	墙饰面大芯板基层 板厚 15mm	m²	39.36			大芯板 15mm	m²	1.050	
50	011205001043	墙饰面石膏板基层 1. 部位: 活动室+寝室的背景墙 2. 龙骨: 75U型龙骨 3. 基层、面层: 15厘大芯板, 12厘防火板, 距离墙面200 4. 外侧; 400深30厚防火板包边 5. 背景墙下的柜子为400深 30厚防火板, 柜门为40厚防火板 6. 腻子涂料饰面 (另列) 7. 详见D01背景墙大样图	m²	39.36			12厘防火板	m²	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
51	GA001011303	吊顶天棚								
52	011302003033	顶棚1(铝扣板吊顶600*600*0.6)	m²	285.02			PVC扣板600*600*0.6	m²	1.050	
53	011302001023	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格600mm×600mm) 1.部位:厨房、卫生间、教师办公室、会议室、晨检室等功能房间 2.600x600x0.6厚防水防霉铝扣板	m²	285.02			T型铝合金龙骨	m²	1.060	
							吊杆	m	0.650	
54	011302003033	顶棚1(铝扣板吊顶300*300*0.6)	m²	239.75			PVC扣板300*300*0.6	m²	1.050	
55	011302001021	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格300mm×300mm) 1.部位:厨房、卫生间、教师办公室、会议室、晨检室等功能房间 2.300x300x0.6厚防水防霉铝扣板	m²	239.75			T型铝合金龙骨	m²	1.060	
							吊杆	m	0.650	
56	011302004001	顶棚2(铝合金格栅) 1.部位:走廊、活动室、特色教室、大厅等吊顶 2.结构板底和梁刮腻子两度,刷无机涂料 3.搭钢构架,铝合金格栅吊顶(尺寸详天花布置图)	m²	871.03			铝格栅(含配件)50*150)	m²	1.050	
57	011302003021	顶棚3(防水石膏板吊顶)	m²	252.02			石膏板	m²	1.050	
58	011302001013	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)平面(适用面层规格600mm×600mm) 1.部位:活动室、特色教室、大厅 教具制作室等吊顶 2.做法详大样图,石膏板涂刷无机涂料两道	m²	252.02			U型轻钢龙骨	m²	1.060	
							吊杆	m	0.743	
59	GA001010804	金属 防火门								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
60	010802004001	钢质防火门安装 1. 含门的制作、安装、运输、五金配件、油漆等 2. 消防部门认可的合格产品	m²	10.44			钢质防火门(成品含五金)	m²	0.983	
61	010807001005	乙级防火窗 1. 成品带传菜口乙级防火窗	m²	1.80			普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)	m²	0.954	
62	GA001010815	其他窗								
63	010807003001	铝合金百叶窗安装 1. 卫生间防雨百叶	m²	0.15			铝合金百页窗(成品及五金)	m²	0.926	
64	GA001011302	油漆、涂料面层墙面、天棚								
65	011403003004	内墙刮腻子二遍	m²	1516.92			成品腻子	kg	1.980	
66	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍 1. 部位:保健观察室、普通教室、活动室、 2. 储藏室、楼梯、晨检室、办公室、收发室等功能空间以及石膏板 3. 原有墙面清理干净 4. 腻子满批两度,找平 5. 砂光后无机干粉涂料一底二面(至结构板底) 6. 内墙3	m²	1516.92			乳胶漆	m²	1.000	
67	011403003004	内墙刮防水腻子二遍 1. 墙砖以上至吊顶底为吊顶以上为防水防霉腻子墙面	m²	49.38			成品防水腻子	kg	1.980	
68	011403003010	天棚刮腻子二遍	m²	1436.25			成品腻子	kg	1.980	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
69	011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍 1. 部位:楼梯间、储藏间等功能房间, 第三层各房间等 2. 现浇混凝土底面清理干净 3. 腻子满批两厚 4. 找平, 砂光后无机干粉涂料一底二面 5. 顶棚4	m²	1436.25			乳胶漆	m²	1.000	
70	011404001001	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	3.22			外墙涂料	m²	1.000	
71	011403003001	外墙刮腻子二遍 1. 食堂加工区外墙面拆除门封堵 2. 外墙腻子 3. 面刷外墙涂料	m²	3.22			成品防水腻子	kg	1.980	
72	GA001011403	其他装饰								
73	010810002001	窗帘盒制作安装 胶合板(含木龙骨基层)	m	183.40			15厘大芯板	m²	0.441	
74	010810003002	窗帘轨安装暗装 双轨	m	183.40			成品窗帘轨(带支撑件)	m	2.020	
75	010809001004	食库门挡鼠板 1. 采用成品插入式可拆卸不锈钢挡鼠板 2. 高度不低于 60cm, 厚度为 2.5cm	m²	0.72			2.5mm不锈钢板(成品)	m²	1.050	
76	011503003003	洗手盆安全抓杆 1. 材质: 304不锈钢 2. 详见13ZJ30168/1 62-1	m	31.60			不锈钢管直形扶手(含弯头)	m	0.939	
77	011207001018	浴厕隔断、隔墙 1. 成品隔断为浅木色 2. 做法详15ZJ512 29/3大样	m²	133.50			浴厕隔断	m²	1.000	
78	011503002007	2#楼梯间地面围挡	m	1.20			铝合金方管20×20	m	7.067	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							铝合金方管25×25×1.2	m	0.141	
(二)	A049	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室外铺装								
79	GD04925	铺装								
80	GD049010202	园路面层								
81	01B001	园路面层(悬浮地板) 1. 拼花悬浮地板, 规格图案厂家定制 2. 30厚C20混凝土找平(另列) 3. 原有混凝土地面	m²	1934.74			园路面层(悬浮地板) 主材费	元	1.000	
82	050201001010	垫层(基层)混凝土 1. 拼花悬浮地板, 规格图案厂家定制(另列) 2. 30厚C20混凝土找平	m³	58.04			混凝土C20	m³	1.020	
83	050201011002	道路侧缘石 石质路缘石 1. 250x120芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C10混凝土垫层(另列)	m	108.14			石质路缘石	m	1.015	
(三)	A04930	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-沙池、升旗台								
84	GA04931	构筑物								
85	GA049010501	现浇混凝土垫层								
86	010501002001	灰土垫层 配比: 灰土3:7 1、部位: 沙池 2、300厚3:7灰土	m³	8.53			灰土 3:7	m³	1.173	
							生石灰	t	0.300	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
87	010102007004	回填砂 1、部位: 沙池 2、300~400厚细沙	m³	10.43			粗砂	m³	1.153	
88	010501001001	混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 1、部位: 沙池 2、混凝土等级: C25 非泵送	m³	2.99			预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	1.010	
89	010501001001	混凝土垫层 1、部位: 升旗台 2、混凝土等级: C15非泵送	m³	0.60			预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	1.010	
90	GA049010502	现浇混凝土独立基础								
91	010502001002	混凝土独立基础 1、部位: 升旗台 2、混凝土等级: C20非泵送 3、形状: 圆形独基	m³	0.97			预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.015	
92	GA049010508	现浇混凝土柱								
93	010502006002	混凝土异形、圆形柱 1、部位: 升旗台 2、混凝土等级: C20非泵送 3、形状: 圆形柱	m³	0.96			预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.015	
94	GA049010512	现浇混凝土其他板								
95	010502013002	混凝土实心楼板无梁板 1、部位: 升旗台 2、混凝土等级: C20非泵送 3、形状: 圆形	m³	0.88			预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.015	
96	GA049010517	其他混凝土构件								
97	010502027003	排水沟{换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 1、部位: 沙池 2、混凝土等级: C25 非泵送	m³	3.71			预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	1.015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
98	01B001	排水沟盖板 1、部位:沙池、水池盖板 2、不锈钢水沟盖板	块	8			排水沟盖板 主材费	元	1.000	
99	GA049010518	现浇构件钢筋制作及安装								
100	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.081			圆钢 HPB300 Φ 10以内(综合)	t	1.020	
101	GA049010907	墙面防水及其他								
102	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.5mm 1、部位:沙池的排水沟、水池。沙池 2、1.5厚高分子防水涂料	m²	12.72			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
103	GA049010908	楼(地)面防水及其他								
104	010904002012	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1、部位:沙池的排水沟、水池、沙池 2、1.5厚高分子防水涂料	m²	34.77			聚合物水泥防水涂料	kg	3.150	
105	010904003007	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥防水 砂浆 砂浆厚度: 5mm 1、砂浆种类及强度等级:干混地面 砂浆 DS M15 2.5厚聚合物水泥防水砂浆	m²	34.77			干混地面砂浆 DS M15	t	0.012	
106	GA049011101	整体面层楼地面								
107	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm	m²	34.77			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
108	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际 厚度=-5] 1. 部位:水池、沙池地面 2. 15厚1: 3水泥砂浆	m²	-34.77			干混地面砂浆 DS M15	t	0.002	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
109	011108004001	水泥砂浆楼地面零星装饰 厚度: 20mm	m²	12.54			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
110	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-5] 1. 部位: 水池、沙池排水沟 2. 15厚1: 3水泥砂浆	m²	-12.54			干混地面砂浆 DS M15	t	0.002	
111	GA049011403	其他装饰								
112	011506002001	手动不锈钢旗杆 高度9m 1、3厚304不锈钢旗杆, 底径110, 上径80	根	1			不锈钢管 $\Phi 76 \times 1$	m	2.500	
							不锈钢管 D108 $\times$ 2.5	m	3.000	
							不锈钢无缝钢管 $\Phi 133 \times 3.0$	m	3.500	
113	01B002	成品洗沙池 1. 材质: 1.0厚304不锈钢 2. 尺寸: 3m*0.5m	个	1			成品洗沙池 主材费	元	1.000	
(四)	A049	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-园林绿化								
114	GD04911	绿化工程								
115	GD049010103	栽植花木								
116	050103001002	栽植四季桂	株	15			乔木	株	1.030	
117	050105001002	乔木养护 5cm<平均胸(地)径 $\leq$ 10cm 养护时间: 施工期间养护及验收后12个月养护 1. 胸径: 5~6cm 2. 高度: 1.2~1.5m 3. 冠幅: 1~1.2m 4. 养护: 1年	株	15						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
118	050103003003	栽植片植灌木(红花檵木)	m²	18.00			花苗(红花檵木)	株	25.750	
119	050105001023	片植灌木养护 40cm<平均高度 ≤100cm 养护时间: 施工期间养护 及验收后12个月养护 1. 高度: 0.3~0.4 2. 冠幅: 0.3~0.4 3. 密度: 袋苗25株/m2	m²	18.00						
120	050103003004	栽植片植灌木(银边山菅兰)	m²	22.22			栽植片植灌木(银边山菅兰)	株	37.080	
121	050105001023	片植灌木养护 40cm<平均高度 ≤100cm 养护时间: 施工期间养护 及验收后12个月养护 1. 高度: 0.3~0.4 2. 冠幅: 0.3~0.4 3. 密度: 袋苗36株/m2	m²	22.22						
122	050103002001	栽植迎春花	株	10			灌木迎春花	株	1.030	
123	050105001029	孤植灌木养护 100cm<平均冠径 ≤150cm 养护时间: 施工期间养护 及验收后12个月养护 1. 地径: 2~3cm 2. 高度: 0.8~1.2m 3. 冠幅: 0.8~1m 4. 养护: 1年	株	10						
124	050103003006	栽植片植灌木(金边黄杨)	m²	14.00			灌木金边黄杨	株	65.920	
125	050105001022	片植灌木养护 平均高度≤40cm 养 护时间: 施工期间养护及验收后12 个月养护 1. 地径: 2~3cm 2. 高度: 0.35~0.45m 3. 冠幅: 0.3~0.4m 4. 密度: 袋苗50株/m2 5. 养护: 1年	m²	14.00						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
126	050103003007	栽植片植灌木(紫萼距花)	m²	6.00			灌木紫萼距花	株	83.430	
127	050105001022	片植灌木养护 平均高度≤40cm 养护时间:施工期间养护及验收后12个月养护 1.高度:0.2~0.3m 2.冠幅:0.25~0.3m 3.密度:袋苗100株/m² 4.养护:1年	m²	6.00						
128	050101003001	栽植土回填 回填土质要求:种植土	m³	42.22			种植土	m³	1.050	
(五)	A04970	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-电气								
129	GA0497003	照明配电系统								
130	GA049700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								
131	030402011004	AP1进线配电箱 1.非标成套,主开关及出线详设计图纸 2.规格:98KW、IC=115.86A、6回路 详设计图纸 3.安装方式:挂墙明装,距地1.5m	台	1			AP1进线配电箱	台	1.000	
132	030402011004	AP1-1一层分配电箱 1.非标成套,主开关及出线详设计图纸 2.规格:18KW、IC=28.96A、13回路 详设计图纸 3.安装方式:暗装距地1.5m	台	1			AP1-1一层分配电箱	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
133	030402011004	AP1-2二层分配电箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计图纸 2. 规格: 33KW、IC=72.39A、15回路详设计图纸 3. 安装方式: 暗装距地1.5m	台	1			AP1-2二层分配电箱	台	1.000	
134	030402011004	AP1-3三层分配电箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计图纸 2. 规格: 36KW、IC=86.87A、15回路详设计图纸 3. 安装方式: 暗装距地1.5m	台	1			AP1-3三层分配电箱	台	1.000	
135	030402011004	APcf1(双电源厨房配电箱) 1. 非标成套, 主开关及出线详设计图纸 2. 规格: 20KW、IC=30.39A、10回路详设计图纸 3. 安装方式: 暗装距地1.5m	台	1			APcf1(双电源厨房配电箱)	台	1.000	
136	030402011003	APZW紫外线灯配电箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计图纸 2. 规格: 3KW、IC=5.06A、4回路详设计图纸 3. 安装方式: 暗装距地1.8m	台	1			APZW紫外线灯配电箱	台	1.000	
137	030402011004	ATDT电梯配电箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计图纸 2. 规格: 7KW、IC=17.73A、5回路详设计图纸 3. 安装方式: 暗装距地1.5m	台	1			ATDT电梯配电箱	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
138	030402011004	FZX分支箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计 图纸 2. 安装方式:暗装距地1.5m	台	1			FZX分支箱	台	1.000	
139	030402011004	35ALG配电箱 1. 非标成套, 主开关及出线详设计 图纸 2. 5KW、IC=7.6A、5回路详设计图纸 3. 安装方式:暗装距地1.5m	台	1			35ALG配电箱	台	1.000	
140	GA049700302	照明配电系统支管线								
141	030409001022	电力电缆WDZC-YJY-4*70+1*35	m	4.10			电力电缆WDZC-YJY-4*70+1*35	m	1.010	
142	030409001022	电力电缆WDZC-YJY-4*50+1*25	m	9.94			电力电缆WDZC-YJY-4*50+1*25	m	1.010	
143	030409001021	电力电缆WDZC-YJY-4*35+1*16	m	5.95			电力电缆WDZC-YJY-4*35+1*16	m	1.010	
144	030409001020	电力电缆WDZC-YJY-5*16mm2	m	4.61			电力电缆WDZC-YJY-5*16mm2	m	1.010	
145	030409001019	电力电缆WDZC-YJY-5*4mm2	m	16.40			电力电缆WDZC-YJY-5*4mm2	m	1.010	
146	030409003017	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 WDZC-YJY-4*70+1*35	个	1						
147	030409003017	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 WDZC-YJY-4*50+1*25	个	2						
148	030409003017	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 WDZC-YJY-4*35+1*16	个	2						
149	030409003015	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装WDZC-YJY-5*16mm2	个	2						
150	030412001148	吊棚内敷设 塑料管 PC20 SCE	m	20.71			塑料管 φ20	m	1.060	
151	030412001149	吊棚内敷设 塑料管 φ25 SCE	m	202.76			塑料管 φ25	m	1.060	
152	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC20 WC	m	1367.84			塑料管 φ20	m	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
153	030412001143	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC25 FC WC	m	600.53			塑料管 ϕ 25	m	1.060	
154	030412003002	钢制槽式桥架 CT150*75	m	98.88			钢制槽式桥架 CT150*75	m	1.010	
155	030412003001	钢制槽式桥架 CT100*50	m	11.35			钢制槽式桥架 CT100*50	m	1.010	
156	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2921.85			铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-2.5mm ²	m	1.080	
157	030412004103	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	944.44			铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-2.5mm ²	m	1.020	
158	030412004030	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	2308.94			铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-4mm ²	m	1.080	
159	030412004104	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	745.96			铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-4mm ²	m	1.020	
160	030412004031	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	335.26			铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-6mm ²	m	1.050	
161	030412004105	线槽配低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	630.51			铜芯线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1.020	
162	GA049700303	照明器具、开关插座								
163	030413013006	单控单联跷板暗开关 1.250V 10A,距地1.4米暗装	套	21			单控单联跷板暗开关	套	1.020	
164	030413013007	单控双联跷板暗开关 1.250V 10A,距地1.4米暗装	套	37			单控双联跷板暗开关	套	1.020	
165	030413013009	单控四联跷板暗开关 1.250V 10A,距地1.4米暗装	套	7			单控四联跷板暗开关	套	1.020	
166	030413013006	紫外线杀毒灯开关 1.250V 10A,距地1.8米暗装	套	9			紫外线杀毒灯开关	套	1.020	
167	030413014009	五孔暗装插座(安全型) 1.250V 10A,距地0.3m暗装	套	131			五孔暗装插座(安全型)	套	1.020	
168	030413014013	空调插座(安全型) 1.250V 16A,距地1.8米暗装	套	11			空调插座(安全型)	套	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
169	030405001026	空调开关 1. 型号:TIB1-63, 规格:C25/2P, 配电箱暗装距地0.3m	个	8			空调开关	个	1.010	
170	030413003004	紫外线杀毒灯 1. 型号规格:253nm uvc 石英灯管 无臭氧 30W 2. 距地2.5米吊装	套	96			紫外线杀毒灯	套	1.010	
171	030413003008	方格防水吸顶灯 1. 型号:600mmX600mm, 规格:40W/LED灯 2. 安装形式:吸顶	套	10			方格防水吸顶灯	套	1.010	
172	030413003008	平板灯 1. 型号:600mmX600mm, 规格:40W/LED灯 2. 安装形式:嵌入吊顶	套	25			平板灯	套	1.010	
173	030413003008	平板灯 1. 名称:平板灯 2. 型号:300mmX300mm 3. 规格:8W/LED灯 4. 安装形式:嵌入吊顶	套	77			平板灯300mmX300mm	套	1.010	
174	030413003007	条形灯 1. 型号:30wLED灯, 规格:1200mmX70mm 2. 安装形式:嵌入吊顶	套	226			条形灯	套	1.010	
175	030413002096	筒灯 1. 型号:LED, 规格:3W 2. 安装形式:嵌入吊顶	套	49			筒灯	套	1.010	
176	030413001001	防水防尘灯 1. 型号:LED灯, 规格:20W 2. 安装形式:吸顶	套				防水防尘灯	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
177	030413001001	吸顶灯 1. 型号:LED灯, 规格:20W 2. 安装形式:吸顶	套	10			吸顶灯	套	1.010	
178	030413003002	双管荧光灯 1. 型号:LED灯, 规格:2*18W 2. 安装形式:吸顶	套				双管荧光灯	套	1.010	
179	030904004001	声光报警器 1. 无障碍卫生间	个	1			声光报警器(含底座)	个	1.000	
180	030405013001	求助按钮 1. 无障碍卫生间	个	1			求助按钮	个	1.010	
181	030412003051	桥架支架制作安装 1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:∠40*40*4	kg	214.10			支撑架	kg	1.005	
182	031301001002	管道凿槽及恢复 砖结构 DN25	m	349.20						
183	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20	m	162.90						
184	030416029008	照明通电试运行 民用照明通电试运行 1. 照明的建筑面积:1985.45m²	m²	1985.45						
(六)	A04980	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-弱电								
185	GA0498001	综合布线系统 设备:有								
186	GA049800102	综合布线系统管线及其他								
187	030412001148	吊棚内敷设 塑料管 φ20 1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:SCE	m	414.97			塑料管 φ20	m	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
188	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 ϕ 20 1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:CE	m	115.90			塑料管 ϕ 20	m	1.060	
189	030412003001	钢制槽式桥架 宽+高(mm) $\leq$ 200 1. 名称:桥架 2. 型号、规格:CT100*50 3. 材质:热镀锌钢板	m	119.96			CT100*50	m	1.010	
190	GA049800201	视频安防监控系统设备								
191	030502022001	楼栋总智能化机柜 42U(空柜) 1. 安装方式:落地安装 2. 参考品牌:参照或相当于“金利”	台	1			楼栋总智能化机柜 42U(空柜)	个	1.000	
192	030501015001	固定配置交换机 $\leq$ 24口 1. 名称:24口千兆POE监控交换机 2. 层数、接口数量:24个千兆PoE电口	台	1			交换机 固定配置 $\leq$ 24口	台(套)	1.000	
193	030501015001	固定配置交换机 $\leq$ 24口 1. 名称:汇聚交换机千兆交换机(24千兆电+4千兆光)	台	1			交换机 固定配置 $\leq$ 24口	台(套)	1.000	
194	030501004001	数字硬盘录像机 带环路 $\leq$ 16 1. 存储配置:42路400万摄像头 2. 标准方案配置16块10TB监控硬盘(15块RAID5+1块热备) 3. H.265编码、4Mbps码率、30天存储,实际需总容量约120.8TB兼顾容量与数据安全	台	1			存储设备安装、调试 数字硬盘录像机 带环路 $\leq$ 16	台	1.000	
195	030505016004	显示器 壁挂或悬挂 $>$ 50” 1. 名称:55寸工业4K监视器 2. 类别:NVR直连输出	台	1			显示器	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
196	GA049801001	信息设施系统-信息网络系统设备								
197	030502002005	电话插座 距地0.3米暗装	个	4			电话插座	个	1.020	
198	030504005002	暗装 电视插座 距地1.8米暗装	个	19			电视插座	个	1.010	
199	030502010001	信息插座 距地0.3米暗装	个	14			8位模式信息插座	个	1.020	
200	030506010010	监控摄像设备 红外光源摄像机 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 参考型号: MERCURY- MIPC42-400 万白光全彩 3. 参考品牌: 参照或相当于“海康威视”	台	42			400挖万像素POE摄像机	台	1.000	
201	GA049801002	信息设施系统-信息网络系统管线及其他								
202	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 1. 名称: 5类非屏蔽网线 2. 规格: UTP4 3. 敷设方式: 管内穿放	m	540.73			5类非屏蔽网线	m	1.050	
203	030502003002	双绞线缆 线槽内布放 线缆≤4对 1. 名称: 5类非屏蔽网线 2. 规格: UTP4 3. 敷设方式: 线槽内布放	m	3286.20			双绞线缆5类非屏蔽网线	m	1.050	
204	030504006001	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9 1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 管内穿放	m	124.43			射频同轴电缆SYWV-75-5	m	1.050	
205	030504006003	沿桥架视频同轴电缆 ≤φ9 1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 沿桥架穿放	m	380.79			射频同轴电缆SYWV-75-5	m	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
206	030412003051	桥架支撑架 1. 名称: 桥架支架制作安装 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: $\angle 40 \times 40 \times 4$	kg	210.64			支撑架	kg	1.005	
207	031301001001	管道凿槽及恢复 砖结构 DN20 1. 名称: 电线管槽 2. 规格: 20 3. 类型: 砖墙	m	115.90						
(七)	A04940	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-给排水								
208	GA0494001	给排水系统 给水设备: 无 排水设备: 无 卫生洁具: 有 管道材质: 塑料管								
209	GA049400105	给水水平干管、支管管道及附件								
210	031001008017	PP-R 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn63 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn63 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	4.62			塑料给水管 dn63	m	1.000	
							塑料给水管管件 dn63	个	1.910	
211	031001008016	PP-R 塑料给水管(热熔连接) 安装 dn50 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn50 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	91.75			塑料给水管 dn50 1.25MPa	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn50	个	1.890	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
212	031001008015	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn40 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn40 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	21.07			塑料给水管 dn40	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn40	个	0.930	
213	031001008014	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn32 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn32 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	40.80			塑料给水管 dn32 1.25MPa	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn32	个	0.880	
214	031001008013	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn25 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn25 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	3.81			塑料给水管 dn25 1.25MPa	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn25	个	1.010	
215	031001008012	PP-R 塑料给水管(热熔连接)安装 dn20 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PPR dn20 1.25MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	93.71			塑料给水管 dn20 1.25MPa	m	1.020	
							塑料给水管管件 dn20	个	1.940	
216	GA049400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
217	031001008058	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn50 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U DN50 4. 连接形式: 粘接连接	m	76.91			PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	0.967	
							PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.103	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
218	031001008059	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn75 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U DN75 4. 连接形式: 粘接连接	m	35.91			PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	0.963	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	1.018	
219	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U DN100 4. 连接形式: 粘接连接	m	90.77			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
220	GA049400108	雨水管道及附件								
221	031001008066	PVC-U塑料排(雨)水通气立管(粘接连接)安装 dn75 1. 安装部位: 卫生间 2. 介质: 透气 3. 材质、规格: PVC-U DN75 4. 连接形式: 粘接连接	m	11.16			PVC-U塑料排水通气立管 dn75	m	1.000	
							PVC-U承插塑料管件 dn75	个	0.703	
222	031001008086	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn160 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PVC-U DN150 4. 连接形式: 粘接连接	m	4.62			承插塑料管 dn160	m	1.000	
							承插塑料管件 dn160	个	0.020	
223	GA049400109	卫生器具								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
224	031003006004	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN25 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:踏板平蹲 545*430*175 3. 组装形式:脚踏冲洗阀式 4. 附件名称、材质、规格:脚踏式冲洗阀(铜合金, DN25)、不锈钢冲洗管(DN25)、存水弯(DN100)、橡胶接头及密封件	套	51			蹲式大便器(含阀门、配件)	个	1.010	
225	031003006007	坐式大便器 带水箱 1. 材质:高温釉面陶瓷, 防污易清洁 2. 规格、类型:儿童型/成人节水连体坐便器, 坑距305mm, 冲水量≤4.8L 3. 组装形式:水箱冲洗式坐式安装 4. 附件名称、材质、规格:陶瓷水箱、进水角阀(铜合金, DN15)、不锈钢进水软管(DN15, L=500mm)、排污密封圈、膨胀螺栓、马桶法兰圈	套	1			坐便器	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
226	031003007001	挂斗式小便器 自闭式冲洗 1. 材质: 高温釉面陶瓷 2. 规格、类型: 儿童型壁挂式小便器 3. 组装形式: 自闭式冲洗阀安装 4. 附件名称、材质、规格: 自闭式冲洗阀(铜合金镀铬, DN15)、进水角阀(铜合金, DN15)、不锈钢进水软管(DN15, L=500mm)、排污接口、橡胶密封圈、不锈钢固定挂件及螺栓 小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	套	27			挂式小便器(含阀门)	个	1.010	
227	031003003003	立式洗脸盆冷水 非感应式 1. 材质: 高温釉面陶瓷(盆体+立柱一体) 2. 规格、类型: 立柱式洗脸盆, 盆体尺寸550×450mm, 立柱高750mm 3. 组装形式: 单冷水龙头安装 4. 附件名称、材质、规格: 单冷水龙头(铜合金镀铬, DN15)、进水角阀(铜合金, DN15)、不锈钢进水软管(DN15, L=500mm)、铜质翻板式下水器(DN40)、PVC存水弯(DN40)、橡胶密封圈	套	7			立式洗脸盆	个	1.010	
							水嘴	个	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
228	031003010002	冷水淋浴器(花洒套装) 1.名称:冷水淋浴器(花洒套装) 2.型号规格:箭牌同款,单把单控,二出水(手持+下出水),冷水供水,镀铬/枪灰色 3.材质:龙头主体精铜,花洒杆304不锈钢,手持ABS+硅胶出水嘴,防堵塞、易清洁 4.功能:空气增压出水,手持多档可调、固定支座、金属软管 5.安装:挂墙式安装,含冷水角阀、波纹管、装饰盖、固定配件;通水调试、渗漏测试 6.其他:符合国家节水标准,水效等级2级,表面耐腐蚀、防锈	套	6			淋浴器	套	1.000	
229	031003014001	水龙头安装 DN15 1.材质:铜合金镀铬 2.型号、规格:DN15 单冷水龙头	个	48			水龙头安装 DN15	个	1.010	
230	031003014012	地漏安装 DN50 1.材质:塑料 2.型号、规格:水封地漏 DN50	个	24			地漏水封地漏 DN50	个	1.000	
(八)	A04950	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋安装								
231	GA0495002	水喷淋灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管								
232	GA049500203	喷淋系统水平干管、支管管道及附件								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第30页 共30页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
233	030901001001	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN25 1. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 利旧	m	181.14						
234	030901001002	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 安装 DN32 1. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 利旧	m	35.05						
235	GA049500204	喷淋系统喷头								
236	030901003002	水喷淋(雾)喷头 DN15有吊顶 1. 材质、型号、规格: 68度 DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 利旧	个	78						
(九)	A04950	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋拆除								
237	GA0495002	水喷淋灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管								
238	GA049500203	喷淋系统水平干管、支管管道及附件								
239	030901001002	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 拆除 DN25~DN32	m	216.19						
240	GA049500204	喷淋系统喷头								
241	030901003001	水喷淋(雾)喷头拆除 DN15无吊顶	个	78						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A049	教学综合楼					
(一)	A04920	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室内装修					
		4.20 措施项目					
1	GA049012001	技术措施项目					
2	011601001001	脚手架	项				
3	010505013001	过梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m²				
4	010505007003	排水沟盖板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m²				
5	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²				
6	011601007001	已完工程及设备保护	项				
(三)	A04930	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-沙池、升旗台					
		4.20 措施项目					
7	GA049012001	技术措施项目					
8	010505001001	混凝土垫层模板 1、胶合板模板 木支撑	m²				
9	010505002005	独立基础模板 1、胶合板模板 木支撑	m²				
10	010505004003	圆形柱模板 1、胶合板模板 钢支撑	m²				
11	010505007002	无梁板模板 1、胶合板模板 钢支撑	m²				
12	010505017003	排水沟模板 1、部位:沙池 2. 木模板、木支撑	m²				

技术措施项目清单计价表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第2页 共2页

[illegible]

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

综合措施项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	A049	教学综合楼					
(一)	A04920	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室内装修					
1	A049012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A049	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室外铺装					
1	A049010902	综合措施项目费	项				
2	050402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*1.5%			
3	050402002001	文明临设环保费	项				
4	050402003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A04930	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-沙池、升旗台					
1	A049012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A049	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-园林绿化					
1	A049010902	综合措施项目费	项				
2	050402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*1.5%			
3	050402002001	文明临设环保费	项				
4	050402003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A04970	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-电气					
1	AXXX201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*4%			

综合措施项目清单计价表

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(六)	A04980	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-弱电					
1	A049205001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(七)	A04940	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-给排水					
1	A049201001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(八)	A04950	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋安装					
1	A049202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
(九)	A04950	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋拆除					
1	A049202001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	教学综合楼				
(一)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室内装修				
(二)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-室外铺装				
(三)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-沙池、升旗台				
1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	292.92		5
2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	316.81		5
(四)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-园林绿化				
1	种植土	m³	26.55		5
2	栽植片植灌木(银边山菅兰)	株	2.46		5
(五)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-电气				
1	支撑架	kg	4.60		5
2	紫外线杀毒灯	套	52.00		5
3	方格防水吸顶灯	套	40.71		5
4	平板灯	套	110.00		5
5	筒灯	套	15.00		5
6	吸顶灯	套	42.48		5
7	五孔暗装插座(安全型)	套	8.41		5
8	空调插座(安全型)	套	10.62		5
9	空调开关	个	40.82		5
10	求助按钮	个	16.00		5
11	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-2.5mm²	m	2.50		5
12	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-4mm²	m	3.96		5
13	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-4mm²	m	3.96		5
14	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ(F)-6mm²	m	5.90		5
15	单控单联跷板暗开关	套	6.73		5
16	单控双联跷板暗开关	套	8.32		5
17	紫外线杀毒灯开关	套	6.73		5
18	声光报警器(含底座)	个	41.00		5
(六)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-弱电				
1	支撑架	kg	4.60		5
2	电视插座	个	14.16		5
3	8位模式信息插座	个	28.32		5

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
4	射频同轴电缆SYWV-75-5	m	3.34		5
5	塑料管 $\phi 20$	m	1.72		5
6	交换机 固定配置 ≤ 24 口	台(套)	1230.00		5
7	楼栋总智能化机柜 42U(空柜)	个	930.00		5
8	400挖万像素POE摄像机	台	132.08		
(七)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-给排水				
1	坐便器	个	455.75		5
2	水嘴	个	35.00		5
3	立式洗脸盆	个	88.50		5
4	塑料给水管 dn20 1.25MPa	m	2.86		5
5	塑料给水管管件 dn20	个	0.54		5
6	塑料给水管 dn25 1.25MPa	m	4.12		5
7	塑料给水管管件 dn25	个	0.85		5
8	塑料给水管 dn32 1.25MPa	m	6.49		5
9	塑料给水管管件 dn32	个	1.60		5
10	塑料给水管 dn40	m	10.68		5
11	塑料给水管管件 dn40	个	2.98		5
12	PVC-U承插塑料排水管 dn50	m	5.22		5
13	PVC-U承插塑料管件 dn50	个	1.45		5
14	PVC-U承插塑料排水管 dn75	m	9.03		5
15	PVC-U承插塑料管件 dn75	个	3.30		5
16	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	13.89		5
17	PVC-U承插塑料管件 dn110	个	8.40		5
18	PVC-U塑料排水通气立管 dn75	m	9.03		5
19	蹲式大便器(含阀门、配件)	个	88.50		5
20	挂式小便器(含阀门)	个	115.04		5
21	水龙头安装 DN15	个	23.92		5
22	地漏水封地漏 DN50	个	1.53		5
(八)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋安装				
(九)	桂林市临桂区彰泰红二期小区配套幼儿园教学综合楼改造项目-喷淋拆除				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。