

兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县人民医院

(单位盖章)

造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年08月24日

兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县人民医院 造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年08月24日 复核时间：2026年08月24日

总 说 明

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第1页 共1页

1、工程概况:

- (1) 工程名称:兴安县人民医院门诊住院综合楼急诊科改造工程。
- (2) 建设地点:广西桂林兴安县。
- (3) 建设单位:兴安县人民医院。
- (4) 建筑规模:本工程总建筑面积542.80m²。
- (5) 建设内容: 包含建筑装饰新建、拆除工程; 安装新建、拆除工程等。

2、编制依据:

- (1) 施工图设计图纸、文字说明(图纸日期:2026年05月)。

(2) 2013年版《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订版)》、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)广西壮族自治区实施细则。

(3) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024《〈广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额〉、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、桂建标[2018]37号《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。

(4) 桂建标[2016]17号《建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》、桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

(5) 桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。

(6) 材料价格按2026年5月《兴安县建设工程造价信息》、《桂林市建设工程造价信息》(除税价格), 信息价缺项部分材料及设备单价参考市场价。

- (7) 渣土消纳运距暂按10km。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰新建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-通风工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰新建工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方（边挖边运） 1. 土壤类别:详地勘报告 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m³	3.92			
2	010103001001	回填方 填方来源、运距:场地土方	m³	2.23			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:场地弃土 2. 运距:1km	m³	1.69			
4	010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:9km	m³·km	15.21			
	4.	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:不低于MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M15预拌砂浆	m³	21.03			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.29			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.00			
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.25			
9	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	7.65			
10	010505006001	栏板（漏项） 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.77			
11	010507007001	其他构件 1. 构件的类型:柱脚细石砼浇筑 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土	m³	0.08			
12	010507007002	其他构件（漏项） 1. 构件的类型:柱脚素砼浇筑 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m³	0.20			
13	010507001001	坡道（漏项） 构造大样参照15ZJ001/143页坡6 1、25厚1:2水泥砂浆抹面，做出60宽7深锯齿形礅磋（另列）	m²	25.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、素水泥浆一遍 3、100厚C20混凝土 4、300厚3:7灰土 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 (坡度按单项工程设计)					
14	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋HRB400 10以内	t	0.848			
15	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋HRB400 10以上	t	0.023			
16	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋HRB400E 10以上	t	0.045			
	6.	金属结构工程					
17	010603003001	钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B □200×250×6 2. 单根柱质量: $\leq 3t$ 3. 螺栓种类:M10, 8.8级 4. 除锈方法:抛丸除锈	t	1.209			
18	010604001001	钢梁 1. 梁类型:钢板梁 2. 钢材品种、规格:Q235B H300×200×6×9 3. 单根质量: $\leq 0.5t$ 4. 螺栓种类:化学锚栓M10, 8.8级 5. 安装高度:5m以内 6. 除锈方法:抛丸除锈	t	5.065			
19	010605001001	压型钢板楼板 1、型号为 YXB42-215-645 (B) -1.0 (B), 断面及 截面特性详见附图。 2、压型钢板基材屈服强度 $f_y \geq 235$ N/ mm ² , 钢板应连续热浸镀锌, 双面镀锌总 量为275g/m ² 。	m ²	75.58			
	8.	屋面及防水工程					
20	010902001001	屋面卷材防水 参照15 ZJ001第128页屋206, 个别构造层 做了局部调整 1、50厚C20细石混凝土刚性保护层(内配 筋 $\Phi 4@200$)分割缝间距6000×6000, 缝 宽深为20, 内嵌填聚氨酯建筑密封膏 2、隔离层:干铺聚酯无纺布一层 3、保温层:40挤塑聚苯乙烯泡沫保温板 (倒置式屋面保温层厚度比计算厚度增加 25%厚度, 实际施工厚度为50厚) 4、找坡层:陶粒混凝土找坡层, 最薄处 30厚, 平均厚度109mm。(30厚包括上面 采用10厚1:3水泥砂浆抹光) 5、防水层:两层1.5mm非沥青基强力交叉 膜自粘高分子防水卷材, 搭接边剥离强度 ≥ 2.0 N/mm, 与水泥砂浆剥离强度 ≥ 3.0 N/ mm 6、防水层:1.5mm厚高强度聚合物水泥防 水涂料, 不透水性 0.6MPa, 60min	m ²	60.31			
21	010902001002	屋面卷材防水 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、隔离层:0.4厚聚氯乙烯薄膜一层	m ²	29.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、防水层: 先刷基层处理剂一遍, 1.5厚 反应粘结型高分子湿铺防水卷材 4、找坡层: 20厚1: 3水泥砂浆找坡层, 找1%					
22	010903002001	顶棚02 墙面涂膜防水 1、基层配套界面处理 2、2厚聚合物水泥防水涂料	m²	12.19			
23	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 5厚抗裂砂浆分两次抹平, 中间压入一层 耐碱玻璃纤维网布	m²	775.11			
24	010903002002	外墙 墙面涂膜防水 1.5厚水泥基渗透结晶型防水材料	m²	101.00			
25	010903003002	外墙 墙面砂浆防水(防潮) 1、刷专用界面处理剂 2、15mm厚M15防水砂浆找平层(掺聚合物 水泥砂浆防水胶)	m²	101.00			
26	010903003003	外墙 墙面砂浆防水(防潮) 5.0mm成品仿生纤维防水砂浆, 中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布	m²	101.00			
27	010904002001	CT-02 楼(地)面涂膜防水 2.0厚聚合物水泥防水涂料(周边上翻至 地面以上150, 遇门口时水平打出门口 200; 水口、穿管、转角处用胎体加强)	m²	18.97			
	10.	楼地面装饰工程					
28	010507001002	坡道(漏项) 构造大样参照15ZJ001/143页坡6 1、25厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60宽7深 锯齿形磴磋(另列) 2、素水泥浆一遍	m²	25.90			
29	011101005001	PF-01、02 自流坪楼地面 1、5厚水泥基自流平一道 2、水泥浆自流平界面剂两道	m²	242.48			
30	011101006001	PF-02 平面砂浆找平层 40~45厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	61.94			
31	011102003001	CT-02 块料楼地面 1、8厚600×600防滑地砖铺实拍平, 稀水 泥浆擦缝 2、20厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料(周边上翻 至地面以上150, 遇门口时水平打出门口 200; 水口、穿管、转角处用胎体加强) (另列) 4、最薄处20厚1: 2水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	15.05			
32	011102003002	块料楼地面 1、20厚仿大理石瓷砖800×800×20 2、30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	27.04			
33	011103002001	PF-01、02 橡胶板卷材楼地面 2厚成品防滑PVC卷材, 专用胶黏剂黏贴	m²	242.48			
34	011105003001	块料踢脚线 1、墙体基层处理	m	40.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、17厚1: 3水泥砂浆 3、3厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴抹面压光 4、8厚地砖水泥浆擦缝					
35	011105004001	塑料板踢脚线 1、墙体基层处理 2、刷素水泥浆一遍 3、20厚1: 2水泥砂浆抹面压平 4 、成品PVC卷材, 专用胶黏剂黏贴	m²	13. 71			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1、15厚1: 3水泥砂浆打底 2、5厚1: 2水泥砂浆抹面	m²	463. 36			
37	011207001001	墙面装饰板 粘贴抗菌板	m²	88. 08			
38	011207001002	墙面装饰板 1、厚度: 100mm 2、材质: 无石棉轻质隔墙 3、80kg/m³以下, 耐火极限为3小时的不燃烧体	m²	136. 13			
	12.	天棚工程					
39	011302001001	吊顶天棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、50系列轻钢龙骨标准骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距407, 横撑龙骨中距1222 3、双层9. 5mm硅酸钙板 (要求采用燃烧性能为A级的材料)	m²	50. 11			
40	011302001002	吊顶天棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、50系列轻钢龙骨标准骨架, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距407, 横撑龙骨中距1222 3、600×600×0. 8mm白色医用抗菌铝扣板	m²	475. 24			
	13.	门窗工程					
41	010801001001	木质门 门框、扇材质及规格: 木质门, 医用洁净门 (带观察窗)	m²	11. 00			
42	010801001002	木质门 门框、扇材质及规格: 木质门, 医用洁净门	m²	17. 16			
43	010802001001	铝合金推拉门 (漏项) 门框、扇材质及规格: 铝合金推拉门 框厚1. 8mm S>2m²	m²	2. 20			
44	010802003001	乙级钢质防火门 (漏项) 含框、扇、特殊五金安装, 框周边塞缝等	m²	2. 20			
45	010807001001	90系列铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及规格: 90系列铝合金推拉窗 框厚1. 8mm S>2m² (自带5+6A+5中空玻璃)	m²	10. 20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 6+12A+6					
46	010807001002	90系列铝合金固定窗 1. 框、扇材质及规格:90系列铝合金固定窗 框厚1.8mm S>2m² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃 6+12A+6	m²	6.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
47	011405001001	金属面油漆 1、中间漆,环氧云铁中间漆1遍,漆膜 80 μ m 2、采用环氧彩漆面漆3遍,漆膜厚度 100 μ m	m²	221.49			
48	011406003001	内墙满刮腻子 2厚耐水腻子分遍刮平	m²	628.33			
49	011406003002	顶棚02 PT-02满刮腻子 2厚耐水腻子分遍刮平	m²	96.38			
50	011407001001	墙面喷(刷)抗菌涂料	m²	628.33			
51	011407002001	顶棚02 PT-02 喷(刷)抗菌涂料	m²	96.38			
52	011406003003	外墙 满刮腻子 3厚配套腻子找平后	m²	101.00			
53	011407001002	外墙 墙面喷(刷)涂料 1、喷涂主层涂料、底漆 2、涂饰面层涂料两遍	m²	101.00			
	15.	其他装饰工程					
54	010805001001	医用气密自动推拉门 钢质门,表面喷漆	樘	1			
55	010801001003	木质门 会议室成品木质门	m²	5.28			
56	011503005001	医用抗菌扶手 详 06 DY-06	m	34.57			
57	011501011001	成品挂式洗手盆(漏项) 仅骨架及面板,不含洗手盆、感应水龙头 及其他水管配件 详 DY-08	个	6			
58	011501020001	护士操作台 人造石饰面 柜体18mm木纹免漆板	m	29.03			
59	011501004001	吊柜、物品柜 18mm木纹免漆板	m²	21.80			
60	010810001001	医用铝合金床帘 1、含医用铝合金导轨 2、医用抗菌窗帘	m	73.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
61	011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 15m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管外脚手架	m ²	114.71			
62	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 5.2m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管满堂脚手架	m ²	493.81			
63	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管架 2. 结构类型: 框架结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	75.84			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
64	011702001001	基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	4.00			
65	011702001002	基础 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	0.96			
66	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	1.89			
67	011702021001	栏板(漏项) 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	29.59			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
68	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以内)	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
69	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	14.54			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
70	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:粘土多孔空心砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:190mm	m³	37.72			
71	011604002001	立面抹灰层拆除 拆除部位:墙柱面(涂料以及抹灰面)	m²	518.70			
72	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:块料面砖	m²	288.27			
73	011602001001	混凝土地面拆除 部位:室外地面	m³	7.65			
74	011605002001	立面块料拆除 踢脚 拆除的基层类型:水泥砂浆	m²				
75	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面材料种类:石膏板	m²				
76	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m²	526.83			
77	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:石膏吊顶面	m²				
78	011610002001	金属门窗拆除 1. 室内高度:4.6m 2. 门窗洞口尺寸:1m×2.1m	m²	5.72			
	4.	第四章渣土运输					
79	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km	m³	108.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-给排水工程							
		分部分项工程					
		给排水工程					
80	031001006001	PP-R给水管及管件（热熔连接）安装 DN15 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 材料品牌:参照或相当于“联塑”产品	m	48.00			
81	031001006002	PP-R给水管及管件（热熔连接）安装 DN20 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 材料品牌:参照或相当于“联塑”产品	m	9.90			
82	031001006003	PP-R给水管及管件（热熔连接）安装 DN25 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 材料品牌:参照或相当于“联塑”产品	m	3.20			
83	031001006004	PVC塑料排水管及管件安装(粘接连接) DN50 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 材料品牌:参照或相当于“联塑”产品	m	22.20			
84	031001006005	PVC塑料排水管及管件安装(粘接连接) DN75 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	3.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料品牌: 参照或相当于“联塑”产品					
85	031001006006	PVC塑料直通雨水管及管件安装(粘接连接) DN100 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 材料品牌: 参照或相当于“联塑”产品	m	10.80			
86	031003006001	直接作用可调式稳压减压阀组 DN32 (热水型) 1. 带过滤网及压力表 2. 含表前闸阀 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 公称压力: PN1.6MPa	组	2			
87	031004003001	感应式冲洗阀洗脸盆 含恒温混合阀感应式水嘴 带上下水铜镀铬配件 自带电池 陶瓷	套	8			
88	桂031004023001	87式雨水斗 DN100 铸铁 87II型	个	2			
89	桂031004022001	PVC塑料扫除口 DN50	个	1			
90	031002003001	刚性防水套管 DN150	个	2			
		消防工程					
91	030609001001	热浸镀锌钢管及管件安装(螺纹连接) DN25 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	96.90			
92	030609001002	热浸镀锌钢管及管件安装(螺纹连接) DN32 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	32.50			
93	030609001003	热浸镀锌钢管及管件安装(螺纹连接) DN40 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	15.50			
94	030609001004	热浸镀锌钢管及管件安装(螺纹连接) DN50 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	18.90			
95	030609001005	热浸镀锌钢管及管件安装(沟槽连接) DN65 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	2.95			
96	030609001006	热浸镀锌钢管及管件安装(沟槽连接) DN80 PN=1.6MPa 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	11.05			
97	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(暗装) 1800*700*160mm	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		采用带灭火器的组合式消防柜, 内配备 DN65 口径消火栓1个, Φ19水枪1支, 25m 长衬胶水带1卷, DN25口径30m长消防软管 卷盘1卷 材料品牌: 参照或相当于“白沙”产品					
98	030901013001	磷酸铵盐手提式灭火器 两个MF/ABC5, 带灭火器箱	套	1			
99	030901003001	下垂型喷头 快速响应型 K=80 68° C	个	76			
100	031002001001	管道支架 角钢 综合考虑	kg	149.28			
101	桂031211003001	金属结构除锈	kg	149.28			
102	031201003001	金属结构刷油 刷调和漆二道	kg	149.28			
103	031201001001	管道刷油 刷防锈漆二道, 刷调和漆二道	m²	21.98			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-电气工程							
		分部分项工程					
		电气工程					
104	030404017001	急诊总配电箱 AT. JZ 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 2. 安装方式: 距地1.4m	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料品牌: 参照或相当于“正泰”产品					
105	030404017002	空调配电箱 AP. KT 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 2. 安装方式: 底边距地0.5米 材料品牌: 参照或相当于“正泰”产品	台	1			
106	030404017003	ICU吊桥配电箱 AL. DT1 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 材料品牌: 参照或相当于“正泰”产品	台	1			
107	030404017004	空调开关箱 AC. KT 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 2. 安装方式: 底边距地0.5米 材料品牌: 参照或相当于“正泰”产品	台	3			
108	030404017005	ALE A型应急照明集中电源(工作电压36V) 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 2. 安装方式: 距地1.5m 3. (0.3kVA) A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A 集中电源装置的切换时间不应大于0.25s 火灾时蓄电池组持续工作时间≥60min 非火灾时蓄电池组持续工作时间≤30min 蓄电池组持续工作总时间≥90min 集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后 标称的剩余容量 应保证放电时间满足60分钟的持续工作时间。	台	1			
109	030404017006	AT. YJ非标(需贴消防设备标识) 1. 非标金属箱, 箱内元件详系统图 2. 安装方式: 距地1.4m 材料品牌: 参照或相当于“正泰”产品	台	1			
110	030404017007	配电箱AL 原电箱拆改安装	台	3			
111	030404017008	配电箱AL 原电箱拆除	台	3			
112	030602001001	报警显示仪	台	1			
113	桂030412014001	LED灯带 12W/米 4000K ~220V 材料品牌: 参照或相当于“欧普”产品	m	15.50			
114	030412001001	1200X600mmLED灯盘 72W 72001m 4000K ~220V 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“欧普”产品	套	16			
115	030412001002	600X600mmLED灯盘 带遮光罩型 36W 36001m 4000K ~220V 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“欧普”产品	套	56			
116	030412001003	筒灯 9W 9001m LED 4000K ~220V 安装方式:吊顶嵌入式暗装 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“欧普”产品	套	13			
117	030412001004	单面单向标志灯 DC36V; LED灯; 2W; 2001m; 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 型号业主自理	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地0.5m安装 含接线盒					
118	030412001005	疏散出口标志灯 DC36V; LED灯; 2W; 2001m; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不 大于10mm 型号业主自理 安装方式:门上0.2m安装 含接线盒	套	7			
119	030412001006	疏散照明灯 DC36V; LED灯; 5W; 5001m; 带不燃保护罩 型号业主自理 安装方式:底边距地2.5m安装 含接线盒	套	11			
120	030404034001	单联单控暗开关 250V 10A 安装方式:底边距地1.3m 含开关盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	1			
121	030404034002	双联单控暗开关 250V 10A 安装方式:底边距地1.3m 含开关盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	8			
122	030404034003	三联单控暗开关 250V 10A 安装方式:底边距地1.3m 含开关盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	12			
123	030404034004	四联单控暗开关 250V 10A 安装方式:底边距地1.3m 含开关盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	1			
124	030404035001	吊塔电源插座 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	3			
125	030404035002	单相二三安全型插座 250V 10A 安装方式:底边距地0.3m 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	46			
126	030404035003	单相二三安全型插座 250V 10A 安装方式:底边距地2.2m 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	8			
127	030404035004	二极, 安全型插座, 防溅插座~220V, 10A 安装方式:底边距地0.3m 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系 列”产品	套	7			
128	030404035005	空调插座 三极, 安全型插座 220V, 16A 安装方式:底边距地2.2m 含接线盒	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系列”产品					
129	030404035006	十孔插座 10孔,安全型插座 ~220V, 10A 安装方式:底边距地0.3m 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于“TCL经济系列”产品	套	35			
130	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZN-YJY-1KV-5*2.5mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	7.00			
131	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-1KV-4*25+1*16mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	49.99			
132	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-1KV-5*10mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	43.96			
133	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 WDZB1-YJY-1KV-4*25+1*16mm ²	个	6			
134	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	2019.94			
135	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	2510.09			
136	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	893.22			
137	030411004004	管内穿线 动力线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	143.27			
138	030411004005	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	301.36			
139	030411004006	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	282.92			
140	030411004007	管内穿线 WDZN-RYJS-2x2.5mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	182.83			
141	030411004008	管内穿线 ZR-RVS-2x1.5mm ² 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品	m	32.54			
142	030411004009	管内穿线 ZR-RVSP-2x1.5mm ²	m	32.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”产品					
143	030411001001	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG20	m	1365.46			
144	030411001002	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG25	m	74.83			
145	030411001003	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG32	m	12.63			
146	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC25	m	7.00			
147	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 SC50	m	4.24			
148	030817008001	过墙钢管制作安装 SC100	个	1			
149	030413003001	打洞(孔)及恢复 Φ125	个	1			
150	030411003001	钢制桥架 CT:300*100mm δ=1.2mm 含三通、弯头及盖板、隔板等配件安装 材料品牌: 参照或相当于“南宁乔顿”产品	m	22.60			
151	030411003002	钢制桥架 CT:200*100mm δ=1.2mm 含三通、弯头及盖板、隔板等配件安装 材料品牌: 参照或相当于“南宁乔顿”产品	m	20.40			
152	030411003003	钢制桥架 CT:100*100mm δ=1.0mm 含三通、弯头及盖板、隔板等配件安装 材料品牌: 参照或相当于“南宁乔顿”产品	m	20.00			
153	030413001001	桥架支架制作安装	kg	63.84			
154	桂031211003002	金属结构除锈 1. 材质: 镀锌, 含桥架、盖板、弯头三通等配件安装	kg	63.84			
155	031201003002	金属结构刷油	kg	63.84			
156	桂031002004001	电缆桥架侧身(单向)抗震支架 底宽200mm 材质: 热镀锌钢, 钢材强度等级为Q235 含配件安装、结构开孔及恢复、调试费等 参考品牌相当于“深圳置华”及以上	个	5			
157	桂031002004002	电缆桥架侧身(单向)抗震支架 底宽300mm 材质: 热镀锌钢, 钢材强度等级为Q235 含配件安装、结构开孔及恢复、调试费等 参考品牌相当于“深圳置华”及以上	个	2			
158	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	756.18			
159	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN25	m	10.80			
160	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN32	m	2.70			
		消防电工程					
161	030904001001	编码型光电感烟探测器 安装方式: 吸顶安装 含接线盒 品牌: 参照或相当于“海湾”产品	个	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
162	030904003001	编码型手动报警按钮(带电话插孔) 安装方式:底边距地1.3m明装 含接线盒 品牌:参照或相当于“海湾”产品	个	3			
163	030904003002	编码型消火栓报警按钮 安装方式:消火栓内安装,底边距地1.6m 安装 含接线盒 品牌:参照或相当于“海湾”产品	个	2			
164	030904008001	短路保护器 安装方式:吸顶安装 含接线盒 品牌:参照或相当于“海湾”产品	个	1			
165	030904005001	声光报警器 安装方式:底边距地2.4m安装 含接线盒 品牌:参照或相当于“海湾”产品	个	4			
166	030904007001	吸顶式扬声器 安装方式:吸顶安装 含接线盒 品牌:参照或相当于“海湾”产品	个	10			
167	030411004010	管内穿线 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4mm2 材料品牌:参照或相当于“桂林国际”产品	m	106.23			
168	030411004011	管内穿线 WDZN-RYJS-2X1.5mm2 材料品牌:参照或相当于“桂林国际”产品	m	231.77			
169	030411004012	管内穿线 WDZN-RYYP 2X1.5mm2 材料品牌:参照或相当于“桂林国际”产品	m	92.94			
170	030411001006	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢管 JDG20	m	315.10			
171	030413002004	凿(压)槽及恢复 管径(≤20mm)	m	30.20			
		弱电工程					
172	030404017009	弱电配线箱 规格尺寸:450长x350高x120深 预留1个五孔AC220V电源模块 材料品牌:参照或相当于“金盾”产品	台	1			
173	030502012001	单口数据信息点 含面板及模块 材料品牌:参照或相当于“TCL”产品	个	6			
174	030502012002	双口数据信息点 含面板及模块 材料品牌:参照或相当于“TCL”产品	个	22			
175	030502005001	六类非屏蔽双绞线 材料品牌:参照或相当于“天诚”产品	m	1357.23			
176	030502007001	8芯光纤 材料品牌:参照或相当于“天诚”产品	m	100.00			
177	030502019001	双绞线缆测试	链路	28.00			
178	030502020001	光纤测试	链路	8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
179	030411001007	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG20	m	43.30			
180	030411001008	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG25	m	312.60			
181	030411001009	热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m	100.00			
182	030411003004	钢制桥架 CT:100*100mm δ=1.0mm 吊顶内敷设 含三通、弯头及盖板、隔板等配件安装 材料品牌: 参照或相当于“南宁乔顿”产品	m	94.76			
183	030501012001	36口千兆接入层交换机	台	1			
184	030501012002	24口千兆接入层交换机	台	1			
185	030413002005	凿(压)槽及恢复 DN20	m	22.20			
186	030413002006	凿(压)槽及恢复 DN25	m	170.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-通风工程							
		分部分项工程					
		通风工程					
187	030701003001	多联空调系统室外机 W280	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		冷量: 28KW; 热量: 31.5KW; 电量: 38.1KW 1层室外地面安装 材料品牌: 参照或相当于“格力”产品					
188	030701003002	多联空调系统室内机 N100 暗藏风管式(标准型) 冷量: 10.0KW; 热量: 11.2KW; 风量: 1800m3/h; 电量: 190W 材料品牌: 参照或相当于“格力”产品	台	3			
189	030302005001	全热交换器 QH8.0 风量: 800m3/h; 电量: 0.43KW 1281*908*390 含减震垫、设备支架的制作安装及刷油 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	台	1			
190	030702001001	镀锌薄钢板通风管道 0.5mm 含支架和螺栓, 含支架除锈, 刷防锈漆、 调和漆各两道, 含封堵 连接形式: 角钢法兰连接	m²	51.09			
191	030702001002	镀锌薄钢板通风管道 0.6mm 含支架和螺栓, 含支架除锈, 刷防锈漆、 调和漆各两道, 含封堵 连接形式: 角钢法兰连接	m²	13.01			
192	030404033001	吊顶式换气扇 V09 安装方式: 吸顶安装 风量(m3/h): 90; 静压(Pa): 100; 电量 (W): 15; 电压(V): 220; 噪声dB(A): 33 接管型式: 铝制波纹软管; 接管管径: φ100	台	6			
193	030404033002	吊顶式换气扇 V20 安装方式: 吸顶安装 风量(m3/h): 200; 静压(Pa): 100; 电量 (W): 26; 电压(V): 220; 噪声dB(A): 37 接管型式: 铝制波纹软管; 接管管径: φ100	台	1			
194	030404033003	吊顶式换气扇 V30 安装方式: 吸顶安装 风量(m3/h): 300; 静压(Pa): 100; 电量 (W): 32; 电压(V): 220; 噪声dB(A): 39 接管型式: 铝制波纹软管; 接管管径: φ100	台	2			
195	030404033004	VH37 直流式管道换气机 风量(m3/h): 370; 静压(Pa): 167; 电量 (W): 36; 电压(V): 220; 噪声dB(A): 29 自带止回装置	台	1			
196	030404033005	VH77 直流式管道换气机 风量(m3/h): 770; 静压(Pa): 205; 电量 (W): 91; 电压(V): 220; 噪声dB(A): 31 自带止回装置	台	1			
197	030703001001	碳钢70℃防火阀(常开) 160×160mm 70℃熔断关闭, 消防部分反馈输出信号 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
198	030703011001	铝合金单层百叶风口 400×250mm 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	1			
199	030703011002	铝合金单层百叶风口 400×160mm 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	1			
200	030703011003	铝合金单层百叶风口 320×160mm 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	1			
201	030703011004	铝合金单层百叶风口 200×200mm 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	2			
202	030703011005	铝合金单层百叶风口 180×180mm 材料品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	2			
203	030609001007	空调铜管安装 ϕ 9.53 含气密试验、试压、脱脂、冲洗 材料品牌: 参照或相当于“飞轮”品牌	m	21.40			
204	030609001008	空调铜管安装 ϕ 22.2 含气密试验、试压、脱脂、冲洗 材料品牌: 参照或相当于“飞轮”品牌	m	21.40			
205	031001006007	PVC冷凝水排水管 dn32	m	15.10			
206	031208002001	铜管保温 橡塑保温管(板) 管道保温 管道 ϕ 57mm以下(厚度)20mm 橡塑发泡管套保温板 材料品牌: 参照或相当于“华美”品牌	m ³	0.21			
207	031208002002	冷凝水管保温 橡塑保温管(板) 管道保温 管道 ϕ 57mm以下(厚度)20mm 橡塑发泡管套保温板 材料品牌: 参照或相当于“华美”品牌	m ³	0.05			
208	030702008001	铝制波纹软管 ϕ 100	m	7.00			
209	030702008002	铝制波纹软管 ϕ 150	m	2.00			
210	030703019001	帆布	m ²	0.83			
211	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第19页 共19页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰新建工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-通风工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目 第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰新建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1258.91	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1258.91	分部分项工程费及措施项目费
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目——建筑装饰拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	74.63	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	74.63	分部分项工程费及措施项目费
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	76.46	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	76.46	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	390.52	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	390.52	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第1页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-RT	通风空调系统调试费 人工费	元		
5	R09001	安装拆除工日	元		
6		◆材料◆			
7	010000102	型钢 (综合)	t		
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
10	010103202	热轧带肋钢筋HRB400E 10以上 (综合)	t		
11	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
12	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
13	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
14	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
15	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
16	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
17	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
18	010310016	镀锌铁丝 Φ2.8~4	kg		
19	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
20	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg		
21	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
22	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t		
23	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
24	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
25	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
26	011302003	扁钢 -40×4	kg		
27	011302005	扁钢 ≤-25×4	kg		
28	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
29	011302007	扁钢 60以内	kg		
30	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
31	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
32	012901031	中厚钢板 (4.1~20) mm	t		
33	012902001	钢板 (综合)	kg		
34	012902037	钢板 10~20mm	kg		
35	012914021.1	压型钢板楼板YXB42-215-645 (B) -1.0 (B)	m²		
36	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m²		
37	013501001	紫铜板 (综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第2页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
39	015304002	黑铅粉	kg		
40	020101001	橡胶板	kg		
41	020101002	橡胶板 2mm	m²		
42	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
43	020101010	橡胶板 4~10mm	kg		
44	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
45	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m²		
46	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
47	020902002	塑料布	kg		
48	021107001	聚苯乙烯板	m³		
49	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
50	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
51	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
52	022705002	棉纱	kg		
53	022705004	棉纱头	kg		
54	022706010	破布	kg		
55	022903002	油浸麻丝	kg		
56	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
57	023107002	无纺布100g/m²	m²		
58	030101002	铆钉	kg		
59	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
60	030108001	自攻螺钉	百个		
61	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
62	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
63	030112001	木螺钉	百个		
64	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
65	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
66	030119001	机螺钉	kg		
67	030125001	螺栓 (综合)	kg		
68	030126005	螺栓 M5×20	套		
69	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
70	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
71	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
72	030127031	镀锌螺栓 M10×40~60	套		
73	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
74	030135101	带帽螺栓	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第3页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030143001	对拉螺栓	kg		
76	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
77	030152005	花篮螺栓 M16×250	套		
78	030156001	膨胀螺栓	套		
79	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
80	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
81	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
82	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
83	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
84	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
85	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
86	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
87	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
88	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
89	030169003	镀锌螺母 M10	个		
90	030171101	螺母	百个		
91	030171102	螺母	kg		
92	030172001	垫圈	百个		
93	030177001	钢垫圈	kg		
94	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
95	030311111	不锈钢合页	副		
96	031301006	砂轮片 Φ400	片		
97	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
98	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
99	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
100	031311001	电焊条 (综合)	kg		
101	031311001	电焊条 (综合)	kg		
102	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
103	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
104	031311008	低碳钢电焊条	kg		
105	031311008	碳钢焊条	kg		
106	031314001	耐热电焊条	kg		
107	031319001	电焊丝	kg		
108	031320002	气焊条 <Φ2	kg		
109	031321001	焊锡丝 综合	kg		
110	031321003	焊锡	kg		
111	031325002	铜气焊丝	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第4页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	031325004	铜焊粉	kg		
113	031330001	焊剂	kg		
114	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
115	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
116	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
117	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
118	031337012	冲击钻头 $\Phi 16$	个		
119	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
120	031338003	合金钢钻头 $\Phi 8$	个		
121	031339008	金刚钻钻头 $\Phi 132$	个		
122	031345001	钢锯条	根		
123	031345005	合金钢切割片 $\Phi 300$	片		
124	031345006	高频割片	片		
125	031345007	钢割片	片		
126	031346001	钢丝刷子	把		
127	031347001	砂纸	张		
128	031347003	水砂纸	张		
129	031347004	铁砂布	张		
130	032116001	铁件 (综合)	kg		
131	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) $3\times 30\times 300$	个		
132	032117002	墙板固定金属配件 (镀锌钢板)	kg		
133	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi 6$	m		
134	032122001	拉环	套		
135	032124007	尼龙线卡	只		
136	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
137	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
138	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
139	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
140	040301001	砂(综合)	m ³		
141	040301001	砂(综合)	m ³		
142	040301004	中砂	m ³		
143	040301004	中砂	m ³		
144	040502001	碎石(综合)	m ³		
145	040701001	陶粒	m ³		
146	040902002	生石灰	t		
147	040905001	粘土	m ³		
148	040908002	抗裂砂浆	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第5页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
150	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
151	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
152	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
153	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
154	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
155	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
156	043018001	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t		
157	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
158	050101001	木材(综合)	m³		
159	050101001	木材 (综合)	m³		
160	050102005	周转圆木	m³		
161	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³		
162	050306001	周转板枋材	m³		
163	050306002	周转枋材	m³		
164	050501004	胶合板5mm	m²		
165	052502007	垫木	m³		
166	053501002	竹篾	百根		
167	070501006.1	防滑地砖 600×600	m²		
168	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
169	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
170	072101005.1	橡胶地板卷材 (医用) 2mm	m²		
171	090101001.1	石膏板6mm	m²		
172	090503004.1	铝扣板 600×600×0.8	m²		
173	091901002	硅酸钙板 δ 10	m²		
174	092502004	轻质空心隔墙条板 δ 100	m²		
175	092504001.1	2.0mm抗菌树脂版	m²		
176	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
177	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
178	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
179	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
180	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
181	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
182	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
183	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
184	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
185	110103001.1	木质门, 医用洁净门 (带观察窗) (成品)	m²		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第6页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	110103001.2	木质门, 医用洁净门 (成品)	m²		
187	110305003	乙级钢质防火门 (成品)	m²		
188	110913001	铝合金隔热断桥推拉门 (含中空玻璃)	m²		
189	110915001.1	90系列铝合金推拉窗 框厚1.8mm S>2m²	m²		
190	110915001.1	90系列铝合金推拉窗 框厚1.8mm S>2m² (含中空玻璃)	m²		
191	110915001.1	100系列铝合金推拉窗 框厚1.8mm S>2m²	m²		
192	110917001.1	90系列铝合金固定窗 框厚1.8mm S>2m² (含中空玻璃)	m²		
193	110917001.1	90系列铝合金固定窗 框厚1.8mm S>2m²	m²		
194	110917001.2	100系列铝合金固定窗 框厚1.8mm S>2m²	m²		
195	112301001.1	钢制医用洁净门 (带观察窗)	m²		
196	120901001	塑料踢脚线 高120mm	m		
197	130102001	调和漆 (综合)	kg		
198	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		
199	130120001	醇酸清漆	kg		
200	130132001	油灰	kg		
201	130307015	真石漆	kg		
202	130307016	真石面漆	kg		
203	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
204	130311005	耐水腻子	kg		
205	130507001	防锈漆	kg		
206	130507002	红丹防锈漆	kg		
207	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
208	130508002	环氧富锌底漆	kg		
209	130517001	环氧云铁漆	kg		
210	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
211	130519001	沥青绝缘漆	kg		
212	130525001.1	抗菌涂料, 一底两面	kg		
213	130525001.2	抗菌涂料, 一底两面	kg		
214	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
215	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
216	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
217	130534002	耐高温防腐底漆	kg		
218	130534003	耐高温防腐面漆	kg		
219	130534004	耐高温防腐稀释剂	kg		
220	130705002	铅油	kg		
221	133312001	CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm	m²		
222	133501001	防水腻子	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第7页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	133504001	防水粉	kg		
224	133508001	建筑油膏	kg		
225	133508006	冷底子油	kg		
226	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
227	133510002	密封油膏	kg		
228	133514002	橡胶石棉盘根	kg		
229	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
230	133901001	防腐油	kg		
231	134101001	嵌缝料	kg		
232	140101001	清油	kg		
233	140501003	油漆溶剂油	kg		
234	140702001	机油 (综合)	kg		
235	140705001	汽轮机油	kg		
236	140901002	电力复合酯 一级	kg		
237	142304003	红丹粉	kg		
238	143124001	漂白粉	kg		
239	143303001	硬酯酸 一级	kg		
240	143306006	酒精	kg		
241	143309001	丙酮	kg		
242	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
243	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
244	143507008	固化剂 T31	kg		
245	143515003	清洗剂	kg		
246	143520001	隔离剂	kg		
247	143537001	聚合物胶浆	kg		
248	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
249	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
250	143901002	乙炔气	kg		
251	143905001	氮气	m³		
252	143906001	氧气	m³		
253	143907001	二氧化碳	m³		
254	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		
255	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
256	144113002	玻璃胶 310g	支		
257	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
258	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
259	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第8页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	144116005	粘合剂	kg		
261	144116008	粘接剂	kg		
262	144116017	塑料粘结剂	kg		
263	144116023	界面处理剂	t		
264	144116024	专用界面剂	kg		
265	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
266	144306001	防水胶布	卷		
267	144309001	塑料粘胶带	卷		
268	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
269	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
270	150102002	石棉绒(综合)	kg		
271	152302006	聚合物干粉砂浆 M10	t		
272	170303004	镀锌钢管 DN32	m		
273	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
274	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
275	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
276	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
277	172513000	塑料软管	kg		
278	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
279	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
280	172715001	输水软管 Φ25	m		
281	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
282	180313004	镀锌弯头 DN32	个		
283	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
284	180327001	外丝 DN15	个		
285	180330004	钢制三通 DN32	个		
286	181507004	镀锌六角外丝 DN32	个		
287	181510001	钢制管箍 DN15	个		
288	181510003	钢制管箍 DN25	个		
289	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
290	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
291	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
292	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
293	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
294	182501001	塑料管卡 de20	个		
295	182501002	塑料管卡 de25	个		
296	182501003	塑料管卡 de32	个		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第9页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	182501005	塑料管卡 de50	个		
298	182501007	塑料管卡 de75	个		
299	182501008	塑料管卡 de110	个		
300	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
301	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
302	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
303	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
304	182511000	接地卡子(综合)	个		
305	182519002	固定卡子 3×80	套		
306	182529003	U型管卡子DN25	个		
307	182529004	U型管卡子DN32	个		
308	182529005	U型管卡子DN40	个		
309	182529006	U型管卡子DN50	个		
310	182529008	U型管卡子DN80	个		
311	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
312	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
313	213322001	存水弯 De32	个		
314	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
315	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
316	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
317	225703000	减震垫	块		
318	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
319	245901001	压力表弯管 DN15	个		
320	246301001	压力表气门 DN15	个		
321	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
322	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
323	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
324	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
325	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
326	290623002	直管接头 Φ20	个		
327	290623003	直管接头 Φ25	个		
328	290623004	直管接头 Φ32	个		
329	290628002	塑料护口 15~20	个		
330	290628003	塑料护口 15~50	个		
331	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
332	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
333	290632012	灯具卡子	个		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第10页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
335	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
336	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
337	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
338	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
339	291111001	开关盒	个		
340	291112001	接线盒	个		
341	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
342	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
343	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
344	340701001	塑料手套 ST型	副		
345	340702001	防尘面罩	套		
346	340703001	护目镜	套		
347	341101001	水	m ³		
348	341101001	水	m ³		
349	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
350	341508001	其他材料费	元		
351	341508006	其他材料费	元		
352	341509001	校验材料费	元		
353	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
354	350104002	复合木模板面板	m ²		
355	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
356	350302001	回转扣件	个		
357	350302002	对接扣件	个		
358	350302003	直角扣件	个		
359	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
360	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
361	350307002	竹脚手板	m ²		
362	350309001	挡脚板 (综合)	m		
363	350907003	钢支架摊销	kg		
364	351101001	钢凿	个		
365	370501003	枕木	m ³		
366	370905001	钢垫板	kg		
367	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
368	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
369	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
370	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m ² ·天		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第11页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	390101006	工字钢 (综合) (租赁·天)	t·天		
372	B-C. 1	浮法5mm玻璃和中空玻璃6+12A+16补差 材料费	m²		
373	B-C. 1	5mm浮法白玻和中空钢化玻璃6+12A+16补差 材料费	m²		
374	B-C. 1	渣土消纳 材料费	m³		
375	B-C. 2	浮法5mm玻璃和6mm玻璃补差 材料费	m²		
376	B-C. 2	医用气密自动推拉门DTM1522 材料费	樘		
377	B-C. 3	中空玻璃5+6A+5和中空钢化玻璃6+12A+16补差 材料费	m²		
378	B-C. 3	渣土消纳 材料费	m³		
379	B-C. 4	医用气密自动推拉门DTM1522 材料费	樘		
380	B-C. 4	成品木质门 材料费	m²		
381	B-C. 5	吊项反向支撑加固费用 材料费	m²		
382	B-C. 6	医用铝合金床帘 材料费	m		
383	C00010160	其他材料费	元		
384		◆商品砼◆			
385	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
386	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
387	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
388	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
389	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
390	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
391	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
392	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
393	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
394	043104007. 1	预拌普通细石混凝土 C40[商品砼]	m³		
395	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
396		◆配合比◆			
397	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m³		
398	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
399	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5	m³		
400	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5	m³		
401	801101001	素水泥浆	m³		
402	802302002	中砂 陶粒 水泥32. 5 LC7. 5	m³		
403		◆主材◆			
404	023110001. 1	帆布 (皮革)	m²		
405	152305001. 1	橡塑保温管套	m³		
406	170014000. 1	热浸镀锌钢管及管件安装 (螺纹连接) DN25 PN=1. 6MPa	m		
407	170014000. 2	热浸镀锌钢管及管件安装 (螺纹连接) DN32 PN=1. 6MPa	m		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第12页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
408	170014000.3	热浸镀锌钢管及管件安装 (螺纹连接) DN40 PN=1.6MPa	m		
409	170014000.4	热浸镀锌钢管及管件安装 (螺纹连接) DN50 PN=1.6MPa	m		
410	170014000.5	热浸镀锌钢管及管件安装 (沟槽连接) DN65 PN=1.6MPa	m		
411	170014000.6	热浸镀锌钢管及管件安装 (沟槽连接) DN80 PN=1.6MPa	m		
412	171501000.1	空调铜管安装 ϕ 22.2	m		
413	171501000.2	空调铜管安装 ϕ 9.53	m		
414	172500000.1	PVC塑料排水管及管件安装 (粘接连接) DN50	m		
415	172500000.2	PVC塑料排水管及管件安装 (粘接连接) DN75	m		
416	172500000.3	PVC塑料直通雨水管及管件安装 (粘接连接) DN100	m		
417	172502000.1	PP-R给水管及管件 (热熔连接) 安装 DN15 PN=1.6MPa	m		
418	172502000.2	PP-R给水管及管件 (热熔连接) 安装 DN20 PN=1.6MPa	m		
419	172502000.3	PP-R给水管及管件 (热熔连接) 安装 DN25 PN=1.6MPa	m		
420	172504000.2	PVC冷凝水排水管 dn32	m		
421	180002000.1	沟槽管件 DN65	个		
422	180002000.2	沟槽管件 DN80	个		
423	180003000.1	沟槽卡箍 DN65	套		
424	180003000.2	沟槽卡箍 DN80	套		
425	180300000.1	钢管管件 DN25	个		
426	180300000.2	钢管管件 DN32	个		
427	180300000.3	钢管管件 DN40	个		
428	180300000.4	钢管管件 DN50	个		
429	180903000	塑料给水管件	个		
430	180904000	承插塑料管件	个		
431	180904000.1	承插塑料管件	个		
432	181901000	过滤器	台		
433	182706000.1	电缆桥架侧身 (单向) 抗震支架 底宽200mm	个		
434	182706000.2	电缆桥架侧身 (单向) 抗震支架 底宽300mm	个		
435	192701000.2	螺纹减压阀	个		
436	194103000.1	闸阀DN32	个		
437	213308001.1	冷热水混合水嘴DN15	个		
438	213319000.1	PVC塑料扫除口 DN50	个		
439	213331000.1	87式雨水斗 DN100	个		
440	224101000.1	铝合金单层百叶风口 400×250mm	个		
441	224101000.2	铝合金单层百叶风口 400×160mm	个		
442	224101000.3	铝合金单层百叶风口 320×160mm	个		
443	224101000.4	铝合金单层百叶风口 200×200mm	个		
444	224101000.5	铝合金单层百叶风口 180×180mm	个		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第13页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
445	224503000.1	铝制波纹软管 ϕ 100	m		
446	224503000.2	铝制波纹软管 ϕ 150	m		
447	226101000.1	碳钢70℃防火阀 (常开) 160×160mm	个		
448	230303000.1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (暗装) 1800*700*160mm	套		
449	230702000.1	灭火器放置箱 (含灭火器)	个		
450	232101000.1	下垂型喷头 快速响应型 K=80 68° C	个		
451	233700000.1	编码型光电感烟探测器	个		
452	233902000.1	声光报警器	个		
453	234001000.1	短路保护器	个		
454	234101000.1	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	套		
455	234101000.2	编码型消火栓报警按钮	套		
456	234301000.1	吸顶式扬声器	只		
457	290105000.1	钢制桥架 CT:100*100mm δ =1.0mm	m		
458	290206001.1	支撑架	kg		
459	290603000.1	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG20	m		
460	290603000.2	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG32	m		
461	290603000.3	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG20	m		
462	290603000.4	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG25	m		
463	290603000.5	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG20	m		
464	290603000.6	砖、混凝土结构暗配 紧定式 电气钢导管 JDG25	m		
465	301302000.1	双口数据信息点	个		
466	301302000.2	单口数据信息点	个		
467	500102001.1	吊顶式换气扇 V20	台		
468	500102001.2	吊顶式换气扇 V09	台		
469	500102001.3	吊顶式换气扇 V30	台		
470	500102001.4	VH37 直流式管道换气机	台		
471	500102001.5	VH77 直流式管道换气机	台		
472	550117001.1	急诊总配电箱 AT. JZ	台		
473	550117001.2	空调配电箱 AP. KT	台		
474	550117001.3	空调开关箱 AC. KT	台		
475	550117001.4	AT. YJ非标 (需贴消防设备标识)	台		
476	550117001.5	ICU吊桥配电箱 AL. DT1	台		
477	550117001.6	成套配电箱 利旧	台		
478	550117001.7	弱电箱	台		
479	B-Z. 1	护士站、工作台 H800×W550mm 主材费	元		
480	B-Z. 1	护士站、工作台 H800×W750mm 主材费	元		
481	B-Z. 2	医用抗菌扶手 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第14页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
482	B-Z. 3	吊柜、物品柜 主材费	元		
483	B-Z. 4	医疗设备带 主材费	元		
484	B-Z. 5	成品挂式洗手盆 主材费	元		
485	B-Z. 7	抢救室储物柜 主材费	元		
486	B4-1019. 1	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm²)	个		
487	B4-1950. 1	LED灯带 12W/米 4000K ~220V	10m		
488	B5-0082. 1	24口千兆接入层交换机	台 (套)		
489	B5-0082. 2	36口千兆接入层交换机	台 (套)		
490	B5-1135. 1	ALE A型应急照明集中电源(工作电压36V)	台		
491	B6-0107. 1	显示仪表 数字仪表 智能多屏幕数字显示仪	台		
492	Z010000103. 1	型钢(综合)	kg		
493	Z012902035. 1	钢板 10~16mm	kg		
494	Z012906001. 1	镀锌薄钢板通风管道 0. 5mm	m²		
495	Z130105001. 1	酚醛调和漆 (各色)	kg		
496	Z130507011. 1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
497	Z170102000. 1	焊接钢管 (综合)	kg		
498	Z170102000. 1	焊接钢管 (综合)	kg		
499	Z170303000. 1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 SC25	m		
500	Z170303000. 2	热镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m		
501	Z170303000. 3	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 SC50	m		
502	Z182105000	可曲挠橡胶接头	个		
503	Z190102001	截止阀 J11T 16 DN15	个		
504	Z210901000. 1	洗脸盆	个		
505	Z250001001. 1	600X600mmLED灯盘 带遮光罩型 36W 3600lm 4000K ~220V	套		
506	Z250001001. 2	筒灯 9W 900lm LED 4000K ~220V	套		
507	Z250001001. 3	单面单向标志灯 DC36V; LED灯; 2W; 200lm; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 型号业主自理	套		
508	Z250001001. 4	疏散照明灯 DC36V; LED灯; 5W; 500lm; 带不燃保护罩 型号业主自理	套		
509	Z250001001. 5	疏散出口标志灯 DC36V; LED灯; 2W; 200lm; 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 型号业主自理	套		
510	Z250001001. 6	1200X600mmLED灯盘 72W 7200lm 4000K ~220V	套		
511	Z260501001. 1	单联单控暗开关 250V 10A	个		
512	Z260501001. 2	双联单控暗开关 250V 10A	个		
513	Z260501001. 3	三联单控暗开关 250V 10A	个		
514	Z260501001. 4	四联单控暗开关 250V 10A	个		
515	Z264101001. 1	二三极, 安全型插座, 防溅插座~220V, 10A	套		
516	Z264101001. 2	单相二三安全型插座 250V 10A	套		
517	Z264101001. 3	吊塔电源插座	套		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第15页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
518	Z264101001.4	空调插座 三相, 安全型插座 220V, 16A	套		
519	Z264101001.5	单相二三安全型插座 250V 10A	套		
520	Z264101001.6	十孔插座 10孔, 安全型插座 ~220V, 10A	套		
521	Z280301000.1	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m		
522	Z280301000.2	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	m		
523	Z280301000.3	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	m		
524	Z280301000.4	管内穿线 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-4mm ²	m		
525	Z280301000.5	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	m		
526	Z280301000.6	管内穿线 动力线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ²	m		
527	Z280301000.7	管内穿线 动力线路 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ²	m		
528	Z280311000.1	六类非屏蔽双绞线	m		
529	Z281100000.1	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-1KV-4*25+1*16mm ²	m		
530	Z281100000.2	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-1KV-5*10mm ²	m		
531	Z281100000.3	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZN-YJY-1KV-5*2.5mm ²	m		
532	Z2811340015.1	镀锌薄钢板通风管道 0.6mm	m ²		
533	Z2811340023.1	管内穿线 WDZN-RYJS-2X1.5mm ²	m		
534	Z2811340023.2	管内穿线 WDZN-RYYP 2X1.5mm ²	m		
535	Z2811340023.3	管内穿线 ZR-RVS-2x1.5mm ²	m		
536	Z2811340023.4	管内穿线 ZR-RVSP-2x1.5mm ²	m		
537	Z2811340023.5	管内穿线 WDZN-RYJS-2x2.5MM ²	m		
538	Z282500000.1	8芯光纤	m		
539	Z290101000.1	钢制桥架 CT:200*100mm δ=1.2mm	m		
540	Z290101000.2	钢制桥架 CT:300*100mm δ=1.2mm	m		
541	Z290101000.3	钢制桥架 CT:100*100mm δ=1.0mm	m		
542		◆设备◆			
543	B2-0300.1	全热交换器 QH8.0	台		
544	B7-0008.1	多联空调系统室内机 N100	台		
545	B7-0132.1	多联空调系统室外机 W280	台		
546		◆机械台班组成◆			
547	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
548	002401001	机械台班人工费	元		
549	140301004	国V汽油 92#	kg		
550	140301004	汽油92#	kg		
551	140304001	轻柴油 0#	kg		
552	140304001	轻柴油 0#	kg		
553	140304001	轻柴油0#	kg		
554	341103001	电	kW·h		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第16页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
555	341103001	电	kW·h		
556	994701004	折旧费	元		
557	994701005	检修费	元		
558	994701006	维护费	元		
559	994701007	安拆及场外运输费	元		
560	994701008	其他费	元		
561		◆机械◆			
562	341509003	其他机械费	元		
563	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
564	980502004	数字万用表PS-56	台班		
565	980502011	手持式万用表	台班		
566	980502012	工业用真效值万用表	台班		
567	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
568	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
569	981111001	电源干扰测试仪	台班		
570	981504001	光纤测试仪FTM120-03	台班		
571	981701001	对讲机 C15	台班		
572	981701002	网络测试仪	台班		
573	983701003	笔记本电脑	台班		
574	983702003	宽行打印机	台班		
575	984101001	电动综合校验台	台班		
576	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
577	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
578	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
579	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
580	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
581	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
582	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
583	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
584	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
585	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
586	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
587	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
588	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
589	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
590	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
591	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第17页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
592	990704008	载重汽车 装载质量10t	台班		
593	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
594	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
595	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
596	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
597	990901001	履带式起重机 提升质量10t	台班		
598	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
599	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
600	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
601	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
602	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
603	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
604	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
605	990905004	桥式起重机 提升质量50t	台班		
606	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
607	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班		
608	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
609	990916004	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN	台班		
610	991101002	手动液压叉车	台班		
611	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
612	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
613	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
614	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
615	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
616	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
617	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
618	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
619	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
620	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
621	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
622	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
623	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
624	991913001	普通车床 工件直径400mm×工件长度1000mm	台班		
625	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
626	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
627	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
628	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第18页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
629	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
630	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
631	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
632	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
633	991928001	折方机 厚度 $\times$ 宽度4 $\times$ 2000	台班		
634	991928001	折方机 厚度 $\times$ 宽度4 $\times$ 2000	台班		
635	991930001	滚槽机	台班		
636	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
637	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
638	992301002	砂轮切割机 砂轮直径350mm	台班		
639	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
640	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
641	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
642	992314001	角向磨光机	台班		
643	992501001	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
644	992501001	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
645	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
646	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
647	992501003	交流电弧焊机 容量32kV $\cdot$ A	台班		
648	992501003	交流电弧焊机 容量32kV $\cdot$ A	台班		
649	992501005	交流电弧焊机 容量42kV $\cdot$ A	台班		
650	992509003	对焊机 容量75kV $\cdot$ A	台班		
651	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
652	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流250A	台班		
653	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
654	992701001	电焊条烘干箱 容量45 $\times$ 35 $\times$ 45 (cm ³)	台班		
655	992701003	电焊条烘干箱 容量60 $\times$ 50 $\times$ 75 (cm ³)	台班		
656	992902001	超声波探伤仪	台班		
657	994301002	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
658	994301004	电动空气压缩机 排气量6m ³ /min	台班		
659	994301005	电动空气压缩机 排气量10m ³ /min	台班		
660	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m ³ /min	台班		
661	994410001	试压泵 压力3MPa	台班		
662	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
663	994506004	油压接管钳 50t	台班		
664	994508001	电锤 功率 520W	台班		
665	994508001	电锤 功率 520W	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院急诊医学科改扩建项目

第19页 共19页

[illegible]