恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：恭城瑶族自治县人民医院

（单位盖章）

2026年09月29日

恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：恭城瑶族自治县人民医院　　造价咨询人：中裕工程集团有限公司
（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编 制 人：　　复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年09月29日　　复核时间：2026年09月29日

编　制　说　明

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　**第1页 共1页**

一、工程概况：本项目为恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程，建设内容为新建室外电缆及管道，新建变压器、低压柜及其配套附件等，具体内容如下：干式变压器2台，高压柜6台，电缆ZRB-YJV22-8.5/15kV-3×240共215m，ZRB-YJV22-8.5/15kV-3×70共35m，低压阻燃密集型铜母线槽22.8m，始端箱4套，连接器4套，1层2列电缆排管（行人）130m，1层2列电缆排管（行车）45m，1层2列电缆排管直线工作井6个，1层2列电缆排管转角工作井2个等。

二、编制依据

1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程）》。

2.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；

3.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；

4.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；

5.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

6.《自治区住房和城乡建设局关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)；

7.建筑材料预算价格《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期恭城的材料信息价，缺项部分市场询价。

三、其他说明

1.土方运距暂按5km计算，实际以结算为准。

表-01

建设项目概况表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程 **第1页 共1页**

名称		内容
工程名称		恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程
项目所在地		广西
建设性质		☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容		☐建筑工程 ☐装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☐外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源		☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型		☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☑最高投标限价 ☐投标报价☐结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(㎡)		0
其中	地上建筑面积(㎡)	0
	地下建筑面积(㎡)	0
单方投资(元/㎡)		
编制时间		2026年09月29日
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程 **第1页 共1页**

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程(P001)
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他 装配率：
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程				
1	分部分项工程费				
2	综合措施项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ综合措施项目费				
	合计				

建筑安装工程费用明细表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程		
（一）	电气工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
（二）	地上建筑工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	P001	恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程								
（一）	P00170	电气工程								
1	A0017001	高低压变配电系统 1.变压器:有 2.配电柜:有 3.备用电源:无								
2	A001700101	高低压变配电系统设备								
3	030401002010	干式变压器 SCB13-1000kVA 1.型号：SCB13-1000/10.5 2.规格：D,yn11 UK%=6.5，10.5±2×2.5% 3.配风机及温控系统	台	2			干式变压器 SCB13-1000kVA	台	1.000	
4	030402009002	高压成套配电柜 PT柜 1G1 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：500×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 PT柜 1G1	台	1.000	
5	030402009001	高压成套配电柜 进线柜 1G2 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：500×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 进线柜 1G2	台	1.000	
6	030402009001	高压成套配电柜 出线柜 1G3 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：700×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 出线柜 1G3	台	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
7	030402009001	高压成套配电柜 出线柜 1G4 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：700×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 出线柜 1G4	台	1.000	
8	030402009001	高压成套配电柜 出线柜 1G5 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：700×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 出线柜 1G5	台	1.000	
9	030402009001	高压成套配电柜 出线柜 1G6 1.型号：SF6全密封全绝缘 2.尺寸：700×820×1450(W×D×H)(mm) 3.元件：箱内元件详见系统图纸	台	1			高压成套配电柜 出线柜 1G6	台	1.000	
10	030701014001	除湿机 1.规格：12Kg/h 380V 3N-50Hz 2500m³/h	台	3			除湿机 主材费	元	1.000	
11	030405013009	三相三线高压表 1.主材费供电部门提供，只计安装费	个	1			三相电度表	个	1.010	
12	030405013010	新型电力负荷管理系统负控终端 1.主材费供电部门提供，只计安装费	个	1			测量表计	个	1.010	
13	030402003001	三相电压互感器 电压(kV) 1.主材费供电部门提供，只计安装费	台	2			三相电压互感器	台	1.000	
14	030402003004	电流互感器 电流(1250A) 1.主材费供电部门提供，只计安装费	台	2			电流互感器 1250A	台	1.000	
15	A001700102	高低压变配电系统桥架、管线缆及其他								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
16	030403006008	低压阻燃密集型铜母线槽 LB5C-2000A/4P(铜)	m	22.80			低压封闭式插接母线槽 电流(A)≤2000	m	1.023	
17	030403007013	封闭母线槽始端箱 电流(2000A)	台	4			封闭母线槽始端箱 电流2000A	台	1.010	
18	030403003010	封闭母线槽连接器 电流(2000A)	台	4			封闭母线槽连接器 电流(2000A)	台	1.000	
19	031301005001	封闭母线槽吊架	kg	82.35			封闭母线槽吊架	kg	1.000	
20	030403002001	带形母线 YMY-50×5 1.只计安装费	m	3.80						
21	030409001004	三芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm2＜电缆截面≤70mm2 1.电缆型号：10kV电力电缆 ZRB-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2	m	35.00			10kV电力电缆 ZRB-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2	m	1.010	
22	030409001008	三芯铜芯电力电缆普通敷设 185mm2＜电缆截面≤240mm2 1.电缆型号：10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.5/15kV-3×240mm2	m	215.00			10kV电力电缆 ZA-YJV22-8.5/15kV-3×240mm2	m	1.010	
23	030409003072	10kV以下户内冷缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm2＜截面≤70mm2 1.电缆头型号：10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3×70mm2	个	4			10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3×70mm2	个	1.020	
24	030409003076	10kV以下户内冷缩式 三芯铜芯电力电缆头制作、安装 185mm2＜截面≤240mm2 1.电缆头型号：10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3×240mm2	个	2			10kV电力电缆头 户内冷缩终端头 3×240mm2	个	1.020	
25	030412003002	钢制槽式桥架 200＜宽+高(mm)≤400 1.规格：钢制桥架 CT-300×100×1.5mm	m	128.00			钢制桥架 CT-300×100×1.5mm	m	1.010	
26	030412003051	桥架支撑架	kg	527.03			支撑架	kg	1.005	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
27	030409006022	塑料管埋地敷设 DN200mm 1.规格：电缆保护管 C-PVCΦ167×8.5mm	m	260.00			电缆保护管 C-PVCΦ167×8.5mm	m	1.060	
28	030409006010	钢管埋地敷设 SC200 1.规格：镀锌钢管SC160*5.0	m	90.00			镀锌钢管SC160*5.0	m	1.030	
29	031301002021	通风管道人工打凿砖墙洞 120mm＜墙体厚度≤240mm 1.规格：进风口、排风口(破墙)1500*1500	㎥	1.08						
30	031301002007	砌筑结构打洞(孔) DN100	个	2						
31	031301002034	管道补孔洞 75mm＜管直径≤110mm	个	2						
32	030409009001	防火槽、带 1.规格：防火包带	m	50.00			防火带	元	1.000	
33	030409011001	防火堵洞 盘柜箱	处	10			防火堵洞材料	kg	2.000	
34	030409011003	防火堵洞 保护管	处	10			防火堵洞材料	kg	2.000	
35	011404005008	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：30mm	㎡	10.00			厚型防火涂料	㎡	1.000	
36	030409011004	防火胶泥 1.规格：有机防火堵料	㎥	0.01			有机防火堵料	㎥	1.080	
37	030409011004	防火胶泥 1.规格：无机防火堵料	㎥	0.01			无机防火堵料	㎥	1.080	
38	030409010001	防火封堵 防火隔板	㎡	10.00			防火隔板	㎡	1.080	
39	03B001	配电站安健环及标志牌	项	1						
40	030416005002	10KV以下电力变压器系统调试 变压器容量800＜(kV·A)≤2000 1.变压器容量：1000kVA	系统	2						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
41	030416006002	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1						
42	030416006003	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器	系统	5						
43	030416027002	独立接地装置调试	组	1						
44	030416027003	接地网调试	系统	1						
45	030416028003	电缆试验 交流耐压试验 10KV	组	3						
46	A001700701	防雷及接地装置								
47	030410001003	角钢接地极制作安装 普通土 1.材质规格型号：热镀锌角钢接地极L50*5*2500	根	36			角钢接地极 L50*5*2500	根	1.000	
48	030410001003	角钢接地极制作安装 普通土 1.材质规格型号：热镀锌角钢接地极L50*5*1500	根	32			角钢接地极 L50*5*1500	根	1.000	
49	030410002002	户外钢接地母线敷设 1.材质规格型号：热镀锌扁钢-50*5	m	255.00			热镀锌扁钢-50*5	m	1.050	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（二）	P00120	**地上建筑工程**								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
50	P00103	**市政供电引入工程** **1.引入用电总负荷:2000kVA** **2.引入供电线缆长度:215m**								
51	P001010301	市政供电引入工程								
52	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度：20cm	㎥	11.19						
53	010502030003	混凝土地面 切缝	m	173.92						
54	041001002003	拆除人行道 石质块料面层(含结合层)	㎡	38.43						
55	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度：混凝土 C25	㎡	52.64			混凝土 C25[商品砼]	㎥	0.204	
56	040204001008	人行道石质块料水泥砂浆铺设 4cm＜厚度≤6cm 品种：人行道彩砖（利旧）	㎡	38.43						
57	041001008002	拆除钢筋混凝土构筑物	㎥	7.26						
58	040501027003	管沟管道、沟、渠道 混凝土垫层 混凝土强度等级：混凝土 C15	㎥	10.68			混凝土 C15	㎥	1.020	
59	040303002002	混凝土基础 混凝土强度等级：混凝土 C20	㎥	1.75			混凝土 C20	㎥	1.015	
60	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	㎥	180.44						
61	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土	㎥	166.12						
62	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	㎥	18.83			碎石	㎥	1.326	
63	040103003002	石方外弃 1.运距：5km	㎥	18.45						
64	040103003001	土方外弃 1.运距：5km	㎥	14.32						
65	040504011001	各类井垫层（井基）混凝土 混凝土种类及强度：混凝土 C15	㎥	6.99			混凝土 C15	㎥	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
66	040504011006	各类井 井内侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级：水泥砂浆	㎡	59.65			水泥砂浆	㎥	0.022	
67	040504011007	各类井 井底抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:1：2.5水泥砂浆	㎡	14.91			水泥砂浆	㎥	0.022	
68	040504011018	各类井身（筒）砖砌 矩形 井深:2m以内	㎥	14.00			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.545	
69	040504011026	各类井 混凝土井盖（圈、箅） 混凝土种类及强度：混凝土C25[商品砼]	㎥	2.52			混凝土C25[商品砼]	㎥	1.659	
70	040504011027	各类井 成品井盖（箅） 材质：成品预制C30钢筋混凝土井盖1150*300*100钢包边 型号、规格:1150*300*100钢包边	套	54			成品预制钢筋混凝土井盖1150*300*100钢包边 主材费	元	1.000	
71	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢	t	0.113			圆钢Φ10以内	t	1.020	
72	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	0.373			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		建设项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09

技术措施项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中（元）		备注
					人工费	机械费	

表-11

综合措施项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）
一	P001	恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程					
（一）	P00170	电气工程					
1	P001204001	综合措施项目费	项				
2	031402001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*4%			
3	031402002001	文明临设环保费	项				
4	031402003001	雨季施工增加费	项				
（二）	P00120	地上建筑工程					
1	P001012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				

其他项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额（元）	增值税（税率9%,元）	含税金额（元）

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼电力配电工程				
(一)		电气工程				
(二)		地上建筑工程				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。