

崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：崇左市人民医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

审核单位：

年 月 日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 崇左市人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人： 胡瑞莉
(造价人员签字)

复核人： 刘静
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第1页 共1页

一、工程概况：：本工程位于广西崇左市人民医院内。本次计算范围包括：拆除工程、加固工程、装修工程、水电工程。

二、编制依据：

1、预算文件及施工图；

2、《GB 50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、《GB 50500-2013 <建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》、《GB50584~50862-2013 <建设工程工程量计算规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

3、2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及现行的有关文件计价规定；

4、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、《广西建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]4号）；

5、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

6、《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标[2021]6号文）

三、编制说明：

1、本工程：材料价格按《崇左市建设工程造价信息》崇左市2025年09月份的价格计取，崇左市没有的参考南宁市信息价，信息价没有按市场调查价。

2、本工程造价按现期提供的施工图纸编制

3、安全险暂估价的具体金额4859.34元

四、其他

1、本工程采用博奥云计价进行编制。

2、本工程金额均以人民币(元)为单位。

3、本工程按一般计税。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
加固工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
衰变池			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
钢板桩工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
加固工程							
		分部分项工程					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010515001001	现浇构件钢筋 10以内	t	0.195			
2	010515001002	现浇构件钢筋 10以上	t	0.847			
3	桂010515012001	植筋 Φ20 1. 机具准备、定位放线、钻孔、清孔、填结构胶、植入钢筋、养护。 2. 植筋Φ20 3. 新增柱钢筋与基础连接植筋	根	32			
4	桂010515012002	植筋 Φ18 1. 机具准备、定位放线、钻孔、清孔、填结构胶、植入钢筋、养护。 2. 植筋Φ18 3. 新增梁钢筋植筋	根	15			
5	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C30 2. 清理、润湿模板、浇捣、养护。	m³	3.07			
6	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C30 2. 清理、润湿模板、浇捣、养护。	m³	0.71			
7	011615001001	开孔(打洞) 楼板开凿浇筑孔	个	8			
8	011605001001	地面瓷砖拆除 楼板面碳纤维加固位置瓷砖拆除	m²	16.68			
9	011604003001	天棚抹灰面拆除 楼板底碳纤维加固位置抹灰拆除	m²	23.10			
10	011301001001	基层打磨 碳纤维布加固混凝土粘贴面基层打磨处理 磨去原结构表面松散浮浆层，露出坚实基层 吹除灰尘并清理干净	m²	39.78			
11	011406001001	碳纤维粘贴二层 碳纤维布采用单位面积质量一级300g/m2 的碳纤维布，厚度0.167 碳纤维粘结材料应选用与碳纤维布配套的 A级胶粘剂	m²	39.78			
12	010103002001	渣土弃置 1. 建筑渣土 2. 运距:起步第1公里	m³	1.09			
13	桂010103003001	土石方运输增m3·km 1. 增运运距：5km	m³·km	5.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
14	桂011701002001	里脚手架	m²	24.32			
15	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:4.8m	m²	30.72			
16	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:4.7m	m²	7.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
衰变池							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
17	010101001001	平整场地	m²	22.50			
18	*010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式: 人工配合机械	m³	83.57			
19	*010103001001	基础回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的合格土	m³	42.56			
20	010103002001	余土弃置 1. 运距:6km	m³	38.01			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
21	*010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.73			
22	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	9.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30 P8					
23	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	15.55			
24	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	2.10			
25	010505003001	成品预制混凝土盖板 1. 混凝土种类:成品预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 规格350*350*100	块	28			
26	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.292			
27	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.573			
		A.10 墙、柱面工程					
28	040308001001	水泥砂浆抹面 部位:底板顶面 20厚M15聚合物水泥砂浆找平	m ²	13.86			
29	040308001002	水泥砂浆抹面 部位:壁板内侧、内隔墙两侧 20厚M15聚合物水泥砂浆找平	m ²	74.48			
30	040308001003	水泥砂浆抹面 部位:顶板 20厚M15防水水泥砂浆抹面	m ²	13.86			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
31	011003003001	改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 涂刷部位:水池壁内表面、底板上表面、 顶板底面 基层材料类型:抹灰面 防腐材料:改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 (断裂伸长率>100%, 0.3Mpa不透水) 涂刷三遍,每遍厚度0.5mm	m ²	102.19			
	15.	其他装饰工程					
32	011503001001	链索栏杆 详见03J012-1 2/55 含基础	m	30.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
33	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	22.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
34	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	2.46			
35	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m²	9.52			
36	011702011001	直形墙	m²	120.99			
37	011702014001	有梁板	m²	26.84			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
38	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
39	桂011708002001	混凝土泵送	m³	30.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除工程							
		分部分项工程					
		第一章人工拆除工程					
40	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:多孔砖墙 3. 砌体材质:多孔砖砌 4. 拆除高度:4.4米 5. 弃渣运距:6KM	m³	113.59			
41	011610002001	金属门窗拆除 1. 室内高度:4.4米 2. 弃渣运距:6km	m²	136.37			
42	011605001001	平面块料拆除	m²	363.46			
43	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m²	382.99			
44	010103002001	余渣弃置 1. 建筑渣土 2. 运距:起步第1公里	m³	495.60			
45	桂010103003001	土石方运输增m3·km	m³·km	2478.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 增运运距: 5km					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装修工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
46	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	123.38			
47	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	28.09			
48	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:轻质砖砌 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	3.59			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	11.76			
50	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.83			
51	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.54			
52	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.395			
53	010515001002	现浇构件钢筋	t	1.967			
54	010507004001	台阶 1. C20钢筋混凝土	m ³	1.52			
	011102	块料面层					
55	011102003001	块料楼地面 1. 200厚碎石垫层+200混凝土 2. 800*800地砖 3. 最薄处20厚1:3防水砂浆找坡层抹平	m ²	69.03			
56	011102003002	块料楼地面 300*300防滑瓷砖	m ²	22.29			
57	011103001001	地板胶地面 1、PCV塑料地板胶	m ²	349.45			
58	011101005001	自流坪楼地面 1、0.5自流平地面	m ²	349.45			
59	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 聚氨酯防水涂膜1.5mm 2. 反边高度:1.8米	m ²	22.29			
60	011103001002	硫酸钡地面 30mm硫酸钡地面 50mm厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	155.90			
61	010507001001	无障碍坡道 芝麻灰花岗岩16mm 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 撒素水泥面 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 150厚3:7灰土 素土夯实	m ²	7.28			
62	011107002001	块料台阶面 1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 芝麻灰花岗岩16mm	m ²	4.94			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
63	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:没有刷硫酸钡的墙面 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:M5.0混合砂浆	m ²	698.19			
64	011207001001	墙面装饰板 75型轻钢龙骨+10mm埃特板+6mm医用饰面板	m ²	836.99			
65	011201001002	放射防护墙面 1、40厚4:1硫酸钡水泥浆	m ²	656.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、硫酸钡水泥浆厚度需经医疗设备公司 审核通过后方可施工					
66	010607005001	挂钢丝网	m²	656.41			
67	桂011204007001	块料墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙 砖	m²	167.71			
	0113	天棚工程					
68	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 平 面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝板面层 600*600*1.0	m²	361.35			
69	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 平 面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝板面层 300*600*1.0	m²	21.64			
70	011302001003	吊顶天棚 U型轻钢天棚龙骨+石膏板基层 600*600*12mm+铝板 1200×300面层	m²	29.61			
71	010607005002	挂钢丝网	m²	157.39			
72	011301001001	放射防护顶棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净修补平整; 2、30厚硫酸钡防护层	m²	157.30			
73	011301001002	灯膜	m²	7.20			
	13.	门窗工程					
74	010801001001	木质门(实木) 1. 规格:M0822 2. 含制作、安装、运输及普通五金配件	樘	5			
75	010801001002	木质门(实木) 1. 规格:M1022 2. 含制作、安装、运输及普通五金配件	樘	5			
76	010802001001	不锈钢玻璃门 1. 规格:aQM1522 2. 含制作、安装、运输及普通五金配件 3. 不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃	樘	1			
77	010802001002	不锈钢玻璃门 1. 规格:aQM1422 2. 含制作、安装、运输及普通五金配件 3. 不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃	樘	1			
78	010802001003	不锈钢玻璃门 1. 规格:M1822 2. 含制作、安装、运输及普通五金配件	樘	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 不锈钢1.4mm厚+12mm钢化玻璃					
79	桂010811001001	特殊五金（闭门器） 铅门专用闭门器	套	8			
80	010804007001	单开铅门700*2200 单开铅门, 5mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢,	樘	1			
81	010807001001	防护门豪华门套700*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	1			
82	010804007002	单开铅门800*2200 单开铅门, 3mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢	樘	2			
83	010807001002	防护门豪华门套800*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	2			
84	010804007003	单开铅门900*2200 单开铅门, 5mmpb 铅门配置1.0mm厚304不锈钢,	樘	2			
85	010807001003	防护门豪华门套900*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	2			
86	010804007004	单开铅门1000*2200 aQM1022 单开铅门（含铅玻璃300*400, 5mmpb） 铅门配置1.0mm厚304不锈钢	樘	5			
87	010807001004	防护门豪华门套1000*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。 QM1022	套	5			
88	010804007005	单开铅门1000*2200 QM1022 铅门配置1.0mm厚304不锈钢, 5mmpb	樘	2			
89	010807001005	防护门豪华门套1000*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	5			
90	010804007006	平移铅门1800*2400 平移铅门, 5个铅当量防护要求	樘	1			
91	010804007007	平移门电动系统 1522 1、大功率无刷电机, 与平移门配套使用 2、电机系统带红外线防夹装置, 门遥控 系统, 遥控开关。 3、含安装, 调试费	套	1			
92	010804007008	门头盖板 宽150x长3600x高200m 1、与平移门配套使用 2、定制产品, 豪华304不锈钢一次性压制 成型	m	3.60			
93	010810005001	铝轨 1、与平移门配套使用 2、定制产品, 承重2T以上	m	3.60			
94	010807001006	防护门豪华门套1800*2300 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
95	010804007009	双开铅门1500*2200 双开铅门 (含铅玻璃300*400, 5mmpb) 铅门配置1.0mm厚304不锈钢,	樘	2			
96	010807001007	防护门豪华门套1500*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	2			
97	010804007010	双开铅门1400*2200 双开铅门 (含铅玻璃300*400, 5mmpb) 铅门配置1.0mm厚304不锈钢,	樘	1			
98	010807001008	防护门豪华门套1400*2200 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	套	1			
99	010807001009	铅玻璃1500*900 铅玻璃, 5个铅当量防护要求	m²	1.35			
100	010807001010	铅玻璃框1560*960 铅玻璃框, 5个铅当量防护要求	樘	1			
101	010807001011	防护门豪华窗套1500*900 内里12mm厚防火阻燃板, 外覆1.0mm厚304 不锈钢板及铅板补偿屏蔽。	樘	1			
102	010807001012	金属窗 1. 框、扇材质及质量:1.8mm铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6mm浮法玻璃	m²	5.48			
103	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	401.76			
	15.	其他装饰工程					
104	011503001001	无障碍坡道金属扶手 1. 栏杆类型:不锈钢管 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢 弧形 Φ 40 3. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢 直 型 Φ40 4. 固定配件种类:80*80*5	m	10.30			
105	011501006001	分装柜 规格: 1100*750*2200mm 20mmpb	个	1			
106	011501006002	活度计电离室 1. 探测器: 铝质薄壁井型电离室探测器; 2. 能量范围: 15keV-3MeV, 可同时满足 125I核素活度测量, 无需更换探测器, 提 供125I核素测量的计量校准证书证明; 3. 测量范围: 0.1uCi-10Ci (99mTc); 4. 分辨率: 0.01uCi; 5. 相对固有误差: ≤±2%, 提供包含 131I, 18F, 99mTc, 137Cs, 60Co, 241Am 6. 非线性: ≤2%, 7. 重复性: ≤1%; 8. 不稳定性: ≤2%; 9. 温度湿度影响: 温度变化<0.3/℃, 湿 度变化<5%, 10. 测量单位: Bq, Ci可选定设置; 11. 测量核素: 131I、18F、99mTc、125I 、68Ga、11C、13N、15O、177Lu、90Y、 89Sr、32P、241Am、137Cs、60Co等常用 核素, 并可自行编辑内置核素库, 新增或 修改测量核素信息;	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	011501006003	活度计中控主机 1. 显示: 10寸电容触摸屏高清智能显示; 2. 预期活度分析: 可通过输入目标日期, 智能显示预期日期活度; 3. 快捷核素: 具有可编辑的常用核素快捷按钮功能; 4. 数据存储: 可保存及查询历史测量数据; 5. 日常自检: 具有相对误差, 重复性, 非线性, 稳定性自动测量功能, 用户可自行完成设备日常自检, 保障设备测量准确性和长期稳定性; 6. 测量托架: 配置专用测试源托架, 满足西林瓶样品, 注射器样品以及碘125粒子源活度测量; 7. 探头连接: 可同时连接两个电离室探测器, 方便用户多用途测量; 8. 数据打印: 可选配打印机, 实现一键式测量数据打印; 9. 通讯接口: USB, RJ45网口, RS485接口; 10. 通讯方式: 可同时支持Modbus RTU RS485和Modbus TCP通讯 11. 通讯接口: RS232, RJ45, USB; 12. 供电: AC 220V 50Hz;	台	1			
108	011501006004	注射台 900mm*1900mm 10mmpb 根据窗口大小设置注射防护装置 900*1900, 内置铅板外覆不锈钢板。 技术性能和特点: 1. 用于De99注射防护; 上下双体设计, 台面距地面800mm, 上部为注射操作区, 下部为放射性废物储存区; 2. 防护铅当量立屏10mmpb, 注射区域10mmpb, 废物桶10mmpb; 3. 中部正面锥形设计, 用于注射药物; 防护屏上部加装铅玻璃视窗300mm*400mm; 下部设防护橱体, 内置不锈钢垃圾桶; 4. 注射区域左右两侧侧设置Φ160mm伸手孔, 并覆有Φ200mm盖子防止漏射线; 5. 锥体上面设有同箱体防护能力相当的高铅玻璃观察窗, 玻璃尺寸200mm*300mm*10mmpb; 6. 配置照明装置; 配置电源插座和对讲系统1套;	个	1			
109	011501006005	设备带 位置: 抢救室 1. 医用设备带医用设备带采用铝合金材质, 宽200mm, 高70mm, 铝材厚1.8mm。 2. 气体快速插座、强电插座、网线插座、床头灯、呼叫按钮等, 根据业主要求配置	根	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	011501006006	铅屏风 位置:注射/抢救室、候诊室 5mmpb 尺寸:900*1700 1. 304#不锈钢板包覆,内衬钢架和铅板, 外形尺寸宽900mm*高1700mm。 2. 防护当量5mmpb,每件屏风配置铝合金 拉手2个;移动万向轮支架4套。	处	4.00			
111	011501006007	铅废物桶 位置:废物间 10mmpb 1. 铅桶外形尺寸:300*400*400(含轮高 度); 2. 304#不锈钢板(1.5mm厚度)包覆; 3. 整体防护铅当量为10mmpb; 4. 下配四个移动刹车万向轮; 5. 上盖中心设置投掷孔1个,内Φ80mm, 上覆防护盖可左右滑动 6. 桶体设置不锈钢Φ10mm拉手2个,桶盖 设置Φ10mm不锈钢拉手2个。	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)		1			
112	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4.4米	m²	78.84			
113	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	8.91			
114	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	62.82			
115	011702027001	台阶	m²	4.94			
116	010507001002	坡道	m²	7.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钢板桩工程							
		分部分项工程					
	2.	地基处理及桩基础工程					
117	桂040302011001	钢板桩 1. 桩长:6m*0.4m*0.17m*15.5m 2. 地层情况:按二类土考虑	t	1.933			
118	010202006001	钢板桩围檩及内撑	t	0.976			
119	010202006002	钢板桩租赁费 租赁30天,按8元/t/天	t	87.270			
120	010202006003	钢板桩长途运输费(运输距离不明确,待 核实)	t				
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
121	030404017001	配电箱AP-GZ 安装方式:距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	台	1			
122	030404017002	配电箱AP-CT 部位: 双电源配电箱 安装方式:距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	台	1			
123	030412005001	铝扣板方格栅顶灯 (600*600) 36W 36W, 光通量4500Lm, 6000K 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “欧普” 品牌	套	46			
124	030412005002	铝扣板长格栅灯具 (300*300) 18W 18W, 光通量4500Lm, 6000K 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “欧普” 品牌	套	12			
125	030412004001	单面方向标志灯 1W, DC36V, A型灯具	套	5			
		明装, 应急时间≥30分钟 安装方式: 距地0.3M 含接线盒 材料品牌: 参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌					
126	030412004002	安全出口指示灯 1W, DC36V, A型灯具 明装, 应急时间≥30分钟 安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌	套	2			
127	030412004003	疏散出口标志灯 5W, DC36V, A型灯具 明装, 应急时间≥30分钟 安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌	套	2			
128	030412004004	集中电源疏散照明灯(A型)壁装型 5W, DC36V, A型灯具 明装, 应急时间≥30分钟 安装方式:壁装型 距地面2.3米 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌	套	2			
129	030412004005	多信息复合标志灯 5W, DC36V, A型灯具 明装, 应急时间≥30分钟	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:门框上方0.2m 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌					
130	030412004006	集中电源疏散照明灯(A型) 5W, DC36V, A型灯具 明装,应急时间≥30分钟 安装方式:吸顶安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “北大青鸟、德力西” 品牌	套	7			
131	030502012001	防水密闭安全型插座 220V/10A 安装方式:距地0.8m 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	个	3			
132	030502012002	安全型暗装插座 220V/10A 安装方式:距地0.3m 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	个	85			
133	030404035001	单联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	套	13			
134	030404035002	双联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	套	8			
135	030404035003	三联单控开关 86Z223A10N 安装方式:距地1.2m暗安装 含接线盒 材料品牌:参照或相当于 “正泰、德力西” 品牌	套	4			
136	030404033001	风扇 1. 风扇 2. 规格:40W 3. 安装方式:壁装 4. 风量:270m³/h	台	5			
137	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm² 材料品牌: 参照或相当于 “阳工” 品牌	m	702.71			
138	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm² 材料品牌: 参照或相当于 “阳工” 品牌	m	434.81			
139	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm² 材料品牌: 参照或相当于 “阳工” 品牌	m	184.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
140	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 公称口径 SC15	m	234.24			
141	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管 公称口径 SC20	m	144.94			
142	030413002001	凿刨沟槽及沟槽恢复(公称管径20mm以 内)	m	142.55			
143	030411003001	金属桥架 CT:200*100 含桥架盖板、隔板、弯头、三通等连接件 安装	m	23.08			
144	030413001001	桥架支吊架制作、安装 一般铁构件	kg	44.72			
145	桂031211003001	桥架支吊架手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	44.72			
146	031201003001	桥架支吊架刷油 刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	44.72			
	0305	视频安防监控系统					
147	030507008001	高清网络红外半球摄像机 1. 吊顶安装 2. 200万1/2.7" CMOSICR日夜型半球型网 络摄像机; 3. 支持H. 265及H. 264编码; 4. 最小照 度:0.01Lux@(F1. 2, AGCON), 0LuxwithIR; 5. 0.014Lux@(F1. 4, AGCON), 0LuxwithIR; 6. 快门:1/3秒至1/100,000秒;镜头:2.7- 12mm@F1. 4; 水平视场角:106° -35° ; 7. 帧 率 :50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 128 0×720);宽动态范围120dB; 8. 感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置1 个固定区域; 9. 存储功能:支持MicroSD/SDHC/SDXC卡 (128G)断网本地存储, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持; 10. 智能报警:越界侦测, 区域入侵侦测, 场 景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 音频异 常侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集 侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 入区域 侦测, 离开区域侦测; 11. 具有1对音频输入(Linein)/输出接口 (插线式接口)、1个BNC模拟输出口、2对 报警输入/输出(三极管:超过30毫安建议加 继电器)接口; 12. 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小 于95%(无凝结); 13. 电源供应:DC12V±25%;功耗:5.5WMAX; 红外照射距离:20-30米;防护等级:IP67; 防暴等级:支持IK10。	台	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
148	030904014001	IP网络可视对讲主机 1. 采用不小于10英寸触摸显示屏, 1080P 高清视频, 护士站桌面式安装。 2. 功能:支持全双工高清可视对讲, 含免提和手柄两种对讲方式。 3. 支持同步HIS系统数据, 实时更新病员一览信息。 4. 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 5. 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。 6. 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播。 7. 开启“等待处理”功能时, 护士须到该病床处按键取消该状态。 8. 支持病床号以及护理级别等语音播报信息。 9. 支持白天和夜晚的播报音量、通话音量设置。 10. 支持夜晚息屏模式, 夜晚时间段可自定义设置。 11. 支持实时监测设备在线状态, 分机或门口机掉线时有语音和文字提示。 12. 本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、文件广播、录音录像存储。 13. 支持录音录像, 可本地或服务器查看。 14. 护士可通过此功能将需要交接的工作记录在本地供接班护士查看。 15. 支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口。电源适配器供电	台	6			
149	030506001001	广播扬声器	台	1			
150	030501009001	万兆路由器	台	4			
151	030502012003	信息插座	个	16			
152	030502004001	电视、电话插座	个	16			
153	030411001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 (≤15mm)	m	253.83			
154	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	253.83			
155	031002003001	密闭穿墙管DN20	个	30			
156	030411004004	线槽配线 消防电话线回路(干线) ZC-RVVP-2×1.5	m	615.00			
157	030411004005	管内穿线 消防电话线回路(支线) ZC-RVVP-2×1.5	m	357.00			
158	030411004006	线槽配线 消防广播回路(干线) ZC-RVS-2×2.5	m	208.65			
159	030411004007	管内穿线 消防广播回路(支线) ZC-RVS-2×2.5	m	90.65			
160	030502005001	视频信号线:六类非屏蔽双绞线	m	565.00			
161	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 SC15	m	132.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
162	030413002003	凿刨沟槽及沟槽恢复(公称管径20mm以内)	m	35.00			
163	030411003002	金属桥架 CT:100*100 含桥架盖板、隔板、弯头、三通等连接件安装	m	47.22			
164	030413001002	桥架支吊架制作、安装 一般铁构件	kg	46.77			
165	桂031211003002	桥架支吊架手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	46.77			
166	031201003002	桥架支吊架刷油 刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	46.77			
167	030901004001	在线中控主机 1. 显示屏幕: 不小于10寸的电容触摸屏, 分辨率不低于1280*800; 2. 阈值设置: 可自由设置探测器高, 低双报警阈值; 3. 设置功能: 可进行报警阈值, 上传时间间隔, 探测器位置中文名称, 时间等参数设置; 4. 历史数据: 可单独查看探测器历史数据, 并可以U盘导出; 5. 报警记录: 可查询历史超阈值报警记录; 6. 趋势曲线: 可查看探测器历史趋势曲线; 7. 数据导出: 局域网内, 可通过浏览器访问并导出历史数据和报警记录; 8. 远程访问: 局域网内, 可通过浏览器访问, 实现远程同步查看及操作; 9. 数据存储: 可手动或自动存储数据, 存储数据容量空间可拓展; 10. 网络通讯: 具有网络通讯路由功能, 可同时支持至少3路网线组网通讯接口和一键式网络诊断功能; 11. 通讯方式: 可同时支持有线, 无线通讯; 12. 供电: DC24V 1A;	组	1			
168	030901004002	固定式辐射报警仪 1. 探测器: 能量补偿型GM探测器; 2. 探测射线: X, γ射线; 3. 能量范围: 48keV-3MeV; 4. 能量响应: ≤±30%; 5. 相对误差: ≤±15%; ▲6. 测量范围: 0.1uSv/h-10Sv/h, 提供第三方检测机构出具的检测报告, 且检测报告须包含100mSv/h以上剂量率测量范围, 需提供检测结构官网线上验证查询结果截图或检测结构出具的证书真实性声明; 佐证材料设备进场时提供。 7. 显示: 高清彩色显示屏, 数据颜色随状态变化, 可显示剂量率, 累积剂量, 温湿度及历史曲线; ▲8. 耐辐照性能: Co-60放射源连续照射时间≥8小时或连续照射累计剂量≥15Gy, 仪器性能正常, 需提供检测结构官网线上验证查询结果截图或检测结构出具的证书真实性声明; 佐证材料设备进场时提供。	组	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		9. 报警开关: 内置报警器, 并可手动关闭声音报警器; 10. 参数设置: 通过独立按键, 可设置设备参数; 11. 状态指示: 报警、故障、正常三个状态指示灯; 12. 联锁信号: 超阈值报警时, 可输出无源开关联锁控制信号; 13. 通讯方式: 可同时支持RS485, TCP/IP; 14. 供电: DC24V 1A ;					
		1. 自动火灾报警系统					
169	030904003001	消防栓起泵按钮 与原有消防控制系统兼容	个	3			
170	030904008001	单输入模块 JBF-4131	个	2			
171	030904008002	总线短路保护器 JBF-4171	个	2			
172	030904003002	编码型手动报警按钮(带电话插孔) J-SAP-JBF-301/P 安装方式: 距地1.5m安装	个	2			
173	030506001002	广播扬声器	台	2			
174	030904005001	火灾声光警报器 JBF-VM3372B 安装方式: 距地2.3m安装	个	2			
175	030904001001	感烟探测器 安装方式: 吸顶安装	个	23			
176	030404032001	火灾接线端子箱	台	1			
		喷淋系统					
177	031001001001	热镀锌镀锌钢管 DN25 1. 规格、压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	m	103.42			
178	031001001002	热镀锌镀锌钢管 DN32 1. 规格、压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	m	36.63			
179	031001001003	热镀锌镀锌钢管 DN40 1. 规格、压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	m	19.09			
180	031001001004	热镀锌镀锌钢管 DN50 1. 规格、压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	m	7.44			
181	031001001005	热镀锌镀锌钢管 DN65 1. 规格、压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:沟槽连接	m	23.89			
182	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1. 安装部位:喷淋管 2. 材质、型号、规格:ZSTX15下垂型标准响应喷头 DN15	个	60			
183	030901010001	旋转型减压稳压消火栓 1. 规格型号: SNW65-III 2. 消防箱材质、规格: 采用不锈钢材质。	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 内配SNZ65消火栓1个、 19水枪1支、25m长DN65衬胶水龙带1条, 4. 规格: 1800*700*180 5. 直流喷雾喷枪1支,快速接口1个,用于报警的消防按钮一个					
184	030901013001	灭火器 MF/ABC5	具	10.00			
185	031002001001	管道支架	kg	337.62			
186	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置90L	套	2			
187	030901009001	空气呼吸器	个	1			
188	030211005001	泄压口	台	1			
		B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
189	桂031211003003	金属结构除锈 1. 手工除轻锈	kg	337.62			
190	031201003003	金属结构刷油 1. 面刷调和漆两道	kg	337.62			
191	031201001001	管道刷油 1. 面刷调和漆两道	m²	18.56			
		污水系统					
192	031001006001	污水排水管 1. 材质、规格:PVCdn110	m	43.67			
		2. 连接形式:粘接连接					
193	031001006002	排气管 1. 材质、规格:PVCdn110 2. 连接形式:粘接连接	m	37.00			
194	031001006003	污水排水管 1. 材质、规格:PVCdn75 2. 连接形式:粘接连接	m	5.08			
195	031001006004	污水排水管 1. 材质、规格:PVCdn50 2. 连接形式:粘接连接	m	0.98			
196	031001006005	废水排水管 1. 材质、规格:PVCdn50 2. 连接形式:粘接连接	m	12.24			
197	030413004001	5mm铅皮包废水管	m²	39.79			
198	030413004002	硫酸钡板包立管	m²	17.98			
199	031004004001	双嘴污水池	套	2			
200	031004003001	洗脸盆 带感应水嘴	套	5			
201	031004006001	蹲式大便器 带感应自闭式冲洗阀	套	5			
202	031004010001	淋浴器	套	1			
		给水系统					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
203	031001006006	PP-R给水管 de15 1. 材质、规格:PP-R给水管 de15 2. 连接形式:粘接连接 3. NP=1. 2	m	52.03			
204	031001006007	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 de20 1. 材质、规格:PP-R给水管 de20 2. 连接形式:粘接连接 3. NP=1. 2	m	1.00			
205	031001006008	PP-R给水管 de25 1. 材质、规格:PP-R给水管 de25 2. 连接形式:粘接连接 3. NP=1. 2	m	2.92			
206	031001006009	PP-R给水管 de40 1. 材质、规格:PP-R给水管 de40 2. 连接形式:粘接连接 3. NP=1. 2	m	11.27			
207	031001006010	PP-R热水给水管 de15	m	5.63			
208	031001006011	PP-R热水给水管 de20	m	1.00			
209	031003001001	闸阀 1. 压力等级:1.2pa 2. 连接形式:螺纹链接 3. 型号、规格:DN20	个	2			
		衰变池排水工程					
210	031001006012	排气管 1. 材质、规格:PVCdn110 2. 连接形式:粘接连接	m	9.47			
211	030109011001	潜水泵 1. DN65, 扬程≥14米, 2. 流量≥25 m3/h, 3. 功率≥2.2kw, 含耦合器,	台	2			
212	030703001001	手动阀门 1. 功能: 满足开启与关闭功能, DN100, 中高档材质, 塑料(PP/UPVC)	个	1			
213	040504001001	阀门检查井 1. 井截面、深度:1.8米 2. 检查井圆形砖品种及规格:标准砖 240×115×53 3. 砂浆品种及强度等级:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 4. 垫层材料种类、厚度:100mm 5. 底板厚度:200mm 6. 井盖种类、规格:重型铸铁盖板DN700	座	1			
214	桂030503016001	放射性显示屏 1. 显示屏幕: 不小于10寸的电容触摸屏, 分辨率不低于1280*800; 2. 阈值设置: 可自由设置探测器高, 低双 报警阈值; 3. 设置功能: 可进行报警阈值, 上传时间 间隔, 探测器位置中文名称, 时间等参数 设置; 4. 历史数据: 可单独查看探测器历史数 据, 并可以U盘导出;	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 报警记录: 可查询历史超阈值报警记录; 6. 趋势曲线: 可查看探测器历史趋势曲线; 7. 数据导出: 局域网内, 可通过浏览器访问并导出历史数据和报警记录; 8. 远程访问: 局域网内, 可通过浏览器访问, 实现远程同步查看及操作; 9. 数据存储: 可手动或自动存储数据, 存储数据容量空间可拓展; 10. 网络通讯: 具有网络通讯路由功能, 可同时支持至少3路线组网通讯接口和一键式网络诊断功能; 11. 通讯方式: 可同时支持有线, 无线通讯; 12. 供电: DC24V 1A;					
215	桂030503016002	投入式废水放射活度探测器 1. 探测器: 75mm*75mm NaI (Tl) 闪烁体探测器; 2. 能量分辨率: <7.5%; 3. 屏蔽测量铅室: ≥10mmPb; 4. 多道分析: 1024道数字多道分析仪, 积分非线性≤0.01%; 5. 测量范围: 0.1Bq/L~1MBq/L; 6. 测量方式: 基于能谱核素自动识别分析测量; 7. 测量模式: 连续和单次测量模式可选设置; 8. 核素库: 内设I-131, F-18, Tc-99m核素, 并可自定义添加其它核素, 设定感兴趣核素, 可实现精确核素测量; 9. 测量模式: 具有手动单次测量和自动连续测量模式; 10. 历史数据: 可查询历史能谱文件, 查看历史测量数据; 11. 系统设置: 可设置废液取样体积, 核素探测效率, 测量时间, 报警阈值; 12. 防水等级: IP68防水等级, 可在水下5米深度连续工作;	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
暖通工程							
		分部分项工程					
		通风、防排烟系统					
216	030108006001	离心式风机箱（防爆） PF-1 1. 风量：2600m3/h，机外全压：530Pa， 供电要求：功率0.8kW、电压380V，噪 声：≤46dB(A) 2. 风机变频;采用变频电机;配初效过滤 (G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出 风段	台	1			
217	030108006002	轴流风机 PF-2 1. 风量：7500m3/h，机外全压：700Pa， 供电要求：功率3.5kW、电压380V，噪 声：≤76dB(A) 2. 风机变频;采用变频电机;配初效过滤 (G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出 风段	台	1			
218	030108006003	轴流风机 PF-3 1. 风量：1700m3/h，机外全压：700Pa， 供电要求：功率1.1kW、电压220V，噪 声：≤43dB(A) 2. 风机变频;采用变频电机;配初效过滤 (G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出 风段	台	1			
219	030108006004	离心式风机箱（防爆） SF-1 1. 风量：1900m3/h，机外全压：430Pa， 供电要求：功率0.65kW、电压220V，噪 声：≤43dB(A) 2. 风机变频;采用变频电机;配初效过滤 (G4)+中效过滤(F8)+高效过滤段(H11)+出 风段	台	1			
220	030113015001	过滤箱体 根据废气处理量和风管尺寸定制箱体 过滤风量>:2000m3/h 1、第一段内置低阻过滤装置 2、第二段内置活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置,氧化分解排 气中有碳氢结构毒物。	台	1			
221	030113015002	过滤箱体	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		根据废气处理量和风管尺寸定制箱体 过滤风量>:8000m3/h 1、第一段内置低阻过滤装置 2、第二段内置活性炭外排吸附装置 3、第三段内置高能电离装置,氧化分 解排气中有碳氢结构毒物。					
222	030703007001	百叶风口（带调节阀） 150*150	个	1			
223	030703007002	百叶风口（带调节阀） 250*250	个	12			
224	030703007003	防雨百叶风口（带防虫网） Φ160	个	4			
225	030703007004	防雨百叶风口（带防虫网） 400*320	个	1			
226	030703007005	百叶风口（带调节阀） 500*500	个	2			
227	030703007006	百叶风口（带调节阀） 500*250	个	2			
228	030703007007	防雨百叶风口（带防虫网） 800*320	个	1			
229	030703007008	防雨百叶风口（带防虫网） 1000*400	个	1			
230	030703007009	防雨百叶风口 800*400	个	1			
231	030703007010	防雨百叶风口 320*250	个	1			
232	030703001001	70℃防火调节阀（电控） 1000*400	个	1			
233	030703001002	70℃防火调节阀（电控） 400*320	个	2			
234	030703001003	70℃防火调节阀 160*160	个	2			
235	030703001004	70℃防火调节阀 400*250	个	1			
236	030703001005	70℃防火调节阀 320*250	个	1			
237	030703001006	70℃防火调节阀 800*400	个	1			
238	030703001007	280° C常开排烟防火阀(电控) 160*160	个	1			
239	030703001008	280° C常开排烟防火阀(电控) 250*160	个	4			
240	030703001009	定风量调节阀 160*160	个	1			
241	030703001010	定风量调节阀 250*160	个	8			
242	030703001011	定风量调节阀 400*200	个	2			
243	030703001012	变风量调节阀 250*160	个	1			
244	030703001013	变风量调节阀 320*250	个	1			
245	030703001014	对开多叶调节阀 160*160	个	1			
246	030703001015	对开多叶调节阀 250*160	个	6			
247	030703001016	对开多叶调节阀 400*250	个	1			
248	031003010001	风管软接头(不燃材料) 800*400	个	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
249	031003010002	风管软接头(不燃材料) 320*250	个	2			
250	030701010001	换气扇 名称: 吊顶式换气扇 1.风量: 180m³/h, 静压90Pa, 供电要求: 电量3kW、电压220V, 噪声: ≤36dB(A)	台	7			
251	030702001001	矩形镀锌薄钢板风管 (δ=1.0mm, 角钢法兰连接) 含吊托支架、吊托支架刷防锈漆。	m²	160.47			
252	030702001002	矩形镀锌薄钢板风管 (δ=1.0mm, 角钢法兰连接) 含吊托支架、吊托支架刷防锈漆。	m²	168.30			
	7.	新风系统工程					
253	030601002001	压差表	台	9			
254	030702001003	镀锌钢板通风管道 1. 规格: 长边长≤450mm 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 接口形式: 法兰连接	m²	34.20			
255	030702001004	镀锌钢板通风管道 1. 规格: 长边长≤320mm 2. 板材厚度: 0.5mm 3. 接口形式: 法兰连接	m²	49.78			
256	031208003001	通风管道绝热 1. 绝热材料品种: 带铝箔橡塑保温板 B1级 2. 绝热厚度: 30mm	m³	2.52			
257	030701003001	新风处理机 冷量: 28KW, 热量21.8KW, 风量3000m³/h	台	2			
258	030703020001	管道消声器450*320*1000	个	2			
259	030703001017	电动多页调节阀450*320	个	2			
260	030703001018	手动多页调节阀400*320	个	1			
261	030703001019	手动多页调节阀250*200	个	4			
262	030703001020	70℃防火调节阀 450*320	个	2			
263	030703001021	70℃防火调节阀 250*200	个	1			
264	030703001022	定风量调节阀 250*200	个	9			
265	030703001023	变风量调节阀 250*200	个	1			
266	030703011001	防雨百叶风口(带防虫网) 450*320	个	2			
267	030703011002	方形散流器(带调节阀) 250*250	个	8			
268	030703011003	方形散流器(带调节阀) 400*400	个	2			
	7.	空调系统					
269	030701003002	多联式制冷机组(室外机) 冷量40KW	台	1			
270	030701003003	多联式制冷机组(室外机) 冷量33.5KW	台	1			
271	030701003004	多联式制冷机组(室外机) 冷量56KW	台	1			
272	030701003005	多联式制冷机组(室内机) NT112冷量 11.2KW	台	3			
273	030701003006	多联式制冷机组(室内机) NT56冷量 5.6KW	台	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
274	030701003007	多联式制冷机组（室内机）NT36冷量 3.6KW	台	5			
275	030701003008	多联式制冷机组（室内机）NT28冷量 2.8KW	台	3			
276	031001001001	镀锌钢管 DN40 螺纹连接	m	80.59			
277	031001001002	镀锌钢管 DN50 螺纹连接	m	15.20			
278	031001004001	铜管 Φ9.5*0.8	m	130.05			
279	031001004002	铜管 Φ12.7*0.8	m	12.00			
280	031001004003	铜管 Φ15.9*1.0	m	29.35			
281	031001004004	铜管 Φ19.1*1.0	m	6.00			
282	031001004005	铜管 Φ22.2*1.0	m	50.10			
283	031001004006	铜管 Φ28.6*1.0	m	37.40			
284	031208002001	管道带铝箔橡塑保温B1级 20mm厚	m ³	0.89			
285	031208002002	管道带铝箔橡塑保温B1级 30mm厚	m ³	0.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
加固工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
衰变池						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装修工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
钢板桩工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
加固工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	114.72	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	114.72	分部分项工程费及措施项目费
衰变池			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	136.63	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	136.63	分部分项工程费及措施项目费
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	128.10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	128.10	分部分项工程费及措施项目费
装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2958.57	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2958.57	分部分项工程费及措施项目费
钢板桩工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	76.46	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.46	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	708.37	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	708.37	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
暖通工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	736.49	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	736.49	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:崇左市人民医院核医学科工作场所装修项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。