贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程

预算书

送审价（小写）：5028073.99元

审定价（小写）：3929239.34元

（大写）：叁佰玖拾贰万玖仟贰佰叁拾玖元叁角肆分

建设单位：贵港市覃塘区自然资源局（单位盖章）

评审委托机构：贵港市覃塘区财政投资评审中心

评审公司：广西科文招标有限公司（公司盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

评 审 人：_____（签字并盖执业专用章）

复 审 人：_____（签字并盖执业专用章）

评 审 时 间：2026年9月

总预算表

工程名称：贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程　　单位：元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	独立 费用	合计	占一至五部分投资（%）
Ⅰ	第一部分 主体工程	3255460.79		3255460.79	82.85%
1	静态破碎清除危岩	1143344.83		1143344.83	29.10%
2	主动防护网工程	325966.73		325966.73	8.30%
3	被动防护网工程	1383708.17		1383708.17	35.22%
4	废石人工清运	347329.68		347329.68	8.84%
5	人工搬运施工材料和脚手架	55111.38		55111.38	1.40%
Ⅱ	第二部分 施工临时工程	673778.55		673778.55	17.15%
1	施工脚手架工程	658402.38		658402.38	16.76%
2	施工便道	8047.85		8047.85	0.20%
3	其他	7328.32		7328.32	0.19%
Ⅲ	第三部分 独立费用				
	建设管理费				
	勘查设计费				
	工程建设监理费				
	工程占地补偿费				
	其他				
	一至三部分投资合计	3929239.34		3929239.34	
	基本预备费				
	静态总投资			3929239.34	
	总投资			3929239.34	

主体工程费预算表

工程名称：贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第一部分 主体工程				3255460.79
1	静态破碎清除危岩				1143344.83
1.1	静态破碎清除危岩(较硬岩)	m^3	1812.88	583.93	1058595.02
1.2	临时锚杆（Φ25，L=2m，HRB400）	根	332	67.47	22400.04
1.3	拉固钢绳（Φ16mm）	m	1832.58	5.87	10757.24
1.4	钢绳临时防护网（Φ8mm@200*200）	m^2	1095.22	17.29	18936.35
1.5	风钻钻孔（锚杆孔径Φ42mm）（较硬岩）	m	564.4	57.86	32656.18
2	主动防护网工程				325966.73
2.1	危岩加固锚杆（Φ32，L=4m，HRB400）	根	18	183.19	3297.42
2.2	危岩加固锚杆（Φ32，L=5m，HRB400）	根	30	223.66	6709.80
2.3	危岩加固锚杆（Φ32，L=6m，HRB400）	根	38	264.13	10036.94
2.4	危岩加固锚杆（Φ32，L=7m，HRB400）	根	18	303.07	5455.26
2.5	APS-200/R型主动防护网	m^2	1724	92.85	160073.40
2.6	钢丝绳锚杆（2Φ16，L=3m）	根	435	72.55	31559.25
2.7	风钻钻孔（锚杆孔径Φ75mm）（较硬岩）	m	1881	57.86	108834.66
3	被动防护网工程				1383708.17
3.1	PPS-200型被动防护网（网高4m，含下部护底格栅网）	m^2	1100	741.21	815331.00
3.2	PPS-200型被动防护网（网高5m，含下部护底格栅网）	m^2	625	740.17	462606.25
3.3	钢柱基座锚杆（Φ32，L=3m）	根	188	126.21	23727.48
3.4	钢丝绳锚杆（2Φ16，L=3m）	根	131	57.86	7579.66
3.5	基座人工开挖	m^3	67.68	70.65	4781.59
3.6	基座C30砼	m^3	67.68	608.17	41160.95
3.7	风钻钻孔（锚杆孔径Φ50mm）（较硬岩）	m	393	57.86	22738.98
3.8	人工清理坡面	m^2	609.3	9.49	5782.26
4	废石人工清运				347329.68
4.1	破碎危岩人工清运(折平系数1.3/1.9，折算后综合平均运距为287.8m)	m^3	1812.88	191.59	347329.68
5	人工搬运施工材料和脚手架				55111.38
5.1	静态破碎工程人工搬运施工材料(折平系数1.8/3.5，折算后综合平均运距为327.5m)				6097.88

5.1.1	人工搬运水泥(运距327.5m)	t	0.477	123.62	58.97
5.1.2	人工搬运砂(运距327.5m)	m^3	0.748	108.43	81.11

主体工程费预算表

工程名称：贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
5.1.3	人工搬运钢筋(运距327.5m)	t	3.119	160.54	500.72
5.1.4	人工搬运静态破碎剂(运距327.5m)	t	44.144	123.62	5457.08
5.2	主动防护网工程人工搬运施工材料(折平系数1.8/3.5，折算后综合平均运距为533.9m)				5427.57
5.2.1	人工搬运水泥(运距533.9m)	t	6.553	190.01	1245.14
5.2.2	人工搬运砂(运距533.9m)	m^3	15.181	168.18	2553.14
5.2.3	人工搬运钢筋(运距533.9m)	t	6.513	250.16	1629.29
5.3	人工搬运脚手架上坡(折平系数1.8/3.5，折算后综合平均运距为486.5m)				25505.19
5.3.1	人工搬运脚手架上坡(运距486.5m)	t	111.095	229.58	25505.19
5.4	人工搬运脚手架下坡(折平系数1.3/1.9，折算后综合平均运距为301.7m)				16589.82
5.4.1	人工搬运脚手架下坡(运距301.7m)	t	111.095	149.33	16589.82
5.5	被动防护网工程人工搬运施工材料(综合平均运距为122.3m)				1490.92
5.5.1	人工搬运被动防护网(运距122.3m)	t	25.875	57.62	1490.92

施工临时工程预算表

工程名称：贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第二部分 施工临时工程				673778.55
1	施工脚手架工程				658402.38
1.1	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) ≤10	m^2	1728.3	29.18	50431.79
1.2	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 10~20	m^2	1110	31.14	34565.40
1.3	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 20~30	m^2	924	40.44	37366.56
1.4	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 30~40	m^2	789.4	49.46	39043.72
1.5	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 40~50	m^2	612	63.49	38855.88
1.6	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 50~60	m^2	589	68.99	40635.11
1.7	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 60~70	m^2	516	77.29	39881.64
1.8	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 70~80	m^2	435.6	81.99	35714.84
1.9	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 80~90	m^2	396	91.18	36107.28
1.10	扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 90~100	m^2	208.6	95.22	19862.89
1.11	生根锚杆（Φ20，L=1.5m）	根	546	44.03	24040.38
1.12	拉结锚杆（Φ20，L=1.5m）	根	1465	44.03	64503.95
1.13	拉结绳（Φ12，L=5m）	m	7325	8.17	59845.25
1.14	风钻钻孔（锚杆孔径Φ42mm）（较硬岩）	m	2377.25	57.86	137547.69
2	施工便道				8047.85
2.1	清理杂草灌木，修理平整路面	m^2	895.2	8.99	8047.85
3	其他				7328.32
3.1	不锈钢告示牌	块	9	650.00	5850.00
3.2	基础开挖	m^3	2.25	70.65	158.96
3.3	基础C20砼	m^3	2.25	586.38	1319.36

主要材料预算价格汇总表

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	其中	
				信息价(市场价)	增加的运杂费
1	环形网 R 型：2000kJ	m^2	400.00		
2	高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列）	m^2	12.90		
3	钢丝绳网（钢绳锚　杆矩阵排列）	m^2	36.00		
4	钢丝格栅网	m^2	12.90		
5	钢筋 Φ20	kg	3.08	3.08	
6	钢筋 Φ32	kg	3.08	3.08	
7	钢丝绳 2Φ16	kg	3.08	3.08	
8	水泥 42.5	kg	0.40	0.40	
9	水泥 32.5	kg	0.37	0.37	
10	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	4154.870		
11	砂	m^3	198.02	198.02	
12	商品混凝土C20	m^3	385.44	385.44	
13	钢筋 Φ25	kg	3.08	3.08	
14	商品混凝土C30	m^3	404.85	404.85	
15	中砂	m^3	198.02	198.02	

其他材料预算价格汇总表

单位：元

序号	名称及规格	单位	信息价（市场价）	运杂费	合价
1	电	kW •h	0.58		0.58
2	镀锌铁丝 #12	kg	6.59		6.59
3	钢钎	kg	3.76		3.76
4	钢丝绳	kg	4.46		4.46
5	钢托架	kg	3.84		3.84
6	空心钢	kg	3.82		3.82
7	锚杆附件	kg	5.20		5.20
8	汽油	kg	6.95		6.95
9	静爆剂	kg	2.30		2.30
10	尼龙安全网	m^2	9.29		9.29
11	竹脚手板	m^2	39.82		39.82
12	C20 钢筋混凝土块	m^3	365.05		365.05
13	水	m^3	3.50		3.50
14	对角扣	个	6.11		6.11
15	合金钻头	个	7.61		7.61
16	回转架	个	6.11		6.11
17	直角扣	个	6.19		6.19
18	风	m^3	0.15		0.15

施工机械台时费汇总表

单位：元

序号	名称及规格	台时费	其中				
			折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
1	手持式风钻	39.46	0.54	1.89		8.96	28.07
2	气腿式风钻	50.90	0.82	2.46		8.96	38.66
3	插入式振动器功率 1.1 kW	2.00	0.32	1.22			0.46
4	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	45.39	0.24	0.42			30.38
5	载重汽车载重量 2.0 t	35.87	4.85	6.77		11.65	12.60
6	载重汽车载重量 4.0 t	50.13	7.04	9.84		11.65	21.60
7	汽车起重机 起重量 5.0 t	66.93	12.92	12.42		24.19	17.40
8	灰浆搅拌机	18.61	0.83	2.28	0.20	11.65	3.65
9	灌浆泵 中低压 砂浆	38.52	2.76	7.76	0.64	21.50	5.86
10	钢筋切断机功率 20 kW	24.80	1.18	1.71	0.28	11.65	9.98
11	钢筋切断机 功率(kw) 20	24.80	1.18	1.71	0.28	11.65	9.98

人工及主要材料数量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
1	人工	工时	90804.28
2	钢筋 Φ20	kg	7601.58
3	钢筋 Φ25	kg	2705.70
4	钢丝格栅网	m^2	3849.00
5	钢丝绳网（钢绳锚　杆矩阵排列）	m^2	1724.00
6	高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列）	m^2	247.52
7	环形网 R 型：2000kJ	m^2	1725.00
8	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	1.054
9	砂	m^3	7.21
10	中砂	m^3	8.47
11	水泥 32.5	kg	9163.48
12	水泥 42.5	kg	2190.96
13	钢筋 Φ32	kg	7742.24
14	钢丝绳 2Φ16	kg	3424.30
15	商品混凝土C20	m^3	2.32
16	商品混凝土C30	m^3	69.71

主要材料运输费用计算表

编号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(吨)	每吨运费(元)	价　格(元)					
						原价	运杂费	采购及保管费	运到工地分仓库价格	保险费	预算价格
1	环形网 R 型：2000kJ	m^2									400.00
2	高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列）	m^2									12.90
3	钢丝绳网（钢绳锚　杆矩阵排列）	m^2									36.00
4	钢丝格栅网	m^2									12.90
5	钢筋 Φ20	kg		1.0000		3.08			3.08		3.08
6	钢筋 Φ32	kg		1.0000		3.08			3.08		3.08
7	钢丝绳 2Φ16	kg		1.0000		3.08			3.08		3.08
8	水泥 42.5	kg		1.0000		0.40			0.40		0.40
9	水泥 32.5	kg		1.0000		0.37			0.37		0.37
10	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t									4154.870
11	砂	m^3		1.5000		198.02			198.02		198.02
12	商品混凝土C20	m^3		2.4000		385.44			385.44		385.44
13	钢筋 Φ25	kg		1.0000		3.08			3.08		3.08
14	商品混凝土C30	m^3		2.4000		404.85			404.85		404.85
15	中砂	m^3		1.5000		198.02			198.02		198.02

混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号:PH08014

强度等级:M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换中砂】
级配:

定额单位：m^3

编号	材料名称	规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	水泥	水泥32.5	kg	775.750	0.25	193.94
2	砂	中砂	m^3	0.960	30	28.80
3	水	水	m^3	0.289	3.50	1.01
	合计		元			223.75

混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号:PH08014

强度等级:M 30　　级配:　　定额单位：m^3

编号	材料名称	规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	水泥	水泥 42.5	kg	625.000	0.25	156.25
2	砂	砂	m^3	0.980	30	29.40
3	水	水	m^3	0.270	3.50	0.95
	合计		元			186.60

混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号:PH08008

强度等级:M 30　　级配:　　定额单位：m^3

编号	材料名称	规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	水泥	水泥 32.5	kg	606.000	0.25	151.50
2	砂	砂	m^3	0.990	30	29.70
3	水	水	m^3	0.360	3.50	1.26
	合计		元			182.46

工程单价表

项目编号： JZ0001　　项目名称：静态破碎清除危岩(较硬岩)　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH02027]

施工方法：布孔、钻孔、验孔、膨胀剂拌和与装填、风镐二次破碎、撬移、解小，人工清理堆放石渣，修底。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			39146.72
(一)	直接工程费	元			36079.92
1	人工费	元			11872.00
(1)	人工	工时	1325.00	8.96	11872.00
2	材料费	元			6758.71
(1)	钢钎	kg	53.20	3.76	200.03
(2)	空心钢	kg	58.00	3.82	221.56
(3)	静爆剂	kg	2453.00	2.30	5641.90
(4)	水	m^3	0.14	3.50	0.49
(5)	合金钻头	个	49.00	7.61	372.89
(6)	其他材料费	%	5.00	6436.87	321.84
3	机械费	元			17449.21
(1)	手持式风钻	台时	402.00	39.46	15862.92
(2)	其他机械费	%	10.00	15862.92	1586.29
(二)	措施费				3066.80
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	36079.92	1443.20
4	安全文明生产措施费	%	2.50	36079.92	902.00
5	其他措施费	%	2.00	36079.92	721.60
二	间接费				10920.40
(一)	规费	%	32.80	15473.92	5075.45
(二)	企业管理费	%	16.20	36079.92	5844.95
三	企业利润	%	7.00	50067.12	3504.70
四	价差				
五	税金	%	9.00	53571.82	4821.46

	合计	元	-	-	58393.28

工程单价表

项目名称：风钻钻孔
（锚杆孔径Φ42mm）
（较硬岩）

项目编号： JZ0002　　定额单位：100m

定额组成：[DH06124]					
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3787.19
(一)	直接工程费	元			3427.32
1	人工费	元			1379.84
(1)	人工	工时	154.00	8.96	1379.84
2	材料费	元			29.40
(1)	合金钻头	个	3.22	7.61	24.50
(2)	其他材料费	%	20.00	24.50	4.90
3	机械费	元			2018.08
(1)	气腿式风钻	台时	35.40	50.90	1801.86
(2)	其他机械费	%	12.00	1801.86	216.22
(二)	措施费				359.87
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	3427.32	205.64
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3427.32	85.68
5	其他措施费	%	2.00	3427.32	68.55
二	间接费				1173.54
(一)	规费	%	32.80	1697.02	556.62
(二)	企业管理费	%	18.00	3427.32	616.92
三	企业利润	%	7.00	4960.73	347.25
四	价差				
五	税金	%	9.00	5307.98	477.72

	合计	元	-	-	5785.70

工程单价表

项目名称：拉固钢绳（Φ16mm）

项目编号： JZ0003　　定额单位：100m

定额组成：[DH09170]{定*0;}＋[DH09170]					
施工方法：锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			353.07
(一)	直接工程费	元			325.40
1	人工费	元			206.08
(1)	人工	工时	23.00	8.96	206.08
2	材料费	元			80.63
(1)	钢丝绳	kg	25.00	3	75.00
(2)	其他材料费	%	7.50	75	5.63
3	机械费	元			38.69
(1)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	1.04	24.80	25.79
(2)	其他机械费	%	50.00	25.79	12.90
(二)	措施费				27.67
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	325.40	13.02
4	安全文明生产措施费	%	2.50	325.40	8.14
5	其他措施费	%	2.00	325.40	6.51
二	间接费				116.54
(一)	规费	%	32.80	439.63	75.54
(二)	企业管理费	%	12.60	325.40	41.00
三	企业利润	%	7.00	469.61	32.87
四	价差				36.50
(1)	钢丝绳	kg	25.00	1.46	36.50
五	税金	%	9.00	538.98	48.51

	合计	元	-	-	587.49

工程单价表

项目名称：临时锚杆（Φ25，L=2m，HRB400）

项目编号： JZ0004

定额单位：100根

定额组成：[DH06148]

施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4713.13
(一)	直接工程费	元			4265.27
1	人工费	元			232.96
(1)	人工	工时	26.00	8.96	232.96
2	材料费	元			3333.73
(1)	钢筋 Φ25	kg	814.97	3	2444.91
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30	m^3	0.23	186.60	42.92
(4)	其他材料费	%	3.00	3236.63	97.10
3	机械费	元			698.58
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	2.40	45.39	108.94
(2)	灰浆搅拌机	台时	10.20	18.61	189.82
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	10.20	38.52	392.90
(4)	其他机械费	%	1.00	691.66	6.92
(二)	措施费				447.86
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	4265.27	255.92
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4265.27	106.63
5	其他措施费	%	2.00	4265.27	85.31
二	间接费				955.07
(一)	规费	%	32.80	571.09	187.32
(二)	企业管理费	%	18.00	4265.27	767.75
三	企业利润	%	7.00	5668.20	396.77
四	价差				124.56
(1)	钢筋 Φ25	kg	814.97	0.08	65.20
(2)	砂	m^3	0.225	168.02	37.80
(3)	水泥 42.5	kg	143.750	0.15	21.56
五	税金	%	9.00	6189.53	557.06

	合计	元	-	-	6746.59

工程单价表

项目编号： JZ0005　　项目名称：钢绳临时防护网（Φ8mm@200*200）　　定额单位：100㎡

定额组成：[DH09179]					
施工方法：1.定位、安装、校正、固定、拆除					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			1117.78
(一)	直接工程费	元			1030.21
1	人工费	元			716.80
(1)	人工	工时	80.00	8.96	716.80
2	材料费	元			313.41
(1)	高强度钢丝格栅（钢筋锚杆梅花排列）	㎡	22.60	12.90	291.54
(2)	其他材料费	%	7.50	291.54	21.87
3	机械费	元			
(二)	措施费				87.57
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	1030.21	41.21
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1030.21	25.76
5	其他措施费	%	2.00	1030.21	20.60
二	间接费				364.92
(一)	规费	%	32.80	716.80	235.11
(二)	企业管理费	%	12.60	1030.21	129.81
三	企业利润	%	7.00	1482.70	103.79
四	价差				
五	税金	%	9.00	1586.49	142.78

	合计	元	-	-	1729.27

工程单价表

项目名称：APS-200/R型主动防护网

项目编号： JZ0006

定额单位：100m^2

定额组成：[DH08001]					
施工方法：1.铺设，搭接等。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6777.24
(一)	直接工程费	元			6246.30
1	人工费	元			1209.60
(1)	人工	工时	135.00	8.96	1209.60
2	材料费	元			5036.70
(1)	钢丝格栅网	m^2	100.00	12.90	1290.00
(2)	钢丝绳网（钢绳锚　杆矩阵排列）	m^2	100.00	36.00	3600.00
(3)	其他材料费	%	3.00	4890.00	146.70
3	机械费	元			
(二)	措施费				530.94
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6246.30	249.85
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6246.30	156.16
5	其他措施费	%	2.00	6246.30	124.93
二	间接费				1183.78
(一)	规费	%	32.80	1209.60	396.75
(二)	企业管理费	%	12.60	6246.30	787.03
三	企业利润	%	7.00	7961.02	557.27
四	价差				
五	税金	%	9.00	8518.29	766.65

	合计	元	-	-	9284.94

工程单价表

项目名称：危岩加固锚杆（Φ32，L=4m，HRB400）

项目编号： JZ0007

定额单位：100根

定额组成：[DH06164]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12592.32
(一)	直接工程费	元			11395.76
1	人工费	元			636.16
(1)	人工	工时	71.00	8.96	636.16
2	材料费	元			9745.61
(1)	钢筋 Φ32	kg	2713.00	3	8139.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30	m^3	2.11	186.60	393.73
(4)	其他材料费	%	5.00	9281.53	464.08
3	机械费	元			1013.99
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	4.80	45.39	217.87
(2)	灰浆搅拌机	台时	13.09	18.61	243.60
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	13.09	38.52	504.23
(4)	其他机械费	%	5.00	965.70	48.29
(二)	措施费				1196.56
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	11395.76	683.75
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11395.76	284.89
5	其他措施费	%	2.00	11395.76	227.92
二	间接费				2402.23
(一)	规费	%	32.80	1070.09	350.99
(二)	企业管理费	%	18.00	11395.76	2051.24
三	企业利润	%	7.00	14994.55	1049.62
四	价差				762.32
(1)	钢筋 Φ32	kg	2713.00	0.08	217.04
(2)	砂	m^3	2.068	168.02	347.47
(3)	水泥 42.5	kg	1318.750	0.15	197.81
五	税金	%	9.00	16806.49	1512.58

	合计	元	-	-	18319.07

工程单价表

项目名称：危岩加固锚杆（Φ32，L=5m，HRB400）

项目编号： JZ0008

定额单位：100根

定额组成：[[DH06164]×0.500＋[DH06165]×0.500]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15387.58
(一)	直接工程费	元			13925.41
1	人工费	元			842.24
(1)	人工	工时	94.00	8.96	842.24
2	材料费	元			11899.19
(1)	钢筋 Φ32	kg	3375.50	3	10126.50
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30	m^3	2.45	186.60	457.17
(4)	其他材料费	%	5.00	11334.34	566.72
3	机械费	元			1183.98
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	6.00	45.39	272.34
(2)	灰浆搅拌机	台时	14.97	18.61	278.59
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	14.97	38.52	576.64
(4)	其他机械费	%	5.00	1128.15	56.41
(二)	措施费				1462.17
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	13925.41	835.52
4	安全文明生产措施费	%	2.50	13925.41	348.14
5	其他措施费	%	2.00	13925.41	278.51
二	间接费				2945.60
(一)	规费	%	32.80	1338.50	439.03
(二)	企业管理费	%	18.00	13925.41	2506.57
三	企业利润	%	7.00	18333.18	1283.32
四	价差				903.15
(1)	钢筋 Φ32	kg	3375.50	0.08	270.04
(2)	砂	m^3	2.401	168.02	403.42
(3)	水泥 42.5	kg	1531.250	0.15	229.69
五	税金	%	9.00	20519.65	1846.77

	合计	元	-	-	22366.42

工程单价表

项目名称：危岩加固锚杆（Φ32，L=6m，HRB400）

项目编号： JZ0009

定额单位：100根

定额组成：[DH06165]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18182.58
(一)	直接工程费	元			16454.82
1	人工费	元			1048.32
(1)	人工	工时	117.00	8.96	1048.32
2	材料费	元			14052.58
(1)	钢筋 Φ32	kg	4038.00	3	12114.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30	m^3	2.79	186.60	520.61
(4)	其他材料费	%	5.00	13383.41	669.17
3	机械费	元			1353.92
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	7.20	45.39	326.81
(2)	灰浆搅拌机	台时	16.85	18.61	313.58
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	16.85	38.52	649.06
(4)	其他机械费	%	5.00	1289.45	64.47
(二)	措施费				1727.76
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	16454.82	987.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	16454.82	411.37
5	其他措施费	%	2.00	16454.82	329.10
二	间接费				3488.93
(一)	规费	%	32.80	1606.90	527.06
(二)	企业管理费	%	18.00	16454.82	2961.87
三	企业利润	%	7.00	21671.51	1517.01
四	价差				1043.97
(1)	钢筋 Φ32	kg	4038.00	0.08	323.04
(2)	砂	m^3	2.734	168.02	459.37
(3)	水泥 42.5	kg	1743.750	0.15	261.56
五	税金	%	9.00	24232.49	2180.92

	合计	元	-	-	26413.41

工程单价表

项目编号： JZ0010

项目名称：危岩加固锚杆（Φ32，L=7m，HRB400）

定额单位：100根

定额组成：[[DH06165]×0.667＋[DH06167]×0.333]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			20884.49
(一)	直接工程费	元			18899.99
1	人工费	元			1167.67
(1)	人工	工时	130.32	8.96	1167.67
2	材料费	元			16208.42
(1)	钢筋 Φ32	kg	4700.00	3	14100.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30	m^3	3.15	186.60	587.79
(4)	其他材料费	%	5.00	15436.62	771.83
3	机械费	元			1523.90
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	8.40	45.39	381.28
(2)	灰浆搅拌机	台时	18.73	18.61	348.57
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	18.73	38.52	721.48
(4)	其他机械费	%	5.00	1451.31	72.57
(二)	措施费				1984.50
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	18899.99	1134.00
4	安全文明生产措施费	%	2.50	18899.99	472.50
5	其他措施费	%	2.00	18899.99	378.00
二	间接费				3988.67
(一)	规费	%	32.80	1788.62	586.67
(二)	企业管理费	%	18.00	18899.99	3402.00
三	企业利润	%	7.00	24873.16	1741.12
四	价差				1189.96
(1)	钢筋 Φ32	kg	4700.00	0.08	376.00
(2)	砂	m^3	3.087	168.02	518.68
(3)	水泥 42.5	kg	1968.525	0.15	295.28
五	税金	%	9.00	27804.24	2502.38

	合计	元	-	-	30306.62

工程单价表

项目名称：锚杆钻孔孔深<5m

项目编号： JZ0011　　定额单位：100m

定额组成：[DH06124]					
施工方法：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4350.41
(一)	直接工程费	元			3937.02
1	人工费	元			1586.82
(1)	人工	工时	177.10	8.96	1586.82
2	材料费	元			29.40
(1)	合金钻头	个	3.22	7.61	24.50
(2)	其他材料费	%	20.00	24.50	4.90
3	机械费	元			2320.80
(1)	气腿式风钻	台时	40.71	50.90	2072.14
(2)	其他机械费	%	12.00	2072.14	248.66
(二)	措施费				413.39
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	3937.02	236.22
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3937.02	98.43
5	其他措施费	%	2.00	3937.02	78.74
二	间接费				1348.78
(一)	规费	%	32.80	1951.58	640.12
(二)	企业管理费	%	18.00	3937.02	708.66
三	企业利润	%	7.00	5699.19	398.94
四	价差				
五	税金	%	9.00	6098.13	548.83

	合计	元	-	-	6646.96

工程单价表

项目编号： JZ0012　　项目名称：锚杆钻孔孔深>5m　　定额单位：100m

定额组成：[DH06124]					
施工方法：1.露天作业的锚杆、锚索钻孔等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4462.91
(一)	直接工程费	元			4038.83
1	人工费	元			1628.21
(1)	人工	工时	181.72	8.96	1628.21
2	材料费	元			29.40
(1)	合金钻头	个	3.22	7.61	24.50
(2)	其他材料费	%	20.00	24.50	4.90
3	机械费	元			2381.22
(1)	气腿式风钻	台时	41.77	50.90	2126.09
(2)	其他机械费	%	12.00	2126.09	255.13
(二)	措施费				424.08
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	4038.83	242.33
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4038.83	100.97
5	其他措施费	%	2.00	4038.83	80.78
二	间接费				1383.80
(一)	规费	%	32.80	2002.47	656.81
(二)	企业管理费	%	18.00	4038.83	726.99
三	企业利润	%	7.00	5846.71	409.27
四	价差				
五	税金	%	9.00	6255.98	563.04

	合计	元	-	-	6819.02

工程单价表

项目名称：PPS-200型被动防护网（网高5m，含下部护底格栅网）

项目编号： JZ0013

定额单位：100m^2

定额组成：[DH08017]					
施工方法：1.测量、定位,场内运输,安装立柱、斜撑及地锚钢筋、侧拉锚绳、消能装置、上下支撑绳、环形网、格栅网等及其他附件安装，含下部增设1m护底格栅网。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			55695.60
(一)	直接工程费	元			51332.35
1	人工费	元			2639.44
(1)	人工	工时	294.58	8.96	2639.44
2	材料费	元			47780.20
(1)	钢丝格栅网	m^2	120.00	12.90	1548.00
(2)	环形网 R 型：2000kJ	m^2	100.00	400.00	40000.00
(3)	其他材料费	%	15.00	41548.00	6232.20
3	机械费	元			912.71
(1)	载重汽车载重量 2.0 t	台时	19.40	35.87	695.88
(2)	汽车起重机 起重量 5.0 t	台时	2.00	66.93	133.86
(3)	其他机械费	%	10.00	829.74	82.97
(二)	措施费				4363.25
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	51332.35	2053.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	51332.35	1283.31
5	其他措施费	%	2.00	51332.35	1026.65
二	间接费				7423.62
(一)	规费	%	32.80	2913.83	955.74
(二)	企业管理费	%	12.60	51332.35	6467.88
三	企业利润	%	7.00	63119.22	4418.35
四	价差				367.67
(1)	汽油	kg	93.080	3.95	367.67
五	税金	%	9.00	67905.24	6111.47

	合计	元	-	-	74016.71

工程单价表

项目名称：PPS-200型被动防护网（网高4m，含下部护底格栅网）

项目编号： JZ0014

定额单位：100m^2

定额组成：[DH08017]					
施工方法：1.测量、定位,场内运输,安装立柱、斜撑及地锚钢筋、侧拉锚绳、消能装置、上下支撑绳、环形网、格栅网等及其他附件安装，含下部增设1m护底格栅网。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			55776.08
(一)	直接工程费	元			51406.53
1	人工费	元			2639.44
(1)	人工	工时	294.58	8.96	2639.44
2	材料费	元			47854.38
(1)	钢丝格栅网	m^2	125.00	12.90	1612.50
(2)	环形网 R 型：2000kJ	m^2	100.00	400.00	40000.00
(3)	其他材料费	%	15.00	41612.50	6241.88
3	机械费	元			912.71
(1)	载重汽车载重量 2.0 t	台时	19.40	35.87	695.88
(2)	汽车起重机 起重量 5.0 t	台时	2.00	66.93	133.86
(3)	其他机械费	%	10.00	829.74	82.97
(二)	措施费				4369.55
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	51406.53	2056.26
4	安全文明生产措施费	%	2.50	51406.53	1285.16
5	其他措施费	%	2.00	51406.53	1028.13
二	间接费				7432.96
(一)	规费	%	32.80	2913.83	955.74
(二)	企业管理费	%	12.60	51406.53	6477.22
三	企业利润	%	7.00	63209.04	4424.63
四	价差				367.67
(1)	汽油	kg	93.080	3.95	367.67
五	税金	%	9.00	68001.34	6120.12

	合计	元	-	-	74121.46

工程单价表

项目编号： JZ0015　　项目名称：钢柱基座锚杆（Φ32，L=3m）　　定额单位：100根

定额组成：[DH06149]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			8972.41
(一)	直接工程费	元			8119.82
1	人工费	元			71.68
(1)	人工	工时	8.00	8.96	71.68
2	材料费	元			7195.31
(1)	钢筋 Φ32	kg	2053.62	3	6160.86
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换中砂】	m^3	0.34	223.75	76.08
(4)	其他材料费	%	3.00	6985.74	209.57
3	机械费	元			852.83
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	3.60	45.39	163.40
(2)	灰浆搅拌机	台时	11.92	18.61	221.83
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	11.92	38.52	459.16
(4)	其他机械费	%	1.00	844.39	8.44
(二)	措施费				852.59
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	8119.82	487.19
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8119.82	203.00
5	其他措施费	%	2.00	8119.82	162.40
二	间接费				1614.69
(一)	规费	%	32.80	466.83	153.12
(二)	企业管理费	%	18.00	8119.82	1461.57
三	企业利润	%	7.00	10587.10	741.10
四	价差				250.71
(1)	钢筋 Φ32	kg	2053.62	0.08	164.29
(2)	中砂	m^3	0.326	168.02	54.77
(3)	水泥 32.5	kg	263.755	0.12	31.65
五	税金	%	9.00	11578.91	1042.10

	合计	元	-	-	12621.01

工程单价表

项目编号： JZ0016　　项目名称：2Φ16钢丝绳锚杆　　定额单位：100根

定额组成：[DH06156]

施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4449.42
(一)	直接工程费	元			4026.62
1	人工费	元			340.48
(1)	人工	工时	38.00	8.96	340.48
2	材料费	元			2866.23
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	3	1815.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	砌筑砂浆M 30	m^3	1.20	182.46	218.95
(4)	其他材料费	%	3.00	2782.75	83.48
3	机械费	元			819.91
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	3.60	45.39	163.40
(2)	灰浆搅拌机	台时	11.21	18.61	208.62
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	11.21	38.52	431.81
(4)	其他机械费	%	2.00	803.83	16.08
(二)	措施费				422.80
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	4026.62	241.60
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4026.62	100.67
5	其他措施费	%	2.00	4026.62	80.53
二	间接费				958.36
(一)	规费	%	32.80	712.09	233.57
(二)	企业管理费	%	18.00	4026.62	724.79
三	企业利润	%	7.00	5407.78	378.54
四	价差				335.27
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	0.08	48.40
(2)	砂	m^3	1.188	168.02	199.61
(3)	水泥 32.5	kg	727.200	0.12	87.26
五	税金	%	9.00	6121.59	550.94

	合计	元	-	-	6672.53

工程单价表

项目编号： JZ0017　　项目名称：基座人工开挖　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH01068]					
施工方法：1.挖土、修底,将土倒运至槽边两侧0.5m以外					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4357.61
(一)	直接工程费	元			4016.23
1	人工费	元			3861.76
(1)	人工	工时	431.00	8.96	3861.76
2	材料费	元			154.47
(1)	零星材料费	%	4.00	3861.76	154.47
3	机械费	元			
(二)	措施费				341.38
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4016.23	160.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4016.23	100.41
5	其他措施费	%	2.00	4016.23	80.32
二	间接费				1700.41
(一)	规费	%	32.80	3861.76	1266.66
(二)	企业管理费	%	10.80	4016.23	433.75
三	企业利润	%	7.00	6058.02	424.06
四	价差				
五	税金	%	9.00	6482.08	583.39

	合计	元	-	-	7065.47

工程单价表

项目编号： JZ0018　　项目名称：基座C30砼　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH04051]

施工方法：1.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			28610.29
(一)	直接工程费	元			25891.67
1	人工费	元			3109.12
(1)	人工	工时	347.00	8.96	3109.12
2	材料费	元			21440.40
(1)	商品混凝土C30	m^3	103.00	200	20600.00
(2)	水	m^3	120.00	3.50	420.00
(3)	其他材料费	%	2.00	21020.00	420.40
3	机械费	元			1342.15
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	20.00	2.00	40.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 (m^3/min) 6.0	台时	26.00	45.39	1180.14
(3)	其他机械费	%	10.00	1220.14	122.01
(二)	措施费				2718.62
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	25891.67	1553.50
4	安全文明生产措施费	%	2.50	25891.67	647.29
5	其他措施费	%	2.00	25891.67	517.83
二	间接费				3816.09
(一)	规费	%	32.80	3109.12	1019.79
(二)	企业管理费	%	10.80	25891.67	2796.30
三	企业利润	%	7.00	32426.38	2269.85
四	价差				21099.55
(1)	商品混凝土C30	m^3	103.00	204.85	21099.55
五	税金	%	9.00	55795.78	5021.62

	合计	元	-	-	60817.40

工程单价表

项目名称：碎石人工清运(折平系数1.9，折算后综合运距约为245.5m)

项目编号： JZ0019

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×14.55					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			10112.66
(一)	直接工程费	元			9320.42
1	人工费	元			9188.48
(1)	人工	工时	1025.50	8.96	9188.48
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				792.24
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9320.42	372.82
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9320.42	233.01
5	其他措施费	%	2.00	9320.42	186.41
二	间接费				4523.73
(一)	规费	%	32.80	9188.48	3013.82
(二)	企业管理费	%	16.20	9320.42	1509.91
三	企业利润	%	7.00	14636.39	1024.55
四	价差				
五	税金	%	9.00	15660.94	1409.48

	合计	元	-	-	17070.42

工程单价表

项目名称：碎石人工清运（折平系数1.9，折算后综合运距约为299.3m）

项目编号： JZ0020

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×19.93					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11681.71
(一)	直接工程费	元			10766.56
1	人工费	元			10634.62
(1)	人工	工时	1186.90	8.96	10634.62
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				915.15
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10766.56	430.66
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10766.56	269.16
5	其他措施费	%	2.00	10766.56	215.33
二	间接费				5232.34
(一)	规费	%	32.80	10634.62	3488.16
(二)	企业管理费	%	16.20	10766.56	1744.18
三	企业利润	%	7.00	16914.05	1183.98
四	价差				
五	税金	%	9.00	18098.03	1628.82

	合计	元	-	-	19726.85

工程单价表

项目名称：碎石人工清运（折平系数1.9，折算后综合运距约为301m）

项目编号： JZ0021

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×20.1					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11731.31
(一)	直接工程费	元			10812.26
1	人工费	元			10680.32
(1)	人工	工时	1192.00	8.96	10680.32
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				919.05
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10812.26	432.49
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10812.26	270.31
5	其他措施费	%	2.00	10812.26	216.25
二	间接费				5254.73
(一)	规费	%	32.80	10680.32	3503.14
(二)	企业管理费	%	16.20	10812.26	1751.59
三	企业利润	%	7.00	16986.04	1189.02
四	价差				
五	税金	%	9.00	18175.06	1635.76

	合计	元	-	-	19810.82

工程单价表

项目名称：碎石人工清运（折平系数1.9，折算后综合运距约为326m）

项目编号： JZ0022

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×22.6					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12460.43
(一)	直接工程费	元			11484.26
1	人工费	元			11352.32
(1)	人工	工时	1267.00	8.96	11352.32
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				976.17
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11484.26	459.37
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11484.26	287.11
5	其他措施费	%	2.00	11484.26	229.69
二	间接费				5584.01
(一)	规费	%	32.80	11352.32	3723.56
(二)	企业管理费	%	16.20	11484.26	1860.45
三	企业利润	%	7.00	18044.44	1263.11
四	价差				
五	税金	%	9.00	19307.55	1737.68

	合计	元	-	-	21045.23

工程单价表

项目名称：碎石人工清运（折平系数1.9，折算后综合运距约为360.4m）

项目编号： JZ0023

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×26.04					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			13463.69
(一)	直接工程费	元			12408.93
1	人工费	元			12276.99
(1)	人工	工时	1370.20	8.96	12276.99
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				1054.76
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12408.93	496.36
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12408.93	310.22
5	其他措施费	%	2.00	12408.93	248.18
二	间接费				6037.10
(一)	规费	%	32.80	12276.99	4026.85
(二)	企业管理费	%	16.20	12408.93	2010.25
三	企业利润	%	7.00	19500.79	1365.06
四	价差				
五	税金	%	9.00	20865.85	1877.93

	合计	元	-	-	22743.78

工程单价表

项目名称：碎石人工清运（折平系数1.9，折算后综合运距约为360.6m）

项目编号： JZ0024

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×26.06					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			13469.53
(一)	直接工程费	元			12414.31
1	人工费	元			12282.37
(1)	人工	工时	1370.80	8.96	12282.37
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				1055.22
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12414.31	496.57
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12414.31	310.36
5	其他措施费	%	2.00	12414.31	248.29
二	间接费				6039.74
(一)	规费	%	32.80	12282.37	4028.62
(二)	企业管理费	%	16.20	12414.31	2011.12
三	企业利润	%	7.00	19509.27	1365.65
四	价差				
五	税金	%	9.00	20874.92	1878.74

	合计	元	-	-	22753.66

工程单价表

项目名称：破碎危岩人工清运(折平系数1.3/1.9，折算后综合平均运距为287.8m)

项目编号： JZ0025

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×18.78					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11346.33
(一)	直接工程费	元			10457.44
1	人工费	元			10325.50
(1)	人工	工时	1152.40	8.96	10325.50
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				888.89
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10457.44	418.30
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10457.44	261.44
5	其他措施费	%	2.00	10457.44	209.15
二	间接费				5080.87
(一)	规费	%	32.80	10325.50	3386.76
(二)	企业管理费	%	16.20	10457.44	1694.11
三	企业利润	%	7.00	16427.20	1149.90
四	价差				
五	税金	%	9.00	17577.10	1581.94

	合计	元	-	-	19159.04

工程单价表

项目名称：碎石人工清运(折平系数1.9，折算后综合运距约为426.2m)

项目编号： JZ0026

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×32.62					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15382.74
(一)	直接工程费	元			14177.64
1	人工费	元			14045.70
(1)	人工	工时	1567.60	8.96	14045.70
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				1205.10
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	14177.64	567.11
4	安全文明生产措施费	%	2.50	14177.64	354.44
5	其他措施费	%	2.00	14177.64	283.55
二	间接费				6903.77
(一)	规费	%	32.80	14045.70	4606.99
(二)	企业管理费	%	16.20	14177.64	2296.78
三	企业利润	%	7.00	22286.51	1560.06
四	价差				
五	税金	%	9.00	23846.57	2146.19

	合计	元	-	-	25992.76

工程单价表

项目名称：碎石人工清运(折平系数1.9，折算后综合运距约为547.8m)

项目编号： JZ0027

定额单位：100m^3

定额组成：[DH02083]+[DH02084]×44.78					
施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18929.17
(一)	直接工程费	元			17446.24
1	人工费	元			17314.30
(1)	人工	工时	1932.40	8.96	17314.30
2	材料费	元			131.94
(1)	零星材料费	%	2.50	5277.44	131.94
3	机械费	元			
(二)	措施费				1482.93
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17446.24	697.85
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17446.24	436.16
5	其他措施费	%	2.00	17446.24	348.92
二	间接费				8505.38
(一)	规费	%	32.80	17314.30	5679.09
(二)	企业管理费	%	16.20	17446.24	2826.29
三	企业利润	%	7.00	27434.55	1920.42
四	价差				
五	税金	%	9.00	29354.97	2641.95

	合计	元	-	-	31996.92

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为52.5m）

项目编号： JZ0028　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*0.25;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			2130.20
(一)	直接工程费	元			1963.32
1	人工费	元			1944.32
(1)	人工	工时	217.00	8.96	1944.32
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				166.88
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	1963.32	78.53
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1963.32	49.08
5	其他措施费	%	2.00	1963.32	39.27
二	间接费				885.12
(一)	规费	%	32.80	1944.32	637.74
(二)	企业管理费	%	12.60	1963.32	247.38
三	企业利润	%	7.00	3015.32	211.07
四	价差				
五	税金	%	9.00	3226.39	290.38

	合计	元	-	-	3516.77

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为52.5m）

项目编号： JZ0029

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*0.25;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			1749.31
(一)	直接工程费	元			1612.26
1	人工费	元			1581.44
(1)	人工	工时	176.50	8.96	1581.44
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				137.05
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	1612.26	64.49
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1612.26	40.31
5	其他措施费	%	2.00	1612.26	32.25
二	间接费				721.85
(一)	规费	%	32.80	1581.44	518.71
(二)	企业管理费	%	12.60	1612.26	203.14
三	企业利润	%	7.00	2471.16	172.98
四	价差				
五	税金	%	9.00	2644.14	237.97

	合计	元	-	-	2882.11

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为52.5m）

项目编号： JZ0030　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*0.25;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			2490.86
(一)	直接工程费	元			2295.73
1	人工费	元			2273.60
(1)	人工	工时	253.75	8.96	2273.60
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				195.13
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	2295.73	91.83
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2295.73	57.39
5	其他措施费	%	2.00	2295.73	45.91
二	间接费				1035.00
(一)	规费	%	32.80	2273.60	745.74
(二)	企业管理费	%	12.60	2295.73	289.26
三	企业利润	%	7.00	3525.86	246.81
四	价差				
五	税金	%	9.00	3772.67	339.54

	合计	元	-	-	4112.21

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数1.9，折算后综合运距约为115.2m）

项目编号： JZ0031

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*6.52;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4136.63
(一)	直接工程费	元			3812.57
1	人工费	元			3790.44
(1)	人工	工时	423.04	8.96	3790.44
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				324.06
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	3812.57	152.50
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3812.57	95.31
5	其他措施费	%	2.00	3812.57	76.25
二	间接费				1723.64
(一)	规费	%	32.80	3790.44	1243.26
(二)	企业管理费	%	12.60	3812.57	480.38
三	企业利润	%	7.00	5860.27	410.22
四	价差				
五	税金	%	9.00	6270.49	564.34

	合计	元	-	-	6834.83

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为212.1m）

项目编号： JZ0032　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*16.21;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			5233.33
(一)	直接工程费	元			4823.35
1	人工费	元			4804.35
(1)	人工	工时	536.20	8.96	4804.35
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				409.98
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4823.35	192.93
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4823.35	120.58
5	其他措施费	%	2.00	4823.35	96.47
二	间接费				2183.57
(一)	规费	%	32.80	4804.35	1575.83
(二)	企业管理费	%	12.60	4823.35	607.74
三	企业利润	%	7.00	7416.90	519.18
四	价差				
五	税金	%	9.00	7936.08	714.25

	合计	元	-	-	8650.33

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为212.1m）

项目编号： JZ0033

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*16.21;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4542.13
(一)	直接工程费	元			4186.29
1	人工费	元			4155.47
(1)	人工	工时	463.78	8.96	4155.47
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				355.84
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4186.29	167.45
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4186.29	104.66
5	其他措施费	%	2.00	4186.29	83.73
二	间接费				1890.46
(一)	规费	%	32.80	4155.47	1362.99
(二)	企业管理费	%	12.60	4186.29	527.47
三	企业利润	%	7.00	6432.59	450.28
四	价差				
五	税金	%	9.00	6882.87	619.46

	合计	元	-	-	7502.33

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为212.1m）

项目编号： JZ0034　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*16.21;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6680.10
(一)	直接工程费	元			6156.77
1	人工费	元			6134.64
(1)	人工	工时	684.67	8.96	6134.64
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				523.33
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6156.77	246.27
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6156.77	153.92
5	其他措施费	%	2.00	6156.77	123.14
二	间接费				2787.91
(一)	规费	%	32.80	6134.64	2012.16
(二)	企业管理费	%	12.60	6156.77	775.75
三	企业利润	%	7.00	9468.01	662.76
四	价差				
五	税金	%	9.00	10130.77	911.77

	合计	元	-	-	11042.54

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为212.1m）

项目编号： JZ0035

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*16.21;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			5233.33
(一)	直接工程费	元			4823.35
1	人工费	元			4804.35
(1)	人工	工时	536.20	8.96	4804.35
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				409.98
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4823.35	192.93
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4823.35	120.58
5	其他措施费	%	2.00	4823.35	96.47
二	间接费				2183.57
(一)	规费	%	32.80	4804.35	1575.83
(二)	企业管理费	%	12.60	4823.35	607.74
三	企业利润	%	7.00	7416.90	519.18
四	价差				
五	税金	%	9.00	7936.08	714.25

	合计	元	-	-	8650.33

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为274.8m）

项目编号： JZ0037

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*22.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			8325.86
(一)	直接工程费	元			7673.61
1	人工费	元			7651.48
(1)	人工	工时	853.96	8.96	7651.48
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				652.25
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	7673.61	306.94
4	安全文明生产措施费	%	2.50	7673.61	191.84
5	其他措施费	%	2.00	7673.61	153.47
二	间接费				3476.56
(一)	规费	%	32.80	7651.48	2509.69
(二)	企业管理费	%	12.60	7673.61	966.87
三	企业利润	%	7.00	11802.42	826.17
四	价差				
五	税金	%	9.00	12628.59	1136.57

	合计	元	-	-	13765.16

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为274.8m）

项目编号： JZ0038　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*22.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6452.43
(一)	直接工程费	元			5946.94
1	人工费	元			5927.94
(1)	人工	工时	661.60	8.96	5927.94
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				505.49
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	5946.94	237.88
4	安全文明生产措施费	%	2.50	5946.94	148.67
5	其他措施费	%	2.00	5946.94	118.94
二	间接费				2693.67
(一)	规费	%	32.80	5927.94	1944.36
(二)	企业管理费	%	12.60	5946.94	749.31
三	企业利润	%	7.00	9146.10	640.23
四	价差				
五	税金	%	9.00	9786.33	880.77

	合计	元	-	-	10667.10

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为274.8m）

项目编号： JZ0039

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*22.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			5639.30
(一)	直接工程费	元			5197.51
1	人工费	元			5166.69
(1)	人工	工时	576.64	8.96	5166.69
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				441.79
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	5197.51	207.90
4	安全文明生产措施费	%	2.50	5197.51	129.94
5	其他措施费	%	2.00	5197.51	103.95
二	间接费				2349.56
(一)	规费	%	32.80	5166.69	1694.67
(二)	企业管理费	%	12.60	5197.51	654.89
三	企业利润	%	7.00	7988.86	559.22
四	价差				
五	税金	%	9.00	8548.08	769.33

	合计	元	-	-	9317.41

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数1.9，折算后综合运距约为368.2m）

项目编号： JZ0040

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*31.82;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			10777.46
(一)	直接工程费	元			9933.14
1	人工费	元			9911.01
(1)	人工	工时	1106.14	8.96	9911.01
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				844.32
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9933.14	397.33
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9933.14	248.33
5	其他措施费	%	2.00	9933.14	198.66
二	间接费				4502.39
(一)	规费	%	32.80	9911.01	3250.81
(二)	企业管理费	%	12.60	9933.14	1251.58
三	企业利润	%	7.00	15279.85	1069.59
四	价差				
五	税金	%	9.00	16349.44	1471.45

	合计	元	-	-	17820.89

工程单价表

项目名称：人工搬运脚手架下坡(运距301.7m)

项目编号： JZ0041　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*25.17;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			9031.96
(一)	直接工程费	元			8324.38
1	人工费	元			8302.25
(1)	人工	工时	926.59	8.96	8302.25
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				707.58
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	8324.38	332.98
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8324.38	208.11
5	其他措施费	%	2.00	8324.38	166.49
二	间接费				3772.01
(一)	规费	%	32.80	8302.25	2723.14
(二)	企业管理费	%	12.60	8324.38	1048.87
三	企业利润	%	7.00	12803.97	896.28
四	价差				
五	税金	%	9.00	13700.25	1233.02

	合计	元	-	-	14933.27

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数1.9，折算后综合运距约为437m）

项目编号： JZ0042

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*38.70;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12583.34
(一)	直接工程费	元			11597.55
1	人工费	元			11575.42
(1)	人工	工时	1291.90	8.96	11575.42
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				985.79
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11597.55	463.90
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11597.55	289.94
5	其他措施费	%	2.00	11597.55	231.95
二	间接费				5258.03
(一)	规费	%	32.80	11575.42	3796.74
(二)	企业管理费	%	12.60	11597.55	1461.29
三	企业利润	%	7.00	17841.37	1248.90
四	价差				
五	税金	%	9.00	19090.27	1718.12

	合计	元	-	-	20808.39

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为452.2m）

项目编号： JZ0043

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*40.22;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			9901.65
(一)	直接工程费	元			9125.94
1	人工费	元			9106.94
(1)	人工	工时	1016.40	8.96	9106.94
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				775.71
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9125.94	365.04
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9125.94	228.15
5	其他措施费	%	2.00	9125.94	182.52
二	间接费				4136.95
(一)	规费	%	32.80	9106.94	2987.08
(二)	企业管理费	%	12.60	9125.94	1149.87
三	企业利润	%	7.00	14038.60	982.70
四	价差				
五	税金	%	9.00	15021.30	1351.92

	合计	元	-	-	16373.22

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为452.2m）

项目编号： JZ0044

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*40.22;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			9901.65
(一)	直接工程费	元			9125.94
1	人工费	元			9106.94
(1)	人工	工时	1016.40	8.96	9106.94
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				775.71
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9125.94	365.04
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9125.94	228.15
5	其他措施费	%	2.00	9125.94	182.52
二	间接费				4136.95
(一)	规费	%	32.80	9106.94	2987.08
(二)	企业管理费	%	12.60	9125.94	1149.87
三	企业利润	%	7.00	14038.60	982.70
四	价差				
五	税金	%	9.00	15021.30	1351.92

	合计	元	-	-	16373.22

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为452.2m）

项目编号： JZ0045

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*40.22;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			8743.60
(一)	直接工程费	元			8058.62
1	人工费	元			8027.80
(1)	人工	工时	895.96	8.96	8027.80
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				684.98
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	8058.62	322.34
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8058.62	201.47
5	其他措施费	%	2.00	8058.62	161.17
二	间接费				3648.51
(一)	规费	%	32.80	8027.80	2633.12
(二)	企业管理费	%	12.60	8058.62	1015.39
三	企业利润	%	7.00	12392.11	867.45
四	价差				
五	税金	%	9.00	13259.56	1193.36

	合计	元	-	-	14452.92

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为452.2m）

项目编号： JZ0046

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*40.22;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12982.32
(一)	直接工程费	元			11965.27
1	人工费	元			11943.14
(1)	人工	工时	1332.94	8.96	11943.14
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1017.05
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11965.27	478.61
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11965.27	299.13
5	其他措施费	%	2.00	11965.27	239.31
二	间接费				5424.97
(一)	规费	%	32.80	11943.14	3917.35
(二)	企业管理费	%	12.60	11965.27	1507.62
三	企业利润	%	7.00	18407.29	1288.51
四	价差				
五	税金	%	9.00	19695.80	1772.62

	合计	元	-	-	21468.42

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为551.3m）

项目编号： JZ0047

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*50.13;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11828.48
(一)	直接工程费	元			10901.82
1	人工费	元			10882.82
(1)	人工	工时	1214.60	8.96	10882.82
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				926.66
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10901.82	436.07
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10901.82	272.55
5	其他措施费	%	2.00	10901.82	218.04
二	间接费				4943.19
(一)	规费	%	32.80	10882.82	3569.56
(二)	企业管理费	%	12.60	10901.82	1373.63
三	企业利润	%	7.00	16771.67	1174.02
四	价差				
五	税金	%	9.00	17945.69	1615.11

	合计	元	-	-	19560.80

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为551.3m）

项目编号： JZ0048

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*50.13;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			10477.75
(一)	直接工程费	元			9656.91
1	人工费	元			9626.09
(1)	人工	工时	1074.34	8.96	9626.09
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				820.84
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9656.91	386.28
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9656.91	241.42
5	其他措施费	%	2.00	9656.91	193.14
二	间接费				4374.13
(一)	规费	%	32.80	9626.09	3157.36
(二)	企业管理费	%	12.60	9656.91	1216.77
三	企业利润	%	7.00	14851.88	1039.63
四	价差				
五	税金	%	9.00	15891.51	1430.24

	合计	元	-	-	17321.75

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为551.3m）

项目编号： JZ0049

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*50.13;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15583.53
(一)	直接工程费	元			14362.70
1	人工费	元			14340.57
(1)	人工	工时	1600.51	8.96	14340.57
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1220.83
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	14362.70	574.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	14362.70	359.07
5	其他措施费	%	2.00	14362.70	287.25
二	间接费				6513.41
(一)	规费	%	32.80	14340.57	4703.71
(二)	企业管理费	%	12.60	14362.70	1809.70
三	企业利润	%	7.00	22096.94	1546.79
四	价差				
五	税金	%	9.00	23643.73	2127.94

	合计	元	-	-	25771.67

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为551.3m）

项目编号： JZ0050

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*50.13;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11828.48
(一)	直接工程费	元			10901.82
1	人工费	元			10882.82
(1)	人工	工时	1214.60	8.96	10882.82
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				926.66
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10901.82	436.07
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10901.82	272.55
5	其他措施费	%	2.00	10901.82	218.04
二	间接费				4943.19
(一)	规费	%	32.80	10882.82	3569.56
(二)	企业管理费	%	12.60	10901.82	1373.63
三	企业利润	%	7.00	16771.67	1174.02
四	价差				
五	税金	%	9.00	17945.69	1615.11

	合计	元	-	-	19560.80

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为554.4m）

项目编号： JZ0051　　定额单位：100m³

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*50.44;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			10531.99
(一)	直接工程费	元			9706.90
1	人工费	元			9676.08
(1)	人工	工时	1079.92	8.96	9676.08
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				825.09
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9706.90	388.28
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9706.90	242.67
5	其他措施费	%	2.00	9706.90	194.14
二	间接费				4396.82
(一)	规费	%	32.80	9676.08	3173.75
(二)	企业管理费	%	12.60	9706.90	1223.07
三	企业利润	%	7.00	14928.81	1045.02
四	价差				
五	税金	%	9.00	15973.83	1437.64

	合计	元	-	-	17411.47

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为554.4m）

项目编号： JZ0052

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*50.44;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11888.74
(一)	直接工程费	元			10957.37
1	人工费	元			10938.37
(1)	人工	工时	1220.80	8.96	10938.37
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				931.37
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10957.37	438.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10957.37	273.93
5	其他措施费	%	2.00	10957.37	219.15
二	间接费				4968.42
(一)	规费	%	32.80	10938.37	3587.79
(二)	企业管理费	%	12.60	10957.37	1380.63
三	企业利润	%	7.00	16857.16	1180.00
四	价差				
五	税金	%	9.00	18037.16	1623.34

	合计	元	-	-	19660.50

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为554.4m）

项目编号： JZ0053　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*50.44;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15664.89
(一)	直接工程费	元			14437.69
1	人工费	元			14415.56
(1)	人工	工时	1608.88	8.96	14415.56
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1227.20
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	14437.69	577.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	14437.69	360.94
5	其他措施费	%	2.00	14437.69	288.75
二	间接费				6547.45
(一)	规费	%	32.80	14415.56	4728.30
(二)	企业管理费	%	12.60	14437.69	1819.15
三	企业利润	%	7.00	22212.34	1554.86
四	价差				
五	税金	%	9.00	23767.20	2139.05

	合计	元	-	-	25906.25

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为554.4m）

项目编号： JZ0054

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*50.44;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11888.74
(一)	直接工程费	元			10957.37
1	人工费	元			10938.37
(1)	人工	工时	1220.80	8.96	10938.37
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				931.37
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10957.37	438.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10957.37	273.93
5	其他措施费	%	2.00	10957.37	219.15
二	间接费				4968.42
(一)	规费	%	32.80	10938.37	3587.79
(二)	企业管理费	%	12.60	10957.37	1380.63
三	企业利润	%	7.00	16857.16	1180.00
四	价差				
五	税金	%	9.00	18037.16	1623.34

	合计	元	-	-	19660.50

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为600.6m）

项目编号： JZ0055　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*55.06;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12787.02
(一)	直接工程费	元			11785.27
1	人工费	元			11766.27
(1)	人工	工时	1313.20	8.96	11766.27
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1001.75
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11785.27	471.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11785.27	294.63
5	其他措施费	%	2.00	11785.27	235.71
二	间接费				5344.28
(一)	规费	%	32.80	11766.27	3859.34
(二)	企业管理费	%	12.60	11785.27	1484.94
三	企业利润	%	7.00	18131.30	1269.19
四	价差				
五	税金	%	9.00	19400.49	1746.04

	合计	元	-	-	21146.53

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为600.6m）

项目编号： JZ0056

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*55.06;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11340.44
(一)	直接工程费	元			10452.02
1	人工费	元			10421.20
(1)	人工	工时	1163.08	8.96	10421.20
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				888.42
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10452.02	418.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10452.02	261.30
5	其他措施费	%	2.00	10452.02	209.04
二	间接费				4735.10
(一)	规费	%	32.80	10421.20	3418.15
(二)	企业管理费	%	12.60	10452.02	1316.95
三	企业利润	%	7.00	16075.54	1125.29
四	价差				
五	税金	%	9.00	17200.83	1548.07

	合计	元	-	-	18748.90

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为600.6m）

项目编号： JZ0057

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*55.06;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			16877.57
(一)	直接工程费	元			15555.37
1	人工费	元			15533.24
(1)	人工	工时	1733.62	8.96	15533.24
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1322.20
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	15555.37	622.21
4	安全文明生产措施费	%	2.50	15555.37	388.88
5	其他措施费	%	2.00	15555.37	311.11
二	间接费				7054.88
(一)	规费	%	32.80	15533.24	5094.90
(二)	企业管理费	%	12.60	15555.37	1959.98
三	企业利润	%	7.00	23932.45	1675.27
四	价差				
五	税金	%	9.00	25607.72	2304.69

	合计	元	-	-	27912.41

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为600.6m）

项目编号： JZ0058

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*55.06;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12787.02
(一)	直接工程费	元			11785.27
1	人工费	元			11766.27
(1)	人工	工时	1313.20	8.96	11766.27
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1001.75
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11785.27	471.41
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11785.27	294.63
5	其他措施费	%	2.00	11785.27	235.71
二	间接费				5344.28
(一)	规费	%	32.80	11766.27	3859.34
(二)	企业管理费	%	12.60	11785.27	1484.94
三	企业利润	%	7.00	18131.30	1269.19
四	价差				
五	税金	%	9.00	19400.49	1746.04

	合计	元	-	-	21146.53

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.3m）

项目编号： JZ0059

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*61.43;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18549.60
(一)	直接工程费	元			17096.40
1	人工费	元			17074.27
(1)	人工	工时	1905.61	8.96	17074.27
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1453.20
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17096.40	683.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17096.40	427.41
5	其他措施费	%	2.00	17096.40	341.93
二	间接费				7754.51
(一)	规费	%	32.80	17074.27	5600.36
(二)	企业管理费	%	12.60	17096.40	2154.15
三	企业利润	%	7.00	26304.11	1841.29
四	价差				
五	税金	%	9.00	28145.40	2533.09

	合计	元	-	-	30678.49

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.0m）

项目编号： JZ0060

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*61.40;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			14019.73
(一)	直接工程费	元			12921.40
1	人工费	元			12902.40
(1)	人工	工时	1440.00	8.96	12902.40
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1098.33
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12921.40	516.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12921.40	323.04
5	其他措施费	%	2.00	12921.40	258.43
二	间接费				5860.09
(一)	规费	%	32.80	12902.40	4231.99
(二)	企业管理费	%	12.60	12921.40	1628.10
三	企业利润	%	7.00	19879.82	1391.59
四	价差				
五	税金	%	9.00	21271.41	1914.43

	合计	元	-	-	23185.84

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.3m）

项目编号： JZ0061　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*61.43;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			14025.56
(一)	直接工程费	元			12926.78
1	人工费	元			12907.78
(1)	人工	工时	1440.60	8.96	12907.78
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1098.78
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12926.78	517.07
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12926.78	323.17
5	其他措施费	%	2.00	12926.78	258.54
二	间接费				5862.52
(一)	规费	%	32.80	12907.78	4233.75
(二)	企业管理费	%	12.60	12926.78	1628.77
三	企业利润	%	7.00	19888.08	1392.17
四	价差				
五	税金	%	9.00	21280.25	1915.22

	合计	元	-	-	23195.47

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.3m）

项目编号： JZ0062

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*61.43;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12455.11
(一)	直接工程费	元			11479.37
1	人工费	元			11448.55
(1)	人工	工时	1277.74	8.96	11448.55
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				975.74
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11479.37	459.17
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11479.37	286.98
5	其他措施费	%	2.00	11479.37	229.59
二	间接费				5201.52
(一)	规费	%	32.80	11448.55	3755.12
(二)	企业管理费	%	12.60	11479.37	1446.40
三	企业利润	%	7.00	17656.63	1235.96
四	价差				
五	税金	%	9.00	18892.59	1700.33

	合计	元	-	-	20592.92

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为678.3m）

项目编号： JZ0063　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*62.83;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18917.06
(一)	直接工程费	元			17435.08
1	人工费	元			17412.95
(1)	人工	工时	1943.41	8.96	17412.95
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1481.98
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17435.08	697.40
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17435.08	435.88
5	其他措施费	%	2.00	17435.08	348.70
二	间接费				7908.27
(一)	规费	%	32.80	17412.95	5711.45
(二)	企业管理费	%	12.60	17435.08	2196.82
三	企业利润	%	7.00	26825.33	1877.77
四	价差				
五	税金	%	9.00	28703.10	2583.28

	合计	元	-	-	31286.38

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.0m）

项目编号： JZ0064

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*61.40;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			12449.86
(一)	直接工程费	元			11474.53
1	人工费	元			11443.71
(1)	人工	工时	1277.20	8.96	11443.71
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				975.33
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	11474.53	458.98
4	安全文明生产措施费	%	2.50	11474.53	286.86
5	其他措施费	%	2.00	11474.53	229.49
二	间接费				5199.33
(一)	规费	%	32.80	11443.71	3753.54
(二)	企业管理费	%	12.60	11474.53	1445.79
三	企业利润	%	7.00	17649.19	1235.44
四	价差				
五	税金	%	9.00	18884.63	1699.62

	合计	元	-	-	20584.25

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.0m）

项目编号： JZ0065

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*61.40;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18541.72
(一)	直接工程费	元			17089.14
1	人工费	元			17067.01
(1)	人工	工时	1904.80	8.96	17067.01
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1452.58
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17089.14	683.57
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17089.14	427.23
5	其他措施费	%	2.00	17089.14	341.78
二	间接费				7751.21
(一)	规费	%	32.80	17067.01	5597.98
(二)	企业管理费	%	12.60	17089.14	2153.23
三	企业利润	%	7.00	26292.93	1840.51
四	价差				
五	税金	%	9.00	28133.44	2532.01

	合计	元	-	-	30665.45

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.0m）

项目编号： JZ0066　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*61.40;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			14019.73
(一)	直接工程费	元			12921.40
1	人工费	元			12902.40
(1)	人工	工时	1440.00	8.96	12902.40
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1098.33
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12921.40	516.86
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12921.40	323.04
5	其他措施费	%	2.00	12921.40	258.43
二	间接费				5860.09
(一)	规费	%	32.80	12902.40	4231.99
(二)	企业管理费	%	12.60	12921.40	1628.10
三	企业利润	%	7.00	19879.82	1391.59
四	价差				
五	税金	%	9.00	21271.41	1914.43

	合计	元	-	-	23185.84

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为664.3m）

项目编号： JZ0067

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*61.43;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			14025.56
(一)	直接工程费	元			12926.78
1	人工费	元			12907.78
(1)	人工	工时	1440.60	8.96	12907.78
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1098.78
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12926.78	517.07
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12926.78	323.17
5	其他措施费	%	2.00	12926.78	258.54
二	间接费				5862.52
(一)	规费	%	32.80	12907.78	4233.75
(二)	企业管理费	%	12.60	12926.78	1628.77
三	企业利润	%	7.00	19888.08	1392.17
四	价差				
五	税金	%	9.00	21280.25	1915.22

	合计	元	-	-	23195.47

工程单价表

项目名称：人工搬运脚手架上坡(运距486.5m)

项目编号： JZ0068　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*43.65;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			13882.64
(一)	直接工程费	元			12795.06
1	人工费	元			12772.93
(1)	人工	工时	1425.55	8.96	12772.93
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1087.58
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	12795.06	511.80
4	安全文明生产措施费	%	2.50	12795.06	319.88
5	其他措施费	%	2.00	12795.06	255.90
二	间接费				5801.70
(一)	规费	%	32.80	12772.93	4189.52
(二)	企业管理费	%	12.60	12795.06	1612.18
三	企业利润	%	7.00	19684.34	1377.90
四	价差				
五	税金	%	9.00	21062.24	1895.60

	合计	元	-	-	22957.84

工程单价表

项目编号： JZ0069　　项目名称：人工搬运水泥(运距533.9m)　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*48.39;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11490.16
(一)	直接工程费	元			10590.01
1	人工费	元			10571.01
(1)	人工	工时	1179.80	8.96	10571.01
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				900.15
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	10590.01	423.60
4	安全文明生产措施费	%	2.50	10590.01	264.75
5	其他措施费	%	2.00	10590.01	211.80
二	间接费				4801.63
(一)	规费	%	32.80	10571.01	3467.29
(二)	企业管理费	%	12.60	10590.01	1334.34
三	企业利润	%	7.00	16291.79	1140.43
四	价差				
五	税金	%	9.00	17432.22	1568.90

	合计	元	-	-	19001.12

工程单价表

项目名称：人工搬运砂

项目编号： JZ0070　　(运距533.9m)　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*48.39;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			10173.27
(一)	直接工程费	元			9376.28
1	人工费	元			9345.46
(1)	人工	工时	1043.02	8.96	9345.46
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				796.99
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	9376.28	375.05
4	安全文明生产措施费	%	2.50	9376.28	234.41
5	其他措施费	%	2.00	9376.28	187.53
二	间接费				4246.72
(一)	规费	%	32.80	9345.46	3065.31
(二)	企业管理费	%	12.60	9376.28	1181.41
三	企业利润	%	7.00	14419.99	1009.40
四	价差				
五	税金	%	9.00	15429.39	1388.65

	合计	元	-	-	16818.04

工程单价表

项目名称：人工搬运钢筋(运距533.9m)

项目编号： JZ0071　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*48.39;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15126.81
(一)	直接工程费	元			13941.76
1	人工费	元			13919.63
(1)	人工	工时	1553.53	8.96	13919.63
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1185.05
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	13941.76	557.67
4	安全文明生产措施费	%	2.50	13941.76	348.54
5	其他措施费	%	2.00	13941.76	278.84
二	间接费				6322.30
(一)	规费	%	32.80	13919.63	4565.64
(二)	企业管理费	%	12.60	13941.76	1756.66
三	企业利润	%	7.00	21449.11	1501.44
四	价差				
五	税金	%	9.00	22950.55	2065.55

	合计	元	-	-	25016.10

工程单价表

项目名称：人工搬运水泥(运距327.5m)

项目编号： JZ0072　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*27.75;}

施工方法：1.撬移、解小、装运、卸除、空回、平场

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			7477.08
(一)	直接工程费	元			6891.32
1	人工费	元			6872.32
(1)	人工	工时	767.00	8.96	6872.32
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				585.76
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6891.32	275.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6891.32	172.28
5	其他措施费	%	2.00	6891.32	137.83
二	间接费				3122.43
(一)	规费	%	32.80	6872.32	2254.12
(二)	企业管理费	%	12.60	6891.32	868.31
三	企业利润	%	7.00	10599.51	741.97
四	价差				
五	税金	%	9.00	11341.48	1020.73

	合计	元	-	-	12362.21

工程单价表

项目编号： JZ0073　　项目名称：人工搬运钢筋(运距327.5m)　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*27.75;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			9709.15
(一)	直接工程费	元			8948.53
1	人工费	元			8926.40
(1)	人工	工时	996.25	8.96	8926.40
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				760.62
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	8948.53	357.94
4	安全文明生产措施费	%	2.50	8948.53	223.71
5	其他措施费	%	2.00	8948.53	178.97
二	间接费				4055.37
(一)	规费	%	32.80	8926.40	2927.86
(二)	企业管理费	%	12.60	8948.53	1127.51
三	企业利润	%	7.00	13764.52	963.52
四	价差				
五	税金	%	9.00	14728.04	1325.52

	合计	元	-	-	16053.56

工程单价表

项目编号： JZ0074　　项目名称：人工搬运静态破碎剂(运距327.5m)　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*27.75;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			7477.08
(一)	直接工程费	元			6891.32
1	人工费	元			6872.32
(1)	人工	工时	767.00	8.96	6872.32
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				585.76
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6891.32	275.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6891.32	172.28
5	其他措施费	%	2.00	6891.32	137.83
二	间接费				3122.43
(一)	规费	%	32.80	6872.32	2254.12
(二)	企业管理费	%	12.60	6891.32	868.31
三	企业利润	%	7.00	10599.51	741.97
四	价差				
五	税金	%	9.00	11341.48	1020.73

	合计	元	-	-	12362.21

工程单价表

项目名称：人工搬运砂

项目编号： JZ0075　　(运距327.5m)　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*27.75;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6561.50
(一)	直接工程费	元			6047.46
1	人工费	元			6016.64
(1)	人工	工时	671.50	8.96	6016.64
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				514.04
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6047.46	241.90
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6047.46	151.19
5	其他措施费	%	2.00	6047.46	120.95
二	间接费				2735.44
(一)	规费	%	32.80	6016.64	1973.46
(二)	企业管理费	%	12.60	6047.46	761.98
三	企业利润	%	7.00	9296.94	650.79
四	价差				
五	税金	%	9.00	9947.73	895.30

	合计	元	-	-	10843.03

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为805m）

项目编号： JZ0076　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*75.50;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			22242.73
(一)	直接工程费	元			20500.21
1	人工费	元			20478.08
(1)	人工	工时	2285.50	8.96	20478.08
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1742.52
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	20500.21	820.01
4	安全文明生产措施费	%	2.50	20500.21	512.51
5	其他措施费	%	2.00	20500.21	410.00
二	间接费				9299.84
(一)	规费	%	32.80	20478.08	6716.81
(二)	企业管理费	%	12.60	20500.21	2583.03
三	企业利润	%	7.00	31542.57	2207.98
四	价差				
五	税金	%	9.00	33750.55	3037.55

	合计	元	-	-	36788.10

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为834.8m）

项目编号： JZ0077

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*78.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			17340.62
(一)	直接工程费	元			15982.14
1	人工费	元			15963.14
(1)	人工	工时	1781.60	8.96	15963.14
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1358.48
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	15982.14	639.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	15982.14	399.55
5	其他措施费	%	2.00	15982.14	319.64
二	间接费				7249.66
(一)	规费	%	32.80	15963.14	5235.91
(二)	企业管理费	%	12.60	15982.14	2013.75
三	企业利润	%	7.00	24590.28	1721.32
四	价差				
五	税金	%	9.00	26311.60	2368.04

	合计	元	-	-	28679.64

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为834.8m）

项目编号： JZ0078

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*78.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			15438.67
(一)	直接工程费	元			14229.19
1	人工费	元			14198.37
(1)	人工	工时	1584.64	8.96	14198.37
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				1209.48
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	14229.19	569.17
4	安全文明生产措施费	%	2.50	14229.19	355.73
5	其他措施费	%	2.00	14229.19	284.58
二	间接费				6449.95
(一)	规费	%	32.80	14198.37	4657.07
(二)	企业管理费	%	12.60	14229.19	1792.88
三	企业利润	%	7.00	21888.62	1532.20
四	价差				
五	税金	%	9.00	23420.82	2107.87

	合计	元	-	-	25528.69

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为834.8m）

项目编号： JZ0079

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*78.48;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			23024.93
(一)	直接工程费	元			21221.13
1	人工费	元			21199.00
(1)	人工	工时	2365.96	8.96	21199.00
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				1803.80
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	21221.13	848.85
4	安全文明生产措施费	%	2.50	21221.13	530.53
5	其他措施费	%	2.00	21221.13	424.42
二	间接费				9627.13
(一)	规费	%	32.80	21199.00	6953.27
(二)	企业管理费	%	12.60	21221.13	2673.86
三	企业利润	%	7.00	32652.06	2285.64
四	价差				
五	税金	%	9.00	34937.70	3144.39

	合计	元	-	-	38082.09

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1009.1m）

项目编号： JZ0080

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*96.00;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			20747.06
(一)	直接工程费	元			19121.72
1	人工费	元			19102.72
(1)	人工	工时	2132.00	8.96	19102.72
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1625.34
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	19121.72	764.87
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19121.72	478.04
5	其他措施费	%	2.00	19121.72	382.43
二	间接费				8675.03
(一)	规费	%	32.80	19102.72	6265.69
(二)	企业管理费	%	12.60	19121.72	2409.34
三	企业利润	%	7.00	29422.09	2059.55
四	价差				
五	税金	%	9.00	31481.64	2833.35

	合计	元	-	-	34314.99

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1009.1m）

项目编号： JZ0081

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*96.00;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			18504.48
(一)	直接工程费	元			17054.82
1	人工费	元			17024.00
(1)	人工	工时	1900.00	8.96	17024.00
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				1449.66
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17054.82	682.19
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17054.82	426.37
5	其他措施费	%	2.00	17054.82	341.10
二	间接费				7732.78
(一)	规费	%	32.80	17024.00	5583.87
(二)	企业管理费	%	12.60	17054.82	2148.91
三	企业利润	%	7.00	26237.26	1836.61
四	价差				
五	税金	%	9.00	28073.87	2526.65

	合计	元	-	-	30600.52

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1009.1m）

项目编号： JZ0082　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*96.00;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			27623.63
(一)	直接工程费	元			25459.57
1	人工费	元			25437.44
(1)	人工	工时	2839.00	8.96	25437.44
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				2164.06
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	25459.57	1018.38
4	安全文明生产措施费	%	2.50	25459.57	636.49
5	其他措施费	%	2.00	25459.57	509.19
二	间接费				11551.39
(一)	规费	%	32.80	25437.44	8343.48
(二)	企业管理费	%	12.60	25459.57	3207.91
三	企业利润	%	7.00	39175.02	2742.25
四	价差				
五	税金	%	9.00	41917.27	3772.55

	合计	元	-	-	45689.82

工程单价表

项目名称：材料（静爆剂）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1009.1m）

项目编号： JZ0083　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*96.00;}

施工方法：1.装运、卸料、堆存

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			20747.06
(一)	直接工程费	元			19121.72
1	人工费	元			19102.72
(1)	人工	工时	2132.00	8.96	19102.72
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1625.34
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	19121.72	764.87
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19121.72	478.04
5	其他措施费	%	2.00	19121.72	382.43
二	间接费				8675.03
(一)	规费	%	32.80	19102.72	6265.69
(二)	企业管理费	%	12.60	19121.72	2409.34
三	企业利润	%	7.00	29422.09	2059.55
四	价差				
五	税金	%	9.00	31481.64	2833.35

	合计	元	-	-	34314.99

工程单价表

项目名称：材料（水泥）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1036m）

项目编号： JZ0084

定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*98.96;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			21322.58
(一)	直接工程费	元			19652.15
1	人工费	元			19633.15
(1)	人工	工时	2191.20	8.96	19633.15
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				1670.43
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	19652.15	786.09
4	安全文明生产措施费	%	2.50	19652.15	491.30
5	其他措施费	%	2.00	19652.15	393.04
二	间接费				8915.84
(一)	规费	%	32.80	19633.15	6439.67
(二)	企业管理费	%	12.60	19652.15	2476.17
三	企业利润	%	7.00	30238.42	2116.69
四	价差				
五	税金	%	9.00	32355.11	2911.96

	合计	元	-	-	35267.07

工程单价表

项目名称：材料（砂石）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1036m）

项目编号： JZ0085

定额单位：100m^3

定额组成：[DH10101]+[DH10103]{定*98.96;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存、空回					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			19022.45
(一)	直接工程费	元			17532.21
1	人工费	元			17501.39
(1)	人工	工时	1953.28	8.96	17501.39
2	材料费	元			30.82
(1)	零星材料费	%	2.00	1541.12	30.82
3	机械费	元			
(二)	措施费				1490.24
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	17532.21	701.29
4	安全文明生产措施费	%	2.50	17532.21	438.31
5	其他措施费	%	2.00	17532.21	350.64
二	间接费				7949.52
(一)	规费	%	32.80	17501.39	5740.46
(二)	企业管理费	%	12.60	17532.21	2209.06
三	企业利润	%	7.00	26971.97	1888.04
四	价差				
五	税金	%	9.00	28860.01	2597.40

	合计	元	-	-	31457.41

工程单价表

项目名称：材料（钢材）人工搬运（折平系数3.5，折算后综合运距约为1036m）

项目编号： JZ0086　　定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*98.96;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			28400.58
(一)	直接工程费	元			26175.65
1	人工费	元			26153.52
(1)	人工	工时	2918.92	8.96	26153.52
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				2224.93
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	26175.65	1047.03
4	安全文明生产措施费	%	2.50	26175.65	654.39
5	其他措施费	%	2.00	26175.65	523.51
二	间接费				11876.48
(一)	规费	%	32.80	26153.52	8578.35
(二)	企业管理费	%	12.60	26175.65	3298.13
三	企业利润	%	7.00	40277.06	2819.39
四	价差				
五	税金	%	9.00	43096.45	3878.68

	合计	元	-	-	46975.13

工程单价表

项目编号： JZ0087

项目名称：材料人工搬运（搬运平均距离约122.3m）

定额单位：100t

定额组成：[DH10002]+[DH10007]{定*7.23;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4323.00
(一)	直接工程费	元			3984.33
1	人工费	元			3962.20
(1)	人工	工时	442.21	8.96	3962.20
2	材料费	元			22.13
(1)	零星材料费	%	1.00	2213.12	22.13
3	机械费	元			
(二)	措施费				338.67
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	3984.33	159.37
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3984.33	99.61
5	其他措施费	%	2.00	3984.33	79.69
二	间接费				1801.63
(一)	规费	%	32.80	3962.20	1299.60
(二)	企业管理费	%	12.60	3984.33	502.03
三	企业利润	%	7.00	6124.63	428.72
四	价差				
五	税金	%	9.00	6553.35	589.80

	合计	元	-	-	7143.15

工程单价表

项目名称：扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) ≤10

项目编号： JZ0088

定额单位：100m^2

定额组成：[DH09060]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			1860.00
(一)	直接工程费	元			1714.28
1	人工费	元			1273.04
(1)	人工	工时	142.08	8.96	1273.04
2	材料费	元			434.22
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.004	3000	12.00
(2)	尼龙安全网	m^2	3.10	9.29	28.80
(3)	竹脚手板	m^2	6.32	39.82	251.66
(4)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.02	365.05	7.30
(5)	对角扣	个	0.07	6.11	0.43
(6)	回转架	个	0.04	6.11	0.24
(7)	直角扣	个	0.33	6.19	2.04
(8)	镀锌铁丝 #12	kg	9.01	6.59	59.38
(9)	其他材料费	%	20.00	361.85	72.37
3	机械费	元			7.02
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.14	50.13	7.02
(二)	措施费				145.72
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	1714.28	68.57
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1714.28	42.86
5	其他措施费	%	2.00	1714.28	34.29
二	间接费				634.09
(一)	规费	%	32.80	1274.67	418.09
(二)	企业管理费	%	12.60	1714.28	216.00
三	企业利润	%	7.00	2494.09	174.59
四	价差				8.60
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.004	1154.87	4.62
(2)	汽油	kg	1.008	3.95	3.98

五	税金	%	9.00	2677.28	240.96
	合计	元	-	-	2918.24

工程单价表

项目名称：扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 10~20

项目编号： JZ0089

定额单位：100m^2

定额组成：[DH09061]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			2000.44
(一)	直接工程费	元			1843.73
1	人工费	元			1306.91
(1)	人工	工时	145.86	8.96	1306.91
2	材料费	元			530.80
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.005	3000	15.00
(2)	尼龙安全网	m^2	7.64	9.29	70.98
(3)	竹脚手板	m^2	7.50	39.82	298.65
(4)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.02	365.05	7.30
(5)	对角扣	个	0.12	6.11	0.73
(6)	回转架	个	0.04	6.11	0.24
(7)	直角扣	个	0.48	6.19	2.97
(8)	镀锌铁丝 #12	kg	7.05	6.59	46.46
(9)	其他材料费	%	20.00	442.33	88.47
3	机械费	元			6.02
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.12	50.13	6.02
(二)	措施费				156.71
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	1843.73	73.75
4	安全文明生产措施费	%	2.50	1843.73	46.09
5	其他措施费	%	2.00	1843.73	36.87
二	间接费				661.44
(一)	规费	%	32.80	1308.31	429.13
(二)	企业管理费	%	12.60	1843.73	232.31
三	企业利润	%	7.00	2661.88	186.33
四	价差				9.04
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.005	1154.87	5.77
(2)	汽油	kg	0.828	3.95	3.27

五	税金	%	9.00	2857.25	257.15
	合计	元	-	-	3114.40

工程单价表

项目名称：扣件式钢管外脚手架 双排坡高度(m) 20~30

项目编号： JZ0090

定额单位：100m^2

定额组成：[DH09062]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			2699.13
(一)	直接工程费	元			2487.68
1	人工费	元			1339.97
(1)	人工	工时	149.55	8.96	1339.97
2	材料费	元			1139.69
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.010	3000	30.00
(2)	竹脚手板	m^2	12.35	39.82	491.78
(3)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.03	365.05	10.95
(4)	对角扣	个	0.14	6.11	0.86
(5)	回转架	个	0.11	6.11	0.67
(6)	直角扣	个	1.00	6.19	6.19
(7)	镀锌铁丝 #12	kg	11.12	6.59	73.28
(8)	尼龙安全网	m^2	41.55	9.29	386.00
(9)	其他材料费	%	14.00	999.73	139.96
3	机械费	元			8.02
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.16	50.13	8.02
(二)	措施费				211.45
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	2487.68	99.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2487.68	62.19
5	其他措施费	%	2.00	2487.68	49.75
二	间接费				753.57
(一)	规费	%	32.80	1341.83	440.12
(二)	企业管理费	%	12.60	2487.68	313.45
三	企业利润	%	7.00	3452.70	241.69
四	价差				15.96
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.010	1154.87	11.55
(2)	汽油	kg	1.116	3.95	4.41

五	税金	%	9.00	3710.35	333.93
	合计	元	-	-	4044.28

工程单价表

项目编号： JZ0091　　项目名称：30~40m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09063]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3376.07
(一)	直接工程费	元			3111.59
1	人工费	元			1373.84
(1)	人工	工时	153.33	8.96	1373.84
2	材料费	元			1728.23
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.015	3000	45.00
(2)	尼龙安全网	m^2	75.45	9.29	700.93
(3)	竹脚手板	m^2	17.20	39.82	684.90
(4)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.04	365.05	14.60
(5)	对角扣	个	0.16	6.11	0.98
(6)	回转架	个	0.18	6.11	1.10
(7)	直角扣	个	1.52	6.19	9.41
(8)	镀锌铁丝 #12	kg	15.18	6.59	100.04
(9)	其他材料费	%	11.00	1556.96	171.27
3	机械费	元			9.52
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.19	50.13	9.52
(二)	措施费				264.48
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	3111.59	124.46
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3111.59	77.79
5	其他措施费	%	2.00	3111.59	62.23
二	间接费				843.40
(一)	规费	%	32.80	1376.05	451.34
(二)	企业管理费	%	12.60	3111.59	392.06
三	企业利润	%	7.00	4219.47	295.36
四	价差				22.72
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.015	1154.87	17.32
(2)	汽油	kg	1.368	3.95	5.40
五	税金	%	9.00	4537.55	408.38

	合计	元	-	-	4945.93

工程单价表

项目编号： JZ0092　　项目名称：40~50m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09064]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4440.40
(一)	直接工程费	元			4092.54
1	人工费	元			1406.90
(1)	人工	工时	157.02	8.96	1406.90
2	材料费	元			2675.61
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.34	6.59	101.09
(2)	钢托架	kg	105.40	3.84	404.74
(3)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.019	3000	57.00
(4)	尼龙安全网	m^2	97.60	9.29	906.70
(5)	竹脚手板	m^2	22.90	39.82	911.88
(6)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.04	365.05	14.60
(7)	对角扣	个	0.19	6.11	1.16
(8)	回转架	个	0.22	6.11	1.34
(9)	直角扣	个	1.93	6.19	11.95
(10)	其他材料费	%	11.00	2410.46	265.15
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				347.86
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4092.54	163.70
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4092.54	102.31
5	其他措施费	%	2.00	4092.54	81.85
二	间接费				977.89
(一)	规费	%	32.80	1409.23	462.23
(二)	企业管理费	%	12.60	4092.54	515.66
三	企业利润	%	7.00	5418.29	379.28
四	价差				27.49
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.019	1154.87	21.94
(2)	汽油	kg	1.404	3.95	5.55
五	税金	%	9.00	5825.06	524.26

	合计	元	-	-	6349.32

工程单价表

项目编号： JZ0093　　项目名称：50~60m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09065]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4849.83
(一)	直接工程费	元			4469.88
1	人工费	元			1440.77
(1)	人工	工时	160.80	8.96	1440.77
2	材料费	元			3019.08
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.54	6.59	102.41
(2)	钢托架	kg	100.40	3.84	385.54
(3)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.022	3000	66.00
(4)	尼龙安全网	m^2	113.22	9.29	1051.81
(5)	竹脚手板	m^2	27.20	39.82	1083.10
(6)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.04	365.05	14.60
(7)	对角扣	个	0.21	6.11	1.28
(8)	回转架	个	0.26	6.11	1.59
(9)	直角扣	个	2.19	6.19	13.56
(10)	其他材料费	%	11.00	2719.89	299.19
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				379.95
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	4469.88	178.80
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4469.88	111.75
5	其他措施费	%	2.00	4469.88	89.40
二	间接费				1036.54
(一)	规费	%	32.80	1443.10	473.34
(二)	企业管理费	%	12.60	4469.88	563.20
三	企业利润	%	7.00	5886.37	412.05
四	价差				30.96
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.022	1154.87	25.41
(2)	汽油	kg	1.404	3.95	5.55
五	税金	%	9.00	6329.38	569.64

	合计	元	-	-	6899.02

工程单价表

项目编号： JZ0094　　项目名称：60~70m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09066]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			5473.84
(一)	直接工程费	元			5045.01
1	人工费	元			1473.83
(1)	人工	工时	164.49	8.96	1473.83
2	材料费	元			3561.15
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.54	6.59	102.41
(2)	钢托架	kg	151.00	3.84	579.84
(3)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.026	3000	78.00
(4)	尼龙安全网	m^2	118.40	9.29	1099.94
(5)	竹脚手板	m^2	33.00	39.82	1314.06
(6)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.04	365.05	14.60
(7)	对角扣	个	0.25	6.11	1.53
(8)	回转架	个	0.30	6.11	1.83
(9)	直角扣	个	2.59	6.19	16.03
(10)	其他材料费	%	11.00	3208.24	352.91
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				428.83
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	5045.01	201.80
4	安全文明生产措施费	%	2.50	5045.01	126.13
5	其他措施费	%	2.00	5045.01	100.90
二	间接费				1119.85
(一)	规费	%	32.80	1476.16	484.18
(二)	企业管理费	%	12.60	5045.01	635.67
三	企业利润	%	7.00	6593.69	461.56
四	价差				35.58
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.026	1154.87	30.03
(2)	汽油	kg	1.404	3.95	5.55
五	税金	%	9.00	7090.83	638.17

	合计	元	-	-	7729.00

工程单价表

项目编号： JZ0095　　项目名称：70~80m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09067]{定*1;}

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			5820.73
(一)	直接工程费	元			5364.73
1	人工费	元			1507.70
(1)	人工	工时	168.27	8.96	1507.70
2	材料费	元			3847.00
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.54	6.59	102.41
(2)	钢托架	kg	153.00	3.84	587.52
(3)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.030	3000	90.00
(4)	尼龙安全网	m^2	118.40	9.29	1099.94
(5)	竹脚手板	m^2	38.90	39.82	1549.00
(6)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.04	365.05	14.60
(7)	对角扣	个	0.28	6.11	1.71
(8)	回转架	个	0.34	6.11	2.08
(9)	直角扣	个	2.99	6.19	18.51
(10)	其他材料费	%	11.00	3465.77	381.23
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				456.00
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	5364.73	214.59
4	安全文明生产措施费	%	2.50	5364.73	134.12
5	其他措施费	%	2.00	5364.73	107.29
二	间接费				1171.25
(一)	规费	%	32.80	1510.03	495.29
(二)	企业管理费	%	12.60	5364.73	675.96
三	企业利润	%	7.00	6991.98	489.44
四	价差				40.34
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.030	1154.87	34.65
(2)	汽油	kg	1.440	3.95	5.69
五	税金	%	9.00	7521.76	676.96

	合计	元	-	-	8198.72

工程单价表

项目编号： JZ0096　　项目名称：80~90m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09068]{定*1;}

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6514.43
(一)	直接工程费	元			6004.09
1	人工费	元			1540.76
(1)	人工	工时	171.96	8.96	1540.76
2	材料费	元			4453.30
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.54	6.59	102.41
(2)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.033	3000	99.00
(3)	尼龙安全网	m^2	118.40	9.29	1099.94
(4)	竹脚手板	m^2	44.70	39.82	1779.95
(5)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.05	365.05	18.25
(6)	对角扣	个	0.32	6.11	1.96
(7)	回转架	个	0.39	6.11	2.38
(8)	直角扣	个	3.40	6.19	21.05
(9)	钢托架	kg	231.00	3.84	887.04
(10)	其他材料费	%	11.00	4011.98	441.32
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				510.34
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6004.09	240.16
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6004.09	150.10
5	其他措施费	%	2.00	6004.09	120.08
二	间接费				1262.65
(一)	规费	%	32.80	1543.09	506.13
(二)	企业管理费	%	12.60	6004.09	756.52
三	企业利润	%	7.00	7777.08	544.40
四	价差				43.80
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.033	1154.87	38.11
(2)	汽油	kg	1.440	3.95	5.69
五	税金	%	9.00	8365.28	752.88

	合计	元	-	-	9118.16

工程单价表

项目编号： JZ0097　　项目名称：90~100m双排脚手架　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH09069]

施工方法：1.①挖坑夯实,底座块制作、安装和拆除②架子（包括卸、上料平台）搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷设施（30m及30 m以上）。③场外材料搬运、场内50m范围内的水平距离材料运输、拆除整理堆放。④ 40 m 以上（不含 40 m）架子钢托架的制安及拆除。

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			6810.49
(一)	直接工程费	元			6276.95
1	人工费	元			1574.63
(1)	人工	工时	175.74	8.96	1574.63
2	材料费	元			4692.29
(1)	镀锌铁丝 #12	kg	15.54	6.59	102.41
(2)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.037	3000	111.00
(3)	尼龙安全网	m^2	118.40	9.29	1099.94
(4)	竹脚手板	m^2	50.60	39.82	2014.89
(5)	C20 钢筋混凝土块	m^3	0.05	365.05	18.25
(6)	对角扣	个	0.35	6.11	2.14
(7)	回转架	个	0.43	6.11	2.63
(8)	直角扣	个	3.81	6.19	23.58
(9)	钢托架	kg	232.00	3.84	890.88
(10)	其他材料费	%	10.00	4265.72	426.57
3	机械费	元			10.03
(1)	载重汽车载重量 4.0 t	台时	0.20	50.13	10.03
(二)	措施费				533.54
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	6276.95	251.08
4	安全文明生产措施费	%	2.50	6276.95	156.92
5	其他措施费	%	2.00	6276.95	125.54
二	间接费				1308.14
(一)	规费	%	32.80	1576.96	517.24
(二)	企业管理费	%	12.60	6276.95	790.90
三	企业利润	%	7.00	8118.63	568.30
四	价差				48.42
(1)	脚手架钢管 Φ48.3×3.6	t	0.037	1154.87	42.73
(2)	汽油	kg	1.440	3.95	5.69
五	税金	%	9.00	8735.35	786.18

	合计	元	-	-	9521.53

工程单价表

项目名称：生根锚杆

项目编号： JZ0098　　（Φ20，L=1.5m）　　定额单位：100根

定额组成：[DH06147]					
施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3051.59
(一)	直接工程费	元			2761.62
1	人工费	元			165.76
(1)	人工	工时	18.50	8.96	165.76
2	材料费	元			1974.99
(1)	钢筋 Φ20	kg	378.00	3	1134.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	砌筑砂浆M 30	m^3	0.19	182.46	34.67
(4)	其他材料费	%	3.00	1917.47	57.52
3	机械费	元			620.87
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	1.80	45.39	81.70
(2)	灰浆搅拌机	台时	9.33	18.61	173.63
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	9.33	38.52	359.39
(4)	其他机械费	%	1.00	614.72	6.15
(二)	措施费				289.97
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	2761.62	165.70
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2761.62	69.04
5	其他措施费	%	2.00	2761.62	55.23
二	间接费				652.91
(一)	规费	%	32.80	475.05	155.82
(二)	企业管理费	%	18.00	2761.62	497.09
三	企业利润	%	7.00	3704.50	259.32
四	价差				75.65
(1)	钢筋 Φ20	kg	378.00	0.08	30.24
(2)	砂	m^3	0.188	168.02	31.59
(3)	水泥 32.5	kg	115.140	0.12	13.82
五	税金	%	9.00	4039.47	363.55

	合计	元	-	-	4403.02

工程单价表

项目名称：拉结锚杆

项目编号： JZ0099　　（Φ20，L=1.5m）　　定额单位：100根

定额组成：[DH06147]

施工方法：1.锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3051.59
(一)	直接工程费	元			2761.62
1	人工费	元			165.76
(1)	人工	工时	18.50	8.96	165.76
2	材料费	元			1974.99
(1)	钢筋 Φ20	kg	378.00	3	1134.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	砌筑砂浆M 30	m^3	0.19	182.46	34.67
(4)	其他材料费	%	3.00	1917.47	57.52
3	机械费	元			620.87
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	1.80	45.39	81.70
(2)	灰浆搅拌机	台时	9.33	18.61	173.63
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	9.33	38.52	359.39
(4)	其他机械费	%	1.00	614.72	6.15
(二)	措施费				289.97
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	2761.62	165.70
4	安全文明生产措施费	%	2.50	2761.62	69.04
5	其他措施费	%	2.00	2761.62	55.23
二	间接费				652.91
(一)	规费	%	32.80	475.05	155.82
(二)	企业管理费	%	18.00	2761.62	497.09
三	企业利润	%	7.00	3704.50	259.32
四	价差				75.65
(1)	钢筋 Φ20	kg	378.00	0.08	30.24
(2)	砂	m^3	0.188	168.02	31.59
(3)	水泥 32.5	kg	115.140	0.12	13.82
五	税金	%	9.00	4039.47	363.55

	合计	元	-	-	4403.02

工程单价表

项目编号： JZ0100　　项目名称：拉结绳（Φ12，L=5m）　　定额单位：100m

定额组成：[DH09174]

施工方法：1.定位、安装、校正、固定、拆除

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			483.88
(一)	直接工程费	元			445.97
1	人工费	元			170.24
(1)	人工	工时	19.00	8.96	170.24
2	材料费	元			237.04
(1)	钢丝绳	kg	73.50	3	220.50
(2)	其他材料费	%	7.50	220.50	16.54
3	机械费	元			38.69
(1)	钢筋切断机功率 20 kW	台时	1.04	24.80	25.79
(2)	其他机械费	%	50.00	25.79	12.90
(二)	措施费				37.91
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	445.97	17.84
4	安全文明生产措施费	%	2.50	445.97	11.15
5	其他措施费	%	2.00	445.97	8.92
二	间接费				116.00
(一)	规费	%	32.80	182.36	59.81
(二)	企业管理费	%	12.60	445.97	56.19
三	企业利润	%	7.00	599.88	41.99
四	价差				107.31
(1)	钢丝绳	kg	73.50	1.46	107.31
五	税金	%	9.00	749.18	67.43

	合计	元	-	-	816.61

工程单价表

项目编号： JZ0101　　项目名称：路面整平　　定额单位：100m^2

定额组成：[DH01005]

施工方法：1.削放坡及找平：厚度在 30 cm 以内的挖土，20 m 基本运距的运填，最后削坡找平，符合设计要求

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			556.46
(一)	直接工程费	元			512.87
1	人工费	元			483.84
(1)	人工	工时	54.00	8.96	483.84
2	材料费	元			29.03
(1)	零星材料费	%	6.00	483.84	29.03
3	机械费	元			
(二)	措施费				43.59
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	512.87	20.51
4	安全文明生产措施费	%	2.50	512.87	12.82
5	其他措施费	%	2.00	512.87	10.26
二	间接费				214.09
(一)	规费	%	32.80	483.84	158.70
(二)	企业管理费	%	10.80	512.87	55.39
三	企业利润	%	7.00	770.55	53.94
四	价差				
五	税金	%	9.00	824.49	74.20

	合计	元	-	-	898.69

工程单价表

项目编号： JZ0102　　项目名称：人工清理坡面　　定额单位：100㎡

定额组成：[DH01008]					
施工方法：1.砍挖小树：砍挖清除，运堆放一边。					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			587.37
(一)	直接工程费	元			541.36
1	人工费	元			510.72
(1)	人工	工时	57.00	8.96	510.72
2	材料费	元			30.64
(1)	零星材料费	%	6.00	510.72	30.64
3	机械费	元			
(二)	措施费				46.01
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	541.36	21.65
4	安全文明生产措施费	%	2.50	541.36	13.53
5	其他措施费	%	2.00	541.36	10.83
二	间接费				225.99
(一)	规费	%	32.80	510.72	167.52
(二)	企业管理费	%	10.80	541.36	58.47
三	企业利润	%	7.00	813.36	56.94
四	价差				
五	税金	%	9.00	870.30	78.33

	合计	元	-	-	948.63

工程单价表

项目名称：风钻钻孔
（锚杆孔径Φ75mm）
（较硬岩）

项目编号： JZ0103　　定额单位：100m

定额组成：[DH06124]					
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3787.19
(一)	直接工程费	元			3427.32
1	人工费	元			1379.84
(1)	人工	工时	154.00	8.96	1379.84
2	材料费	元			29.40
(1)	合金钻头	个	3.22	7.61	24.50
(2)	其他材料费	%	20.00	24.50	4.90
3	机械费	元			2018.08
(1)	气腿式风钻	台时	35.40	50.90	1801.86
(2)	其他机械费	%	12.00	1801.86	216.22
(二)	措施费				359.87
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	3427.32	205.64
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3427.32	85.68
5	其他措施费	%	2.00	3427.32	68.55
二	间接费				1173.54
(一)	规费	%	32.80	1697.02	556.62
(二)	企业管理费	%	18.00	3427.32	616.92
三	企业利润	%	7.00	4960.73	347.25
四	价差				
五	税金	%	9.00	5307.98	477.72

	合计	元	-	-	5785.70

工程单价表

项目名称：钢丝绳锚杆

项目编号： JZ0104　　（2Φ16，L=3m）　　定额单位：100根

定额组成：[DH06163]					
施工方法：锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4745.62
(一)	直接工程费	元			4294.68
1	人工费	元			340.48
(1)	人工	工时	38.00	8.96	340.48
2	材料费	元			3110.18
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	3	1815.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换中砂】	m^3	1.78	223.75	398.28
(4)	其他材料费	%	5.00	2962.08	148.10
3	机械费	元			844.02
(1)	风（砂）水枪 耗风量（m^3/min） 6.0	台时	3.60	45.39	163.40
(2)	灰浆搅拌机	台时	11.21	18.61	208.62
(3)	灌浆泵 中低压 砂浆	台时	11.21	38.52	431.81
(4)	其他机械费	%	5.00	803.83	40.19
(二)	措施费				450.94
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	4294.68	257.68
4	安全文明生产措施费	%	2.50	4294.68	107.37
5	其他措施费	%	2.00	4294.68	85.89
二	间接费				1006.61
(一)	规费	%	32.80	712.09	233.57
(二)	企业管理费	%	18.00	4294.68	773.04
三	企业利润	%	7.00	5752.23	402.66
四	价差				501.25
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	0.08	48.40
(2)	中砂	m^3	1.709	168.02	287.15
(3)	水泥 32.5	kg	1380.835	0.12	165.70
五	税金	%	9.00	6656.14	599.05

	合计	元	-	-	7255.19

工程单价表

项目名称：钢丝绳锚杆

项目编号： JZ0105　　（2Φ16，L=3m）　　定额单位：100根

定额组成：[DH06149]

施工方法：锚杆制作、安装,制浆,注浆,锚定等

编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4026.17
(一)	直接工程费	元			3643.59
1	人工费	元			71.68
(1)	人工	工时	8.00	8.96	71.68
2	材料费	元			2719.08
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	3	1815.00
(2)	锚杆附件	kg	144.00	5.20	748.80
(3)	接缝砂浆M 30【水泥42.5换32.5】【粗砂换中砂】	m^3	0.34	223.75	76.08
(4)	其他材料费	%	3.00	2639.88	79.20
3	机械费	元			852.83
(1)	风（砂）水枪耗风量 6m/min3	台时	3.60	45.39	163.40
(2)	灰浆搅拌机	台时	11.92	18.61	221.83
(3)	灌浆泵（中低压砂浆）	台时	11.92	38.52	459.16
(4)	其他机械费	%	1.00	844.39	8.44
(二)	措施费				382.58
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	3643.59	218.62
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3643.59	91.09
5	其他措施费	%	2.00	3643.59	72.87
二	间接费				808.97
(一)	规费	%	32.80	466.83	153.12
(二)	企业管理费	%	18.00	3643.59	655.85
三	企业利润	%	7.00	4835.14	338.46
四	价差				134.82
(1)	钢丝绳 2Φ16	kg	605.00	0.08	48.40
(2)	中砂	m^3	0.326	168.02	54.77
(3)	水泥 32.5	kg	263.755	0.12	31.65
五	税金	%	9.00	5308.42	477.76

	合计	元	-	-	5786.18

工程单价表

项目名称：风钻钻孔
（锚杆孔径Φ50mm）
（较硬岩）

项目编号： JZ0106　　定额单位：100m

定额组成：[DH06124]					
施工方法：露天作业的锚杆、锚索钻孔等					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3787.19
(一)	直接工程费	元			3427.32
1	人工费	元			1379.84
(1)	人工	工时	154.00	8.96	1379.84
2	材料费	元			29.40
(1)	合金钻头	个	3.22	7.61	24.50
(2)	其他材料费	%	20.00	24.50	4.90
3	机械费	元			2018.08
(1)	气腿式风钻	台时	35.40	50.90	1801.86
(2)	其他机械费	%	12.00	1801.86	216.22
(二)	措施费				359.87
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	3427.32	205.64
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3427.32	85.68
5	其他措施费	%	2.00	3427.32	68.55
二	间接费				1173.54
(一)	规费	%	32.80	1697.02	556.62
(二)	企业管理费	%	18.00	3427.32	616.92
三	企业利润	%	7.00	4960.73	347.25
四	价差				
五	税金	%	9.00	5307.98	477.72

	合计	元	-	-	5785.70

工程单价表

项目编号： JZ0107　　项目名称：基础C20砼　　定额单位：100m^3

定额组成：[DH04051]					
施工方法：1.场内配运水泥、骨料,投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			28610.29
(一)	直接工程费	元			25891.67
1	人工费	元			3109.12
(1)	人工	工时	347.00	8.96	3109.12
2	材料费	元			21440.40
(1)	商品混凝土C20	m^3	103.00	200	20600.00
(2)	水	m^3	120.00	3.50	420.00
(3)	其他材料费	%	2.00	21020.00	420.40
3	机械费	元			1342.15
(1)	插入式振动器功率 1.1 kW	台时	20.00	2.00	40.00
(2)	风（砂）水枪耗风量 (m^3/min) 6.0	台时	26.00	45.39	1180.14
(3)	其他机械费	%	10.00	1220.14	122.01
(二)	措施费				2718.62
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	6.00	25891.67	1553.50
4	安全文明生产措施费	%	2.50	25891.67	647.29
5	其他措施费	%	2.00	25891.67	517.83
二	间接费				3816.09
(一)	规费	%	32.80	3109.12	1019.79
(二)	企业管理费	%	10.80	25891.67	2796.30
三	企业利润	%	7.00	32426.38	2269.85
四	价差				19100.32
(1)	商品混凝土C20	m^3	103.00	185.44	19100.32
五	税金	%	9.00	53796.55	4841.69

	合计	元	-	-	58638.24

工程单价表

项目编号： JZ0108　　项目名称：人工搬运被动防护网(运距122.3m)　　定额单位：100t

定额组成：[DH10001]+[DH10006]{定*7.23;}					
施工方法：1.装运、卸料、堆存					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			3487.34
(一)	直接工程费	元			3214.14
1	人工费	元			3195.14
(1)	人工	工时	356.60	8.96	3195.14
2	材料费	元			19.00
(1)	零星材料费	%	1.00	1899.52	19.00
3	机械费	元			
(二)	措施费				273.20
1	雨季施工增加费	%			
2	夜间施工增加费	%			
3	临时设施费	%	4.00	3214.14	128.57
4	安全文明生产措施费	%	2.50	3214.14	80.35
5	其他措施费	%	2.00	3214.14	64.28
二	间接费				1452.99
(一)	规费	%	32.80	3195.14	1048.01
(二)	企业管理费	%	12.60	3214.14	404.98
三	企业利润	%	7.00	4940.33	345.82
四	价差				
五	税金	%	9.00	5286.15	475.75

	合计	元	-	-	5761.90