

工作牌大样图



工作牌立面图



工作牌基础平面图

单个工作牌的工程量

措施名称	单位	工程量
C20混凝土方量	m^3	0.25
立杆（φ16不锈钢管）	m	4.8
不锈钢方钢	m	10
不锈钢板面	m^2	0.96

说明：

1、本项目设置项目通告牌3块、安全警示牌3块、项目平面布置牌3块。

2、项目通告牌、安全警示牌、项目平面布置牌均采用同一材质。

广西有色勘察设计研究院有限公司						
项目负责	朱志阳	朱志阳	证书编号	地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级 450020251130050		
设　计	覃德冠	覃德冠	设计编号	YT-DZKC-2023-N003-1-SJ		
制描图	黄雪琼	黄雪琼	图　别	大样图		
校　核	陈欧阳	陈欧阳	工程名称	贵港市覃塘区山北乡乡政府后山危岩地质灾害治理工程		
审　核	魏雪丰	魏雪丰	图　名	工作牌大样图		
审　定	覃新韬	覃新韬	日　期	2025年12月30日	图　号	06