

工 程 预 算 书

工程名称: 贵港市覃塘区人民医院门诊综合楼消防安全评估整改项目

建设单位:

工程造价: 721225.00元

编制单位:



编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

编制日期: 2026年8月12日



总 说 明

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 本项目为覃塘医院消防整改项目。
2. 本项目主要建设内容:建筑装饰工程、电气工程、给排水工程等内容,详见工程量清单及施工图纸。

二、编制依据:

1. 2024年版(GB/T50500-2024)《建设工程工程量清单计价标准》。
2. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
5. 人工费及有关费率按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。
6. 税率按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号)进行调整。

三、其他说明

1. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息价》2026年第6期信息价计取;贵港市信息价没有的参考市场询价,采用一般计税法,博奥云计价,取费按中值计取。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				702408.01	
		综合楼与周围建筑(中医楼)防火间距不足,且未做防火措施。				59682.43	
1	010802003001	相邻楼栋(中医楼靠综合楼)增加钢制甲级防火门 3樘门约13m² 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	13.00	744.51	9678.63	
2	010807002001	相邻楼栋(中医楼靠综合楼)防火窗 22樘窗约70m² 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	70.00	714.34	50003.80	
		综合楼与周围建筑(中医楼)防火间距不足,且未做防火措施。				210663.36	
3	010802001001	电梯厅玻璃门(负一层至屋面层)变更为乙级钢制防火门 FM乙1521共11樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	34.65	744.51	25797.27	
4	010802001002	电梯厅门洞侧面墙体封堵面积 装修面恢复、垃圾外运	m²	6.00	599.50	3597.00	
5	010807002002	二层中庭处及视光中心窗变更为防火窗 窗尺寸:12*1.65 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	19.80	714.34	14143.93	
6	010802003002	楼梯间防火门部分损坏,更换及维修 更换FM乙1521共16樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	50.40	744.51	37523.30	
7	010802003003	三楼大通道增设钢制乙级防火门 FM乙1623共11樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	40.48	744.51	30137.76	
8	010802003004	三楼大通道门洞侧面墙体封堵面积 装修面恢复、垃圾外运	m²	16.00	599.50	9592.00	
9	040205012001	增设救援窗:走廊两侧原有护栏变更为门式护栏 4-9层共12个:8400*3200 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m	100.80	418.61	42195.89	
10	010807001001	增设救援窗:走廊两侧推拉窗改成平开窗 1-3层共4樘:1519 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	11.40	789.08	8995.51	
11	010807001002	增设救援窗:8、9轴线两侧的窗由推拉窗改成平开窗 4-9层:C1819共6樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	20.52	789.08	16191.92	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010807001003	增设救援窗: 8、9轴线两侧的窗由推拉窗改成平开窗 4-9层: C2519共6樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	28.50	789.08	22488.78	
		综合楼窗开启形式不满足排烟面积及救援要求				18459.47	
13	010807001004	大门正上方窗变更为可开启形式 6900*1000、3150*1000、3250*1000 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	13.30	759.01	10094.83	
14	010807001005	大通道窗可开启形式 二、三层共4樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	11.40	733.74	8364.64	
		中庭和贴邻建筑防火卷帘、烟感、喷淋系统不符合规范				80821.39	
15	030901001001	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN80	m	56.00	166.40	9318.40	
16	030901001002	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN65	m	20.00	152.62	3052.40	
17	030901001003	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN50	m	55.00	117.05	6437.75	
18	030901001004	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN40	m	20.00	103.45	2069.00	
19	030901001005	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN32	m	110.00	87.89	9667.90	
20	030901001006	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管 DN25	m	330.00	82.20	27126.00	
21	030901003001	增设侧喷头 防火卷帘门处15个	个	15	88.21	1323.15	
22	030901003002	下垂喷头 防火卷帘门处5个, 走廊30个	个	35	72.45	2535.75	
23	030904001001	增设感烟探测器 中庭处6个	个	6	104.04	624.24	
24	030413002001	吊顶及装修面恢复	m²	115.00	162.32	18666.80	
		机械排烟系统地下、地上排烟口不足				78379.84	
25	030703007001	增设机械排烟口 2-9层共32个	个	32	2449.37	78379.84	
		二层以上为设置避难间8个				58326.60	
26	030901010001	消火栓软管卷盘箱	套	8	1483.78	11870.24	
27	030901013001	灭火器具安装 放置式	具	16.00	279.03	4464.48	
28	050307009001	标志	套	8	124.63	997.04	
29	030408001001	综合布线	个	8	854.90	6839.20	
30	010807002003	金属防火窗	m²	18.00	714.34	12858.12	
31	010802003005	钢质防火门	m²	24.00	744.51	17868.24	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030904006001	消防电话	个	8	177.82	1422.56	
33	030904007001	消防广播(扬声器)	个	8	250.84	2006.72	
		综合楼应急照明及安全疏散指示标志系统				110558.54	
34	030404017001	应急照明配电箱AL.YJ1	台	1	2552.85	2552.85	
35	030404017002	应急照明配电箱AL.YJ2	台	1	2552.85	2552.85	
36	030404017003	应急照明配电箱AL.YJ3	台	1	3643.35	3643.35	
37	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJV-5*6mm2	m	1.00	1782.30	1782.30	
38	030408006001	电力电缆头 5*6mm2	个	2	85.67	171.34	
39	040205016001	管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	m	2202.75	4.87	10727.39	
40	040205016002	利用旧管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	m	4406.07	4.87	21457.56	
41	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	734.25	12.58	9236.87	
42	030413002002	凿(压)槽及恢复	m	734.25	24.50	17989.13	
43	030412005001	自带电源应急照明灯DS-F120A-2*3W	套	176	102.82	18096.32	
44	030412005002	安全出口标志灯DS-YJ10P(常亮)	套	61	92.42	5637.62	
45	030412005003	单向应急疏散指示灯DS-YJ307	套	103	92.42	9519.26	
46	030412005004	双向应急疏散指示灯DS-YJ308	套	12	92.42	1109.04	
47	040205006001	消防车道网格热熔划线、文字	m²	144.50	33.79	4882.66	
48	桂030412014001	拆除疏散照明系统设备、抽线等	项	1.00	1200.00	1200.00	
		消防安全评估技术服务				85516.38	
49	030411004001	消防安全评估技术服务 价格参照桂建检协[2022]13号	项	1.00	85516.38	85516.38	
		合计				702408.01	
		Σ人工费				80674.82	
		Σ材料费				536789.11	
		Σ机械费				1418.87	
		Σ管理费				24004.55	
		Σ利润				9264.78	
		Σ增值税				50255.96	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		分部分项工程										
		综合楼与周围建筑(中医楼)防火间距不足,且未做防火措施。										
1	010802003001	相邻楼栋(中医楼靠综合楼)增加钢制甲级防火门3樘门约13m² 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	13.00	744.51	56.37	608.29		13.70	4.68	61.47	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	100m²	0.1300	74450.80	5637.12	60828.67		1369.82	467.88	6147.31	
2	010807002001	相邻楼栋(中医楼靠综合楼)防火窗22樘窗约70m² 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	70.00	714.34	40.34	601.87		9.80	3.35	58.98	
	A-13-54换	钢质防火窗安装	100m²	0.7000	71433.84	4034.03	60186.51		980.27	334.82	5898.21	
		综合楼与周围建筑(中医楼)防火间距不足,且未做防火措施。										
3	010802001001	电梯厅玻璃门(负一层至屋面层)变更为乙级钢制防火门 FM乙1521共11樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	34.65	744.51	56.37	608.29		13.70	4.68	61.47	
	A-13-12	钢质防火门安装	100m²	0.3465	74450.80	5637.12	60828.67		1369.82	467.88	6147.31	
4	010802001002	电梯厅门洞侧面墙体封堵面积 装修面恢复、垃圾外运	m²	6.00	599.50		550.00				49.50	
	B-	电梯厅门洞侧面墙体封堵面积	m²	6.00	599.50		550.00				49.50	
5	010807002002	二层中庭处及视光中心窗变更为防火窗 窗尺寸:12*1.65	m²	19.80	714.34	40.34	601.87		9.80	3.35	58.98	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门诊综合楼消防安全评估整改项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运										
	A-13-54	钢质防火窗安装	100m ²	0.1980	71433.84	4034.03	60186.51		980.27	334.82	5898.21	
6	010802003002	楼梯间防火门部分损坏,更换及维修 更换FM乙1521共16樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m ²	50.40	744.51	56.37	608.29		13.70	4.68	61.47	
	A-13-12	钢质防火门安装	100m ²	0.5040	74450.80	5637.12	60828.67		1369.82	467.88	6147.31	
7	010802003003	三楼大通道增设钢制乙级防火门 FM乙1623共11樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m ²	40.48	744.51	56.37	608.29		13.70	4.68	61.47	
	A-13-12	钢质防火门安装	100m ²	0.4048	74450.80	5637.12	60828.67		1369.82	467.88	6147.31	
8	010802003004	三楼大通道门洞侧面墙体封堵面积 装修面恢复、垃圾外运	m ²	16.00	599.50		550.00				49.50	
	B-	三楼大通道门洞侧面墙体封堵面积	m ²	16.00	599.50		550.00				49.50	
9	040205012001	增设救援窗:走廊两侧原有护栏变更为门式护栏 4-9层共12个:8400*3200 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m	100.80	418.61	77.41	276.79	3.48	19.66	6.71	34.56	
	A-15-110换	增设救援窗:走廊两侧原有护栏变更为门式护栏	10m	10.080	3442.01	632.55	2290.06	21.86	159.02	54.32	284.20	
	A-15-112换	不锈钢管扶手 直形 76	10m	10.080	744.16	141.58	477.84	12.93	37.55	12.82	61.44	
10	010807001001	增设救援窗:走廊两侧推拉窗改成平开窗 1-3层共4樘:1519 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m ²	11.40	789.08	48.95	659.03		11.89	4.06	65.15	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m²	0.1140	78909.39	4895.02	65903.14		1189.49	406.29	6515.45	
11	010807001002	增设救援窗: 8、9轴线两侧的窗由推拉窗改成平开窗 4-9层: C1819共6樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	20.52	789.08	48.95	659.03		11.89	4.06	65.15	
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m²	0.2052	78909.39	4895.02	65903.14		1189.49	406.29	6515.45	
12	010807001003	增设救援窗: 8、9轴线两侧的窗由推拉窗改成平开窗 4-9层: C2519共6樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	28.50	789.08	48.95	659.03		11.89	4.06	65.15	
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m²	0.2850	78909.39	4895.02	65903.14		1189.49	406.29	6515.45	
		综合楼窗开启形式不满足排烟面积及救援要求										
13	010807001004	大门正上方窗变更为可开启形式 6900*1000、3150*1000、3250*1000 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	13.30	759.01	50.08	629.93		12.17	4.16	62.67	
	A-13-43换	大门正上方窗变更为可开启形式	100m²	0.1330	75901.59	5008.38	62993.37		1217.04	415.70	6267.10	
14	010807001005	大通道窗可开启形式 二、三层共4樘 包含拆除、安装、墙面封堵、装修面恢复、垃圾外运	m²	11.40	733.74	44.06	614.73		10.71	3.66	60.58	
	A-13-42换	大通道窗可开启形式	100m²	0.1140	73372.54	4405.52	61472.54		1070.54	365.66	6058.28	
		中庭和毗邻建筑防火卷帘、烟感、喷淋系统不符合规范										
15	030901001001	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN80	m	56.00	166.40	34.22	102.39	0.45	11.09	4.51	13.74	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 贵港市覃塘区人民医院门诊急诊综合楼消防安全评估整改项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B9-0037	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (80mm 以内)	10m	5.600	1663.92	342.17	1023.83	4.52	110.94	45.07	137.39	
16	030901001002	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN65	m	20.00	152.62	37.27	84.73	0.86	12.20	4.96	12.60	
	B9-0006	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (65mm 以内)	10m	2.000	1526.22	372.68	847.30	8.63	122.02	49.57	126.02	
17	030901001003	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN50	m	55.00	117.05	33.55	57.58	0.80	10.99	4.47	9.66	
	B9-0005	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (50mm 以内)	10m	5.500	1170.45	335.45	575.77	8.03	109.91	44.65	96.64	
18	030901001004	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN40	m	20.00	103.45	32.33	47.02	0.70	10.57	4.29	8.54	
	B9-0004	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (40mm 以内)	10m	2.000	1034.49	323.28	470.17	6.99	105.69	42.94	85.42	
19	030901001005	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN32	m	110.00	87.89	28.82	37.94	0.62	9.42	3.83	7.26	
	B9-0003	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (32mm 以内)	10m	11.000	878.77	288.23	379.32	6.18	94.21	38.27	72.56	
20	030901001006	防火卷帘门处及走廊增加热镀锌钢管DN25	m	330.00	82.20	27.89	34.36	0.42	9.06	3.68	6.79	
	B9-0002	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (25mm 以内)	10m	33.000	821.83	278.88	343.58	4.15	90.57	36.79	67.86	
21	030901003001	增设侧喷头 防火卷帘门处15个	个	15	88.21	23.34	42.43	3.21	8.50	3.45	7.28	
	B9-0954	喷头安装 公称直径 (25mm 以内)	10个	1.5	882.03	233.38	424.28	32.08	84.95	34.51	72.83	
22	030901003002	下垂喷头 防火卷帘门处5个, 走廊30个	个	35	72.45	17.62	40.05	0.60	5.83	2.37	5.98	
	B9-0882	喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶	10个	3.5	724.51	176.17	400.53	6.01	58.30	23.68	59.82	
23	030904001001	增设感烟探测器 中庭处6个	个	6	104.04	35.12	43.73	0.55	11.41	4.64	8.59	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门诊综合楼消防安全评估整改项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B5-1205	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	6	104.04	35.12	43.73	0.55	11.41	4.64	8.59	
24	030413002001	吊顶及装修面恢复	m²	115.00	162.32	17.15	126.18		4.17	1.42	13.40	
	A-12-110换	天棚铝板面层 (600×600mm)	100m²	1.1500	16231.28	1714.52	12617.62		416.63	142.31	1340.20	
		机械排烟系统地下、地上排烟口不足										
25	030703007001	增设机械排烟口 2-9层共32个	个	32	2449.37	94.44	2110.19		30.22	12.28	202.24	
	B7-0431	多叶排烟口、正压送风口安装 周长 (≤3800mm)	个	32	2449.37	94.44	2110.19		30.22	12.28	202.24	
		二层以上为设置避难间8个										
26	030901010001	消火栓软管卷盘箱	套	8	1483.78	102.43	1212.00	0.52	32.94	13.38	122.51	
	B9-0912	室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径 (65mm 以内) 单栓	套	8	1483.78	102.43	1212.00	0.52	32.94	13.38	122.51	
27	030901013001	灭火器具安装 放置式	具	16.00	279.03	10.90	240.18		3.49	1.42	23.04	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	3.20	1395.10	54.49	1200.90		17.44	7.08	115.19	
28	050307009001	标志	套	8	124.63	20.93	83.67	0.22	6.77	2.75	10.29	
	B5-1290	标志	10套	0.8	1246.18	209.25	836.74	2.16	67.65	27.48	102.90	
29	030408001001	综合布线	个	8	854.90		854.90					
	B-换	综合布线	个	8	854.90		854.90					
30	010807002003	金属防火窗	m²	18.00	714.34	40.34	601.87		9.80	3.35	58.98	
	A-13-54	钢质防火窗安装	100m²	0.1800	71433.84	4034.03	60186.51		980.27	334.82	5898.21	
31	010802003005	钢质防火门	m²	24.00	744.51	56.37	608.29		13.70	4.68	61.47	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门诊综合楼消防安全评估整改项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-13-12	钢质防火门安装	100m²	0.2400	74450.80	5637.12	60828.67		1369.82	467.88	6147.31	
32	030904006001	消防电话	个	8	177.82	25.97	124.77	0.49	8.47	3.44	14.68	
	B5-1221	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	8	177.82	25.97	124.77	0.49	8.47	3.44	14.68	
33	030904007001	消防广播(扬声器)	个	8	250.84	29.97	185.96	0.49	9.75	3.96	20.71	
	B5-1224	消防广播(扬声器)安装 扬声器 壁挂式	个	8	250.84	29.97	185.96	0.49	9.75	3.96	20.71	
		综合楼应急照明及安全疏散指示标志系统										
34	030404017001	应急照明配电箱AL. YJ1	台	1	2552.85	187.98	2033.31	24.95	68.14	27.68	210.79	
	B4-0090	应急照明配电箱AL. YJ1	台	1	2552.85	187.98	2033.31	24.95	68.14	27.68	210.79	
35	030404017002	应急照明配电箱AL. YJ2	台	1	2552.85	187.98	2033.31	24.95	68.14	27.68	210.79	
	B4-0090	应急照明配电箱AL. YJ2	台	1	2552.85	187.98	2033.31	24.95	68.14	27.68	210.79	
36	030404017003	应急照明配电箱AL. YJ3	台	1	3643.35	187.98	3033.77	24.95	68.14	27.68	300.83	
	B4-0090	应急照明配电箱AL. YJ3	台	1	3643.35	187.98	3033.77	24.95	68.14	27.68	300.83	
37	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJV-5*6mm2	m	1.00	1782.30	54.55	1552.69	2.31	18.20	7.39	147.16	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJV-5*6mm2	100m	0.1500	11882.04	363.69	10351.27	15.40	121.31	49.28	981.09	
38	030408006001	电力电缆头 5*6mm2	个	2	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	7.07	
	B4-1018	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm²)	个	2	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	7.07	
39	040205016001	管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	m	2202.75	4.87	0.71	3.44		0.23	0.09	0.40	
	B4-1478	管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	100m单 线	22.0275	486.61	70.83	343.72		22.67	9.21	40.18	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门诊综合楼消防安全评估整改项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
40	040205016002	利用旧管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	m	4406.07	4.87	0.71	3.44		0.23	0.09	0.40	
	B4-1478	利用旧管内穿线 WDZRNH-BV-2.5mm2	100m单 线	44.0607	486.61	70.83	343.72		22.67	9.21	40.18	
41	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	734.25	12.58	6.83	1.64		2.18	0.89	1.04	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	100m	7.3425	1257.60	682.71	163.83		218.47	88.75	103.84	
42	030413002002	凿(压)槽及恢复	m	734.25	24.50	12.95	3.15	0.38	4.27	1.73	2.02	
	B4-2038	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径(≤20mm)	10m	73.425	183.05	104.07	12.63	3.04	34.28	13.92	15.11	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	73.425	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	5.12	
43	030412005001	自带电源应急照明灯DS-F120A-2*3W	套	176	102.82	25.47	57.09	0.21	8.22	3.34	8.49	
	B4-1759	自带电源应急照明灯DS-F120A-2*3W	10套	17.6	1028.15	254.72	570.85	2.11	82.19	33.39	84.89	
44	030412005002	安全出口标志灯DS-YJ10P(常亮)	套	61	92.42	22.39	52.14	0.13	7.20	2.93	7.63	
	B4-1760	安全出口标志灯DS-YJ10P(常亮)	10套	6.1	924.08	223.85	521.35	1.27	72.04	29.27	76.30	
45	030412005003	单向应急疏散指示灯DS-YJ307	套	103	92.42	22.39	52.14	0.13	7.20	2.93	7.63	
	B4-1760	单向应急疏散指示灯DS-YJ307	10套	10.3	924.08	223.85	521.35	1.27	72.04	29.27	76.30	
46	030412005004	双向应急疏散指示灯DS-YJ308	套	12	92.42	22.39	52.14	0.13	7.20	2.93	7.63	
	B4-1760	双向应急疏散指示灯DS-YJ308	10套	1.2	924.08	223.85	521.35	1.27	72.04	29.27	76.30	
47	040205006001	消防车道网格热熔划线、文字	m²	144.50	33.79	11.19	13.79	1.79	3.15	1.08	2.79	
	A-10-137	消防车道网格热熔划线、文字	100m²	1.4450	3378.61	1118.78	1379.35	178.57	315.26	107.68	278.97	
48	桂030412014001	拆除疏散照明系统设备、抽线等	项	1.00	1200.00		1200.00					

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.002	4.60
3	011302007	扁钢 60以内	kg	31.496	3.86
4	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.072	10.51
5	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.011	11.15
6	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	1.860	5.13
7	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1972.605	0.13
8	022705004	棉纱头	kg	16.498	7.03
9	022706010	破布	kg	0.745	1.77
10	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	28.560	0.04
11	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	1480.640	0.07
12	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	16.320	0.22
13	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	14.300	1.12
14	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1107.212	0.71
15	030156018	膨胀螺栓 M10	套	145.720	1.14
16	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	682.626	1.64
17	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套	32.960	1.02
18	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	795.160	0.27
19	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	1497.920	0.05
20	031301006	砂轮片 Φ400	片	10.408	26.37
21	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.230	3.16
22	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.320	66.37
23	031321003	焊锡	kg	13.218	61.95
24	031324001	不锈钢焊丝	kg	12.802	23.01
25	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.681	47.79
26	031337001	冲击钻头(综合)	根	11.440	6.02
27	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.300	4.50
28	031338001	合金钢钻头(综合)	个	4.312	6.12
29	031345001	钢锯条	根	7.343	0.33
30	031345007	钢割片	片	45.891	11.95
31	031347004	铁砂布	张	3.000	2.47
32	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	608.608	3.10
33	032120001	PVC管专用弹簧	根	0.734	11.50
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.588	428.32
35	040301001	砂(综合)	m³	4.606	150.49
36	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.655	228.32

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	050101001	木材(综合)	m ³	0.024	918.58
38	050306001	周转板枋材	m ³	0.018	920.35
39	090503001.1	铝板 600×600	m ²	120.750	120.00
40	110305001	钢质防火门(成品)	m ²	159.687	610.69
41	110312001	钢制防火窗 甲级	m ²	105.914	605.47
42	110916001.1	大通道窗可开启形式	m ²	10.783	585.17
43	110916001.2	救援窗	m ²	57.151	632.01
44	110916002.1	大门正上方窗变更为可开启形式	m ²	12.580	601.23
45	130102001	调和漆(综合)	kg	0.090	10.62
46	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.030	15.93
47	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.008	7.65
48	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	33.958	4.07
49	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	433.500	3.98
50	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	28.900	3.54
51	140301004	国V汽油 92#	kg	33.695	8.42
52	140702001	机油(综合)	kg	0.231	5.31
53	140901002	电力复合酯 一级	kg	1.270	17.70
54	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.003	7.52
55	143306006	酒精	kg	0.325	3.36
56	143908001	氩气	m ³	35.985	15.49
57	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	87.029	17.70
58	144113002	玻璃胶 310g	支	0.442	7.52
59	144114001	密封胶	kg	34.866	10.62
60	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	128.847	9.73
61	144115009	厌氧胶 325# 200g	瓶	1.080	52.87
62	144116003	胶合剂	kg	0.734	6.95
63	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.450	7.96
64	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	16.522	7.35
65	170508017.1	门式护栏	m	743.239	30.00
66	170508041.1	扶手	m	94.651	50.00
67	172513000	塑料软管	kg	0.540	10.62
68	172517002	异型塑料管 Φ5	m	0.424	2.48
69	180313003	镀锌弯头 DN25	个	21.210	2.57
70	180319001	镀锌丝堵 DN15	个	3.500	0.71
71	180319003	镀锌丝堵 DN25	个	1.500	1.68
72	181512003	镀锌管箍 DN25	个	35.350	2.39

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	182519002	固定卡子 3×80	套	4.120	1.86
74	182529003	U型管卡子DN25	个	112.200	0.71
75	182529004	U型管卡子DN32	个	37.400	0.88
76	182529005	U型管卡子DN40	个	6.800	1.06
77	182529006	U型管卡子DN50	个	18.315	1.59
78	182529007	U型管卡子DN65	个	6.660	1.77
79	182529008	U型管卡子DN80	个	18.648	1.86
80	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	0.400	29.20
81	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m	1.200	0.76
82	290621003	电线管接头 25	个	15.150	2.28
83	290622003	阻燃管接头 FST25	个	189.069	0.45
84	290628002	塑料护口 15~20	个	749.840	0.12
85	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	45.320	0.12
86	290631007	电缆吊挂 3×50	套	1.067	2.65
87	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个	60.900	0.65
88	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个	357.280	0.61
89	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	8.160	2.65
90	291112001	接线盒	个	385.820	1.15
91	291126000	灯具金属吊盒	个	359.040	1.77
92	292702006	尼龙扎带(综合)	个	0.702	0.18
93	340105003	钨棒	kg	0.605	30.97
94	340701001	塑料手套 ST型	副	2.100	3.98
95	340702001	防尘面罩	套	7.343	22.12
96	340703001	护目镜	套	7.343	14.87
97	341101001	水	m ³	12.798	3.34
98	341301011	标志牌 塑料扁形	个	0.900	0.13
99	341508001	其他材料费	元	203.709	0.90
100	341508006	其他材料费	元	732.724	0.90
101	351101001	钢凿	个	29.370	2.30
102	370905001	钢垫板	kg	0.450	3.72
103	B-C.1	综合布线 材料费	个	8.000	854.90
104	B-C.2	电梯厅门洞侧面墙体封堵面积 材料费	m	22.000	550.00
105	B-C.3	拆除疏散照明系统设备、抽线等 材料费	项	1.000	1200.00
106		◆配合比◆			
107	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.734	395.98
108	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	3.010	360.85

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109		◆主材◆			
110	170014000.1	钢管	m	56.560	41.79
111	170014000.2	钢管	m	20.400	35.47
112	170014000.3	钢管	m	56.100	26.39
113	170014000.4	钢管	m	20.400	19.30
114	170014000.5	钢管	m	112.200	16.85
115	170014000.6	钢管	m	336.600	12.02
116	172500000.1	塑料管PC20	m	778.305	1.33
117	180002000.1	沟槽管件	个	24.080	80.00
118	180003000.1	沟槽卡箍	套	27.440	50.00
119	180300000.1	钢管管件	个	15.000	60.00
120	180300000.2	钢管管件	个	30.800	50.00
121	180300000.3	钢管管件	个	12.600	40.00
122	180300000.4	钢管管件	个	69.300	30.00
123	180300000.5	钢管管件	个	306.900	22.00
124	224107000.1	正压送风口、排烟口	个	32.000	2100.00
125	230100000.1	灭火器	具	32.000	120.00
126	230303000.1	消火栓软管卷盘	套	8.000	1200.00
127	232101000.1	下垂喷头	个	35.350	35.00
128	232101000.2	增设侧喷头	个	15.150	35.00
129	233700000.1	探测器	个	6.060	39.82
130	234301000.1	扬声器	只	8.080	180.00
131	300703001.1	消防电话	部	8.080	120.00
132	550117001.1	应急照明配电箱AL.YJ1	台	1.000	2000.00
133	550117001.2	应急照明配电箱AL.YJ2	台	1.000	2000.00
134	550117001.3	应急照明配电箱AL.YJ3	台	1.000	3000.46
135	Z250001001.1	标志	套	8.080	80.00
136	Z250001001.2	自带电源应急照明灯DS-F120A-2*3W	套	177.760	48.67
137	Z250001001.3	安全出口标志灯DS-YJ10P(常亮)	套	61.610	48.67
138	Z250001001.4	单向应急疏散指示灯DS-YJ307	套	104.030	48.67
139	Z250001001.5	双向应急疏散指示灯DS-YJ308	套	12.120	48.67
140	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZRNH-BV-3x2.5mm2	m	7137.526	2.99
141	Z281100000.1	电力电缆WDZN-YJV-5*6mm2	m	15.150	102.16
142		◆设备◆			
143	B-S.1	消防安全评估技术服务 设备费	元	1.000	85516.38
144		◆机械台班组成◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市覃塘区人民医院门急诊综合楼消防安全评估整改项目

第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	000502002	2023安装机械第一类费用	元	157.042	1.00
146	341103001	电	kW·h	810.412	0.59
147	994701004	折旧费	元	333.370	1.00
148	994701005	检修费	元	15.766	1.00
149	994701006	维护费	元	39.332	1.00
150	994701007	安拆及场外运输费	元	240.901	1.00
151		◆机械◆			
152	341509003	其他机械费	元	104.462	0.90
153	980502011	手持式万用表	台班	0.340	6.57
154	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	2.175	30.80
155	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班	0.180	16.07
156	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.600	12.74
157	991318001	手推式热熔划线车	台班	0.939	66.35
158	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班	0.045	7.76
159	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班	0.555	81.89
160	991920001	管子切断机 管径60mm	台班	7.963	13.93
161	991920002	管子切断机 管径150mm	台班	1.613	29.92
162	991922001	抛光机	台班	1.512	9.83
163	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班	8.976	19.30
164	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.657	22.99
165	991930001	滚槽机	台班	0.084	18.00
166	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	3.124	24.76
167	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.280	27.18
168	992314001	角向磨光机	台班	29.370	7.60
169	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	2.822	62.58
170	992710001	热熔釜溶解车	台班	0.939	208.37
171	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	1.095	21.30
172	994508001	电锤 功率 520W	台班	16.280	4.22
173		合 计			

