

平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目 工程

施工图预算

工程造价 (小写): 939028.04元

(大写): 玖拾叁万玖仟零贰拾捌元零肆分

建设单位: 陆川县农业农村局



造价咨询单位: 中弘设计集团有限公司



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年09月 日

复核时间: 2026年09月 日

编制说明

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1. 工程名称：平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目
- 2. 建设单位：陆川县农业农村局
- 3. 建设地点：陆川县平乐镇三安村
- 4. 设计阶段：施工图设计阶段
- 5. 项目性质：新建工程

二、工程概况及建设内容：

- 1. 工程概况：道路长1396.1米，宽度1-3.5米，护墙307米，仿木护栏169米等基础设施。
- 2. 本工程的建设内容：主要包括道路工程等基础设施。

三、编制依据：

- 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（桂建价〔2025〕1号）；
- 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》（桂建价〔2025〕1号）；
- 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》（桂建价〔2025〕1号）；
- 4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》（桂建价〔2025〕2号）及市场询价；
- 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》（桂建价〔2025〕2号）及市场询价；
- 6. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）；
- 7. 材料价格采用2026年第08期《玉林市建设工程造价信息》中陆川县的材料价（除税价），陆川县没有的信息价参考同期玉林市造价信息价，玉林市信息价没有的情况下参考同期南宁市信息价及广西其他市区信息价或市场询价计取；
- 8. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

四、其他需要说明的问题

- 1. 本项目增值税按一般计税法计算。
- 2. 本工程混凝土均采用商品混凝土；
- 3. 土运距3公里；

建设项目概况表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☐ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☒ 施工图预算 ☐ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	939028.04
编制时间	2026年9月22日
计价依据	1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号); 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号); 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号); 4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价; 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价; 6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018〕37号); 7.材料价格采用2026年第08期《玉林市建设工程造价信息》中陆川县的材料价(除税价),陆川县没有的信息价参考同期玉林市造价信息价,玉林市信息价没有的情况下参考同期南宁市信息价及广西其他市区信息价或市场询价计取; 8.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	三安村什四岭道路提升建设项目(B004)
工程内容	☒ 道路工程 ☐ 给水管网 ☐ 雨污管网工程 ☐ 交通工程 ☐ 绿化工程 ☐ 路灯工程
工程费用（元）	939028.04
每公里工程费用（元/km）	672608.01
道路等级	☐ 快速路工程 ☐ 主干路工程 ☐ 次干路工程 ☒ 支路工程 ☐ 里巷道路
设计道路长度（m）	1396.1
路宽（m）	1-3.5
土石方总量（m³）	/
地基处理面积（m²）	/
主要路面结构形式	/
公交车站数量（座）	/
其他	/

注：1. 路宽填写参考格式：机动车道*2+非机动车*2+中分带+侧分带*2+人行道*2

2. 建设项目含多条道路时, 每条道路应分别填写道路工程概况表。

表-03

建筑安装工程费用汇总表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表（估、概）

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
一	B004	三安村什四岭道路提升建设项目				837220.62
(一)	B004	道路工程				837220.62
1	B00401	支路工程 水泥混凝土路宽:4.5米	m	1396.10	599.69	837220.62
		4.1.1 土石方工程				19075.04
2	B004010102	挖一般土方	m³	525.49	3.44	1807.69
3	B004010103	挖沟槽、基坑土方	m³	759.98	4.36	3313.51
4	B004010107	土方回填	m³	511.13	27.30	13953.84
		4.2.2 道路结构工程				281147.45
5	B004020202	机动车、非机动车道基层	m²	2302.50	30.92	71193.30
6	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	2152.60	97.54	209954.15
		4.3.3 现浇混凝土构件				460140.48
7	B004030314	混凝土护墙	m³	829.94	554.43	460140.48
		4.3.8 其他				64635.73
8	B004030802	仿木护栏	m	169.00	359.70	60789.30
9	B004040227	变形缝	m	133.78	28.75	3846.43
		4.10.1 拆除工程				12221.92
10	B004100102	拆除水泥混凝土面	m³	99.82	82.02	8187.24
11	B004100104	拆除基层	m³	52.76	70.79	3734.68
12	B004120101	标志牌	块	1	300.00	300.00
		三安村什四岭道路提升建设项目				837220.62
		Σ人工费				111320.72
		Σ辅材费				72806.35
		Σ主材费				486557.69
		Σ机械费				37153.54
		Σ管理费				40720.35
		Σ利润				19530.63
		Σ增值税				69131.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B004	三安村什四岭道路提升建设项目				837220.62				
(一)	B004	道路工程				837220.62				
1	B00401	支路工程 水泥混凝土路宽:4.5米	m	1396.10	599.69	837220.62				
		4.1.1 土石方工程				19075.04				
2	B004010102	挖一般土方	m³	525.49	3.44	1807.69				
3	040101001002	挖一般土方 三、四类土	m³	525.49	3.44	1807.69				
4	B004010103	挖沟槽、基坑土方	m³	759.98	4.36	3313.51				
5	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	759.98	4.36	3313.51				
6	B004010107	土方回填	m³	511.13	27.30	13953.84				
7	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	511.13	10.59	5412.87				
8	040103003001	土方外弃 运距3KM	m³	774.34	11.03	8540.97				
		4.2.2 道路结构工程				281147.45				
9	B004020202	机动车、非机动车道基层	m²	2302.50	30.92	71193.30				
10	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 厚度10cm	m²	2302.50	30.92	71193.30	碎石(综合)	m³	0.085	125.24
11	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	2152.60	97.54	209954.15				
12	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C30	m²	1803.60	98.91	178394.08	预拌普通混凝土 C30	m³	0.204	324.19
13	040203007006	水泥混凝土路面 厚度18cm 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C30 厚度:18cm	m²	349.00	90.43	31560.07	预拌普通混凝土 C30	m³	0.180	324.19
		4.3.3 现浇混凝土构件				460140.48				
14	B004030314	混凝土护墙	m³	829.94	554.43	460140.48				
15	040303015001	混凝土护墙墙身 混凝土强度等级：预拌普通混凝土 C25	m³	829.94	445.20	369489.29	预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	311.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
16	040303015003	护墙墙身模板	m²	1781.90	49.12	87526.93				
17	04B001	反滤包 1. 300~400g/m²土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯实粘土	个	102	30.63	3124.26	反滤包 主材费	元	1.000	25.00
		4.3.8 其他				64635.73				
18	B004030802	仿木护栏	m	169.00	359.70	60789.30				
19	040308002001	仿木护栏 品种、规格:成品仿木护栏	m	169.00	359.70	60789.30	仿木护栏 主材费	元	1.000	330.00
20	B004040227	变形缝	m	133.78	28.75	3846.43				
21	040601032001	变形缝 油浸麻丝 平面	m	28.98	24.13	699.29	石油沥青	kg	2.162	3.98
22	040601032002	变形缝 油浸麻丝 立面	m	104.80	30.03	3147.14	石油沥青	kg	2.162	3.98
		4.10.1 拆除工程				12221.92				
23	B004100102	拆除水泥混凝土面	m³	99.82	82.02	8187.24				
24	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度20cm	m³	99.82	82.02	8187.24				
25	B004100104	拆除基层	m³	52.76	70.79	3734.68				
26	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) 厚度10cm	m³	52.76	7.51	396.23				
27	040103005001	拆除工程废料外弃 运距3KM	m³	152.58	21.88	3338.45				
28	B004120101	标志牌	块	1	300.00	300.00				
29	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36m² 材质规格:大理石标志牌	块	1	300.00	300.00	标志牌	个	1.000	162.03
		Σ人工费				111320.72				
		Σ辅材费				72806.35				
		Σ主材费				486557.69				
		Σ机械费				37153.54				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ管理费				40720.35				
		Σ利润				19530.63				
		Σ增值税				69131.34				
		三安村什四岭道路提升建设项目				837220.62				
		Σ人工费				111320.72				
		Σ辅材费				72806.35				
		Σ主材费				486557.69				
		Σ机械费				37153.54				
		Σ管理费				40720.35				
		Σ利润				19530.63				
		Σ增值税				69131.34				
		建设项目				837220.62				
		Σ人工费				111320.72				
		Σ辅材费				72806.35				
		Σ主材费				486557.69				
		Σ机械费				37153.54				
		Σ管理费				40720.35				
		Σ利润				19530.63				
		Σ增值税				69131.34				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B004	三安村什四岭道路提升建设项目											
(一)	B004	道路工程											
1	B00401	支路工程 水泥混凝土路宽:4.5米	m	1396.10	599.69	837220.62	79.74	348.51	52.15	26.61	29.17	13.99	49.52
		4.1.1 土石方工程				19075.04							
2	B004010102	挖一般土方	m³	525.49	3.44	1807.69	0.40	0.00	0.00	2.23	0.37	0.16	0.28
3	040101001002	挖一般土方 三、四类土	m³	525.49	3.44	1807.69	0.40	0.00	0.00	2.23	0.37	0.16	0.28
4	B004010103	挖沟槽、基坑土方	m³	759.98	4.36	3313.51	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
5	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	759.98	4.36	3313.51	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
6	B004010107	土方回填	m³	511.13	27.30	13953.84	0.58	0.00	0.12	20.20	2.92	1.24	2.25
7	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	511.13	10.59	5412.87	0.58	0.00	0.06	7.47	1.13	0.48	0.87
8	040103003001	土方外弃 运距3KM	m³	774.34	11.03	8540.97	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	774.34			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运	m³	1548.68			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
		4.2.2 道路结构工程				281147.45							
9	B004020202	机动车、非机动车道基层	m²	2302.50	30.92	71193.30	2.62	10.65	7.17	4.76	2.14	1.03	2.55
10	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 厚度10cm	m²	2302.50	30.92	71193.30	2.62	10.65	7.17	4.76	2.14	1.03	2.55
11	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层	m²	2152.60	97.54	209954.15	9.94	64.87	9.33	0.74	3.10	1.50	8.06
12	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30	m²	1803.60	98.91	178394.08	9.94	66.13	9.33	0.74	3.10	1.50	8.17
13	040203007006	水泥混凝土路面 厚度18cm 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30 厚度:18cm	m²	349.00	90.43	31560.07	9.94	58.35	9.33	0.74	3.10	1.50	7.47
		4.3.3 现浇混凝土构件				460140.48							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
14	B004030314	混凝土护墙	m³	829.94	554.43	460140.48	97.71	319.68	43.15	3.98	29.75	14.37	45.79
15	040303015001	混凝土护墙墙身 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土C25	m³	829.94	445.20	369489.29	56.49	316.61	10.36	0.48	16.52	7.98	36.76
16	040303015003	护墙墙身模板	m²	1781.90	49.12	87526.93	19.20	0.00	15.27	1.63	6.04	2.92	4.06
17	04B001	反滤包 1. 300~400g/m²土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯实粘土	个	102	30.63	3124.26	0.00	25.00	0.00	0.00	2.10	1.00	2.53
		4.3.8 其他				64635.73							
18	B004030802	仿木护栏	m	169.00	359.70	60789.30	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70
19	040308002001	仿木护栏 品种、规格:成品仿木护栏	m	169.00	359.70	60789.30	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70
20	B004040227	变形缝	m	133.78	28.75	3846.43	10.70	8.60	2.48	0.00	3.10	1.50	2.37
21	040601032001	变形缝 油浸麻丝 平面	m	28.98	24.13	699.29	7.74	8.60	2.48	0.00	2.24	1.08	1.99
22	040601032002	变形缝 油浸麻丝 立面	m	104.80	30.03	3147.14	11.52	8.60	2.48	0.00	3.34	1.61	2.48
		4.10.1 拆除工程				12221.92							
23	B004100102	拆除水泥混凝土面	m³	99.82	82.02	8187.24	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
24	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度20cm	m³	99.82	82.02	8187.24	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
25	B004100104	拆除基层	m³	52.76	70.79	3734.68	2.96	0.00	0.00	50.24	8.17	3.56	5.85
26	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、 级配碎石、片石) 厚度10cm	m³	52.76	7.51	396.23	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62
27	040103005001	拆除工程废料外弃 运距3KM	m³	152.58	21.88	3338.45	0.76	0.00	0.00	15.97	2.34	1.00	1.81
(1)	040103005001-1	拆除工程废料外弃 运距1km内	m³	152.58			0.76	0.00	0.00	11.55	1.72	0.74	
(2)	040103005001-2	拆除工程废料外弃 每增加1km运距 [实际运距=2]	m³	305.16			0.00	0.00	0.00	2.21	0.31	0.13	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
28	B004120101	标志牌	块	1	300.00	300.00	19.90	162.03	12.46	50.55	20.43	9.86	24.77
29	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 材质规格:大理石标志牌	块	1	300.00	300.00	19.90	162.03	12.46	50.55	20.43	9.86	24.77
		Σ人工费				111320.72							
		Σ辅材费				72806.35							
		Σ主材费				486557.69							
		Σ机械费				37153.54							
		Σ管理费				40720.35							
		Σ利润				19530.63							
		Σ增值税				69131.34							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

[illegible]

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B004	三安村什四岭道路提升建设项目										
(一)	B004	道路工程										
1	B004140101	技术措施项目	项	3	24409.05	73227.14	7402.93	10007.49	1373.29	2437.96	1171.96	2015.43
2	041201001001	脚手架、安全挡板	项	1	18168.48	18168.48	9699.03	2254.77	379.96	2924.71	1409.86	1500.15
(1)	041201001001-1	双排钢管脚手架 高度≤10m	m²	499.95	36.34	18168.18	19.40	4.51	0.76	5.85	2.82	3.00
3	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	3220.43	3220.43	300.00	332.43	1885.08	305.91	131.10	265.91
(1)	041201012001-35	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以内	台次	1	1030.78	1030.78	100.00	113.69	593.32	97.06	41.60	85.11
(2)	041201012001-42	大型机械场外运输费 履带式推土机	台次	1	1192.50	1192.50	100.00	122.39	709.71	113.36	48.58	98.46
(3)	041201012001-43	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	997.14	997.14	100.00	96.35	582.05	95.49	40.92	82.33
4	041201016001	施工围挡	项	1	51838.23	51838.23	12209.76	27435.26	1854.82	4083.26	1974.91	4280.22
(1)	041201016001-5	施工围挡 移动式彩钢板 高1.8m	m	1334.40	38.85	51841.44	9.15	20.56	1.39	3.06	1.48	3.21

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

[illegible]

设备购置费表

(适用于设备购置费单列工程)

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:平乐镇三安村什四岭道路提升建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

表-15