


恭城瑶族自治县西岭镇新安村委产业道路建设工程
以工代赈项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



恭城瑶族自治县西岭镇新安村委产业道路建设工程
以工代赈项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

莫人得

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026年8月14日

复 核 时 间：

2026年8月14日

编制说明

工程名称：恭城瑶族自治县西岭镇新安村委产业道路建设工程以工代赈项目

第1页 共1页

一、编制依据

- 1、《公路工程标准施工招标文件》2018年版；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；
- 3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；
- 4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》；
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程项目概算预算编制办法〉（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第7期恭城瑶族自治县单价计取，缺项部分参考桂林市信息价或市场询价。

三、其他需要说明的问题

本工程距离恭城县城18.6公里，扣除免费运距10公里后计算材料超运距8.6公里。

5.4 投标报价汇总表

恭城瑶族自治县西岭镇新安村委产业道路建设工程以工代赈项目

(项目名称)	恭城瑶族自治县西岭镇新安村委产业道路建设工程以工代赈项目	标段
--------	------------------------------	----

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	600	安全设施及预埋管线	
3		邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路	
4		邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路	
5		邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路	
6		邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路支路	
7		大穴冲至军田洞道路	
8		十字路至军田洞道路	
9		十字路至军田洞道路支路	
10		梁辛屋边至军田洞道路	
11		小江边至门口洞道路	
12		梁德贵屋边至高卢道路	
13		梁德贵屋边至高卢道路支路	
14		张启名屋边至荷包田道路	
15		白竹林至上岩山头道路	
16		马屁股至将军止脚道路	
17		马屁股至大罗堂道路	
18		王丙生屋边至老虎等脚道路	
19		第100章至第700章合计	
20		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
21		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
22		计日工合计	
23		暂列金额（不含计日工总额）	
24		投标报价	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	896.7		
-a	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路-清表	m2	896.7		
202-5	整平压实	m2	896.7		
-a	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路-整平压实	m2	896.7		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	896.7		
-a	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路-碎石垫层, 厚10cm	m2	896.7		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	151.65		
-a	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	151.65		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m2	313.6		
-b	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路-清表	m2	313.6		
202-5	整平压实	m2	313.6		
-b	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路-整平压实	m2	313.6		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2.2		
300	清单 第300章 路 面				
302	基层				
302-1	碎石垫层	m2	313.6		
-b	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路-碎石垫层, 厚	m2	313.6		
312	水泥混凝土面板				
3 2-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	52.92		
-b	邱家寡婆桥至螃蟹坝水泥路横路支路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	52.92		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	2331.7		
-c	邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路-清表	m2	2331.7		
202-5	整平压实	m2	2331.7		
-c	邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路-整平压实	m2	2331.7		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	2331.7		
-c	邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路-碎石垫层, 厚10cm	m2	2331.7		
3-2	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	397.53		
-c	邱有亮水泥路至猫坪渡槽横路-C25水泥混凝土路面, 厚	m3	397.53		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标志牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

大穴冲至军田垌道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	6759.9		
-d	大穴冲至军田垌道路-清表	m2	6759.9		
202-5	整平压实	m2	6759.9		
-d	大穴冲至军田垌道路-整平压实	m2	6759.9		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	6759.9		
-d	大穴冲至军田垌道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	6759.9		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	1151.01		
-d	大穴冲至军田垌道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	1151.01		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

十字路至军田洞道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
200	清单 第200章 路 基				
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	34.25		
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	1162.5		
-f	十字路至军田洞道路清表	m2	1162.5		
202-5	整平压实	m2	1162.5		
-f	十字路至军田洞道路-整平压实	m2	1162.5		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	1162.5		
-f	十字路至军田洞道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	1162.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	194.31		
-f	十字路至军田洞道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	194.31		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计		人民币	元		

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

梁辛屋边至军田洞道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m2	3533.5		
-g	梁辛屋边至军田洞道路-清表	m2	3533.5		
202-5	整平压实	m2	3533.5		
-g	梁辛屋边至军田洞道路-整平压实	m2	3533.5		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	3533.5		
-g	梁辛屋边至军田洞道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	3533.5		
312	水泥混凝土面板				
3 2-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	601.65		
-g	梁辛屋边至军田洞道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	601.65		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

小江边至门口洞道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	3355.34		
-h	小江边至门口洞道路-清表	m2	3355.34		
202-5	整平压实	m2	3355.34		
-h	小江边至门口洞道路-整平压实	m2	3355.34		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	3355.34		
-h	小江边至门口洞道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	3355.34		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	565.65		
-h	小江边至门口洞道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	565.65		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

梁德贵屋边至高卢道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	2638.04		
-j	梁德贵屋边至高卢道路-清表	m2	2638.04		
202-5	整平压实	m2	2638.04		
-j	梁德贵屋边至高卢道路-整平压实	m2	2638.04		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	2638.04		
-j	梁德贵屋边至高卢道路-碎石垫层，厚10cm	m2	2638.04		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面，厚18cm	m3	444.312		
-j	梁德贵屋边至高卢道路-C25水泥混凝土路面，厚18cm	m3	444.312		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

梁德贵屋边至高卢道路支路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	312.74		
-j	梁德贵屋边至高卢道路支路-清表	m2	312.74		
202-5	整平压实	m2	312.74		
-k	梁德贵屋边至高卢道路支路-整平压实	m2	312.74		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	312.74		
-k	梁德贵屋边至高卢道路支路-碎石垫层, 厚10cm	m2	312.74		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	52.29		
-k	梁德贵屋边至高卢道路支路-C25水泥混凝土路面, 厚	m3	52.29		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

张启名屋边至荷包田道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路 基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m2	1827.29		
-j	张启名屋边至荷包田道路-清表	m2	1827.29		
202-5	整平压实	m2	1827.29		
-k	张启名屋边至荷包田道路-整平压实	m2	1827.29		
300	清单 第300章 路 面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	1827.29		
-k	张启名屋边至荷包田道路-碎石垫层，厚10cm	m2	1827.29		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面，厚18cm	m3	304.965		
-k	张启名屋边至荷包田道路-C25水泥混凝土路面，厚18cm	m3	304.965		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

白竹林至上岩山头道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	3991.6		
-j	白竹林至上岩山头道路-清表	m2	3991.6		
202-5	整平压实	m2	3991.6		
-k	白竹林至上岩山头道路-整平压实	m2	3991.6		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	3991.6		
-k	白竹林至上岩山头道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	3991.6		
3.2	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	673.92		
-k	白竹林至上岩山头道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	673.92		
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
4.9	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1-a	单孔钢筋混凝土圆管涵d400	m	4		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

马屁股至大罗堂道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与拆除	m2	2377.6		
-j	马屁股至大罗堂道路-清表	m2	2377.6		
202-5	整平压实	m2	2377.6		
-k	马屁股至大罗堂道路-整平压实	m2	2377.6		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	2377.6		
-k	马屁股至大罗堂道路-碎石垫层, 厚10cm	m2	2377.6		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	401.22		
-k	马屁股至大罗堂道路-C25水泥混凝土路面, 厚18cm	m3	401.22		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

王丙生屋边至老虎等脚道路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m2	2362.04		
-j	王丙生屋边至老虎等脚道路-清表	m2	2362.04		
202-5	整平压实	m2	2362.04		
-k	王丙生屋边至老虎等脚道路-整平压实	m2	2362.04		
209	挡土墙				
209-2	浆砌石挡土墙基础	m3	46.82		
-a	王丙生屋边至老虎等脚道路-浆砌片（块）石基础	m3	46.82		
209-3	浆砌石挡土墙墙身	m3	51.86		
-a	十字路至军田洞道路-浆砌片（块）石墙身	m3	51.86		
300	清单 第300章 路面				
302	垫层				
302-1	碎石垫层	m2	2362.04		
-k	王丙生屋边至老虎等脚道路-碎石垫层，厚10cm	m2	2362.04		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C25水泥混凝土路面，厚18cm	m3	398.88		
-k	王丙生屋边至老虎等脚道路-C25水泥混凝土路面，厚	m3	398.88		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
604	项目牌				
604-8	道路标识牌450*300	个	1		
合计 人民币 元					

