

西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

工程

## 招标工程量清单

招标人：恭城瑶族自治县民族宗教事务局

(单位盖章)

2026年09月07日

西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 工程

## 招标工程量清单

招标人：恭城瑶族自治县民族宗  
教事务局  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：\_\_\_\_\_  
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：2026年09月07日

复核时间：2026年09月07日

# 编制说明

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目，工程内容：新建冷库、电气、冷施、给排水等。

二、编制依据：

- 1. 《西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目》施工图。
  - 2. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（房屋建筑与装饰工程）》。
  - 3. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》。
  - 4. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）》。
  - 6. 增值税按桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》的有关规定计算。
  - 7. 人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号文）。
3. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
- 《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2026]年第[6]期恭城县信息价，缺项部分按桂林市信息价或市场询价。

三、其他说明

- 1. 弃土运距按5km考虑；
- 2. 本工程采用非泵送商品砼；
- 3. 项目地点距离恭城县城20km，材料信息价包含10km以外的材料运输。

# 建设项目概况表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第1页 共1页

| 名称         |            | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称       |            | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目所在地      |            | 桂林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 建设性质       |            | <input checked="" type="checkbox"/> 新建工程 <input type="checkbox"/> 改建工程 <input type="checkbox"/> 扩建工程 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 建设内容       |            | <input type="checkbox"/> 建筑工程 <input type="checkbox"/> 装饰工程 <input type="checkbox"/> 给排水工程 <input type="checkbox"/> 消防工程 <input type="checkbox"/> 通风与空调工程<br><input type="checkbox"/> 电气工程 <input type="checkbox"/> 建筑智能化工程 <input type="checkbox"/> 电梯工程 <input type="checkbox"/> 总图工程 <input type="checkbox"/> 专项工程<br><input type="checkbox"/> 外部配套工程 <input type="checkbox"/> 拆除工程 |
| 资金来源       |            | <input type="checkbox"/> 国有资金 <input type="checkbox"/> 非国有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 造价类型       |            | <input type="checkbox"/> 投资估算 <input type="checkbox"/> 设计概算 <input type="checkbox"/> 施工图预算<br><input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价 <input type="checkbox"/> 投标报价 <input type="checkbox"/> 结算                                                                                                                                                                                     |
| 地质条件       |            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 建设项目总投资(元) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 总建筑面积(m²)  |            | 841.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其中         | 地上建筑面积(m²) | 841.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 地下建筑面积(m²) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 单方投资(元/m²) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 编制时间       |            | 2026年09月07日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 计价依据       |            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

## 建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

[illegible]



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第1页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                        | 单位    | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料 |    |     |    |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|----|---------------|----|-----|----|
|     |              |                                                  |       |        | 综合单价  | 合价 | 名称            | 单位 | 消耗量 | 单价 |
| 一   | A113         | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目                            |       |        |       |    |               |    |     |    |
| (一) | A113         | 建筑物分项拆除工程                                        |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 1   | H00102       | 建筑物分项拆除工程                                        |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 2   | H001020101   | 建筑物分项拆除 混凝土                                      |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 3   | AC-2-9       | 履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪<br>原15cm厚混凝土地面拆除           | 10m³  | 15.401 |       |    |               |    |     |    |
| 4   | H001050101   | 拆除工程废料运输                                         |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 5   | AC-4-8       | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内                   | 100m³ | 2.0021 |       |    |               |    |     |    |
| 6   | AC-4-9       | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t                              | 100m³ | 2.0021 |       |    |               |    |     |    |
| (二) | A11310       | 地下建筑工程                                           |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 7   | A11311       | 基础工程<br>1. 基础类型:独立基础;其他                          |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 8   | A113010102   | 基础土方开挖                                           |       |        |       |    |               |    |     |    |
| 9   | 010102001009 | 挖基坑土方 三、四类土<br>土壤类别:三类土<br>挖土深度:1.6m             | m³    | 192.67 |       |    |               |    |     |    |
| 10  | 010102001002 | 挖一般土方 三、四类土<br>土壤类别:三类土<br>挖土深度:1.5m以内           | m³    | 331.08 |       |    |               |    |     |    |
| 11  | 010102002002 | 挖沟槽土方 三、四类土<br>土壤类别:三类土<br>挖土深度:1.5m以内<br>部位:排水沟 | m³    | 50.27  |       |    |               |    |     |    |
| 12  | A113010105   | 基础土石方回填                                          |       |        |       |    |               |    |     |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第2页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                     | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料    |    |       |    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                               |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称               | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 13 | 010102007002 | 回填土利用方<br>1. 密实度:设计要求<br>2. 填方材料品种:原土                         | m³ | 489.43 |       |    |                  |    |       |    |
| 14 | 010103002001 | 土方外运<br>1. 运距:暂按5km                                           | m³ | 84.59  |       |    |                  |    |       |    |
| 15 | 010103003001 | 基础钎插 深度≤5m<br>1. 钎插方式:机械钎插                                    | 孔  | 60     |       |    |                  |    |       |    |
| 16 | A113010501   | 现浇混凝土垫层                                                       |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 17 | 010501001001 | 混凝土垫层 {换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼]}<br>混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15[商品砼]     | m³ | 6.48   |       |    | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m³ | 1.010 |    |
| 18 | 010505001001 | 混凝土垫层模板                                                       | m² | 14.40  |       |    |                  |    |       |    |
| 19 | A113010502   | 现浇混凝土独立基础                                                     |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 20 | 010502001002 | 混凝土独立基础 {换: 预拌普通混凝土 C30[商品砼]}<br>混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m³ | 25.60  |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m³ | 1.015 |    |
| 21 | 010505002005 | 独立基础模板                                                        | m² | 64.00  |       |    |                  |    |       |    |
| 22 | A113010508   | 现浇混凝土柱                                                        |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 23 | 010502006001 | 混凝土矩形柱 {换: 预拌普通混凝土 C30[商品砼]}<br>混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30       | m³ | 7.84   |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m³ | 1.015 |    |
| 24 | 010505004001 | 矩形柱模板                                                         | m² | 44.80  |       |    |                  |    |       |    |
| 25 | A113010510   | 现浇混凝土梁                                                        |    |        |       |    |                  |    |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第3页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                      | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料          |    |       |    |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|--------|-------|----|------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                     | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 26  | 010502011001 | 混凝土矩形单梁、连续梁{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}                | m³ | 16.19  |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼]       | m³ | 1.015 |    |
|     |              | 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C30                        |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 27  | 010505006001 | 矩形梁模板                                          | m² | 178.56 |       |    |                        |    |       |    |
| 28  | A113010518   | 现浇构件钢筋制作及安装                                    |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 29  | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10 以内                     | t  | 0.822  |       |    | 热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以内(综合) | t  | 1.020 |    |
| 30  | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上                      | t  | 2.258  |       |    | 热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以上(综合) | t  | 1.045 |    |
| 31  | A113010401   | 砖基础                                            |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 32  | 010401001001 | 砖基础标准砖{换:水泥砂浆中砂 M7.5}<br>砂浆品种及强度等级: 水泥砂浆中砂M7.5 | m³ | 5.31   |       |    | 标准砖 240×115×53         | 千块 | 0.524 |    |
|     |              |                                                |    |        |       |    | 水泥砂浆中砂M7.5             | m³ | 0.236 |    |
| (三) | A11320       | 地上建筑工程                                         |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 33  | A11321       | 地上部分主体结构<br>1. 建筑高度:27m以下<br>2. 结构形式:钢-混凝土组合结构 |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 34  | A113010508   | 现浇混凝土柱                                         |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 35  | 010502021001 | 混凝土构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}                     | m³ | 1.57   |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]       | m³ | 1.015 |    |
|     |              | 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25                        |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 36  | 010505011001 | 构造柱模板                                          | m² | 19.19  |       |    |                        |    |       |    |
| 37  | A113010510   | 现浇混凝土梁                                         |    |        |       |    |                        |    |       |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第4页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                      | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中：清单项目单位主要材料          |    |       |    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|------------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                                |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                     | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 38 | 010502022001 | 混凝土圈梁 {换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}<br>混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25          | m³ | 2.41   |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]       | m³ | 1.015 |    |
| 39 | 010505012001 | 直形圈梁模板                                                         | m² | 25.06  |       |    |                        |    |       |    |
| 40 | A113010518   | 现浇构件钢筋制作及安装                                                    |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 41 | 010506001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300<br>Φ10以内                                    | t  | 2.935  |       |    | 圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)    | t  | 1.020 |    |
| 42 | 010506002001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10 以内                                  | t  | 0.378  |       |    | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合) | t  | 1.020 |    |
| 43 | 010506002002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以上                                   | t  | 0.210  |       |    | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合) | t  | 1.045 |    |
| 44 | E113010803   | 散水<br>详见图集11ZJ901-5-4<br>60厚C15混凝土，面加5厚]:1水泥砂浆随打随抹光<br>60厚中砂铺垫 |    |        |       |    |                        |    |       |    |
| 45 | 010502029004 | 混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 {换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}                       | m² | 103.60 |       |    | 预拌普通混凝土 C15[商品砼]       | m³ | 0.069 |    |
| 46 | 010505008005 | 混凝土散水模板 60mm厚                                                  | m² | 103.60 |       |    |                        |    |       |    |
| 47 | 010501002005 | 砂垫层                                                            | m³ | 6.22   |       |    | 中砂                     | m³ | 1.445 |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第5页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                           | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料    |    |       |    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                                                                                     |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称               | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 48 | E113010804   | 坡道<br>详见图集11ZJ901-19-7<br>28mm厚水泥砂浆抹面作出80宽8深锯齿形防滑线@200mm<br>素水泥浆结合层一道(内参建筑胶)<br>100mm厚C15混凝土<br>300mm厚3:7灰土<br>素土夯实 |    |       |       |    |                  |    |       |    |
| 49 | 011101001005 | 防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度:28mm                                                                                                 | m² | 20.70 |       |    | 水泥砂浆 1:2         | m³ | 0.036 |    |
| 50 | 011108012004 | 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂                                                                                                      | m  | 82.80 |       |    |                  |    |       |    |
| 51 | 011101001002 | 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶                                                                                                      | m² | 20.70 |       |    |                  |    |       |    |
| 52 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C15[商品砼]}                                                                                            | m³ | 2.07  |       |    | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m³ | 1.010 |    |
| 53 | 010505001001 | 混凝土垫层模板                                                                                                             | m² | 2.41  |       |    |                  |    |       |    |
| 54 | 010501002001 | 灰土垫层 配比:灰土3:7                                                                                                       | m³ | 6.21  |       |    | 粘土               | m³ | 1.173 |    |
|    |              |                                                                                                                     |    |       |       |    | 生石灰              | t  | 0.300 |    |
| 55 | E113010301   | 台阶<br>详见图集11ZJ901-9-4<br>5厚金刚砂耐磨面层,固化剂一道<br>100mm厚C15混凝土<br>100厚1:3:6石灰、砂、石三合土<br>素土夯实                              |    |       |       |    |                  |    |       |    |
| 56 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}                                                                                         | m² | 6.72  |       |    | 金刚砂              | kg | 5.500 |    |
|    |              |                                                                                                                     |    |       |       |    | 固化剂              | kg | 0.600 |    |
|    |              |                                                                                                                     |    |       |       |    | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m³ | 0.101 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第6页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                        | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料      |    |       |    |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|----|--------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                  |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称                 | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 57 | 010505018001 | 混凝土台阶模板                                          | m² | 6.72  |       |    |                    |    |       |    |
| 58 | 010501002001 | 灰土垫层 配比:灰土3:7                                    | m³ | 0.67  |       |    | 粘土                 | m³ | 1.173 |    |
|    |              |                                                  |    |       |       |    | 生石灰                | t  | 0.300 |    |
| 59 | B1130501118  | 混凝土方沟<br>100厚C25混凝土<br>20厚1:2.5防水砂浆<br>预制80厚水泥盖板 |    |       |       |    |                    |    |       |    |
| 60 | 010502027001 | 混凝土U型明沟壁厚 110mm 内空 260mm×120mm                   | m  | 61.86 |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]   | m³ | 0.099 |    |
| 61 | 010502027002 | 混凝土U型明沟壁厚 110mm 沟深每增减10mm                        | m  | 61.86 |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]   | m³ | 0.042 |    |
| 62 | 010505017001 | 混凝土明沟模板内空 260mm×120mm                            | m  | 61.86 |       |    |                    |    |       |    |
| 63 | 010505017002 | 混凝土明沟模板沟深每增加10mm                                 | m  | 61.86 |       |    |                    |    |       |    |
| 64 | 01B001       | 预制80厚水泥盖板                                        | m  | 61.86 |       |    |                    |    |       |    |
| 65 | A113010517   | 其他混凝土构件                                          |    |       |       |    |                    |    |       |    |
| 66 | 010502004004 | 混凝土二次灌浆{换:预拌普通混凝土 C35细石[商品砼]}<br>C35细石砼灌浆        | m³ | 0.26  |       |    | 预拌普通混凝土 C35细石[商品砼] | m³ | 1.030 |    |
| 67 | 010502025003 | 混凝土小型构件{换:预拌普通混凝土 C25}<br>C25素混凝土包裹              | m³ | 1.13  |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]   | m³ | 1.015 |    |
| 68 | A113010522   | 地脚螺栓、化学锚栓                                        |    |       |       |    |                    |    |       |    |
| 69 | 010506005005 | 植化学锚栓 螺栓型号:M24                                   | 套  | 120   |       |    | 化学锚栓 M24           | 套  | 1.030 |    |
| 70 | A113010610   | 螺栓及其他                                            |    |       |       |    |                    |    |       |    |
| 71 | 010608002001 | 高强螺栓<br>螺栓种类及规格:M20                              | 套  | 480   |       |    | 高强螺栓 M20           | 套  | 1.020 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第7页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                              | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料 |    |          |    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|---------------|----|----------|----|
|    |              |                                                                                                                        |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称            | 单位 | 消耗量      | 单价 |
| 72 | 010608002002 | 花篮螺栓<br>螺栓种类及规格:M20                                                                                                    | 套  | 32    |       |    | 花篮螺栓 M20      | 套  | 1.020    |    |
| 73 | B113090111   | 预埋铁件                                                                                                                   |    |       |       |    |               |    |          |    |
| 74 | 040901009002 | 一般铁件预埋<br>部位: 钢柱柱脚                                                                                                     | t  | 1.407 |       |    | 铁件(综合)        | kg | 1010.000 |    |
| 75 | A113010602   | 钢屋架、钢托架、 钢桁架                                                                                                           |    |       |       |    |               |    |          |    |
| 76 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B: SXG-1 D180x4.0、XXG-1 D180x4.0、XFG-2 D89x2.5、XFG-1 D70x2.0、ZFG-1 D60x2.0<br>单榀质量:1.5t以内 | t  | 7.802 |       |    | 镀锌钢管 Q355B    | t  | 1.000    |    |
| 77 | 010602001001 | 钢屋架 质量≤1.5t<br>钢材品种、规格:镀锌Q235B: GXG-1 D50x2.0、GXG-2 D50x2.0、GXG-3 D50x2.0、Q235B XG-1 D89x3.0<br>单榀质量:1.5t以内            | t  | 1.856 |       |    | 镀锌钢管 Q235B    | t  | 1.000    |    |
| 78 | A113010603   | 钢柱                                                                                                                     |    |       |       |    |               |    |          |    |
| 79 | 010603001001 | 厂(库)房钢柱 质量≤3t<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B: GZ-1 D219x5.0、GZ-2 D160x4.0<br>单根柱质量:3t以内                                            | t  | 3.159 |       |    | 镀锌钢管 Q355B    | t  | 1.000    |    |
| 80 | 010603001001 | 厂(库)房钢柱 质量≤3t (门窗柱)<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B: 窗柱 CL1 C160x60x20x2.0、门柱MZ1 2C160x60x20x2.0                                    | t  | 0.664 |       |    | 镀锌C型钢 Q355B   | t  | 1.000    |    |
| 81 | A113010604   | 钢梁                                                                                                                     |    |       |       |    |               |    |          |    |
| 82 | 010604001001 | 厂(库)房钢梁 质量≤1.5t (门梁)<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B: 门梁 MZ1 2C160x60x20x2.0                                                        | t  | 0.187 |       |    | 镀锌C型钢 Q355B   | t  | 1.000    |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第8页 共20页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                                                                                      | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中：清单项目单位主要材料         |    |       |    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|-----------------------|----|-------|----|
|    |              |                                                                                                                                                                                |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                    | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 83 | A113010606   | 钢板墙板                                                                                                                                                                           |    |        |       |    |                       |    |       |    |
| 84 | 010605002003 | 墙面板压型钢板<br>钢板型号、厚度:0.6厚高强镀铝锌彩色钢板                                                                                                                                               | m² | 514.38 |       |    | 0.6厚高强镀铝锌彩色钢板         | m² | 1.060 |    |
| 85 | 010605002001 | 墙面板彩钢夹芯板<br>150mm聚氨酯保温板墙体（双面彩钢）A级 双面彩钢钢板1.2厚                                                                                                                                   | m² | 557.85 |       |    | 150mm聚氨酯保温板（双面彩钢1.2厚） | m² | 1.060 |    |
| 86 | A113010607   | 钢屋面板<br>屋面板型号、厚度:0.60mm厚高强镀铝锌彩色钢板，镀层重量双面150g/m2, 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板内板，涂层厚度:上表面厚度 25 μ m, 下表面厚度≥10 μ m<br>1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型, 钢檩条塞50厚玻璃保温棉<br>玻璃棉保温层容重为16Kg/ m3, 玻璃棉燃烧等级不应低于A级; |    |        |       |    |                       |    |       |    |
| 87 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板0.6mm厚                                                                                                                                                                 | m² | 909.32 |       |    | 0.60mm厚高强镀铝锌彩色钢板      | m² | 1.040 |    |
| 88 | 010605003003 | 屋面板 压型钢板0.45mm厚                                                                                                                                                                | m² | 909.32 |       |    | 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板      | m² | 1.040 |    |
| 89 | 010902001014 | 屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层                                                                                                                                                            | m² | 909.32 |       |    | 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型  | m² | 1.206 |    |
| 90 | 011001001026 | 保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度：50mm                                                                                                                                                        | m² | 909.32 |       |    | 50厚玻璃保温棉              | m³ | 0.053 |    |
| 91 | B-           | 锡箔纸                                                                                                                                                                            | m² | 909.32 |       |    |                       |    |       |    |
| 92 | 040701018001 | 防飞散网 钢丝网                                                                                                                                                                       | m² | 909.32 |       |    | 钢丝网(综合)               | m² | 1.050 |    |
| 93 | 010901007004 | 屋面不锈钢板天沟、檐沟<br>构件规格及尺寸:1.0厚 304不锈钢天沟                                                                                                                                           | m  | 69.60  |       |    | 1.0厚 304不锈钢天沟         | m² | 0.720 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第9页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                             | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料           |    |       |    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|-------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                                                                       |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                      | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 94  | 010605003001 | 屋面板 彩钢夹芯板 (冷库屋面)                                                                                                      | m² | 437.38 |       |    | 150mm聚氨酯保温板 (双面彩钢 1.2厚) | m² | 1.040 |    |
| 95  | 010605003003 | 屋面板 压型钢板 (雨棚)<br>150mm聚氨酯保温板 (双面彩钢) A级 双面彩钢钢板1.2厚<br>钢板型号、厚度:0.45mm高强镀铝锌彩色钢板                                          | m² | 40.05  |       |    | 0.45mm厚高强镀铝锌彩色钢板        | m² | 1.040 |    |
| 96  | A113010609   | 其他钢构件                                                                                                                 |    |        |       |    |                         |    |       |    |
| 97  | 010607002001 | 厂(库)房钢支撑等其他构件(屋面)<br>钢材品种、规格:镀锌Q235B: SC-1<br>Φ20、CG1 Φ12张紧圆钢, 外套Φ32x2.0钢管、ZLT1 Φ12张紧圆钢、XLT1 Φ12张紧圆钢、隅撑 YC 等边角钢 L75x5 | t  | 2.392  |       |    | 镀锌钢筋 Q235B              | t  | 1.000 |    |
| 98  | 010607002001 | 厂(库)房钢支撑等其他构件(墙面)<br>钢材品种、规格:镀锌Q235B: CG1<br>Φ12张紧圆钢, 外套Φ32x2.0钢管、ZLT1 Φ12张紧圆钢、XLT1 Φ12张紧圆钢                           | t  | 0.228  |       |    | 镀锌钢筋 Q235B              | t  | 1.000 |    |
| 99  | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条(屋面)<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B WLT1<br>C160x60x20x2.0                                                                | t  | 6.719  |       |    | 镀锌C型钢 Q355B             | t  | 1.000 |    |
| 100 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条 (墙面)<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B QLT1<br>C160x60x20x2.0                                                               | t  | 3.622  |       |    | 镀锌C型钢 Q355B             | t  | 1.000 |    |
| 101 | 010607003001 | 厂(库)房钢檩条 (雨棚)<br>钢材品种、规格:镀锌Q355B QLT1<br>C160x60x20x2.0                                                               | t  | 0.237  |       |    | 镀锌C型钢 Q355B             | t  | 1.000 |    |
| 102 | B-           | 屋面检修爬梯                                                                                                                | 项  | 1      |       |    |                         |    |       |    |
| 103 | A113010404   | 砖墙                                                                                                                    |    |        |       |    |                         |    |       |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第10页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                               | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料    |    |       |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                         |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称               | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 104 | 010401003003 | 混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:<br>180mm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}<br>砂浆品种及强度等级:水泥石灰砂<br>浆中砂M7.5   | m³ | 17.40  |       |    | 多孔砖 240×180×90   | 千块 | 0.227 |    |
|     |              |                                                                         |    |        |       |    | 水泥石灰砂浆中砂M7.5     | m³ | 0.159 |    |
| 105 | A11322       | 地上部分装饰工程                                                                |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 106 | A113010216   | 地基处理 褥垫层                                                                |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 107 | 010501002007 | 碎石垫层 干铺<br>200厚级配碎石垫层压实,粒径10~80                                         | m³ | 64.22  |       |    | 碎石               | m³ | 1.102 |    |
| 108 | 010501002006 | 砂石垫层<br>材料品种:300厚砂石层                                                    | m³ | 149.06 |       |    | 砂石               | m³ | 1.224 |    |
| 109 | A113010501   | 现浇混凝土垫层                                                                 |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 110 | 010501001001 | 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土<br>C30[商品砼]}<br>混凝土种类及强度:预拌普通混凝土<br>C30[商品砼]<br>部位:冷库地面 | m³ | 49.69  |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m³ | 1.010 |    |
| 111 | 010505001001 | 混凝土垫层模板                                                                 | m² | 12.30  |       |    |                  |    |       |    |
| 112 | A113011101   | 整体面层楼地面                                                                 |    |        |       |    |                  |    |       |    |
| 113 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度:20mm<br>砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1:<br>2.5<br>部位:冷库地面                 | m² | 496.88 |       |    | 水泥砂浆 1:2.5       | m³ | 0.021 |    |
| 114 | 011101006001 | 楼地面砂浆找平层 厚度:20mm第二<br>层<br>砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1:<br>2.5<br>部位:冷库地面          | m² | 496.88 |       |    | 水泥砂浆 1:2.5       | m³ | 0.021 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第11页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                              | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中：清单项目单位主要材料      |    |       |    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|--------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                        |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                 | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 115 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面 {换:预拌普通混凝土 C30}<br>5厚金刚砂粒磨平, 固化剂一道<br>120厚C30混凝土<br>部位: 普通区域地面 | m² | 321.08 |       |    | 金刚砂                | kg | 5.500 |    |
|     |              |                                                                        |    |        |       |    | 固化剂                | kg | 0.600 |    |
|     |              |                                                                        |    |        |       |    | 预拌普通混凝土 C30        | m³ | 0.121 |    |
| 116 | 011101004001 | 金刚砂耐磨地面<br>5厚金刚砂粒磨平, 固化剂一道<br>150厚C30混凝土<br>部位: 冷库地面                   | m² | 496.88 |       |    | 金刚砂                | kg | 5.500 |    |
|     |              |                                                                        |    |        |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼]   | m³ | 0.152 |    |
|     |              |                                                                        |    |        |       |    | 固化剂                | kg | 0.600 |    |
| 117 | 040402020001 | 刚性防水层 防水砂浆 厚20mm<br>墙体在-0.060处做20厚1:2水泥砂浆<br>加5%防水剂的墙身防潮层              | m² | 23.20  |       |    | 水泥防水砂浆(加防水粉5% )1:2 | m³ | 0.021 |    |
| 118 | A113010908   | 楼（地）面防水及其他                                                             |    |        |       |    |                    |    |       |    |
| 119 | 010904002019 | 楼(地)面柔性隔离层 聚乙烯膜<br>地面满铺0.2厚PE薄膜二层<br>部位: 冷库地面                          | m² | 496.88 |       |    |                    |    |       |    |
| 120 | 010904002019 | 楼(地)面柔性隔离层 聚乙烯膜<br>地面满铺0.2厚PE薄膜一层<br>部位: 普通区域地面                        | m² | 321.08 |       |    |                    |    |       |    |
| 121 | A113011004   | 楼地面保温隔热                                                                |    |        |       |    |                    |    |       |    |
| 122 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板<br>材料厚度: 50mm<br>50厚XPS板两层, 每块板50厚<br>部位: 冷库地面         | m² | 496.88 |       |    | 聚苯乙烯板 50mm         | m³ | 0.102 |    |
| 123 | A113011201   | 抹灰墙柱面                                                                  |    |        |       |    |                    |    |       |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第12页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                 | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料  |    |       |    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|----------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                           |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称             | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 124 | 011201001002 | 一般抹灰外墙<br>分层厚度:12mm+6mm<br>砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1:2.5+水泥砂浆 1:3                  | m² | 102.10 |       |    | 水泥砂浆 1:3       | m³ | 0.006 |    |
|     |              |                                                                           |    |        |       |    | 水泥砂浆 1:2.5     | m³ | 0.015 |    |
| 125 | 011201001001 | 一般抹灰内墙<br>分层厚度:5mm+9mm<br>砂浆种类及强度等级:水泥砂浆 1:2.5+水泥砂浆 1:3                   | m² | 99.80  |       |    | 水泥砂浆 1:3       | m³ | 0.009 |    |
|     |              |                                                                           |    |        |       |    | 水泥砂浆 1:2.5     | m³ | 0.008 |    |
| 126 | A113011203   | 块料面层墙柱面<br>6厚600x300外墙饰面砖,DTG砂浆勾缝,5厚胶粘剂<br>10厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 |    |        |       |    |                |    |       |    |
| 127 | 011203003017 | 面砖墙面 专用胶粘剂 0.06m²<单块面积≤0.2m² {换:砂浆}                                       | m² | 102.10 |       |    | 8厚600x300外墙饰面砖 | m² | 1.040 |    |
|     |              |                                                                           |    |        |       |    | 干粉型粘结剂         | kg | 4.421 |    |
|     |              |                                                                           |    |        |       |    | 砂浆             | t  | 0.027 |    |
| 128 | 041103001009 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚                                                           | m² | 102.10 |       |    | 聚合物胶浆          | kg | 0.808 |    |
|     |              |                                                                           |    |        |       |    | 干粉类聚合物水泥防水砂浆   | t  | 0.010 |    |
| 129 | 011201005001 | 墙面贴玻纤网格布                                                                  | m² | 102.10 |       |    |                |    |       |    |
| 130 | A113011204   | 油漆、涂料面层墙柱面                                                                |    |        |       |    |                |    |       |    |
| 131 | 011403003004 | 内墙刮腻子二遍<br>2厚内墙腻子两遍                                                       | m² | 100.50 |       |    | 成品腻子           | kg | 1.980 |    |
| 132 | 011403001033 | 抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面<br>刷乳胶漆二遍<br>辊涂/刷涂白色内墙无机涂料一遍                             | m² | 100.50 |       |    | 乳胶漆            | kg | 0.500 |    |
| 133 | A113010803   | 金属门                                                                       |    |        |       |    |                |    |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第13页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                         | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料                  |    |       |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|--------------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                                                                   |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称                             | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 134 | 010804002001 | 钢木大门安装平开<br>90系列钢木门                                                                                               | m² | 7.92  |       |    | 90系列钢木门(含五金)                   | m² | 1.000 |    |
| 135 | A113010805   | 金属卷帘门                                                                                                             |    |       |       |    |                                |    |       |    |
| 136 | 01A002       | 防火电动卷帘门<br>电动卷帘门                                                                                                  | m² | 71.30 |       |    |                                |    |       |    |
| 137 | 010803001005 | 卷帘(闸)门电动装置安装                                                                                                      | 套  | 3     |       |    | 卷帘门电动装置                        | 套  | 1.000 |    |
| 138 | A113010807   | 厂库房大门、特种门                                                                                                         |    |       |       |    |                                |    |       |    |
| 139 | 010804007003 | 手动冷库平移门<br>手动冷库平移门                                                                                                | m² | 26.00 |       |    | 手动冷库平移门                        | m² | 1.000 |    |
| 140 | A113010813   | 金属窗                                                                                                               |    |       |       |    |                                |    |       |    |
| 141 | 010807001005 | 普通铝合金推拉窗安装<br>玻璃品种及规格:普通玻璃6mm<br>窗框型号:90系列1.5厚白色铝合金<br>推拉窗,洞口面积>2m²<br>含安装及五金                                     | m² | 44.10 |       |    | 90系列1.5厚白色铝合金推拉窗<br>(含普通玻璃6mm) | m² | 0.954 |    |
| 142 | 010807001007 | 普通铝合金悬开窗安装(消防救援<br>窗)<br>玻璃品种及规格:普通玻璃6mm<br>窗框型号:90系列1.5厚白色铝合金<br>上悬消防救援窗窗,洞口面积≤2m²<br>上悬窗可向室外开启角度大于70°<br>含安装及五金 | m² | 3.51  |       |    |                                |    |       |    |
| 143 | 010807001007 | 普通铝合金悬开窗安装<br>玻璃品种及规格:普通玻璃6mm<br>窗框型号:80系列1.5厚白色铝合金<br>上悬窗,洞口面积>2m²<br>上悬窗可向室外开启角度大于70°<br>含安装及五金                 | m² | 34.29 |       |    |                                |    |       |    |
| 144 | 010802001003 | 铝合金门纱扇安装<br>金钢纱扇                                                                                                  | m² | 22.05 |       |    | 金钢纱扇(成品含五金)                    | m² | 1.000 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第14页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                       | 单位 | 工程量     | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料            |    |       |    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----|--------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                 |    |         | 综合单价  | 合价 | 名称                       | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 145 | B-           | 手动开启装置                                                          | 个  | 13      |       |    |                          |    |       |    |
| (四) | A119         | 电气工程                                                            |    |         |       |    |                          |    |       |    |
| 146 | A1197003     | 照明配电系统                                                          |    |         |       |    |                          |    |       |    |
| 147 | A119700301   | 照明配电系统配电箱、干管线缆及其他                                               |    |         |       |    |                          |    |       |    |
| 148 | 030402011004 | 悬挂嵌入式配电箱 1.0m<半周长≤1.5m<br>总配电箱 ALD 距地1.8m                       | 台  | 1       |       |    | 总配电箱 ALD 距地1.8m          | 台  | 1.000 |    |
| 149 | 030402011003 | 悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m<br>疏散照明配电箱 距地1.8m                        | 台  | 1       |       |    | 疏散照明配电箱 距地1.8m           | 台  | 1.000 |    |
| 150 | 030412001142 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 PC20                                          | m  | 585.51  |       |    | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20 PC20   | m  | 1.060 |    |
| 151 | 030412001143 | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ25 PC25                                          | m  | 10.40   |       |    | 砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ25 PC25   | m  | 1.060 |    |
| 152 | 030412004029 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2                                     | m  | 3229.47 |       |    | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2       | m  | 1.080 |    |
| 153 | 030412004030 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2                                       | m  | 579.34  |       |    | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2         | m  | 1.080 |    |
| 154 | 030412004031 | 管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2                                       | m  | 435.27  |       |    | 铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2         | m  | 1.050 |    |
| 155 | 030412004036 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2<br>WDZN-BYJ(F)-2.5mm2            | m  | 1009.61 |       |    | 铜芯线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2   | m  | 1.080 |    |
| 156 | 030412004037 | 管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-4mm2<br>WDZN-BYJ(F)-4mm2                | m  | 112.76  |       |    | 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm2        | m  | 1.080 |    |
| 157 | 030409001024 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 120mm2<br><电缆截面≤150mm2<br>电力电缆WDZ-YJE-4*95+1*50mm² | m  | 200.00  |       |    | 电力电缆WDZ-YJE-4*95+1*50mm² | m  | 1.010 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第15页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                        | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料            |    |       |    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|--------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                  |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                       | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 158 | 030409001022 | 五芯铜芯电力电缆普通敷设 35mm2<br><电缆截面≤70mm2<br>电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16mm²    | m  | 119.74 |       |    | 电力电缆WDZ-YJE-4*25+1*16mm² | m  | 1.010 |    |
| 159 | 030409003019 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆<br>头制作、安装 120mm2<截面≤<br>150mm2<br>电力电缆头截面95mm² | 个  | 2      |       |    |                          |    |       |    |
| 160 | 030409003017 | 1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆<br>头制作、安装 35mm2<截面≤70mm2<br>电力电缆头截面25mm²       | 个  | 6      |       |    |                          |    |       |    |
| 161 | 030409006007 | 钢管埋地敷设 SC100                                                     | m  | 200.00 |       |    | 钢管埋地敷设 SC100             | m  | 1.030 |    |
| 162 | 030412001064 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管<br>DN70                                           | m  | 15.60  |       |    | 镀锌钢管 DN70                | m  | 1.030 |    |
| 163 | 030412001069 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管<br>DN20                                           | m  | 317.75 |       |    | 镀锌钢管 DN20                | t  | 1.030 |    |
| 164 | 031301001001 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN20                                                 | m  | 286.20 |       |    |                          |    |       |    |
| 165 | 031301001002 | 管道凿槽及恢复 砖结构 DN25                                                 | m  | 9.40   |       |    |                          |    |       |    |
| 166 | 030412003002 | 钢制槽式桥架 200<宽+高(mm)≤<br>400<br>规格: 200*100                        | m  | 73.80  |       |    | 桥架200*100                | m  | 1.010 |    |
| 167 | 031301005001 | 电气型钢支/吊架制作安装<br>桥架支撑架∠40*4                                       | kg | 150.62 |       |    | 电气型钢支/吊架制作安装             | kg | 1.000 |    |
| 168 | 031201003003 | 一般钢结构刷防锈漆第一遍                                                     | kg | 150.62 |       |    | 酚醛防锈漆(各种颜色)              | kg | 0.010 |    |
| 169 | 031201003004 | 一般钢结构刷防锈漆第二遍                                                     | kg | 150.62 |       |    | 酚醛防锈漆(各种颜色)              | kg | 0.010 |    |
| 170 | 030410007001 | 总等电位端子联结箱                                                        | 台  | 1      |       |    | 总等电位端子联结箱                | 个  | 1.010 |    |
| 171 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流<br>供电(综合)                                      | 系统 | 1      |       |    |                          |    |       |    |
| 172 | 031301006002 | 挖沟槽 三类土                                                          | m³ | 67.65  |       |    |                          |    |       |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第16页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                         | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料         |    |       |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|-----------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                   |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称                    | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 173 | 031301006005 | 回填沟槽 土方                                                           | m³ | 67.65 |       |    |                       |    |       |    |
| 174 | A119700303   | 照明器具、开关插座                                                         |    |       |       |    |                       |    |       |    |
| 175 | 030413013006 | 单控单联跷板暗开关 250V 10A                                                | 套  | 3     |       |    | 单控单联跷板暗开关 250V 10A    | 套  | 1.020 |    |
| 176 | 030413013007 | 单控双联跷板暗开关 250V 10A                                                | 套  | 2     |       |    | 单控双联跷板暗开关 250V 10A    | 套  | 1.020 |    |
| 177 | 030413013009 | 单控四联跷板暗开关 250V 10A                                                | 套  | 3     |       |    | 单控四联跷板暗开关 250V 10A    | 套  | 1.020 |    |
| 178 | 030413014002 | 单相明插座 10A 5孔 250V 10A                                             | 套  | 15    |       |    | 单相明插座 10A 5孔 250V 10A | 套  | 1.020 |    |
| 179 | 030413013021 | 声控开关 250V 10A                                                     | 套  | 8     |       |    | 声控开关 250V 10A         | 套  | 1.020 |    |
| 180 | 030413001001 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm<br>声控灯 LED 1*6W                              | 套  | 8     |       |    | 声控灯 LED 1*6W          | 套  | 1.010 |    |
| 181 | 030413003002 | 壁装式、吸顶式 双管荧光灯<br>仓库专用LED防水防潮灯 1*80W                               | 套  | 53    |       |    | 仓库专用LED防水防潮灯 1*80W    | 套  | 1.010 |    |
| 182 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、<br>诱导装饰灯、应急灯<br>应急照明灯 2*3W 壁装距地2.5m              | 套  | 22    |       |    | 应急照明灯 2*3W            | 套  | 1.010 |    |
| 183 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、<br>诱导装饰灯、应急灯<br>室外应急照明灯 2*3W 室外壁装距<br>地2.5m      | 套  | 3     |       |    | 室外应急照明灯 2*3W          | 套  | 1.010 |    |
| 184 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、<br>诱导装饰灯、应急灯<br>疏散出口指示灯 1W 门上0.5m                | 套  | 3     |       |    | 疏散指示灯 1W              | 套  | 1.010 |    |
| 185 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、<br>诱导装饰灯、应急灯<br>壁装疏散指示灯 1W 壁装距地0.5m              | 套  | 23    |       |    | 壁装疏散指示灯 1W            | 套  | 1.010 |    |
| 186 | 030413002089 | 荧光艺术装饰灯具 墙壁式 标志、<br>诱导装饰灯、应急灯 安全出口指示<br>灯 1W<br>安全出口指示灯 1W 门上0.5m | 套  | 2     |       |    | 安全出口指示灯 1W            | 套  | 1.010 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第17页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                      | 单位 | 工程量    | 金额(元) |    | 其中：清单项目单位主要材料                    |    |       |    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----|----------------------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                                                |    |        | 综合单价  | 合价 | 名称                               | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 187 | A1197007     | 防雷及接地装置                                                                                        |    |        |       |    |                                  |    |       |    |
| 188 | A119700701   | 防雷及接地装置                                                                                        |    |        |       |    |                                  |    |       |    |
| 189 | 030410002001 | 户内钢接地母线敷设-40*4                                                                                 | m  | 171.60 |       |    | 户内钢接地母线敷设-40*4                   | m  | 1.050 |    |
| 190 | 030410002001 | 户内钢接地母线敷设 接地线 -25*4                                                                            | m  | 5.00   |       |    | 户内钢接地母线敷设-25*4                   | m  | 1.050 |    |
| 191 | 030410005002 | 避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设材质 热镀锌圆钢 Φ10                                                                      | m  | 10.91  |       |    | 热镀锌圆钢 Φ10                        | m  | 1.050 |    |
| 192 | 030410007003 | 接地测试板                                                                                          | 块  | 2      |       |    | 接地测试板                            | 块  | 1.010 |    |
| 193 | A1197002     | 动力配电系统                                                                                         |    |        |       |    |                                  |    |       |    |
| 194 | A119700201   | 动力配电系统电气设备                                                                                     |    |        |       |    |                                  |    |       |    |
| 195 | 030110001002 | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装<br>1t<机组重量≤3t<br>压缩机组 3000-BV-129<br>30HP 排量129m³/h 功率：44KW<br>控制箱、控制线及配管厂家配套 | 台  | 3      |       |    | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装<br>1t<机组重量≤3t   | 台  | 1.000 |    |
| 196 | 030110001001 | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装<br>机组重量≤1t<br>活塞式压缩机组 2500-V-86<br>30HP 排量86m³/h 功率：18.7KW<br>控制箱、控制线及配管厂家配套  | 台  | 2      |       |    | 活塞式L型及Z型2列压缩机组安装<br>机组重量≤1t      | 台  | 1.000 |    |
| 197 | 030112005010 | 吊顶式冷风机 冷却面积(150m²) 设备重量(1.5t)<br>冷风机DJ170 功率4.5KW<br>控制箱、控制线及配管厂家配套                            | 台  | 4      |       |    | 吊顶式冷风机 冷却面积(150m²)<br>设备重量(1.5t) | 台  | 1.000 |    |
| 198 | 030112005011 | 吊顶式冷风机 冷却面积(200m²) 设备重量(2t)<br>冷风机DJ310 功率9KW<br>控制箱、控制线及配管厂家配套                                | 台  | 3      |       |    | 吊顶式冷风机 冷却面积(200m²)<br>设备重量(2t)   | 台  | 1.000 |    |
| 199 | 030503002013 | 温度/湿度控制器 温度控制器                                                                                 | 台  | 3      |       |    | 温度控制器                            | 台  | 1.000 |    |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第18页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                                                                                                                                                                                | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料    |    |       |    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|------------------|----|-------|----|
|     |              |                                                                                                                                                                                          |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称               | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 200 | 030503002013 | 超声波加湿机<br>规格型号:LS-8kg 加温量:8kg/h<br>功率:400W                                                                                                                                               | 台  | 3     |       |    | 超声波加湿机           | 台  | 1.000 |    |
| 201 | 030401002005 | 干式电力变压器 容量(315kV·A)<br>(审:设计回复不在本次范围)<br>型号规格:315KVA<br>含基础                                                                                                                              | 台  | 1     |       |    | 干式电力变压器 315kV·A  | 台  | 1.000 |    |
| 202 | A119011502   | 检查井                                                                                                                                                                                      |    |       |       |    |                  |    |       |    |
| 203 | 040205001001 | 人(手)孔井<br>小型手孔井<br>井内抹灰:1:2.5水泥砂浆 厚10mm<br>混凝土种类及强度:混凝土垫层C25<br>厚度200mm<br>砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结砖 M7.5水泥砂浆砌筑<br>盖板:采用C30混凝土 尺寸:<br>1500mm*1200mm*120mm<br>井深:1.5以内<br>做法详见07SD101-8 120页 | 座  | 3     |       |    |                  |    |       |    |
| 204 | 040504011001 | 各类井垫层(井基) 混凝土<br>混凝土种类及强度:C25                                                                                                                                                            | m³ | 2.22  |       |    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m³ | 1.020 |    |
| 205 | 040504011006 | 各类井 井内侧抹灰 10mm<br>砂浆品种及强度等级:1:2.5水泥砂<br>浆 厚10mm                                                                                                                                          | m² | 13.86 |       |    | 水泥砂浆 1:2.5       | m³ | 0.022 |    |
| 206 | 040504011007 | 各类井 井底抹灰 10mm<br>砂浆品种及强度等级:1:2.5水泥砂<br>浆 厚10mm                                                                                                                                           | m² | 3.24  |       |    | 水泥砂浆 1:2.5       | m³ | 0.022 |    |
| 207 | 040504011018 | 各类井身(筒) 砖砌 矩形<br>井深:1.5m以内                                                                                                                                                               | m³ | 4.09  |       |    | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.545 |    |
| 208 | 040504011025 | 各类井 混凝土井室盖板<br>混凝土种类及强度:C30                                                                                                                                                              | m³ | 0.65  |       |    | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m³ | 1.015 |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第19页 共20页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征                           | 单位 | 工程量   | 金额(元) |    | 其中:清单项目单位主要材料        |    |       |    |
|-----|--------------|-------------------------------------|----|-------|-------|----|----------------------|----|-------|----|
|     |              |                                     |    |       | 综合单价  | 合价 | 名称                   | 单位 | 消耗量   | 单价 |
| 209 | 040103001003 | 沟槽、基坑(台、井背) 回填砂                     | m³ | 0.02  |       |    | 中砂                   | m³ | 1.275 |    |
| 210 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢<br>钢筋种类、规格:Φ8 Φ10      | t  | 0.014 |       |    | 圆钢 Φ10以内             | t  | 1.020 |    |
| 211 | 040901001001 | 一般混凝土构件钢筋 圆钢<br>钢筋种类、规格:Φ12         | t  | 0.025 |       |    | 圆钢 Φ10以上             | t  | 1.020 |    |
| 212 | 040504011027 | 各类井 成品井盖 (算)<br>材质:铸铁<br>型号、规格:Φ700 | 套  | 3     |       |    | 铸铁井盖 Φ700            | 套  | 1.000 |    |
| (五) | A119         | 给排水工程                               |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 213 | A1194001     | 给排水系统                               |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 214 | A119400103   | 雨水系统设备                              |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 215 | 031001008085 | PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接) 安<br>装 dn110     | m  | 56.00 |       |    | PVC-U塑料直通雨水管 dn110   | m  | 1.000 |    |
|     |              |                                     |    |       |       |    | PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110 | 个  | 0.428 |    |
| 216 | 031003014022 | 一般雨水斗安装 DN100                       | 个  | 10    |       |    | 雨水斗 DN100            | 个  | 1.000 |    |
| 217 | A119400105   | 给水水平干管、支管管道及附件                      |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 218 | 031001008014 | PP-R 塑料给水管(热熔连接) 安装<br>DN25         | m  | 25.50 |       |    | 塑料给水管 dn32           | m  | 1.020 |    |
|     |              |                                     |    |       |       |    | 塑料给水管管件 dn32         | 个  | 0.880 |    |
| 219 | 031003014003 | 水龙头安装 DN25                          | 个  | 1     |       |    | 水龙头安装 DN25           | 个  | 1.010 |    |
|     |              | 4.10.1 拆除工程                         |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 220 | B005100102   | 拆除水泥混凝土面                            |    |       |       |    |                      |    |       |    |
| 221 | 041001001002 | 混凝土地面 切缝                            | m  | 50.00 |       |    |                      |    |       |    |
| 222 | 041001001002 | 拆除水泥混凝土路面<br>1.厚度:15CM              | m³ | 0.45  |       |    |                      |    |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第20页 共20页

[illegible]

## 技术措施项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第1页 共1页

[illegible]

综合措施项目清单计价表

工程名称:西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目

第1页 共1页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 单位 | 计算过程                        | 不含税金额<br>(元) | 增值税<br>(税率%, 元) | 含税金额<br>(元) |
|-----|--------------|-----------------------|----|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 一   | A113         | 西岭镇杨溪村2026年和美乡村集体经济项目 |    |                             |              |                 |             |
| (一) | A113         | 建筑物分项拆除工程             |    |                             |              |                 |             |
| 1   | A113012002   | 综合措施项目费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 2   | 011602001001 | 安全生产费                 | 项  | Σ(分部分项人<br>机+技术措施人<br>机)*8% |              |                 |             |
| 3   | 011602002001 | 文明临设环保费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 4   | 011602003001 | 雨季施工增加费               | 项  |                             |              |                 |             |
| (二) | A11310       | 地下建筑工程                |    |                             |              |                 |             |
| 1   | A113012002   | 综合措施项目费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 2   | 011602001001 | 安全生产费                 | 项  | Σ(分部分项人<br>机+技术措施人<br>机)*8% |              |                 |             |
| 3   | 011602002001 | 文明临设环保费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 4   | 011602003001 | 雨季施工增加费               | 项  |                             |              |                 |             |
| (三) | A11320       | 地上建筑工程                |    |                             |              |                 |             |
| 1   | A113012002   | 综合措施项目费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 2   | 011602001001 | 安全生产费                 | 项  | Σ(分部分项人<br>机+技术措施人<br>机)*8% |              |                 |             |
| 3   | 011602002001 | 文明临设环保费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 4   | 011602003001 | 雨季施工增加费               | 项  |                             |              |                 |             |
| (四) | A119         | 电气工程                  |    |                             |              |                 |             |
| 1   | A116204001   | 综合措施项目费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 2   | 031402001001 | 安全生产费                 | 项  | Σ(分部分项人<br>机+技术措施人<br>机)*4% |              |                 |             |
| 3   | 031402002001 | 文明临设环保费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 4   | 031402003001 | 雨季施工增加费               | 项  |                             |              |                 |             |
| (五) | A119         | 给排水工程                 |    |                             |              |                 |             |
| 1   | A119201001   | 综合措施项目费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 2   | 031402001001 | 安全生产费                 | 项  | Σ(分部分项人<br>机+技术措施人<br>机)*4% |              |                 |             |
| 3   | 031402002001 | 文明临设环保费               | 项  |                             |              |                 |             |
| 4   | 031402003001 | 雨季施工增加费               | 项  |                             |              |                 |             |
|     |              |                       |    |                             |              |                 |             |
|     |              |                       |    |                             |              |                 |             |
|     |              |                       |    |                             |              |                 |             |
|     |              |                       |    |                             |              |                 |             |