灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）工程

招标工程量清单

招 标 人：灌阳县民政局

（单位盖章）

2026年11月09日

灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程） 工程

招标工程量清单

招　标　人：灌阳县民政局
（单位盖章）

造价咨询人：广西八桂建设项目管理有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价专业人员签字及盖章）

复　核　人：
（一级注册造价工程师签字盖执业章）

编 制 时 间：2026年11月09日

复 核 时 间：

编　制　说　明

一、工程概况：

1.工程名称：灌阳县殡仪馆建设项目二期附属工程

2.建设单位：灌阳县民政局

3.建设地点：灌阳县

4.工程概况：1#、3#楼地面整体面层、门及厕所隔断；大门建筑装饰装修工程；总图道路工程；园区围墙工程；总图5米高挡土墙110米长工程；总图排水沟工程。

5.合同价格形式：单价合同

二、招标范围：

1#、3#楼地面整体面层、门及厕所隔断；大门建筑装饰装修工程；总图道路工程；园区围墙工程；总图5米高挡土墙110米长工程；总图排水沟工程。。

三、编制依据：

1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；

2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025)1号〕；

3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号)；

4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)；

5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)；

6.材料价格采用2026年第8期《桂林市建设工程造价信息》发布灌阳县的价格信息，信息价没有发布的材料按市场询价计取；

7.广西启元建筑设计有限公司施工图设计文件；

8.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

四、其他需要说明的问题

1.本最高投标限价主体结构采用泵送商品混凝土，二次结构采用非泵送商品混凝土；砂浆按预拌干混砂浆计取；

2.增值税按9%计取；

3.本项目发包人提供材料具体详见表-15《发包人提供材料一览表》。

建设项目概况表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）

名称		内容
工程名称		灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）
项目所在地		广西
建设性质		☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容		☑建筑工程 ☑装饰工程 ☐给排水工程 ☐消防工程 ☐通风与空调工程 ☐电气工程 ☐建筑智能化工程 ☐电梯工程 ☐总图工程 ☐专项工程 ☑外部配套工程 ☐拆除工程
资金来源		☑国有资金 ☐非国有资金
造价类型		☐投资估算 ☐设计概算 ☐施工图预算 ☐最高投标限价 ☑投标报价☐结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(㎡)		0
其中	地上建筑面积(㎡)	0
	地下建筑面积(㎡)	0
单方投资(元/㎡)		
编制时间		2026年11月09日
计价依据		1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)； 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025)1号〕； 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号)； 4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)； 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)； 6.材料价格采用2026年第8期《桂林市建设工程造价信息》发布灌阳县的价格信息，信息价没有发布的材料按市场询价计取； 7.广西启元建筑设计有限公司施工图设计文件；

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

单项工程概况表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		1、3#建筑装饰装修工程()
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	2904.65
	地下	/
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	1层
	地下层数	/
结构类型		☐混合结构 ☐框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☑砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型		☐条形基础 ☐独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%)		☐无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级		☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级		☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级		☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型		☐粗装修 ☑精装修 ☐其他
装饰工程概况		1.楼地面：15mm厚水磨石地面； 2.门窗：铝合金推拉门及平开门、钢制防盗门、不锈钢卷帘门、室内木门； 3.隔断：康倍特板厕所隔断。
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

单项工程概况表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		大门建筑装饰装修工程()
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	/
	地下	/
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐混合结构 ☑框架结构 ☐剪力墙结构 ☐框架剪力墙结构 ☐框架核心筒结构 ☐钢结构 ☐钢-混凝土组合结构 ☐砌体结构 ☐木结构 ☐装配式结构 ☐膜结构 ☐其他
基础类型		☐条形基础 ☑独立基础 ☐筏形基础 ☐桩基础 ☐其他
装配形式及装配率(%)		☑无 ☐钢结构 ☐钢筋混凝土结构 ☐其他 装配率：
抗震等级		☐特一级 ☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级 ☐非抗震
绿色建筑等级		☐基本级 ☐一星级 ☐二星级 ☐三星级
耐火等级		☐一级 ☐二级 ☐三级 ☐四级
装修类型		☐粗装修 ☑精装修 ☐其他
装饰工程概况		1.墙面：墙柱面真石漆； 2.天棚面：外墙涂料； 3.屋面：彩色水泥瓦瓦屋面。
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

单项工程概况表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		室外配套工程()
工程费用(元)		
建筑面积(㎡)	地上	/
	地下	/
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/㎡)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		□混合结构 □框架结构 □剪力墙结构 □框架剪力墙结构 □框架核心筒结构 □钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砌体结构 □木结构 □装配式结构 □膜结构 □其他
基础类型		□条形基础 □独立基础 □筏形基础 □桩基础 □其他
装配形式及装配率(%)		□无 □钢结构 □钢筋混凝土结构 □其他 装配率：
抗震等级		□特一级 □一级 □二级 □三级 □四级 □非抗震
绿色建筑等级		□基本级 □一星级 □二星级 □三星级
耐火等级		□一级 □二级 □三级 □四级
装修类型		□粗装修 □精装修 □其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-03

建筑安装工程费汇总表

（适用于单价合同）

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中（元）		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	**1、3#建筑装饰装修工程**				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
二	**大门建筑装饰装修工程**				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
三	**室外配套工程**				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

表-06

建筑安装工程费用明细表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	**1、3#建筑装饰装修工程**		
（一）	**1#楼楼地面、门及隔断工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（二）	**3#楼楼地面、门及隔断工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
二	**大门建筑装饰装修工程**		
（一）	**大门建筑装饰装修工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
三	**室外配套工程**		
（一）	**总图道路工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（二）	**围墙工程**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（三）	**总图给排水工程-排水沟**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		
（四）	**交通工程-补充**		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		

建筑安装工程费用明细表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一		1、3#建筑装饰装修工程								
（一）	A035	1#楼楼地面、门及隔断工程								
1	A11421	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构								
2	A035010803	金属门								
3	010802001002	铝合金平开门安装 门框规格:BLM1 1800X2400、BLM21500X2400 铝合金46系列断桥隔热地弹门2.2厚 五金种类规格:304不锈钢地弹簧	㎡	12.24			铝合金46系列断桥隔热地弹门2.2厚，12mm钢化玻璃	㎡	0.960	
4	010802003001	钢质防盗门安装 五金种类规格:304不锈钢	㎡	5.72			钢防盗门(成品含五金)	㎡	0.978	
5	010802001001	铝合金推拉门安装 门框规格:TM1 1100*2400铝合金70系列平开门2.2厚 五金种类规格:铝合金70系列平开门2.2厚	㎡	2.64			铝合金70系列平开门2.2厚 5+6A+5钢化中空玻璃	㎡	0.970	
6	A035010805	金属卷帘门								
7	010803001004	不锈钢卷帘(闸)门安装 门框型号:JLM1 4650X2400 五金种类规格:304不锈钢0.9mm	㎡	11.09			不锈钢卷帘门(含五金)	㎡	1.000	
8	010803001005	卷帘(闸)门电动装置安装	套	1			卷帘门电动装置	套	1.000	
9	A035010801	木门								
10	010801002002	成品套装木门安装 双扇门 门材质:M1 1800*2200 多层实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	91.08			成品装饰双开木门及门套 1.8m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.253	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
11	010801002002	成品套装木门安装 双扇门 门材质:M2 1500*2200 实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	3.30			成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.303	
12	010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质:1000*2200 实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	39.60			成品装饰单开木门及门套 1m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.455	
13	A035011101	整体面层楼地面								
14	011101004003	带嵌条不分色水磨石楼地 面厚度:15mm	㎡	2904.65			白水泥白石子浆	㎥	0.017	
15	A035011207	装饰隔墙、隔断								
16	011207001018	浴厕隔断、隔墙 材料品种及规格:12mm厚康贝特板	㎡	99.42			浴厕隔断	㎡	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（二）	**A035**	**3#楼楼地面、门及隔断工程**								
17	**A11421**	**地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构**								
18	A035010803	金属门								
19	010802003001	钢质防盗门安装 五金种类规格:304不锈钢	㎡	11.22			钢防盗门(成品含五金)	㎡	0.978	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
20	010802001001	铝合金推拉门安装 门框规格:M2a 1100*2400铝合金70系列平开门2.2厚 五金种类规格:铝合金70系列平开门2.2厚	㎡	2.20			铝合金70系列平开门2.2厚 5+6A+5钢化中空玻璃	㎡	0.970	
21	A035010801	木门								
22	010801002002	成品套装木门安装 双扇门 门材质:M1 1800*2200 多层实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	5.28			成品装饰双开木门及门套 1.2m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.379	
23	010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质:M2 1000*2200 实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	19.80			成品装饰单开木门及门套 1m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.455	
24	010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质: M3 900*2200 实木门 五金种类规格:304不锈钢	㎡	5.94			成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.2m(多层实木含五金)	樘	0.505	
25	A035011101	整体面层楼地面								
26	011101004003	带嵌条不分色水磨石楼地 面厚度:15mm	㎡	424.87			白水泥白石子浆	㎥	0.017	
27	A035011207	装饰隔墙、隔断								
28	011207001018	浴厕隔断、隔墙 材料品种及规格:12mm厚康贝特板	㎡	25.51			浴厕隔断	㎡	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ增值税								
		1、3#建筑装饰装修工程								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
二		大门建筑装饰装修工程								
（一）	A035	大门建筑装饰装修工程								
29	A035010102	基础土方开挖								
30	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 1.土壤类别:三类土 2.机械挖土,人工配合	㎥	16.77						
31	010103002001	土方外运 运距：1km	㎥	7.86						
32	A035010105	基础土石方回填								
33	010102007002	回填土利用方 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填，人工配合	㎥	8.91						
34	A035010501	现浇混凝土垫层								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
35	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:泵送商品混凝土C15	m³	1.48			泵送商品混凝土C15	m³	1.010	
36	010505001001	混凝土垫层模板	m²	2.28						
37	A035010502	现浇混凝土独立基础								
38	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m³	6.38			泵送商品混凝土C30	m³	1.015	
39	010505002005	独立基础模板	m²	13.92						
40	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m³	1.19			泵送商品混凝土C30	m³	1.015	
41	010505003001	基础梁模板	m²	11.88						
42	A035010508	现浇混凝土柱								
43	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m³	18.61			泵送商品混凝土C30	m³	1.015	
44	010505004001	矩形柱模板	m²	76.80						
45	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=3]	m²	76.80						
46	A035010510	现浇混凝土梁								
47	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m³	1.51			泵送商品混凝土C30	m³	1.015	
48	010505012001	直形圈梁模板	m²	23.91						
49	A035010511	现浇混凝土有梁板								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
50	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	10.60			泵送商品混凝土C30	m^3	1.015	
51	010505007001	有梁板模板	m^2	84.37						
52	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=3]	m^2	84.37						
53	010502017001	混凝土实心楼板 有梁斜板 10°≤坡度＜30° 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C30	m^3	6.06			泵送商品混凝土C30	m^3	1.015	
54	010505007005	有梁斜板模板 10°≤坡度＜30°	m^2	60.75						
55	A035010518	现浇构件钢筋制作及安装								
56	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.028			圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	
57	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	1.809			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.020	
58	010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以上	t	2.919			热轧带肋钢筋 HRB400以上 Φ10以上(综合)	t	1.045	
59	010506007002	钢筋电渣压力焊接 Φ14＜钢筋直径≤Φ20	个	48						
60	A035010901	瓦屋面								
61	010901001013	水泥彩瓦屋面在混凝土板上铺设 盖屋面 瓦规格:挂瓦条（L30X4,中距按瓦规格） 砂浆品种及强度等级:干混地面砂浆GD15	m^2	102.72			水泥彩瓦 420×332	块	10.780	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
62	010901001014	水泥彩瓦屋面在混凝土板上铺设 盖正、斜脊 瓦规格:圆脊 330×210 砂浆品种及强度等级:干混地面砂浆 GD15	m	21.00			圆脊 330×210	块	3.780	
							圆脊斜封 363×225	块	0.124	
							圆脊斜头 345×250	块	0.062	
63	A035010906	屋面防水及其他								
64	010902001018	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:1.2厚合成高分子防水卷材	㎡	102.72			1.2厚合成高分子防水卷材	㎡	1.185	
65	010902002008	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm 2道1.5厚合成高分子防水涂膜	㎡	102.72			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
66	A035011101	整体面层楼地面								
67	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm 混凝土种类及强度等级:C20细石混凝土	㎡	102.72			C20细石混凝土（非泵送）	㎥	0.030	
68	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减1mm[实际厚度=10] 混凝土种类及强度等级:C20细石混凝土	㎡	1027.20			C20细石混凝土（非泵送）	㎥	0.001	
69	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层	㎡	102.72			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
70	A035011201	抹灰墙柱面								
71	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:15 厚 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	㎡	31.34			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.031	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
72	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:15 厚 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	㎡	76.32			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.040	
73	011201005002	墙面挂钢丝网	㎡	31.34			钢丝网(综合)	㎡	1.050	
74	A035010907	墙面防水及其他								
75	010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm	㎡	107.66			聚氨酯甲乙料	kg	2.213	
							二甲苯	kg	0.078	
76	B035110401	刚性防水								
77	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	㎡	107.66			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	㎥	0.018	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
78	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1]	㎡	-107.66			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	㎥	0.011	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
79	A035011202	石材面层墙柱面								
80	011203001012	挂贴石材柱面 石材品种及规格:50厚青灰色大理石 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	㎡	16.00			50厚青灰色大理石	㎡	1.060	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.070	
81	011502001028	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格:100*100青灰色石材线条	m	35.20			100*100青灰色石材线条	m	1.060	
82	011502001027	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 宽度≤50mm 材料种类及规格:50*30青灰色石材线条	m	33.36			50*30青灰色石材线条	m	1.060	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
83	A035011205	饰面墙柱面								
84	A035011301	抹灰天棚								
85	011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度:5+5mm厚 砂浆种类及强度等级:5厚1:3 水泥砂浆打底抹平+5 厚1:2 水泥砂浆抹平	㎡	92.53			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.020	
86	A035011302	油漆、涂料面层天棚								
87	011404002006	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	㎡	92.53			丙烯酸酯涂料	㎡	1.000	
88	A035011204	油漆、涂料面层墙柱面								
89	011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆	㎡	31.34			真石漆	㎡	1.000	
90	011403001008	抹灰面油漆 独立柱(梁)面刷真石漆	㎡	26.72			真石漆	㎡	1.000	
91	A035011403	其他装饰								
92	B-	木质噶托 200*200*200成品木质噶托@200	个	158			木质噶托	元	1.000	
93	020508027001	挂落板、挂檐板、滴珠板 厚3cm 木材品种:605*1162*200成品装饰构件	㎡	5.62			大木枋材	㎥	0.048	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ增值税								
		大门建筑装饰装修工程								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
三		室外配套工程								
（一）	Z006	总图道路工程								
94	B006010102	挖一般土方								
95	040101001002	挖一般土方 三、四类土	m^3	1321.83						
96	B006010107	土方回填								
97	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m^3	1321.83						
98	040103002001	一般回填方 借方回填土	m^3	1243.34			购土费	m^3	1.150	
99	B006010101	平整场地								
100	040202017001	路床整形	m^2	2518.69						
101	B006020201	机动车、非机动车道垫层								
102	040202010003	道路级配碎石基层摊铺 厚20cm	m^2	2518.69			级配碎石	m^3	0.170	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
103	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:-5cm	㎡	2518.69						
104	B006020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
105	040203007002	水泥混凝土路面 厚度22cm 混凝土种类及强度:C30泵送混凝土	㎡	2413.15			C30泵送混凝土	㎥	0.224	
106	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:C30泵送混凝土 其他厚度:1cm	㎡	2413.15			预拌普通混凝土 C30	㎥	0.010	
107	010502030004	混凝土地面 刻纹	㎡	2518.69						
108	D006010205	路牙								
109	040204004003	石质路缘石 断面面积≤360cm2 品种、规格:芝麻灰路侧石100*150 含卸车	m	548.83			芝麻灰路侧石100*150	m	1.015	
							C20细石混凝土	㎥	0.018	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（二）	**Z006**	**围墙工程**								
110	A035010102	基础土方开挖								
111	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 1.土壤类别:三类土 2.机械挖土,人工配合	㎥	235.82						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
112	010103002001	土方外运 运距：1km	m^3	77.51						
113	A035010105	基础土石方回填								
114	010102007002	回填土利用方 1.密实度:按设计图纸要求 2.填方来源、运距:原土回填 3.机械回填，人工配合	m^3	158.31						
115	A006010404	砖墙								
116	010401003004	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:240mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m^3	24.36			多孔砖 240×115×90	千块	0.340	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.340	
117	A035010501	现浇混凝土垫层								
118	010501002007	碎石垫层 干铺	m^3	5.95			碎石	m^3	1.102	
119	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:泵送商品混凝土C15	m^3	5.95			泵送商品混凝土C15	m^3	1.010	
120	010505001001	混凝土垫层模板	m^2	20.70						
121	A035010502	现浇混凝土独立基础								
122	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	m^3	16.25			泵送商品混凝土C25	m^3	1.015	
123	010505002005	独立基础模板	m^2	68.40						
124	A006010504	现浇混凝土条形基础								
125	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	m^3	36.24			泵送商品混凝土C25	m^3	1.015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
126	010505002001	条形基础模板	㎡	241.63						
127	A035010508	现浇混凝土柱								
128	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	㎥	38.97			泵送商品混凝土C25	㎥	1.015	
129	010505004001	矩形柱模板	㎡	288.68						
130	A006010517	其他混凝土构件								
131	010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级:泵送商品混凝土C25	㎥	8.70			泵送商品混凝土C25	㎥	1.015	
132	010505014001	压顶、扶手模板	m	241.63						
133	A035010518	现浇构件钢筋制作及安装								
134	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ⏀10 以内	t	0.760			热轧带肋钢筋HRB400 ⏀10以内(综合)	t	1.020	
135	010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 ⏀10以上	t	2.052			热轧带肋钢筋 HRB400以上 ⏀10以上(综合)	t	1.045	
136	A006010521	铁件								
137	010506006001	铁件	t	0.680			预埋铁件	kg	1010.000	
138	A035011201	抹灰墙柱面								
139	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:15+5mm 厚 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	㎡	358.11			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
140	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:15+5mm 厚 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	㎡	257.95			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.040	
141	A035011204	油漆、涂料面层墙柱面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
142	011403001042	抹灰面油漆 外墙、柱面刷水性乳胶漆	㎡	616.06			水性外墙乳胶漆	㎡	1.000	
143	A006011402	扶手、栏杆、栏板装饰 1.50X30X1.5热镀锌方通横杆 深灰色氟碳漆 2.40X20X1.5热镀锌方通柱 深灰色氟碳漆 3.60X30X1.5热镀锌方通柱 深灰色氟碳漆								
144	B-	型钢栏杆镀锌方管	m	444.31			型钢栏杆镀锌方管	元	1.000	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（三）	**Z006**	**总图给排水工程-排水沟**								
145	B006010102	挖一般土方								
146	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m^3	138.13						
147	010103002001	土方外运	m^3	111.05						
148	B006010107	土方回填								
149	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m^3	27.08						
150	B0060501117	砌筑方沟								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
151	040305005004	砖砌排水沟、截水沟、边沟、急流槽	m^3	43.33			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.523	
152	040504011006	各类井 井内侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:3	m^2	157.26			1:3水泥砂浆	m^3	0.022	
153	040504011007	各类井 井底抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:3	m^2	109.21			1:3水泥砂浆	m^3	0.022	
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
（四）	Z006	交通工程-补充								
154	B006010102	挖一般土方								
155	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m^3	7.44						
156	B006010107	土方回填								
157	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m^3	5.28						
158	B006020210	路面附件及构筑物								
159	040205002002	单柱式标杆 3500mm＜杆高≤5000mm 标杆材质规格: 高4110mm单柱式标杆	套	4			高4110mm单柱式标杆	套	1.000	
160	040205003002	标志牌安装 0.36㎡＜面积≤1㎡ 材质规格:禁令标志 直径800mm	块	4			禁令标志 直径800mm	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
161	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36㎡ 材质规格:警告标志 三角形 边长900mm	块	2			警告标志 三角形 边长900mm	个	1.000	
162	040205007002	标线热熔涂料	㎡	96.19						
163	B006030301	混凝土基础								
164	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	㎥	0.20			碎石	㎥	1.326	
165	040303002002	混凝土基础 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C25	㎥	1.96			预拌普通混凝土 C25	㎥	1.015	
166	B-	泵送费（一次性泵送混凝土数量≤30㎥）	次	1						
167	040303002003	基础模板	㎡	11.20						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		室外配套工程								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		建设项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率 %

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

技术措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中（元）		备注
					人工费	机械费	
二		**大门建筑装饰装修工程**					
（一）	**A035**	**大门建筑装饰装修工程**					
1	A035012001	技术措施项目	项				
2	011601001001	脚手架	项				
3	011601002001	垂直运输	项				
4	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				
三		**室外配套工程**					
（二）	**Z006**	**围墙工程**					
5	A006012001	技术措施项目	项				
6	011601001001	脚手架	项				

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率 %

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率 %,元）	含税金额（元）
一		**1、3#建筑装饰装修工程**					
（一）	**A035**	**1#楼楼地面、门及隔断工程**					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（二）	**A035**	**3#楼楼地面、门及隔断工程**					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
二		**大门建筑装饰装修工程**					
（一）	**A035**	**大门建筑装饰装修工程**					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
三		**室外配套工程**					
（一）	**Z006**	**总图道路工程**					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（二）	**Z006**	**围墙工程**					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率 %,元）	含税金额（元）
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
（三）	Z006	总图给排水工程-排水沟					
1	Z006140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
（四）	Z006	交通工程-补充					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	分部分项工程及技术措施费项目（人工费+机械费）*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				

允许调整价格的主要材料一览表

（适用于单价合同）

工程名称:灌阳县殡仪馆建设项目（二期）（附属工程）　　第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		**1、3#建筑装饰装修工程**				
（一）		**1#楼楼地面、门及隔断工程**				
（二）		**3#楼楼地面、门及隔断工程**				
二		**大门建筑装饰装修工程**				
（一）		**大门建筑装饰装修工程**				
1		泵送商品混凝土C30	m^3	409.74		0
2		泵送商品混凝土C15	m^3	349.56		0
3		C20细石混凝土（非泵送）	m^3	376.11		0
4		干混地面砂浆 DS M15	t	222.12		0
5		干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	233.63		0
6		干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	246.90		0
7		热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	3309.73		0
8		圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3274.34		0
9		热轧带肋钢筋 HRB400以上 Φ10以上(综合)	t	3221.24		0
10		干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m^3	233.63		0
三		**室外配套工程**				
（一）		**总图道路工程**				
1		C20细石混凝土	m^3	376.11		0
2		C30泵送混凝土	m^3	409.74		0
（二）		**围墙工程**				
1		泵送商品混凝土C15	m^3	349.56		0
2		泵送商品混凝土C25	m^3	400.89		0
3		泵送商品混凝土C25	m^3	400.89		0
4		干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	208.85		0
5		干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	233.63		0
6		热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	3309.73		0
7		热轧带肋钢筋 HRB400以上 Φ10以上(综合)	t	3221.24		0
（三）		**总图给排水工程-排水沟**				
（四）		**交通工程-补充**				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。