

武宣乡村工匠建设项目

招标工程量清单

招 标 人：武宣县金鸡乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：皓筠工程设计有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥多层次清单

武宣乡村工匠建设项目

招标工程量清单

招标人：武宣县金鸡乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：皓筠工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：黄振坤
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：邵子春
(签字或盖章)

编制人：张霜
B11162100010266
皓筠工程设计有限公司
(造价工程师签字)
有效期至：2028年12月31日

复核人：邵子春
B11182100004682
皓筠工程设计有限公司
(造价工程师签字专用章)

审核单位：广西冠宁工程咨询有限公司
(单位盖章)

编制时间：2026.9.11

复核时间：2026.9.11

编制说明

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:武宣乡村工匠建设项目建筑面积为1197.91m²;主要结构类型为:框架结构+轻钢屋面;建筑高度7.6;抗震设防分类:丙类;建筑层数:一层。

二、施工范围:

1、详见现行的有关文件以及施工设计图纸和补充资料、相关资料。

三、编制依据:

- 1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号);
- 2.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 6.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

(4) 其他需要说明的问题

材料价格主要参考《来宾建设工程造价信息》发布的2026年第5期武宣县除税价格,武宣县信息价没有发布的材料价格,则参考同期来宾除税信息价或市场价计取。

建设项目概况表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		武宣乡村工匠建设项目
项目所在地		广西壮族自治区来宾市武宣县金鸡乡
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☒ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☐ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☒ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		1197.91
其中	地上建筑面积(m²)	1197.91
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	A113	武宣乡村工匠建设项目								
(一)	A11320	地上建筑工程								
1	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:混合结构;钢结构								
2	A113010101	平整场地								
3	010103001001	平整场地	m²	1197.91						
4	A113010102	基础土方开挖								
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	541.10						
6	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	102.00						
7	A113010105	基础土石方回填								
8	010102007002	回填土利用方	m³	513.11						
9	010103002001	土方外运	m³	27.99						
10	A113010405	砌块墙								
11	010402001003	小型空心砌块墙 直形墙墙厚: 190mm 1. 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆细 砂M7.5	m³	155.10			砼空心砌块 90×190×190	块	11.100	
							砼空心砌块 190×190×190	块	14.410	
							砼空心砌块 390×190×190	块	51.910	
							水泥砂浆细砂M7.5	m³	0.095	
12	A113010501	现浇混凝土垫层								
13	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:C15	m³	27.96			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
14	A113010502	现浇混凝土独立基础								
15	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级:C25	m³	61.56			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
16	A113010504	现浇混凝土条形基础								
17	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25	m³	3.31			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
18	A113010508	现浇混凝土柱								
19	010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级:C25	m³	3.00			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
20	A113010510	现浇混凝土梁								
21	010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级:C25	m³	33.83			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
22	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级:C25	m³	18.45			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
23	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C20	m³	3.00			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
24	A113010511	现浇混凝土有梁板								
25	010502013002	混凝土实心楼板无梁板 混凝土种类及强度等级:C25	m³	1.23			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
26	A113010517	其他混凝土构件								
27	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面 20mm厚 混凝土种类及强度等级:C15 砂浆强度等级:	m²	134.30			水泥砂浆 1:2.5	m³	0.022	
							预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	0.069	
28	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	10.74			碎石	m³	1.102	
29	010502030001	混凝土地面 厚度200mm 混凝土种类及强度等级:C20	m²	1197.91			预拌普通混凝土 C20	m³	0.203	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
30	010502030002	混凝土地面 厚度每增减10mm[实际厚度=-13] 混凝土种类及强度等级:C20	m²	-15572.83			预拌普通混凝土 C20	m³	0.010	
31	010502032001	混凝土台阶 混凝土种类及强度等级:C15	m³	1.99			预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	
32	010201001001	换填垫层 换填材料种类及配比:灰土3:7	m³	1.99			生石灰	t	0.200	
							粘土	m³	1.173	
33	010502025003	混凝土小型构件(坡道) 混凝土种类及强度等级:C20	m³	1.28			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
34	010501002007	碎石垫层 干铺	m³	3.20			碎石	m³	1.102	
35	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装								
36	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	1.421			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.020	
37	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	6.470			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.045	
38	A113010521	铁件								
39	010506005004	植化学锚栓 螺栓型号:M20	套	38			化学锚栓 M20	套	1.030	
40	010506006001	铁件	t	0.860			预埋铁件	kg	1010.000	
41	B113090111	预埋铁件								
42	020414004001	预埋铁件 铁件种类、规格:	t	0.500			预埋铁件	t	1.010	
43	A113010522	地脚螺栓、化学锚栓								
44	010506005007	地脚螺栓埋设	t	0.010			地脚螺栓	kg	1010.000	
45	A113010602	钢屋架、钢托架、钢桁架								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
46	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-1) 构件涂(镀)层要求:	t	2.935			钢屋架	t	1.000	
47	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-2) 构件涂(镀)层要求:	t	0.376			钢屋架	t	1.000	
48	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-3) 构件涂(镀)层要求:	t	0.514			钢屋架	t	1.000	
49	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-4) 构件涂(镀)层要求:	t	0.044			钢屋架	t	1.000	
50	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-5) 构件涂(镀)层要求:	t	0.044			钢屋架	t	1.000	
51	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-6) 构件涂(镀)层要求:	t	0.044			钢屋架	t	1.000	
52	010602001003	钢屋架 3t<质量≤8t (GWJ-7) 构件涂(镀)层要求:	t	0.156			钢屋架	t	1.000	
53	A113010603	钢柱								
54	010603001009	厂(库)房型钢筋混凝土结构钢柱 质量≤3t 构件涂(镀)层要求:	t	4.737						
55	A113010604	钢梁								
56	010604001001	厂(库)房钢梁 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求:	t	0.418						
57	A113010803	金属门								
58	010802003001	钢质防盗门安装 五金种类规格:204	m²	7.28			钢防盗门(成品含五金)	m²	0.978	
59	A113010607	钢屋面板								
60	010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度:蓝色波浪形彩钢板	m²	1260.98			压型彩钢板	m²	1.040	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
61	011001001041	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度: 50mm	m²	1260.98			岩棉板 δ 50	m³	0.051	
62	010902001014	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度:1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材CL型	m²				聚氯乙烯卷材	m²	1.206	
63	A113010606	钢板墙板								
64	010605002001	墙面板0.46厚-840型压型钢板 夹芯板品种及规格:0.46厚-840型压型钢板	m²	113.05			0.46厚-840型压型钢板	m²	1.060	
65	A113010609	其他钢构件								
66	010607003001	厂(库)房钢檩条 (XG1刚性系杆1镀锌方钢管 90x3) 构件涂(镀)层要求:	t	1.973						
67	010608001005	其他钢构件制作 (XG1刚性系杆1镀锌方钢管 90x3)	t	1.973			薄钢板(0.5~4)mm	t	0.150	
							型钢(综合)	t	0.910	
68	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 (SC1) 构件涂(镀)层要求:	t	0.134						
69	010608001005	其他钢构件制作 (SC1)	t	0.134			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							圆钢HPB300 Φ16	t	0.910	
70	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 (YC1、YC2、YC3) 构件涂(镀)层要求:	t	1.463						
71	010608001005	其他钢构件制作 (YC1、YC2、YC3)	t	1.463			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							等边角钢3.0#	t	0.910	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
72	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 (ZLT、XLT、CG) 构件涂(镀)层要求:	t	0.565						
73	010608001005	其他钢构件制作 (ZLT、XLT、CG)	t	0.565			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							圆钢HPB300 Φ12	t	0.910	
74	010607003001	厂(库)房钢檩条 (LT1 Z160x60x20x2.5) 构件涂(镀)层要求:	t	6.934						
75	010608001005	其他钢构件制作 (LT1 Z160x60x20x2.5)	t	6.934			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							T型钢(综合)	t	0.910	
76	010607003001	厂(库)房钢檩条 (LT-2 C160x60x20x2.5) 构件涂(镀)层要求:	t	1.083						
77	010608001005	其他钢构件制作 (LT-2 C160x60x20x2.5)	t	1.083			中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150	
							C型钢(综合)	t	0.910	
78	A113011101	整体面层楼地面								
79	011101001005	防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级:	m²	23.00			水泥砂浆 1:2	m³	0.026	
80	011101001007	水泥砂浆楼地面 随捣随抹 原浆	m²	23.00						
81	A113011201	抹灰墙柱面								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
82	011201001001	一般抹灰内墙 分层厚度:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;5厚抗裂砂浆,内嵌耐碱玻纤网格布,水泥油收面;刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	676.64			水泥砂浆 1:3	m ³	0.017	
83	011201006001	墙柱面 素水泥浆一遍 有建筑胶	m ²	676.64						
84	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:12厚1:3水泥砂浆;8厚1:2水泥砂浆 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m ²	749.03			水泥砂浆 1:3	m ³	0.023	
(二)	A11320	采购部分								
85	A11322	地上部分室内装饰工程 设备型号:蛋鸡小层叠 1、鸡舍净空尺寸:长81(m),宽12(m),高4(m); 2、层叠笼舍内布局:列数:4,层数:4,单列组数:39,总组数156.0; 3、单列尺寸:前后空位9.6(m),横向粪沟1.2(m),笼长71.4(m),路宽1.28(m),笼高2.9(m); 4、笼具尺寸:笼长180.0(cm),笼深50.0(cm),单条笼具高度42.0(cm),每条笼门数4.0(个),层距60.0(cm); 5、单只鸡占地面积:450/只鸡cm ² /只鸡,每门养殖数量:5只; 6、每组养鸡数量:160只; 7、单栋鸡舍饲养量:24960.0只;								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
86	A113011403	笼网系统								
87	01B001	笼网系统 1、鸡笼网笼门采用Q235材质冷拔丝焊接,热镀锌处理,表面光滑,镀锌重量要求 $\geq 320\text{g}/\text{m}^2$; 2、不锈钢绑笼钉; 3、每组重量约72公斤;	组	156			笼网系统 主材费	元	1.000	
88	01B002	笼架 1、笼架为275克锌铝镁板冷弯成型 2、食槽托 横梁 护板 吊耳 托带梁 不锈钢螺丝 地脚调节器等	套	160			笼架 主材费	元	1.000	
89	01B003	金属食槽 1、锌铝镁板食槽一体成型,尖底食槽1.0厚	m	2450.00			金属食槽 主材费	元	1.000	
90	01B004	脚踏管 1.1寸热镀锌管	m	610.00			脚踏管 主材费	元	1.000	
91	01B005	护蛋板 1、275g锌铝镁	根	1248			护蛋板 主材费	元	1.000	
92	A113011403	自动供水系统								
93	01B006	调压器 1、水线调压器ABS原料耐用橡胶垫 2、适用2个压力	套	16			调压器 主材费	元	1.000	
94	01B007	饮水管 1、方形加厚pvc水管	m	1200.00			饮水管 主材费	元	1.000	
95	01B008	饮水器 1、定制钢珠饮水器,360度出水,不漏水	个	5050			饮水器 主材费	元	1.000	
96	01B009	配件 1、配件:接头 弯头 三通 阀门尾端看水位 水线卡	组	156			配件 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
97	01B010	V型水槽 1、PVC塑料槽，防止水滴落到粪带上	m	1200.00			V型水槽 主材费	元	1.000	
98	A113011403	自动清粪系统								
99	01B011	清粪机主机（机头和机尾） 1、驱动电机采用免维护齿轮电机：纯钢线圈； 2、机头机尾锌铝镁板3mm； 3、纵向类带调节使用丝杠装置； 4、主动辊采用通包橡胶； 5、配备二次清粪系统； 6、尾端配备清洁鸡毛系统； 7、不锈钢螺丝	台	4			清粪机主机（机头和机尾） 主材费	元	1.000	
100	01B012	清粪带 1、PP材料，PP材质	条	16			清粪带 主材费	元	1.000	
101	01B013	横斜向清粪系统 1、框架整体锌铝镁板折弯成型，防腐性能好； 2、PVC 输送带宽度600mm； 3、底部不锈钢一寸托辊； 4、齿轮型免维护电机：纯铜线圈	m	20.00			横斜向清粪系统 主材费	元	1.000	
102	01B014	电线、电箱 电箱含遥控功能，主线1.5平方	套	1			电线、电箱 主材费	元	1.000	
103	01B015	配件 自动喂料系统	套	1			配件 主材费	元	1.000	
104	A113011403	自动喂料系统								
105	01B016	背负式自动喂料机 1、框架275克锌铝镁材质折弯成型，料斗1.0mm275克锌铝镁材质，含驱动配件，3*1.5电缆，	套	4			背负式自动喂料机 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
106	01B017	导轨 1、3*5方管	m	620.00			导轨 主材费	元	1.000	
107	01B018	料线 1、Φ160热镀锌蛟龙	m	20.00			料线 主材费	元	1.000	
108	01B019	搅拌机 1、2吨卧式带搅拌一体机	台	1			搅拌机 主材费	元	1.000	
109	A113011403	自动捡蛋机								
110	01B020	层叠式捡蛋机 1每层配备软蛋过滤装置,2.0mm275克锌铝镁材质折弯成型,橘红色集蛋带,含输蛋槽,鸡蛋分流装置	台	4			层叠式捡蛋机 主材费	元	1.000	
111	01B021	捡蛋带 1、白色无孔输蛋带,宽度100mm	m	4850.00			捡蛋带 主材费	元	1.000	
112	01B022	蛋带托 1、全新料,抗老化,聚丙烯材质	个	1300.00			蛋带托 主材费	元	1.000	
113	01B023	蛋盘连接片	个	1300.00			蛋盘连接片 主材费	元	1.000	
114	A113011403	通风降温系统								
115	01B024	风机 1、1.38#推拉式风机(双君利)	台	16.00			风机 主材费	元	1.000	
116	01B025	水帘 1、厚度150mm,铝合金外框	m²	96.00			水帘 主材费	元	1.000	
117	01B026	导流板 1纳米材质,铝合金框架	m²	96.00			导流板 主材费	元	1.000	
118	01B027	水循环配件 1、每栋配3套水泵	套	3.00			水循环配件 主材费	元	1.000	
119	01B028	小窗 1、2米一个,规格1000mm*360mm	个	74.00			小窗 主材费	元	1.000	
120	01B029	加药器 1、多寿品牌及配件	个	1.00			加药器 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
121	01B030	导风板联动装置 1、手自动一体联动	套	3.00			导风板联动装置 主材费	元	1.000	
122	01B031	小窗联动装置 1、手自动一体联动	套	2.00			小窗联动装置 主材费	元	1.000	
123	01B032	灯光配线 1、灯线长81米，间隔2.5米/个灯泡，	条	5.00			灯光配线 主材费	元	1.000	
124	01B033	灯泡 1可调光，无频闪	个	160.00			灯泡 主材费	元	1.000	
125	01B034	智能控光系统 1、显示屏智能控制箱智能调光，日光模拟，触摸屏，多日龄模式，多时段调光，单路调光，手动调光，应急调光	套	1.00			智能控光系统 主材费	元	1.000	
126	01B035	塑钢线 1、耐腐蚀	盘	1.00			塑钢线 主材费	元	1.000	
127	01B036	扎带 1、4*150	包	10.00			扎带 主材费	元	1.000	
128	A113011403	环控系统								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
129	01B037	智能环控 1、4组温度,1组湿度,1组二氧化碳,1组负压,4G远程通讯,20路输出 2、16台(9组输出)定速风机手自一体控制 3、2区风窗手自一体控制、 4、3区导流板手自一体控制、 5、2区湿帘手自一体控制、 6、报警器每天自动巡检 7、2组380V报警器控制、1组220V报警器控制 8、外温补偿通风/二氧化碳补偿通风/风机自由轮转/湿帘搭配防骤降系统 9、搭配手机物联网,实时监控环控参数,短信电话本地喇叭服务器四种报警,高低温报警/温湿度报警/二氧化碳负压异常报警/风机故障报警 10、电机缺项与过载保护/相序保护/防雷保护/三项电缺项保护 11、故障停电自动开启风窗控制(防止闷鸡) 12、双温控系统(环控器故障时可自动启动控制至多6组风机自动运行) 13、双路电源供电(一用一备)	套	1.00			智能环控 主材费	元	1.000	
130	A113011403	配套设施								
131	01B038	平板车	台	2.00			平板车 主材费	元	1.000	
132	01B039	防疫车	台	1.00			防疫车 主材费	元	1.000	
133	01B040	观察车	台	1.00			观察车 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第13页 共13页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A113	武宣乡村工匠建设项目					
(一)	A11320	地上建筑工程					
1	A113012001	技术措施项目					
2	010505001001	混凝土垫层模板	m²				
3	010505002001	条形基础模板	m²				
4	010505002005	独立基础模板	m²				
5	010505003001	基础梁模板	m²				
6	010505004001	矩形柱模板	m²				
7	010505007001	有梁板模板	m²				
8	010505012001	直形圈梁模板	m²				
9	010505011001	构造柱模板	m²				
10	010505013001	过梁模板	m²				
11	010505018001	混凝土台阶模板	m²				
12	011601001001	脚手架	项				
13	A113012002	综合措施项目					
14	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称:武宣乡村工匠建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。