

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		原有土渠改建三面光灌溉渠						
1.1		保全村委						
1.1.1		山化村						
1.1.1.1		灌溉渠 600*600 L=990m						
1.1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	584.1				
1.1.1.1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	178.2				
1.1.1.1.3	500114002001	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	406				
1.1.1.1.4	500114002002	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	406				
1.1.1.1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	148.5				
1.1.1.1.6	500109001001	C25混凝土, 底板	m ³	99				
1.1.1.1.7	500109001002	C25混凝土, 侧墙	m ³	237.6				
1.1.1.1.8	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2574				
1.1.1.1.9	500109001003	C25预制混凝土盖板	m ³	0.6				
1.1.1.1.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.08				
1.1.1.1.11	500114001001	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	23.76				
1.1.2		黄家寨1组						
1.1.2.1		灌溉渠 1000*700 L=300m						
1.1.2.1.1	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	327				
1.1.2.1.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	96				
1.1.2.1.3	500114002003	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	231				
1.1.2.1.4	500101003003	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	231				
1.1.2.1.5	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	63				
1.1.2.1.6	500109001004	C25混凝土, 底板	m ³	42				
1.1.2.1.7	500109001005	C25混凝土, 侧墙	m ³	84				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.8	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	900				
1.1.2.1.9	500109001006	C25预制混凝土盖板	m ³	0.25				
1.1.2.1.10	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03				
1.1.2.1.11	500114001002	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	7.2				
1.1.3		慈村						
1.1.3.1		灌溉渠 600*600 L=970m						
1.1.3.1.1	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	572.3				
1.1.3.1.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	174.6				
1.1.3.1.3	500114002004	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	397.7				
1.1.3.1.4	500114002005	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	397.7				
1.1.3.1.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	145.5				
1.1.3.1.6	500109001007	C25混凝土, 底板	m ³	97				
1.1.3.1.7	500109001008	C25混凝土, 侧墙	m ³	232.8				
1.1.3.1.8	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2522				
1.1.3.1.9	500109001009	C25预制混凝土盖板	m ³	0.6				
1.1.3.1.10	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.08				
1.1.3.1.11	500114001003	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	23.28				
1.1.4		社岭村						
1.1.4.1		灌溉渠 1000*700 L=820m						
1.1.4.1.1	500101003005	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	893.8				
1.1.4.1.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	262.4				
1.1.4.1.3	500114002006	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	631.4				
1.1.4.1.4	500114002007	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	631.4				
1.1.4.1.5	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	172.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.6	500109001010	C25混凝土, 底板	m ³	114.8				
1.1.4.1.7	500109001011	C25混凝土, 侧墙	m ³	229.6				
1.1.4.1.8	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2460				
1.1.4.1.9	500109001012	C25预制混凝土盖板	m ³	0.67				
1.1.4.1.10	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.09				
1.1.4.1.11	500114001004	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	19.68				
1.1.5		军营村						
1.1.5.1		灌溉渠 1000*700 L=300m						
1.1.5.1.1	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	327				
1.1.5.1.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	96				
1.1.5.1.3	500114002008	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	231				
1.1.5.1.4	500114002009	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	231				
1.1.5.1.5	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m ³	63				
1.1.5.1.6	500109001013	C25混凝土, 底板	m ³	42				
1.1.5.1.7	500109001014	C25混凝土, 侧墙	m ³	84				
1.1.5.1.8	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	900				
1.1.5.1.9	500109001015	C25预制混凝土盖板	m ³	0.25				
1.1.5.1.10	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03				
1.1.5.1.11	500114001005	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	7.2				
1.1.5.2		灌溉渠 600*500 L=1035m						
1.1.5.2.1	500101003007	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	610.65				
1.1.5.2.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	186.3				
1.1.5.2.3	500114002010	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	424.35				
1.1.5.2.4	500114002011	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	424.35				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.2.5	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m ³	155.25				
1.1.5.2.6	500109001016	C25混凝土,底板	m ³	103.5				
1.1.5.2.7	500109001017	C25混凝土,侧墙	m ³	207				
1.1.5.2.8	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2277				
1.1.5.2.9	500109001018	C25预制混凝土盖板	m ³	0.66				
1.1.5.2.10	500111001006	一般钢筋制作安装,人工	t	0.09				
1.1.5.2.11	500114001006	PVC塑料管承插连接,公称直径150mm	m	24.84				
1.1.6		木尧村						
1.1.6.1		灌溉渠 500*500 L=950m						
1.1.6.1.1	500101003008	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m ³	522.5				
1.1.6.1.2	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m ³	171				
1.1.6.1.3	500114002012	人工装土方,双胶轮车运,运距100m	m ³	351.5				
1.1.6.1.4	500114002013	人工装土自卸车汽车运输,运距3km以内	m ³	351.5				
1.1.6.1.5	500103007007	人工铺筑碎石垫层	m ³	128.25				
1.1.6.1.6	500109001019	C25混凝土,底板	m ³	85.5				
1.1.6.1.7	500109001020	C25混凝土,侧墙	m ³	190				
1.1.6.1.8	500110001007	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2090				
1.1.6.1.9	500109001021	C25预制混凝土盖板	m ³	0.54				
1.1.6.1.10	500111001007	一般钢筋制作安装,人工	t	0.07				
1.1.6.1.11	500114001007	PVC塑料管承插连接,公称直径150mm	m	22.8				
1.1.7		上龙村						
1.1.7.1		灌溉渠 500*500 L=530m						
1.1.7.1.1	500101003009	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m ³	291.5				
1.1.7.1.2	500103001008	回填土石方,机械夯填土石	m ³	95.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.1.3	500114002014	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	196.1				
1.1.7.1.4	500114002015	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	196.1				
1.1.7.1.5	500103007008	人工铺筑碎石垫层	m ³	71.55				
1.1.7.1.6	500109001022	C25混凝土, 底板	m ³	47.7				
1.1.7.1.7	500109001023	C25混凝土, 侧墙	m ³	106				
1.1.7.1.8	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1166				
1.1.7.1.9	500109001024	C25预制混凝土盖板	m ³	0.66				
1.1.7.1.10	500111001008	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.04				
1.1.7.1.11	500114001008	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	12.72				
1.1.8		高阳村						
1.1.8.1		灌溉渠 600*500 L=400m						
1.1.8.1.1	500101003010	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	236				
1.1.8.1.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	72				
1.1.8.1.3	500114002016	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	164				
1.1.8.1.4	500114002017	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	164				
1.1.8.1.5	500103007009	人工铺筑碎石垫层	m ³	60				
1.1.8.1.6		C25混凝土, 底板	m ³	40				
1.1.8.1.7		C25混凝土, 侧墙	m ³	80				
1.1.8.1.8	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	880				
1.1.8.1.9		C25预制混凝土盖板	m ³	0.24				
1.1.8.1.10	500111001009	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03				
1.1.8.1.11	500114001009	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	9.6				
1.1.9		长岭村						
1.1.9.1		灌溉渠 600*500 L=500m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.1.1	500101003011	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	295				
1.1.9.1.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	90				
1.1.9.1.3	500114002018	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	205				
1.1.9.1.4	500114002019	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	205				
1.1.9.1.5	500103007010	人工铺筑碎石垫层	m ³	75				
1.1.9.1.6	500109001025	C25混凝土, 底板	m ³	50				
1.1.9.1.7	500109001026	C25混凝土, 侧墙	m ³	100				
1.1.9.1.8	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1100				
1.1.9.1.9	500109001027	C25预制混凝土盖板	m ³	0.3				
1.1.9.1.10	500111001010	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.04				
1.1.9.1.11	500114001010	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	12				
1.2		城联村委						
1.2.1		上福村						
1.2.1.1		灌溉渠 1000*800 L=460m						
1.2.1.1.1	500101003012	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	501.4				
1.2.1.1.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	147.2				
1.2.1.1.3	500114002020	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	354.2				
1.2.1.1.4	500114002021	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	354.2				
1.2.1.1.5	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m ³	96.6				
1.2.1.1.6	500109001028	C25混凝土, 底板	m ³	64.4				
1.2.1.1.7	500109001029	C25混凝土, 侧墙	m ³	147.2				
1.2.1.1.8	500110001011	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1564				
1.2.1.1.9	500109001030	C25预制混凝土盖板	m ³	0.42				
1.2.1.1.10	500111001011	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1	500114001011	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	11.04				
1.2.1.2		灌溉渠 600*600 L=1920m						
1.2.1.2.1	500101003013	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m³	1132.8				
1.2.1.2.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m³	345.6				
1.2.1.2.3	500114002022	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m³	787.2				
1.2.1.2.4	500114002023	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m³	787.2				
1.2.1.2.5	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m³	288				
1.2.1.2.6	500109001031	C25混凝土, 底板	m³	192				
1.2.1.2.7	500109001032	C25混凝土, 侧墙	m³	460.8				
1.2.1.2.8	500110001012	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	4992				
1.2.1.2.9	500109001033	C25预制混凝土盖板	m³	1.2				
1.2.1.2.10	500111001012	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.16				
1.2.1.2.11	500114001012	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	46.08				
1.2.1.3		灌溉渠 2000*600 L=550m						
1.2.1.3.1	500101003014	人工挖渠道, III类土, 上口宽2~4m	m³	599.5				
1.2.1.3.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m³	99				
1.2.1.3.3	500114002024	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m³	500.5				
1.2.1.3.4	500114002025	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m³	500.5				
1.2.1.3.5	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m³	198				
1.2.1.3.6	500109001034	C25混凝土, 底板	m³	132				
1.2.1.3.7	500109001035	C25混凝土, 侧墙	m³	132				
1.2.1.3.8	500110001013	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	1430				
1.2.2		下福村						
1.2.2.1		灌溉渠 600*500 L=4026m						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1.1	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	2375.34				
1.2.2.1.2	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	724.68				
1.2.2.1.3	500114002026	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	1650.66				
1.2.2.1.4	500114002027	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	1650.66				
1.2.2.1.5	500103007014	人工铺筑碎石垫层	m ³	603				
1.2.2.1.6	500109001036	C25混凝土, 底板	m ³	402.6				
1.2.2.1.7	500109001037	C25混凝土, 侧墙	m ³	805.2				
1.2.2.1.8	500110001014	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	8857.2				
1.2.2.1.9	500109001038	C25预制混凝土盖板	m ³	2.4				
1.2.2.1.10	500111001013	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.32				
1.2.2.1.11	500114001013	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	96.48				
1.2.2.2		灌溉渠 800*600 L=260m						
1.2.2.2.1	500101003016	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	171.6				
1.2.2.2.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	46.8				
1.2.2.2.3	500114002028	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	124.8				
1.2.2.2.4	500114002029	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	124.8				
1.2.2.2.5	500103007015	人工铺筑碎石垫层	m ³	46.8				
1.2.2.2.6	500109001039	C25混凝土, 底板	m ³	31.2				
1.2.2.2.7	500109001040	C25混凝土, 侧墙	m ³	62.4				
1.2.2.2.8	500110001015	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	676				
1.2.2.2.9	500109001041	C25预制混凝土盖板	m ³	0.22				
1.2.2.2.10	500111001014	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03				
1.2.2.2.11	500114001014	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	6.24				
1.2.2.3		灌溉渠 1000*600 L=230m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.3.1	500101003017	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	170.2				
1.2.2.3.2	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	41.4				
1.2.2.3.3	500114002030	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	128.8				
1.2.2.3.4	500114002031	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	128.8				
1.2.2.3.5	500103007016	人工铺筑碎石垫层	m ³	48.3				
1.2.2.3.6	500109001042	C25混凝土, 底板	m ³	32.2				
1.2.2.3.7	500109001043	C25混凝土, 侧墙	m ³	55.2				
1.2.2.3.8	500110001016	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	598				
1.2.2.3.9	500109001044	C25预制混凝土盖板	m ³	0.17				
1.2.2.3.10	500111001015	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.02				
1.2.2.3.11	500114001015	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	5.52				
1.2.3		官塘村						
1.2.3.1		灌溉渠 400*500 L=150m						
1.2.3.1.1	500101003018	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	78				
1.2.3.1.2	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	27				
1.2.3.1.3	500114002032	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	57				
1.2.3.1.4	500114002033	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	57				
1.2.3.1.5	500103007017	人工铺筑碎石垫层	m ³	18				
1.2.3.1.6	500109001045	C25混凝土, 底板	m ³	12				
1.2.3.1.7	500109001046	C25混凝土, 侧墙	m ³	30				
1.2.3.1.8	500110001017	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	330				
1.2.3.1.9	500109001047	C25预制混凝土盖板	m ³	0.1				
1.2.3.1.10	500111001016	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.01				
1.2.3.1.11	500114001016	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	3.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.2		灌溉渠 600*600 L=350m						
1.2.3.2.1	500101003019	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	206.5				
1.2.3.2.2	500103001018	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	63				
1.2.3.2.3	500114002034	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	143.5				
1.2.3.2.4	500114002035	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	143.5				
1.2.3.2.5	500103007018	人工铺筑碎石垫层	m ³	52.5				
1.2.3.2.6	500109001048	C25混凝土, 底板	m ³	35				
1.2.3.2.7	500109001049	C25混凝土, 侧墙	m ³	84				
1.2.3.2.8	500110001018	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	910				
1.2.3.2.9	500109001050	C25预制混凝土盖板	m ³	0.24				
1.2.3.2.10	500111001017	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03				
1.2.3.2.11	500114001017	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	8.4				
1.3		栗村村委						
1.3.1		庙岭村						
1.3.1.1		灌溉渠 600*700 L=850m						
1.3.1.1.1	500101003020	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	756.5				
1.3.1.1.2	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	272				
1.3.1.1.3	500114002036	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m ³	484.5				
1.3.1.1.4	500114002037	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m ³	484.5				
1.3.1.1.5	500103007019	人工铺筑碎石垫层	m ³	127.5				
1.3.1.1.6	500109001051	C25混凝土, 底板	m ³	85				
1.3.1.1.7	500109001052	C25混凝土, 侧墙	m ³	238				
1.3.1.1.8	500110001019	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	2550				
1.3.1.1.9	500109001053	C25预制混凝土盖板	m ³	0.54				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.1.1.0	500111001018	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.07				
1.3.1.1.1.1	500114001018	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	20.4				
1.3.2		中间寨						
1.3.2.1		灌溉渠 400*500 L=635m						
1.3.2.1.1	500101003021	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m³	330.2				
1.3.2.1.2	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石	m³	114.3				
1.3.2.1.3	500114002038	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m³	215.9				
1.3.2.1.4	500114002039	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m³	215.9				
1.3.2.1.5	500103007020	人工铺筑碎石垫层	m³	76.2				
1.3.2.1.6	500109001054	C25混凝土, 底板	m³	50.8				
1.3.2.1.7	500109001055	C25混凝土, 侧墙	m³	127				
1.3.2.1.8	500110001020	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	1397				
1.3.2.1.9	500109001056	C25预制混凝土盖板	m³	0.29				
1.3.2.1.1.0	500111001019	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.04				
1.3.2.1.1.1	500114001019	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	15.24				
1.3.3		新立寨						
1.3.3.1		灌溉渠 500*500 L=510m						
1.3.3.1.1	500101003022	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m³	280.5				
1.3.3.1.2	500103001021	回填土石方, 机械夯填土石	m³	91.8				
1.3.3.1.3	500114002040	人工装土方, 双胶轮车运, 运距100m	m³	188.7				
1.3.3.1.4	500114002041	人工装土自卸车汽车运输, 运距3km以内	m³	188.7				
1.3.3.1.5	500103007021	人工铺筑碎石垫层	m³	68.85				
1.3.3.1.6	500109001057	C25混凝土, 底板	m³	45.9				
1.3.3.1.7	500109001058	C25混凝土, 侧墙	m³	102				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.1.8	500110001021	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1122				
1.3.3.1.9	500109001059	C25预制混凝土盖板	m ³	0.27				
1.3.3.1.10	500111001020	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.04				
1.3.3.1.11	500114001020	PVC塑料管承插连接, 公称直径150mm	m	12.24				
2		原有土渠修缮为两面光挡墙						
2.1		大洲村委						
2.1.1		咸进村						
2.1.1.1		挡墙 L=490m						
2.1.1.1.1	500101004001	人工挖一般土方, III类土	m ³	885.95				
2.1.1.1.2	500103001022	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	885.95				
2.1.1.1.3	500105003001	浆砌块石, 挡土墙	m ³	792.35				
2.1.1.1.4	500105010001	砌体砂浆勾缝, 加浆平缝	m ²	984.75				
2.1.1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	39.62				
2.1.1.1.6	500103007022	人工铺筑反滤层	m ³	4.91				
2.1.1.1.7	500114001021	泄水孔PVC塑料管, 直径50mm	m	135.2				
2.1.2		下高寨						
2.1.2.1		挡墙 L=653.5m						
2.1.2.1.1	500101004002	人工挖一般土方, III类土	m ³	1193.42				
2.1.2.1.2	500103001023	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1193.42				
2.1.2.1.3	500105003002	浆砌块石, 挡土墙	m ³	1150.37				
2.1.2.1.4	500105010002	砌体砂浆勾缝, 加浆平缝	m ²	1390.35				
2.1.2.1.5	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	57.52				
2.1.2.1.6	500103007023	人工铺筑反滤层	m ³	7.25				
2.1.2.1.7	500114001022	泄水孔PVC塑料管, 直径50mm	m	212.24				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2		保全村委						
2.2.1		高阳村						
2.2.1.1		挡墙 L=290m						
2.2.1.1.1	500101004003	人工挖一般土方, III类土	m ³	400.2				
2.2.1.1.2	500103001024	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	400.2				
2.2.1.1.3	500105003003	浆砌块石, 挡土墙	m ³	368.3				
2.2.1.1.4	500105010003	砌体砂浆勾缝, 加浆平缝	m ²	493				
2.2.1.1.5	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	18.42				
2.2.1.1.6	500103005001	人工铺筑反滤层	m ³	3.13				
2.2.1.1.7	500114001023	泄水孔PVC塑料管, 直径50mm	m	69.6				
2.3		栗村村委						
2.3.1		庙岭村						
2.3.1.1		挡墙 L=240m						
2.3.1.1.1	500101004004	人工挖一般土方, III类土	m ³	331.2				
2.3.1.1.2	500103001025	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	331.2				
2.3.1.1.3	500105003004	浆砌块石, 挡土墙	m ³	304.8				
2.3.1.1.4	500105010004	砌体砂浆勾缝, 加浆平缝	m ²	408				
2.3.1.1.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	15.24				
2.3.1.1.6	500103005002	人工铺筑反滤层	m ³	2.59				
2.3.1.1.7	500114001024	泄水孔PVC塑料管, 直径50mm	m	57.6				
3		原有土沟改建砖砌排污沟						
3.1		培塘村委						
3.1.1		东宅村						
3.1.1.1		排污沟 600*400 L=250m						
3.1.1.1.1	500109001060	C15混凝土, 垫层	m ³	24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.2	500105006001	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	36				
3.1.1.1.3	500105010005	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	90				
3.1.1.1.4	500105010006	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	200				
3.1.1.2		排污沟 1000*600 L=550m						
3.1.1.2.1	500109001061	C15混凝土, 垫层	m ³	74.8				
3.1.1.2.2	500105006002	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	118.8				
3.1.1.2.3	500105010007	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	198				
3.1.1.2.4	500105010008	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	660				
3.1.2		江口村						
3.1.2.1		排污沟 600*400 L=100m						
3.1.2.1.1	500109001062	C15混凝土, 垫层	m ³	9.6				
3.1.2.1.2	500105006003	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	14.4				
3.1.2.1.3	500105010009	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	36				
3.1.2.1.4	500105010010	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	80				
3.1.2.2		排污沟 1500*800 L=810m						
3.1.2.2.1	500109001063	C15混凝土, 垫层	m ³	160.38				
3.1.2.2.2	500105006004	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	233.28				
3.1.2.2.3	500105010011	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	291.6				
3.1.2.2.4	500105010012	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	1296				
3.2		保全村委						
3.2.1		慈村						
3.2.1.1		排污沟 600*400 L=192m						
3.2.1.1.1	500109001064	C15混凝土, 垫层	m ³	18.43				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.1.2	500105006005	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	27.65				
3.2.1.1.3	500105010013	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	69.12				
3.2.1.1.4	500105010014	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	153.6				
3.2.2		社岭村						
3.2.2.1		排污沟 600*400 L=240m						
3.2.2.1.1	500109001065	C15混凝土, 垫层	m ³	23.04				
3.2.2.1.2	500105006006	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	34.56				
3.2.2.1.3	500105010015	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	86.4				
3.2.2.1.4	500105010016	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	192				
3.3		宿棠村委						
3.3.1		宿棠村						
3.3.1.1		排污沟 600*400 L=140m						
3.3.1.1.1	500109001066	C15混凝土, 垫层	m ³	13.44				
3.3.1.1.2	500105006007	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	20.16				
3.3.1.1.3	500105010017	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	50.4				
3.3.1.1.4	500105010018	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	112				
3.3.2		周村						
3.3.2.1		排污沟 600*400 L=220m						
3.3.2.1.1	500109001067	C15混凝土, 垫层	m ³	21.12				
3.3.2.1.2	500105006008	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	31.68				
3.3.2.1.3	500105010019	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	79.2				
3.3.2.1.4	500105010020	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	176				
3.4		粟村村委						
3.4.1		中间寨						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.1		排污沟 400*400 L=543m						
3.4.1.1.1	500109001068	C15混凝土, 垫层	m ³	41.27				
3.4.1.1.2	500105006009	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	78.19				
3.4.1.1.3	500105010021	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	195.48				
3.4.1.1.4	500105010022	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	434.4				
3.4.2		新立寨						
3.4.2.1		排污沟 400*400 L=130m						
3.4.2.1.1	500109001069	C15混凝土, 垫层	m ³	9.88				
3.4.2.1.2	500105006010	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	18.72				
3.4.2.1.3	500105010023	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	46.8				
3.4.2.1.4	500105010024	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	104				
3.4.3		大石坂村、石基头村						
3.4.3.1		排污沟 400*400 L=420m						
3.4.3.1.1	500109001070	C15混凝土, 垫层	m ³	31.92				
3.4.3.1.2	500105006011	浆砌砖, 标准砖砖墙 17.8cm	m ³	60.48				
3.4.3.1.3	500105010025	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 平面	m ²	151.2				
3.4.3.1.4	500105010026	砌体砂浆抹面, 平均厚 2cm, 立面	m ²	336				
4		原有土渠内改建箱涵						
4.1		大洲村委						
4.1.1		咸进村						
4.1.1.1		钢筋混凝土涵洞 (2个)						
4.1.1.1.1	500109001071	C20混凝土, 垫层	m ³	4.02				
4.1.1.1.2	500109001072	C30混凝土, 箱涵	m ³	39.54				
4.1.1.1.3	500110001022	普通平面木模板制作、 安装及拆除	m ²	95.46				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.4	500111001021	一般钢筋制作安装，人工	t	3.68				
5		原有土渠清淤						
5.1		大洲村委						
5.1.1		咸进村						
5.1.1.1		原有渠清淤，L=445m						
5.1.1.1.1	500101004005	人工挖运一般淤泥，运距10m以内	m³	445				
6		永久性公示牌						
6.1	500114001025	项目永久性公示牌	个	1				
7		材料二次运输						
7.1		材料二次运输平均100m						
7.1.1	500114002042	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2446.51				
7.1.2	500114002043	胶轮车运钢材，装运卸100m	t	5.39				
7.1.3	500114002044	胶轮车运砖，装运卸100m	t	908.11				
7.1.4	500114002045	胶轮车运木材，装运卸100m	m³	612.54				
7.1.5	500114002046	人工装胶轮车运砂，挖装运卸100m	m³ 成品堆方	4650.52				
7.1.6	500114002047	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸100m	m³ 成品堆方	8046.63				
7.1.7	500114002048	胶轮车运块片石，装运卸100m	m³ 成品码方，清料方	2825.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第18页 共18页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]