

藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维  
修项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_



造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年8月3日

软件名称及版本号: 广龙软件 23.0.2  
工程计价软件测评合格编号: 2016J03

# 总 说 明

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、工程概况：</p> <p>(1)工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目</p> <p>(2)工程地址：藤县中等专业学校校园内</p> <p>(3)编制内容：宿舍室内装饰、水电改造。</p> <p>二、编制依据：</p> <p>(1) 工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则。</p> <p>(2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。</p> <p>(3) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。</p> <p>(4) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。</p> <p>(5) 2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额。</p> <p>(6) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）。</p> <p>(7) 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》。</p> <p>(8) 《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》（桂建标〔2016〕16号）。</p> <p>(9) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标〔2016〕17号。</p> <p>(10) 《关于调整除税价计算适用增值税的通知》桂造价〔2019〕10号。</p> <p>(11) 现行的有关配套文件。</p> <p>(12) 材料价采用2026年6月发布的《梧州建设工程造价信息》信息价计算，信息价没有的部分材料采用市场价格计算。</p> <p>三、其它</p> <p>(1) 本项目<b>安装拆除工程采用简易计税法</b>，其它工程采用一般计税法，</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

| 序号     | 汇总内容                  | 金额(元) | 备注 |
|--------|-----------------------|-------|----|
| 建筑工程   |                       |       |    |
| 1      | 分部分项工程和单价措施项目费用合计     |       |    |
| 1.1    | 其中：暂估价                |       |    |
| 2      | 总价措施项目费用合计            |       |    |
| 2.1    | 其中：安全文明施工费            |       |    |
| 3      | 其他项目费用合计              |       |    |
| 4      | 建筑安装工程费合计=1+2+3       |       |    |
| 水电工程   |                       |       |    |
| 1      | 分部分项工程和单价措施项目费用合计     |       |    |
| 1.1    | 其中：暂估价                |       |    |
| 2      | 总价措施项目费用合计            |       |    |
| 2.1    | 其中：安全文明施工费            |       |    |
| 3      | 其他项目费用合计              |       |    |
| 4      | 建筑安装工程费合计=1+2+3       |       |    |
| 拆除工程   |                       |       |    |
| 1      | 分部分项工程和单价措施项目费用合计     |       |    |
| 1.1    | 其中：暂估价                |       |    |
| 2      | 总价措施项目费用合计            |       |    |
| 2.1    | 其中：安全文明施工费            |       |    |
| 3      | 其他项目费用合计              |       |    |
| 4      | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计   |       |    |
| 4.1    | 其中：暂估价                |       |    |
| 5      | 总价措施项目清单计价合计          |       |    |
| 5.1    | 其中：安全文明施工费            |       |    |
| 6      | 其他项目清单计价合计            |       |    |
| 7      | 税前项目清单计价合计            |       |    |
| 8      | 规费、税金项目清单计价合计         |       |    |
| 8.1    | 其中:增值税                |       |    |
| 10     | 建筑安装工程费合计=1+2+3       |       |    |
| 9      | 工程总造价=1+2+3+4+5       |       |    |
| 工程项目汇总 |                       |       |    |
| 1      | 分部分项工程和单价措施项目费用合计     |       |    |
| 1.1    | 其中：暂估价                |       |    |
| 2      | 总价措施项目费用合计            |       |    |
| 2.1    | 其中：安全文明施工费            |       |    |
| 3      | 其他项目费用合计              |       |    |
| 7      | 税前项目清单计价合计            |       |    |
| 8      | 规费、税金项目清单计价合计         |       |    |
| 8.1    | 其中:增值税                |       |    |
| 9      | 工程总造价=1+2+3+4+5+6+7+8 |       |    |
|        |                       |       |    |
|        |                       |       |    |
|        |                       |       |    |
|        |                       |       |    |
|        |                       |       |    |
|        |                       |       |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 汇总内容                                            | 金额(元) | 备注 |
|------|-------------------------------------------------|-------|----|
| 建筑工程 |                                                 |       |    |
| 一    | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法                         |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                               |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目费用合计                                      |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目费用合计                                        |       |    |
| 4    | 建筑安装工程费合计=1+2+3                                 |       |    |
|      | 工程总价汇总                                          |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                               |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目费用合计                                      |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目费用合计                                        |       |    |
| 4    | 建筑安装工程费合计=1+2+3                                 |       |    |
| 水电工程 |                                                 |       |    |
| 一    | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法 |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                               |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目费用合计                                      |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目费用合计                                        |       |    |
| 4    | 建筑安装工程费合计=1+2+3                                 |       |    |
|      | 工程总价汇总                                          |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                               |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目费用合计                                      |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目费用合计                                        |       |    |
| 4    | 建筑安装工程费合计=1+2+3                                 |       |    |
| 拆除工程 |                                                 |       |    |
| 一    | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法                           |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目费用合计                               |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目费用合计                                      |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目费用合计                                        |       |    |
| 4    | 建筑安装工程费合计=1+2+3                                 |       |    |
| 二    | 安装拆除工程(营改增)简易计税法                                |       |    |
| 1    | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计                             |       |    |
| 1.1  | 其中：暂估价                                          |       |    |
| 2    | 总价措施项目清单计价合计                                    |       |    |
| 2.1  | 其中：安全文明施工费                                      |       |    |
| 3    | 其他项目清单计价合计                                      |       |    |
| 4    | 税前项目清单计价合计                                      |       |    |

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第2页 共2页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共7页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 建筑工程 |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |    |        |
|      |               | 分部分项工程                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |    |        |
|      |               | 砌筑工程                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |        |
| 1    | 010401003001  | 实心砖墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53<br>2. 墙体类型:内墙<br>3. 墙体厚度:120mm<br>4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5<br>5. 部位:卫生间底部架空                                                                                                                        | m³   | 6.48    |       |    |        |
|      | 0108          | 门窗工程                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |        |
| 2    | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝<br>1. 塞缝材料种类:水泥砂浆1: 2<br>2. 名称:M1、M3<br>3. 人工铲除原松动灌缝砂浆                                                                                                                                                                                   | m    | 420.48  |       |    |        |
| 3    | 桂010811002002 | pvc门框双面包边<br>1. 结构胶及钢钉固定                                                                                                                                                                                                                        | m    | 525.76  |       |    |        |
|      | 0111          | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |        |
| 4    | 011102003001  | 块料楼地面<br>1. 300×300×8mm厚耐磨防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝<br>2. 干混普通防水砂浆 DW M15 P8找坡坡向地或排水口, 最薄处20mm厚<br>3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料<br>4. 20mm厚干混地面砂浆 DS M15找平层<br>5. 部位:阳台                                                                                             | m²   | 383.36  |       |    |        |
| 5    | 011102003002  | 块料楼地面<br>1. 300×300×8mm厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝<br>2. 干混普通防水砂浆 DW M15 P8找坡坡向地或排水口, 最薄处20mm厚<br>3. 40mm厚C20细石混凝土保护层<br>4. 400mm陶粒混凝土填充<br>5. 20mm厚干混地面砂浆 DS M15保护层<br>6. 1.5厚的防水涂料(卫生间沉池下沉500mm, 沉池区域防水层满铺施工)<br>7. 20mm厚干混地面砂浆 DS M15找平层<br>8. 部位: 卫生间 | m²   | 268.26  |       |    |        |
|      | 0112          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |        |
| 6    | 011201001001  | 内墙面一般抹灰<br>1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10<br>2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10<br>3. 部位:宿舍、阳台、卫生间                                                                                                                                 | m²   | 180.00  |       |    |        |
| 7    | 011406003001  | 满刮腻子<br>1. 基层类型:抹灰面<br>2. 腻子种类:防水腻子<br>3. 刮腻子遍数:3遍<br>4. 部位:宿舍、阳台、卫生间                                                                                                                                                                           | m²   | 7728.47 |       |    |        |
|      | 0113          | 天棚工程                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |    |        |
| 8    | 011301001001  | 天棚抹灰<br>1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm                                                                                                                                                                                                                   | m²   | 120.00  |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                           | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                       |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10<br>2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm<br>厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10                      |                |         |       |    |        |
| 9  | 011406003002  | 天棚满刮腻子<br>1. 腻子种类:3mm厚柔韧型腻子分遍刮平<br>2. 刮腻子遍数:3遍                                        | m <sup>2</sup> | 3111.82 |       |    |        |
|    | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                            |                |         |       |    |        |
| 10 | 011406001001  | 外墙抹灰面油漆<br>1. 水性外墙漆3遍<br>2. 腻子种类:防水腻子<br>3. 部位:走廊、楼梯间                                 | m <sup>2</sup> | 1294.92 |       |    |        |
| 11 | 011406001002  | 天棚抹灰面油漆<br>1. 油漆品种、刷漆遍数:砂纸打磨, 刷超耐擦洗涂料, 底漆两道、超耐洗亚光面漆三遍<br>2. 部位:天棚走廊、楼梯间               | m <sup>2</sup> | 779.58  |       |    |        |
| 12 | 011401002001  | 金属门油漆<br>1. 刷专用防锈漆<br>2. 刷涂银粉漆<br>3. 刷涂调和漆两遍<br>4. 部位:M3                              | m <sup>2</sup> | 270.62  |       |    |        |
| 13 | 011401002002  | 铁艺门油漆<br>1. 刷专用防锈漆<br>2. 刷涂银粉漆<br>3. 刷涂调和漆两遍<br>4. 部位:M4                              | m <sup>2</sup> | 9.67    |       |    |        |
| 14 | 011405001001  | 防盗网金属面油漆<br>1. 刷专用防锈漆<br>2. 刷涂银粉漆<br>3. 刷涂调和漆两遍<br>4. 部位:阳台、窗C1、C2、楼梯                 | m <sup>2</sup> | 154.43  |       |    |        |
| 15 | 011405001002  | 栏杆金属面油漆<br>1. 刷专用防锈漆<br>2. 刷涂银粉漆<br>3. 刷涂调和漆两遍<br>4. 部位:走廊                            | m <sup>2</sup> | 68.89   |       |    |        |
| 16 | 011405001003  | 桥架金属面油漆<br>1. 面刷白色调和漆两遍<br>2. 部位:走廊                                                   | m <sup>2</sup> | 158.08  |       |    |        |
| 17 | 011405001004  | 晾衣杆金属面油漆<br>1. 面刷白色调和漆两遍<br>2. 部位:走廊                                                  | m <sup>2</sup> | 0.16    |       |    |        |
| 18 | 011405001005  | 楼梯扶手金属面油漆<br>1. 刷专用防锈漆<br>2. 刷涂银粉漆<br>3. 刷涂调和漆两遍<br>4. 部位:楼梯间                         | m <sup>2</sup> | 59.78   |       |    |        |
|    | 0115          | 其他装饰工程                                                                                |                |         |       |    |        |
| 19 | 011501020001  | 304不锈钢洗手台贴面<br>1. 台柜规格:2500×600×750mm<br>2. 材料种类、规格:1.2mm厚304不锈钢板<br>3. 含结构胶固定、打孔、切割等 | m <sup>2</sup> | 436.32  |       |    |        |
| 20 | 桂011204007001 | 墙面瓷砖清洗                                                                                | m <sup>2</sup> | 768.96  |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第3页 共7页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                          | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|      |               |                                                      |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               | 1. 人工清洗                                              |                |         |       |    |        |
| 21   | 011612001001  | 排污管Φ80清洗<br>1. 人工清洗                                  | m              | 518.40  |       |    |        |
|      |               | 小 计                                                  |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 人工费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 材料费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 机械费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 管理费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 利 润                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 增值税                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | 单价措施项目                                               |                |         |       |    |        |
|      | 011701        | 脚手架工程                                                |                |         |       |    |        |
| 22   | 桂011701003001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰                                      | m <sup>2</sup> | 9023.39 |       |    |        |
| 23   | 桂011701003002 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰                                       | m <sup>2</sup> | 3111.82 |       |    |        |
|      | 011703        | 垂直运输                                                 |                |         |       |    |        |
| 24   | 011703001001  | 卷扬机 檐口高度（40m以内）                                      | 台·月            | 1       |       |    |        |
|      |               | 小 计                                                  |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 人工费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 材料费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 机械费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 管理费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 利 润                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 增值税                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | 合 计                                                  |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 人工费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 材料费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 机械费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 管理费                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 利 润                                                |                |         |       |    |        |
|      |               | Σ 增值税                                                |                |         |       |    |        |
| 水电工程 |               |                                                      |                |         |       |    |        |
|      |               | 分部分项工程                                               |                |         |       |    |        |
|      | 0304          | 电气设备安装工程                                             |                |         |       |    |        |
| 25   | 030404017001  | 配电箱ZAL<br>1. 规格:箱内元件详见配电箱系统图<br>2. 安装方式:底边距地2.2m明装   | 台              | 1       |       |    |        |
| 26   | 030404017002  | 配电箱1~6AL<br>1. 规格:箱内元件详见配电箱系统图<br>2. 安装方式:底边距地2.2m明装 | 台              | 6       |       |    |        |
| 27   | 030404017003  | 宿舍配电箱AL1<br>1. 规格:箱内元件详见配电箱系统图<br>2. 安装方式:底边距地2.2m明装 | 台              | 72      |       |    |        |
| 28   | 030404022001  | 漏电报警控制器<br>1. 电流额定 (A):300mA                         | 台              | 1       |       |    |        |
| 29   | 030412005001  | 单管荧光灯<br>1. 规格:1×28W<br>2. 安装形式:吸顶安装                 | 套              | 156     |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                       |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |              | 3. 部位:宿舍                                                              |      |          |       |    |        |
| 30 | 030412001001 | LED防水防尘灯<br>1. 规格:1×18W 220V<br>2. 光通量2000<br>3. 安装方式:吸顶安装            | 套    | 192      |       |    |        |
| 31 | 030404033001 | 摇头扇<br>1. 规格:220V 50W<br>2. 安装方式:吸顶安装<br>3. 部位:宿舍                     | 台    | 24       |       |    |        |
| 32 | 030404019001 | 摇头扇调速开关<br>1. 型号规格: 10A<br>~250V<br>2. 安装方式:底距地1.3米明装                 | 个    | 156      |       |    |        |
| 33 | 030901010001 | 室内消火栓箱<br>1. 箱体尺寸:600×500×210mm<br>2. 箱门材质:全钢式                        | 套    | 12       |       |    |        |
| 34 | 030404019002 | 单联单控开关<br>1. 规格:250V 10A<br>2. 安装方式:底距地1.3明装                          | 个    | 84       |       |    |        |
| 35 | 030404019003 | 双联单控开关<br>1. 规格:250V 10A<br>2. 安装方式:底距地1.3明装                          | 个    | 72       |       |    |        |
| 36 | 030411002001 | PVC塑料线槽<br>1. 规格:100×50mm (宽×高)                                       | m    | 621.60   |       |    |        |
| 37 | 030411002002 | PVC塑料线槽<br>1. 规格:100×30mm (宽×高)                                       | m    | 71.20    |       |    |        |
| 38 | 030411002003 | PVC塑料线槽<br>1. 规格:39×18mm (宽×高)                                        | m    | 3583.62  |       |    |        |
| 39 | 030411002004 | PVC塑料线槽<br>1. 规格:24×14mm (宽×高)                                        | m    | 21.20    |       |    |        |
| 40 | 030411004001 | 配线<br>1. 配线形式:管内配线<br>2. 型号:BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯塑料绝缘导线  | m    | 22352.31 |       |    |        |
| 41 | 030411004002 | 配线<br>1. 配线形式:管内配线<br>2. 型号:BYJ-4.0mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯塑料绝缘导线  | m    | 59.29    |       |    |        |
| 42 | 030411004003 | 配线<br>1. 配线形式:管内配线<br>2. 型号:BYJ-10.0mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯塑料绝缘导线 | m    | 420.84   |       |    |        |
| 43 | 030411004004 | 配线<br>1. 配线形式:管内配线<br>2. 型号:BYJ-16.0mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯塑料绝缘导线 | m    | 197.64   |       |    |        |
| 44 | 030404033002 | 16寸吸顶风扇清洗<br>1. 人工清洗                                                  | 台    | 132      |       |    |        |
|    | 0310         | 给排水、采暖、燃气工程                                                           |      |          |       |    |        |
| 45 | 031004014001 | 水龙头<br>1. 型号、规格:DN20<br>2. 材质:塑料                                      | 个    | 360      |       |    |        |
| 46 | 031004006001 | 蹲式大便器<br>1. 材质:陶瓷<br>2. 附件名称、材质、规格:含冲水弯                               | 套    | 144      |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第5页 共7页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|      |              |                                                                            |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 管、角阀、进水阀、弯头、三通、螺纹管件、                                                       |                |        |       |    |        |
| 47   | 031001006001 | PP-R塑料给水管 De25<br>1. 连接形式:热熔连接<br>2. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、消毒<br>3. 部位:阳台、卫生间 | m              | 590.40 |       |    |        |
| 48   | 031001006002 | PVC-U塑料排水管道DN110<br>1. 介质:污水<br>2. 连接形式:粘贴连接<br>3. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验      | m              | 237.60 |       |    |        |
| 49   | 031001006003 | PVC-U塑料排水管道DN75<br>1. 介质:废水<br>2. 连接形式:粘贴连接<br>3. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验       | m              | 259.20 |       |    |        |
| 50   | 031002003001 | 过楼板钢套管制作安装 DN75                                                            | 个              | 72     |       |    |        |
|      |              | 小 计                                                                        |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ人工费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ材料费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ机械费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ管理费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ利 润                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ 增 值 税                                                                    |                |        |       |    |        |
|      |              | 单价措施项目                                                                     |                |        |       |    |        |
|      |              | 小 计                                                                        |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ人工费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ材料费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ机械费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ管理费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ利 润                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | 合 计                                                                        |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ人工费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ材料费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ机械费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ管理费                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ利 润                                                                       |                |        |       |    |        |
|      |              | Σ 增 值 税                                                                    |                |        |       |    |        |
| 拆除工程 |              |                                                                            |                |        |       |    |        |
|      |              | 分部分项工程                                                                     |                |        |       |    |        |
|      | 0116         | 拆除工程                                                                       |                |        |       |    |        |
| 51   | 011608002001 | 墙面铲除涂料面<br>1. 拆除部位:墙面<br>2. 抹灰层种类:涂料面<br>3. 部位:宿舍、阳台、卫生间                   | m <sup>2</sup> | 180.00 |       |    |        |
| 52   | 011608002002 | 天棚铲除涂料面<br>1. 拆除部位:天棚<br>2. 抹灰层种类:涂料面                                      | m <sup>2</sup> | 600.00 |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                           | 计量单位                | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                       |                     |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |              | 3. 部位:宿舍、阳台、卫生间                                                       |                     |          |       |    |        |
| 53 | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除<br>1. 拆除部位:天棚<br>2. 抹灰层种类:抹灰<br>3. 部位:走廊、楼梯间                  | m <sup>2</sup>      | 120.00   |       |    |        |
| 54 | 011604001001 | 拆除原有厕所地面<br>1. 拆除部位:卫生间地面<br>2. 抹灰层种类:铲除卷材、涂膜防水层<br>带砂石保护层<br>3. 人工拆除 | m <sup>2</sup>      | 268.26   |       |    |        |
| 55 | 011604001002 | 拆除原有厕所蹲坑<br>1. 抹灰层种类:炉渣<br>2. 拆除部位:厕所蹲坑<br>3. 人工拆除                    | m <sup>3</sup>      | 107.30   |       |    |        |
| 56 | 011605001001 | 平面块料拆除<br>1. 拆除的基层类型:水泥砂浆<br>2. 饰面材料种类:陶瓷地砖<br>3. 部位:阳台、卫生间           | m <sup>2</sup>      | 637.86   |       |    |        |
| 57 | 011615001001 | 开孔(打洞)<br>1. 洞尺寸:Φ63mm<br>2. 部位:洗手台                                   | 个                   | 72       |       |    |        |
| 58 | 010103002001 | 余方弃置<br>1. 废弃料品种:渣土<br>2. 运距:1km                                      | m <sup>3</sup>      | 235.79   |       |    |        |
| 59 | 桂010103003   | 土(石)运输增(减)<br>1. 增运7km, 最终以实际签证为准                                     | m <sup>3</sup> . km | 1650.53  |       |    |        |
|    | 0305         | 拆除安装工程                                                                |                     |          |       |    |        |
| 60 | 030901010002 | 室内消火栓拆除 明装                                                            | 套                   | 12       |       |    |        |
| 61 | 030412001002 | 拆除原有普通灯具                                                              | 套                   | 228      |       |    |        |
| 62 | 030404034001 | 开关、插座拆除                                                               | 套                   | 312      |       |    |        |
| 63 | 030411004005 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)2.5                                 | m                   | 22352.31 |       |    |        |
| 64 | 030411004006 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)4                                   | m                   | 59.29    |       |    |        |
| 65 | 030411004007 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)10                                  | m                   | 420.84   |       |    |        |
| 66 | 030411004008 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)16                                  | m                   | 197.64   |       |    |        |
| 67 | 030411001001 | 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20                                   | m                   | 1080.00  |       |    |        |
| 68 | 031001006004 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25                                                  | m                   | 590.40   |       |    |        |
| 69 | 031001006005 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110                                                 | m                   | 237.60   |       |    |        |
| 70 | 031001006006 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75                                                  | m                   | 259.20   |       |    |        |
| 71 | 031004006002 | 拆除原有大便器<br>1. 材质:陶瓷<br>2. 部位:卫生间                                      | 套                   | 144      |       |    |        |
|    |              | 小 计                                                                   |                     |          |       |    |        |
|    |              | Σ人工费                                                                  |                     |          |       |    |        |
|    |              | Σ材料费                                                                  |                     |          |       |    |        |
|    |              | Σ机械费                                                                  |                     |          |       |    |        |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第7页 共7页

[illegible]



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目名称                                            | 金额(元)   | 备注                   |
|------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 建筑工程 |                                                 |         |                      |
| 一    | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法                         |         |                      |
| 1    | 暂列金额                                            |         | 明细详见表-12-1           |
| 2    | 材料暂估价                                           |         | 明细详见表-12-2           |
| 3    | 专业工程暂估价                                         |         | 明细详见表-12-3           |
| 4    | 计日工                                             |         | 明细详见表-12-4           |
| 5    | 总承包服务费                                          |         | 明细详见表-12-5           |
| 6    | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 1955.63 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2% |
| 水电工程 |                                                 |         |                      |
| 一    | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法 |         |                      |
| 1    | 暂列金额                                            |         | 明细详见表-12-1           |
| 2    | 材料暂估价                                           |         | 明细详见表-12-2           |
| 3    | 专业工程暂估价                                         |         | 明细详见表-12-3           |
| 4    | 计日工                                             |         | 明细详见表-12-4           |
| 5    | 总承包服务费                                          |         | 明细详见表-12-5           |
| 6    | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 775.71  | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2% |
| 拆除工程 |                                                 |         |                      |
| 一    | 2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法                           |         |                      |
| 1    | 暂列金额                                            |         | 明细详见表-12-1           |
| 2    | 材料暂估价                                           |         | 明细详见表-12-2           |
| 3    | 专业工程暂估价                                         |         | 明细详见表-12-3           |
| 4    | 计日工                                             |         | 明细详见表-12-4           |
| 5    | 总承包服务费                                          |         | 明细详见表-12-5           |
| 6    | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 133.44  | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2% |
| 二    | 安装拆除工程(营改增)简易计税法                                |         |                      |
| 1    | 暂列金额                                            |         | 明细详见表-12-1           |
| 2    | 材料暂估价                                           |         | 明细详见表-12-2           |
| 3    | 专业工程暂估价                                         |         | 明细详见表-12-3           |
| 4    | 计日工                                             |         | 明细详见表-12-4           |
| 5    | 总承包服务费                                          |         | 明细详见表-12-5           |
| 6    | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 69.65   | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2% |
|      | 合计                                              | 2934.43 |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |
|      |                                                 |         |                      |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



# 主要材料及价格表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第1页 共4页

| 序号 | 材料编号        | 项目名称及规格、型号等特殊要求     | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-------------|---------------------|----|----|-------|
|    |             | ◆人工◆                |    |    |       |
| 1  | 000301000   | 建筑装饰人工              | 元  |    |       |
| 2  | 000501000   | 安装人工                | 元  |    |       |
| 3  | 000501000   | 安装人工费               | 元  |    |       |
| 4  | 000501000-1 | 清洗吸顶风扇 人工费          | 元  |    |       |
|    |             | ◆材料◆                |    |    |       |
| 1  | 010301002   | 钢丝 Φ1.6             | kg |    |       |
| 2  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)            | kg |    |       |
| 3  | 010903015   | 圆钢HPB300 Φ10~14     | kg |    |       |
| 4  | 011303001   | 镀锌扁钢(综合)            | kg |    |       |
| 5  | 014101004   | 铜丝 Φ1.6             | kg |    |       |
| 6  | 014902001   | 角铝 25.4×1           | m  |    |       |
| 7  | 020101009   | 橡胶板 1~3mm           | kg |    |       |
| 8  | 021303001   | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm      | m  |    |       |
| 9  | 021913001   | 低发泡聚乙烯              | m³ |    |       |
| 10 | 022705004   | 棉纱头                 | kg |    |       |
| 11 | 022706004   | 白布 0.9m             | m² |    |       |
| 12 | 022706010   | 破布                  | kg |    |       |
| 13 | 030110003   | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35   | 个  |    |       |
| 14 | 030112005   | 木螺钉 m²~4×6~65       | 个  |    |       |
| 15 | 030126007   | 螺栓 M6~12×12~50      | 套  |    |       |
| 16 | 030127034   | 镀锌螺栓 M10×100        | 套  |    |       |
| 17 | 030127042   | 镀锌螺栓 M12×100        | 套  |    |       |
| 18 | 030156005   | 膨胀螺栓 M6             | 套  |    |       |
| 19 | 030156018   | 膨胀螺栓 M10            | 套  |    |       |
| 20 | 030156026   | 膨胀螺栓 M12            | 套  |    |       |
| 21 | 030156034   | 膨胀螺栓 M16            | 套  |    |       |
| 22 | 030168004   | 镀锌锁紧螺母 20           | 个  |    |       |
| 23 | 030182005   | 塑料胀管 Φ6~8           | 颗  |    |       |
| 24 | 030192000   | 圆钉(综合)              | kg |    |       |
| 25 | 031301006   | 砂轮片 Φ400            | 片  |    |       |
| 26 | 031311002   | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2   | kg |    |       |
| 27 | 031311003   | 电焊条 结422 Φ3.2       | kg |    |       |
| 28 | 031321001   | 焊锡丝 综合              | kg |    |       |
| 29 | 031321003   | 焊锡                  | kg |    |       |
| 30 | 031332002   | 焊锡膏 瓶装50g           | kg |    |       |
| 31 | 031337001   | 冲击钻头(综合)            | 根  |    |       |
| 32 | 031337010   | 冲击钻头 Φ12            | 个  |    |       |
| 33 | 031345001   | 钢锯条                 | 根  |    |       |
| 34 | 031347001   | 砂纸                  | 张  |    |       |
| 35 | 031347002   | 砂纸(木)               | 张  |    |       |
| 36 | 031347003   | 水砂纸                 | 张  |    |       |
| 37 | 031347004   | 铁砂布                 | 张  |    |       |
| 38 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5          | t  |    |       |
| 39 | 040102003   | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t  |    |       |
| 40 | 040102004   | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg |    |       |
| 41 | 040301001   | 砂(综合)               | m³ |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第2页 共4页

| 序号 | 材料编号        | 项目名称及规格、型号等特殊要求    | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-------------|--------------------|----|----|-------|
| 42 | 040301003   | 细砂                 | m³ |    |       |
| 43 | 040301004   | 中砂                 | m³ |    |       |
| 44 | 040701001   | 陶粒                 | m³ |    |       |
| 45 | 041301001   | 页岩标准砖 240×115×53   | 千块 |    |       |
| 46 | 041301002   | 页岩标准砖 240×115×53   | 块  |    |       |
| 47 | 043011001   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5   | t  |    |       |
| 48 | 043013003   | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10  | t  |    |       |
| 49 | 043017001   | 干混地面砂浆 DS M15      | t  |    |       |
| 50 | 043018002   | 干混普通防水砂浆 DW M15 P8 | t  |    |       |
| 51 | 050306001   | 周转板枋材              | m³ |    |       |
| 52 | 051101001   | 空心木板 125×250×25    | 块  |    |       |
| 53 | 070501003   | 陶瓷地面砖 300×300      | m² |    |       |
| 54 | 120312001-1 | 304不锈钢钢板 1.5mm     | m² |    |       |
| 55 | 120912001   | PVC边条              | m  |    |       |
| 56 | 130102001   | 调和漆(综合)            | kg |    |       |
| 57 | 130105001   | 酚醛调和漆(各色)          | kg |    |       |
| 58 | 130109001   | 酚醛磁漆(各种颜色)         | kg |    |       |
| 59 | 130132001   | 油灰                 | kg |    |       |
| 60 | 130301001   | 乳胶漆                | kg |    |       |
| 61 | 130302001   | 外墙水性底漆             | kg |    |       |
| 62 | 130302002   | 水性外墙乳胶漆            | kg |    |       |
| 63 | 130308004   | 聚氨酯甲乙料             | kg |    |       |
| 64 | 130311003   | 成品腻子粉(一般型)         | kg |    |       |
| 65 | 130311003-1 | 柔韧型腻子              | kg |    |       |
| 66 | 130311005-1 | 防水腻子               | kg |    |       |
| 67 | 130507004   | 红丹酚醛防锈漆            | kg |    |       |
| 68 | 133501001   | 防水腻子               | kg |    |       |
| 69 | 133510002   | 密封油膏               | kg |    |       |
| 70 | 140101001   | 清油                 | kg |    |       |
| 71 | 140301004   | 国V汽油 92#           | kg |    |       |
| 72 | 140501003   | 油漆溶剂油              | kg |    |       |
| 73 | 140702001   | 机油(综合)             | kg |    |       |
| 74 | 140901002   | 电力复合酯 一级           | kg |    |       |
| 75 | 142304004   | 银粉                 | kg |    |       |
| 76 | 143124001   | 漂白粉                | kg |    |       |
| 77 | 143305003   | 二甲苯                | kg |    |       |
| 78 | 143309001   | 丙酮                 | kg |    |       |
| 79 | 144101005   | 建筑胶                | kg |    |       |
| 80 | 144114006   | 聚氯乙烯热熔密封胶          | kg |    |       |
| 81 | 144301004   | 自粘性橡胶带 20mm×5m     | 卷  |    |       |
| 82 | 144309002   | 塑料胶布带 20mm×10m     | 卷  |    |       |
| 83 | 144309004   | 塑料胶布带 25mm×10m     | 卷  |    |       |
| 84 | 172513000   | 塑料软管               | kg |    |       |
| 85 | 180329001   | 内牙弯头 DN20          | 个  |    |       |
| 86 | 182501002   | 塑料管卡 de25          | 个  |    |       |
| 87 | 182501007   | 塑料管卡 de75          | 个  |    |       |
| 88 | 182501008   | 塑料管卡 de110         | 个  |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第3页 共4页

| 序号  | 材料编号        | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位   | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|----------------------|------|----|-------|
| 89  | 213321000   | 大便器胶皮碗               | 个    |    |       |
| 90  | 213321001   | 便器接头 De130×110       | 个    |    |       |
| 91  | 213322010   | 大便器塑料存水弯 DN100       | 个    |    |       |
| 92  | 213327002   | 透气帽(铅丝球) DN75        | 个    |    |       |
| 93  | 213327003   | 透气帽(铅丝球) DN100       | 个    |    |       |
| 94  | 271702001   | 绝缘黑胶布 20mm×20m       | 卷    |    |       |
| 95  | 280102001   | 裸铜绞线 TJ-10           | m    |    |       |
| 96  | 290628002   | 塑料护口 15~20           | 个    |    |       |
| 97  | 290901002   | 瓷接头(双)               | 个    |    |       |
| 98  | 291112001   | 接线盒                  | 个    |    |       |
| 99  | 341101001   | 水                    | m³   |    |       |
| 100 | 341103001   | 电                    | kW·h |    |       |
| 101 | 341508001   | 其他材料费                | 元    |    |       |
| 102 | 350104002   | 复合木模板面板              | m²   |    |       |
| 103 | 350305001   | 金属脚手架底座              | 个    |    |       |
| 104 | 350309002   | 钢笆子(钢筋网脚手板)          | m²   |    |       |
| 105 | 350310001   | 交叉支撑(脚手架专用)          | 副    |    |       |
| 106 | 350310002   | 水平架(脚手架专用)           | m²   |    |       |
| 107 | 350310003   | 连接棒                  | 个    |    |       |
| 108 | 350907004   | 门式钢管架                | m²   |    |       |
| 109 | 370905001   | 钢垫板                  | kg   |    |       |
| 110 | CL2805      | 其他材料费                | 元    |    |       |
| 111 | QTCLF       | 其他材料费                | 元    |    |       |
|     |             | ◆商品砼◆                |      |    |       |
| 1   | 043115008-1 | 预拌细石混凝土 C20(非泵砼)     | m³   |    |       |
|     |             | ◆配比◆                 |      |    |       |
| 1   | 800702003   | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | m³   |    |       |
| 2   | 801101001   | 素水泥浆                 | m³   |    |       |
| 3   | 802302009   | 中砂 陶粒 水泥42.5 LC7.5   | m³   |    |       |
|     |             | ◆主材◆                 |      |    |       |
| 1   | 172500000   | PVC-U塑料排水管DN110      | m    |    |       |
| 2   | 172500000-2 | PVC-U塑料排水管DN75       | m    |    |       |
| 3   | 172502000-6 | PP-R给水管 De25         | m    |    |       |
| 4   | 180903000-5 | 塑料给水管件 De25          | 个    |    |       |
| 5   | 180904000-4 | 承插塑料管件DN110          | 个    |    |       |
| 6   | 180904000-5 | 承插塑料管件DN100          | 个    |    |       |
| 7   | 211501000-1 | 蹲式大便器                | 个    |    |       |
| 8   | 213301000-1 | 水龙头 DN20             | 个    |    |       |
| 9   | 213316002   | 冲洗阀 DN20             | 个    |    |       |
| 10  | 213320000   | 大便器冲洗管               | 根    |    |       |
| 11  | 500103001-1 | 摇头扇 220V 50W         | 台    |    |       |
| 12  | 550117001-1 | 配电箱1AL               | 台    |    |       |
| 13  | 550117001-2 | 配电箱ZAL               | 台    |    |       |
| 14  | 550117001-3 | 配电箱AL1~6             | 台    |    |       |
| 15  | 551305000-1 | 摇头扇调速开关10A ~250V     | 个    |    |       |
| 16  | 580102008-1 | 漏电报警控制器 300mA        | 台    |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称：藤县中等专业学校校舍维修工程-1号学生宿舍楼维修项目

第4页 共4页

| 序号 | 材料编号         | 项目名称及规格、型号等特殊要求                    | 单位   | 数量 | 单价(元) |
|----|--------------|------------------------------------|------|----|-------|
| 17 | Z170102000-2 | 过楼板钢套管制作安装 DN75                    | kg   |    |       |
| 18 | Z250001001-1 | 单管LED荧光灯 1×28W                     | 套    |    |       |
| 19 | Z250001001-2 | LED防水防尘灯 1×18W                     | 套    |    |       |
| 20 | Z260501001-1 | 单联单控开关 250V 10A                    | 个    |    |       |
| 21 | Z260501001-2 | 双联单控开关 250V 10A                    | 个    |    |       |
| 22 | Z280301000-1 | 铜芯塑料绝缘导线 BYJ-2.5mm <sup>2</sup>    | m    |    |       |
| 23 | Z280301000-2 | 铜芯塑料绝缘导线 BYJ-4.0mm <sup>2</sup>    | m    |    |       |
| 24 | Z280301000-3 | 铜芯塑料绝缘导线 BYJ-10.0mm <sup>2</sup>   | m    |    |       |
| 25 | Z280301000-4 | 铜芯塑料绝缘导线 BYJ-16.0mm <sup>2</sup>   | m    |    |       |
| 26 | Z290302000-1 | 塑料线槽 100×50mm                      | m    |    |       |
| 27 | Z290302000-3 | 塑料线槽 39×18mm                       | m    |    |       |
| 28 | Z290302000-4 | 塑料线槽 24×14mm                       | m    |    |       |
| 29 | Z290302000-5 | 塑料线槽 100×30mm                      | m    |    |       |
| 30 | ZB--1        | 消防栓箱 主材费                           | 套    |    |       |
|    |              | ◆机械台班组成◆                           |      |    |       |
| 1  | 000100001    | 机械台班人工费                            | 元    |    |       |
| 2  | YLFY         | 一类费用                               | 元    |    |       |
| 3  | j140301004   | 汽油 92#                             | kg   |    |       |
| 4  | j140304001   | 轻柴油 0#                             | kg   |    |       |
| 5  | j341103001   | 电                                  | kW·h |    |       |
| 6  | 994701004    | 折旧费                                | 元    |    |       |
| 7  | 994701005    | 检修费                                | 元    |    |       |
| 8  | 994701006    | 维护费                                | 元    |    |       |
| 9  | 994701007    | 安拆及场外运输费                           | 元    |    |       |
| 10 | 994701008    | 其他费                                | 元    |    |       |
|    |              | ◆机械◆                               |      |    |       |
| 1  | 981110002    | 绝缘电阻测试仪 ZC-8                       | 台班   |    |       |
| 2  | 984717001    | 其他各种仪器仪表                           | 台班   |    |       |
| 3  | 990509001    | 灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)                   | 台班   |    |       |
| 4  | 990516001    | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L)             | 台班   |    |       |
| 5  | 990704004    | 载重汽车 装载质量 (4t)                     | 台班   |    |       |
| 6  | 990705002    | 自卸汽车 装载质量 (3.5t)                   | 台班   |    |       |
| 7  | 990705006    | 自卸汽车 装载质量 (10t)                    | 台班   |    |       |
| 8  | 991504001    | 多用喷枪                               | 台班   |    |       |
| 9  | 992301003    | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm                  | 台班   |    |       |
| 10 | 992501001    | 交流电弧焊机 容量21kV·A                    | 台班   |    |       |
| 11 | 992501002    | 交流电弧焊机 容量30kV·A                    | 台班   |    |       |
| 12 | 992511001    | 热熔对接焊机 直径63mm                      | 台班   |    |       |
| 13 | 994301002    | 电动空气压缩机 排气量 (1m <sup>3</sup> /min) | 台班   |    |       |
| 14 | 994410004    | 试压泵 压力30MPa                        | 台班   |    |       |
| 15 | 994508001    | 电锤 功率520W                          | 台班   |    |       |
| 16 | 994701001    | 其他机械费                              | 元    |    |       |
| 17 | 994901001    | 卷扬机带塔提升质量3~5t H=40m                | 台·月  |    |       |
| 18 | QTJXF        | 其他机械费                              | 元    |    |       |
|    |              |                                    |      |    |       |
|    |              |                                    |      |    |       |
|    |              |                                    |      |    |       |