溶江镇坪寨村委蚂蝗江自然村育菜岭道路盖板涵修复建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县溶江镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司
（单位盖章）

溶江镇坪寨村委蚂蝗江自然村育菜岭道路盖板涵修复建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县溶江镇人民政府（单位盖章）

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字）

复核人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年11月2日

复核时间：2026年11月2日

编制说明

一、工程概况

1、本工程为四级公路，位于坪寨村委附近，主要有挡土墙工程153米，路面工程65米，箱涵5米，围堰工程33米等。

二、编制依据

1、国家标准《公路工程工程量清单计价规范》（2018）；

2、交通部2018年《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3、交通部2018年《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

4、交通部2018年《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018））；

5、广西壮族自治区交通厅文件桂交建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》；

6、交办公路[2019]26号交通运输部关于调整(公路工程建设项目投资估算编制办法)（JTG3820-2018）和公路工程建设项目概算预算编制办法，（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告）；

7、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）；

8、桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》；

9、财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》；

10、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；

11、本工程根据桂交建管发〔2019〕39号，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日，潜水员人工费单价为164元/工日；

11、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第06期兴安县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定。

三、其他说明

1、本工程砂石等主材供货点位于兴安县城，材料至施工现场平均运输距离53km，运杂费按全程53km 计算。

5.4 投标报价汇总表

溶江镇坪寨村委蚂蝗江自然村育菜岭道路盖板涵修复建设项目（项目名称）溶江镇坪寨村委蚂蝗江自然村育菜岭道路盖板涵修复建设项目标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单　第100章　合计　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	100.1		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方（护面墙填方）	m3	550.8		
208	护坡、护面墙				
208-5	护面墙	m	35.1609		
-a	浆砌片（块）石护面墙	m3	147.5		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙	m	153		
-a	混凝土挡土墙	m	153		
清单　第200章　合计　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	357.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	64.35		
313	路边防撞墩	m3	10.8		
清单　第300章　合计　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-1	箱涵	m	5		
420-2	围堰工程	m	33		
清单　第400章　合计　　人民币　　元					

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
				劳务小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）	

5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
			材料小计金额：0 （计入“计日工汇总表”）		

5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
				施工机械小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）	

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
计日工总计：0 （计入“投标报价汇总表”）		

5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0		

5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						

5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			