太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 工程

招标工程量清单

招　标　人: 柳州市柳南区太阳村镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人: 广西万纵建设工程有限公司
（单位盖章）

审 核 单 位: _____
（单位盖章）

太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：柳州市柳南区太阳村镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：广西万纵建设工程有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

审核单位：
（单位盖章）

编制时间：

复核时间：

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费(结算以实际发生为准)				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理		1		
102-3	安全生产费(结算以实际发生的费用为依据，由承包人提供相关票据或证明资料，经监理人现场确认并签字后，以清单所列单位按照不同规格或型号计量)	总额	1		
104	承包人驻地建设		1		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	91.75		
-c	挖除碎石土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	2293.399		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(结算时需提供签证单及能够证明土方开挖深度和宽度的拉尺相片)	m3	3.996		
-b	土方弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	2039.563		
-c	土方弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资	m3	40791.26		
-d	石渣弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	91.75		
-e	石渣弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资	m3	1835		
-f	土方场内调配(挖土已在挖普通土计算,不另行计算)(暂按1KM计算,结算以实际签证为准)	m3	206.529		
-g	土方回填(本桩利用)(结算时提供施工过程影像资料)	m3	206.529		
清单　第200章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	级配碎石基层厚25cm(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	6330.2154		
-a-1	级配碎石基层厚25cm(利旧回填)(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	205.212		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强	m2	5996.21		
-a	水泥混凝土路面增加5CM(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	29981.05		
312-2	传力杆钢筋(结算时提供施工过程的影像资料)	t	2.1732		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	碎石路肩	m3	391.4813		
清单　第300章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6		
清单　第400章　合计　　人民币　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	6		
604-9	公路界碑（含基础、大理石、刻字）	个	1		
605	道路交通标线				
605-8	黄色减速震荡标线	m2	97.2		
清单　第600章　合计　　人民币　　元					

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
				劳务小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）	

5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
			材料小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）		

5.2 计日工表
5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
				施工机械小计金额：	0
				（计入“计日工汇总表”）	

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0.00	
材料	0.00	
施工机械	0.00	
	计日工总计：0.00 （计入“投标报价汇总表”）	

5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0.00		

5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0.00						

5.4 投标报价汇总表

太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 （项目名称） 太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		