太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 工程

招标控制价

招　标　人： 柳州市柳南区太阳村镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人： 广西万纵建设工程有限公司
（单位盖章）

审 核 单 位： _____
（单位盖章）

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2016J02

太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1178267元

(大写): 壹佰壹拾柒万捌仟贰佰陆拾柒元整

招 标 人: 柳州市柳南区太阳村镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人: 广西万纵建设工程有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人: _____
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人: _____
（签字或盖章）

编 制 人: _____
（造价人员签字）

复 核 人: _____
（造价工程师签字盖专用章）

审 核 单 位: _____
（单位盖章）

编 制 时 间: _____ **复 核 时 间:** _____

预算说明

一、编制范围

1、工程名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

2、编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

二、编制依据

1、交通运输部关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及《公路工程估算指标》《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》的公告（2018年第86号）。以下对《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》简称为“编制办法”。

2、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（2019年第26号）。

3、《广西交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）。

4、《广西壮族自治区车船税实施办法》（广西壮族自治区人民政府令 第81号）。

5、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）。

6、《转发国家计委经贸委关于停止收取供(配)电工程贴费有关问题的通知》（桂价格字〔2002〕73 号）。

7、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格〔1999〕1283 号。

8、《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78 号）。

9、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）。

10、财政部、国家发展改革委《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税(2014)101 号）。

11、交基建〔1999〕304 号文等文件。

12、《广西壮族自治区交通运输厅关于广西交通运输行业安全生产责任保险费率和条款的公告》

13、相关设计文件。

14、本概预算用同望 WECOST10.8.2 版最新公路工程造价管理系统编制而成。

三、造价文件采用计价标准

（一）人工费标准、材料单价

1、人工费

本工程根据桂交建管发〔2019〕39 号，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为 101.25 元/工日。

2、主要材料单价

本项目主要材料来源如下：

石料：石料拟由柳州市建材市场供应。

砂料场：砂料拟由柳州市建材市场供应。

水泥：水泥拟由柳州市建材市场供应。

钢材、小五金、木材等：本工程用木材、钢材、小五金等材料均可在柳州市建材市场购买。

本项目所用其他外购材料主要从柳州市建材市场购买。采用社会运输方

式，用汽车运往工地。外购材料单价和地方材料单价(原价)参考2026年03月柳州市建设工程造价信息（除税价）及市场调查价（除税价）。各种材料概算价格（除税价）详见“表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表”（09表）。

（二）设备购置费

本项目不涉及设备购置。

（三）措施费、企业管理费及规费

1、措施费

1）冬季施工增加费

按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，故不列冬季施工增加费。

2）雨季施工增加费

本合同段按所在地雨季Ⅱ区，雨季期为六个月，按编制办法计列雨季施工增加费。

3）夜间施工增加费

根据编制办法，本工程不计列夜间施工增加费。

4）特殊地区施工增加费

本工程所属地区不属于沿海地区，不计列沿海地区施工增加费，不属于高原和风沙地区，不计列高原施工增加费和风沙施工增加费。

5）行车干扰工程施工增加费

本项目按 51-100 计列。

6）施工辅助费

本项目按编制办法计列施工辅助费。

7）工地转移费

本项不计列。

8）辅助生产间接费

本工程不考虑施工单位自采自办的材料，不计列此项费用。

2、企业管理费

1）基本费用

本工程按编制办法计列企业管理费基本费用。

2）主副食运费补贴

本工程不考虑主副食运费补贴，不计列此项费用。

3）职工探亲路费、职工取暖补贴、财务费用

本工程按编制办法计列职工探亲路费、财务费用；按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，故不计列职工取暖补贴。

3、规费

按桂交建管发〔2019〕39号规定：规费中养老保险费费率16%、失业保险费费率0.5%、医疗保险费（含生育保险）费率7.5%、工伤保险费费率1%、住房公积金8.5%，合计规费费率为33.5%。

（四）利润及税金

利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计列；建筑业增值税按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的9%计列。

（五）专项费用

按编制办法的规定计列安全生产费，本工程安全生产费费率按1.5%计取。

（六）征地拆迁费用

本项目不涉及征地拆迁。

（七）**工程建设其他费**

1、工程保险费

①依据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》JTG3830-2018规定，建筑工程一切险和第三方责任险以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按0.4%费率计算。

②建筑工程意外伤害保险费以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按0.3%费率计算。

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目　　编制时间：2026-07-01　　第 1 页 共 1 页　　01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额（元）					技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目				合计			
1	第100章至第700章合计			1178267				1178267		100.00	
100	清单　第100章　总 则			47029				47029		3.99	
200	清单　第200章　路 基			73889				73889		6.27	
300	清单　第300章　路 面			1033436				1033436		87.71	
400	清单　第400章　桥梁、涵洞			5650				5650		0.48	
600	清单　第600章　安全设施及预埋管线			18264				18264		1.55	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1178267				1178267		100.00	
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额（不含计日工总额）										
13	投标报价			1178267				1178267		100.00	

编制：BZ　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			1178267.18		100.00	
100	**清单　第100章　总 则**			47028.7		3.99	
101	通则						
101-1	保险费(结算以实际发生为准)						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额					
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额					
102	工程管理		1	16968.58	16968.58	1.44	
102-3	安全生产费(结算以实际发生的费用为依据，由承包人提供相关票据或证明资料，经监理人现场确认并签字后，以清单所列单位按照不同规格或型号计量)	总额	1	16968.58	16968.58	1.44	
104	承包人驻地建设		1	30060.13	30060.13	2.55	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	30060.13	30060.13	2.55	
200	**清单　第200章　路 基**			73889.28		6.27	
202	场地清理			18254.13		1.55	
202-2	挖除旧路面			18254.13		1.55	
-a	挖除水泥混凝土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	91.75	9549.18	104.08	0.81	
-c	挖除碎石土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	2293.399	8704.95	3.8	0.74	
203	挖方路基			55635.14		4.72	
203-1	路基挖方			55635.14		4.72	
-a	挖土方(结算时需提供签证单及能够证明土方开挖深度和宽度的拉尺相片)	m3	3.996	15.18	3.8	0.00	
-b	土方弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	2039.563	14585.91	7.15	1.24	
-c	土方弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	40791.26	35501.76	0.87	3.01	

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
-d	石渣弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	91.75	813.4	8.87	0.07	
-e	石渣弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	1835	2193.54	1.2	0.19	
-f	土方场内调配(挖土已在挖普通土计算,不另行计算)(暂按1KM计算,结算以实际签证为准)	m3	206.529	1476.76	7.15	0.13	
-g	土方回填(本桩利用)(结算时提供施工过程影像资料)	m3	206.529	1048.6	5.08	0.09	
300	**清单　第300章　路 面**			1033435.58		87.71	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			254688.49		21.62	
306-3	级配碎石基层			254688.49		21.62	
-a	级配碎石基层厚25cm(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	6330.2154	254182.86	40.15	21.57	
-a-1	级配碎石基层厚25cm(利旧回填)(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	205.212	505.63	2.46	0.04	
312	水泥混凝土面板			725945.48		61.61	
312-1	水泥混凝土面板			713515.74		60.56	
-a	水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	5996.21	583665.89	97.34	49.54	
-a	水泥混凝土路面增加5CM(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	29981.05	129849.85	4.33	11.02	
312-2	传力杆钢筋(结算时提供施工过程的影像资料)	t	2.1732	12429.74	5719.56	1.05	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			52801.6		4.48	
313-1	碎石路肩	m3	391.4813	52801.6	134.88	4.48	
400	**清单　第400章　桥梁、涵洞**			5649.71		0.48	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			5649.71		0.48	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6	5649.71	941.62	0.48	
600	**清单　第600章　安全设施及预埋管线**			18263.92		1.55	
604	道路交通标志			4462.81		0.38	

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
604-1	单柱式交通标志	个	6	3853.11	642.18	0.33	
604-9	公路界碑（含基础、大理石、刻字）	个	1	609.7	609.7	0.05	
605	道路交通标线			13801.11		1.17	
605-8	黄色减速震荡标线	m2	97.2	13801.11	141.99	1.17	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1178267.18		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			1178267.18		100.00	

编制：wec-8780

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				第100章至第700章合计			1178267.18		100.00	
				清单　第100章　总 则			47028.7		3.99	
	101			通则						
		101-1		保险费(结算以实际发生为准)						
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额					
			-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额					
	102			工程管理		1	16968.58	16968.58	1.44	
		102-3		安全生产费(结算以实际发生的费用为依据，由承包人提供相关票据或证明资料，经监理人现场确认并签字后，以清单所列单位按照不同规格或型号计量)	总额	1	16968.58	16968.58	1.44	
	104			承包人驻地建设		1	30060.13	30060.13	2.55	
		104-1		承包人驻地建设	总额	1	30060.13	30060.13	2.55	
				清单　第200章　路 基			73889.28		6.27	
	202			场地清理			18254.13		1.55	
		202-2		挖除旧路面			18254.13		1.55	
			-a	挖除水泥混凝土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	91.75	9549.18	104.08	0.81	
			-c	挖除碎石土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	2293.399	8704.95	3.8	0.74	
	203			挖方路基			55635.14		4.72	
		203-1		路基挖方			55635.14		4.72	
			-a	挖土方(结算时需提供签证单及能够证明土方开挖深度和宽度的拉尺相片)	m3	3.996	15.18	3.8	0.00	
			-b	土方弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	2039.563	14585.91	7.15	1.24	

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
			-c	土方弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	40791.26	35501.76	0.87	3.01	
			-d	石渣弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	91.75	813.4	8.87	0.07	
			-e	石渣弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	1835	2193.54	1.2	0.19	
			-f	土方场内调配(挖土已在挖普通土计算,不另行计算)(暂按1KM计算,结算以实际签证为准)	m3	206.529	1476.76	7.15	0.13	
			-g	土方回填(本桩利用)(结算时提供施工过程影像资料)	m3	206.529	1048.6	5.08	0.09	
				清单　第300章　路 面			1033435.58		87.71	
	306			级配碎（砾）石底基层、基层			254688.49		21.62	
		306-3		级配碎石基层			254688.49		21.62	
			-a	级配碎石基层厚25cm(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	6330.2154	254182.86	40.15	21.57	
			-a-1	级配碎石基层厚25cm(利旧回填)(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	205.212	505.63	2.46	0.04	
	312			水泥混凝土面板			725945.48		61.61	
		312-1		水泥混凝土面板			713515.74		60.56	
			-a	水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	5996.21	583665.89	97.34	49.54	
			-a	水泥混凝土路面增加5CM(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	29981.05	129849.85	4.33	11.02	
		312-2		传力杆钢筋(结算时提供施工过程的影像资料)	t	2.1732	12429.74	5719.56	1.05	
	313			路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			52801.6		4.48	
		313-1		碎石路肩	m3	391.4813	52801.6	134.88	4.48	
				清单　第400章　桥梁、涵洞			5649.71		0.48	

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

　01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
	419			圆管涵及倒虹吸管涵			5649.71		0.48	
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6	5649.71	941.62	0.48	
				清单　第600章　安全设施及预埋管线			18263.92		1.55	
	604			道路交通标志			4462.81		0.38	
		604-1		单柱式交通标志	个	6	3853.11	642.18	0.33	
		604-9		公路界碑（含基础、大理石、刻字）	个	1	609.7	609.7	0.05	
	605			道路交通标线			13801.11		1.17	
		605-8		黄色减速震荡标线	m2	97.2	13801.11	141.99	1.17	
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1178267.18		100.00	
				计日工合计						
				劳务						
				材料						
				施工机械						
				暂列金额（不含计日工总额）						
				投标报价			1178267.18		100.00	

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	615.214	32.328	567.785	4.299	10.801								
1051001	机械工	工日	101.25	178.028	76.891	96.845	0.294	3.998								
1511008	普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商)	m3	309.73	2.35				2.35								
1511012	普C35-42.5-2(商)（普C35-42.5-2(商)	m3	339.82	4.517			4.517									
2001002	HRB400钢筋	t	3216.81	0.018		0.018										
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	1.881		1.521		0.359								
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3367.26	0.007		0.006		0.001								
2003015	钢管立柱	t	4132.74	0.115				0.115								
2003026	组合钢模板	t	5300	0.002				0.002								
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.31	1.32		1.304		0.016								
2009028	铁件（铁件）	kg	5.71	1.336			0.576	0.76								
2009029	镀锌铁件	kg	5.71	74.597				74.597								
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.25	0.797			0.797									
3001001	石油沥青	t	3980	0.729		0.729										
3003002	汽油（92号）	kg	10.62	134.07			1.482	132.589								
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg	8.95	4733.959	3458.221	1270.298	2.548	2.892								
3005001	煤	t	561.95	0.15		0.15										
3005002	电	kW·h	0.66	1941.52		1941.285		0.235								
3005004	水	m3	2.82	243.429		239.848	0.24	3.341								
4003002	锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）	m3	1327.43	0.453		0.36	0.093									
5009007	底油	kg	11.37	22.356				22.356								

编制：wec-8780

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆	m3	116.51	0.364			0.115	0.25								
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	82.52	0.426				0.426								
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	82.52	391.481		391.481										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	82.52	2427.252		2427.252										
5509001	32.5级水泥	t	338.05	0.143			0.033	0.11								
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	367.26	6.06			6.06									
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	16666.67	0.013				0.013								
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	5.13	25.758				25.758								
6007004	反光膜	m2	181	1.849				1.849								
6007010	震动标线涂料	kg	10.1	762.923				762.923								
7801001	其他材料费	元	1	1957.517		1737.101	23.817	196.6								
7901001	设备摊销费	元	1	24.055		24.055										
1511010001	普C30-42.5-2(商)(道路混凝土)（普C30-42.5-2(商)	m3	331.86	1529.032		1529.032										
2001001001	HPB300钢筋以上	t	3362.83	1.358		1.306		0.052								
2001001002	HPB300钢筋以内	t	3380.53	0.02				0.02								
2001002001	HPB300钢筋以上	t	3362.83	1.167		1.167										
界碑	界碑	个	500	1				1								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1298.06	4.549	4.549											
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1629.98	0.734	0.734											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1303.78	1.807	0.304	1.503										

编制：wec-8780

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	731.81	1.438		1.438										
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	642.46	0.784		0.784										
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	837.29	5.228		5.228										
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	164.41	8.221		8.221										
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	983.01	0.37	0.37											
8003075	凸起振动标线机	台班	669.85	1.302				1.302								
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨	台班	1398.42	3.058		3.058										
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	252.57	43.293		43.293										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	201.65	14.996		14.996										
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	221.55	12.937	12.937											
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	545.24	2.488				2.488								
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K）	台班	547.02	0.074				0.074								
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班	838.49	52.042	52.042											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1180.33	10.508		10.508										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	687.77	0.123			0.058	0.065								
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	747.08	0.089			0.089									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	162.93	0.198		0.196		0.003								
8099001	小型机具使用费	元	1	57.565	30.278	23.905	2.576	0.806								

编制：wec-8780

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.11					1.499			2.613		2.747	0.122				2.869	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.01					1.279			2.297		2.792	0.108				2.9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.13					1.451			2.587		1.374	0.118				1.492	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.09					1.39			2.483		2.427	0.066				2.493	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道												3.569	0.096				3.665	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物Ⅰ		0.75					0.924			1.677		3.587	0.114				3.701	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.75					0.924			1.677		3.587	0.114				3.701	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物Ⅱ		0.88					1.007			1.89		4.726	0.126				4.852	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)		1.73					0.948			2.678		5.976	0.225				6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)							0.948			0.948		5.976	0.225				6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)		1.73					0.948			2.678		5.976	0.225				6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)							0.948			0.948		5.976	0.225				6.201	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.05								1.052		4.143	0.101				4.244	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)												2.242	0.104				2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)												2.242	0.104				2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)												2.242	0.104				2.346	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：wec-8780

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：挖除水泥混凝土路面(结算时需提供签证单)　　单位：m3　　数量：91.75　　单价：104.08　　第 1 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			全部挖除旧路面						合计	
	工程细目			破碎机挖清水泥混凝土面层			挖掘机整体挖除路面							
	定额单位			10m3			10m3							
	工程数量			9.175			9.175							
	定额表号			2～3～1～7			2～3～1～4							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.6	23.86	2415.32	0.1	0.92	92.9				24.77	2508.22
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1629.98				0.08	0.73	1196.41				0.73	1196.41
8003101	机动破路机LPR300		台班	221.55	1.41	12.94	2866.14							12.94	2866.14
8099001	小型机具使用费		元	1	3.3	30.28	30.28							30.28	30.28
9999001	定额基价		元	1	579	5309	5309	131	1199	1199				6509	6509
	直接费		元				5311.73			1289.3					6601.04
	措施费	Ⅰ	元		5309.21	2.483 %	131.83	1199.41	2.483 %	29.78					161.61
		Ⅱ	元		5309.21			1199.41							
	企业管理费		元		5309.21	2.493 %	132.36	1199.42	2.493 %	29.9					162.26
	规费		元		3725.16	33.5 %	1247.93	241.53	33.5 %	80.91					1328.84
	利润		元		5573.4	7.42 %	413.55	1259.1	7.42 %	93.43					506.97
	税金		元		7237.4	9 %	651.37	1523.32	9 %	137.1					788.47
	金额合计		元				7888.76			1660.42					9549.18

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-c　　工程名称：挖除碎石土路面(结算时需提供签证单，　　单位：m3　　数量：2293.399　　单价：　3.8　　第 2 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方									合计	
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			2.2934										
	定额表号			1～1～9～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.1	7.11	719.84							7.11	719.84
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1298.06	1.98	4.54	5894.4							4.54	5894.4
9999001	定额基价		元	1	2696	6182	6182							6182	6182
	直接费		元				6614.24								6614.24
	措施费	Ⅰ	元		6182.06	2.613 %	161.54								161.54
		Ⅱ	元		6182.06										
	企业管理费		元		6182.06	2.869 %	177.36								177.36
	规费		元		1639.38	33.5 %	549.19								549.19
	利润		元		6520.96	7.42 %	483.86								483.86
	税金		元		7986.19	9 %	718.76								718.76
	金额合计		元				8704.95								8704.95

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：挖土方(结算时需提供签证单及能够证明土)　　单位：m3　　数量：3.996　　单价：3.8　　第 3 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方									合计	
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			0.004										
	定额表号			1～1～9～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.1	0.01	1.26							0.01	1.26
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1298.06	1.98	0.01	10.28							0.01	10.28
9999001	定额基价		元	1	2696	11	11							11	11
	直接费		元				11.54								11.54
	措施费	Ⅰ	元		10.78	2.613 %	0.28								0.28
		Ⅱ	元		10.78										
	企业管理费		元		10.78	2.869 %	0.31								0.31
	规费		元		2.86	33.5 %	0.96								0.96
	利润		元		11.37	7.42 %	0.84								0.84
	税金		元		13.93	9 %	1.25								1.25
	金额合计		元				15.18								15.18

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-b　　工程名称：土方弃运（运距1KM,结算时需提供签证单）　　单位：m3　　数量：2039.563　　单价：　7.15　　第 4 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			2.0396										
	定额表号			1～1～11～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	838.49	6.82	13.91	11663.46							13.91	11663.46
9999001	定额基价		元	1	5178	10560	10560							10560	10560
	直接费		元				11663.46								11663.46
	措施费	Ⅰ	元		10560.39	2.587 %	273.2								273.2
		Ⅱ	元		10560.39										
	企业管理费		元		10560.39	1.492 %	157.56								157.56
	规费		元		1408.39	33.5 %	471.81								471.81
	利润		元		10991.15	7.42 %	815.54								815.54
	税金		元		13381.57	9 %	1204.34								1204.34
	金额合计		元				14585.91								14585.91

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-c　　工程名称：土方弃运（暂按10+1公里，增运10公里）　　单位：m3　　数量：40791.26　　单价：　0.87　　第 5 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			装载质量10t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			40.7913										
	定额表号			1～1～11～6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	838.49	0.83	33.86	28388.57							33.86	28388.57
9999001	定额基价		元	1	630	25704	25704							25704	25704
	直接费		元				28388.57								28388.57
	措施费	Ⅰ	元		25703.73	2.587 %	664.96								664.96
		Ⅱ	元		25703.73										
	企业管理费		元		25703.73	1.492 %	383.5								383.5
	规费		元		3428	33.5 %	1148.38								1148.38
	利润		元		26752.18	7.42 %	1985.01								1985.01
	税金		元		32570.42	9 %	2931.34								2931.34
	金额合计		元				35501.76								35501.76

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-d　　工程名称：石渣弃运（运距1KM,结算时需提供签证单）　　单位：m3　　数量：91.75　　单价：8.87　　第 6 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			0.0918										
	定额表号			1～1～11～19										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	838.49	8.45	0.78	650.07							0.78	650.07
9999001	定额基价		元	1	6415	589	589							589	589
	直接费		元				650.43								650.43
	措施费	Ⅰ	元		588.59	2.587 %	15.23								15.24
		Ⅱ	元		588.59										
	企业管理费		元		588.91	1.492 %	8.79								8.79
	规费		元		78.54	33.5 %	26.31								26.31
	利润		元		612.94	7.42 %	45.48								45.48
	税金		元		746.23	9 %	67.16								67.16
	金额合计		元				813.4								813.4

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-e　　工程名称：石渣弃运（暂按10+1公里，增运10公里）　　单位：m3　　数量：1835.0　　单价：　1.2　　第 7 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			装载质量10t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			1.835										
	定额表号			1～1～11～20										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	838.49	1.14	2.09	1754.04							2.09	1754.04
9999001	定额基价		元	1	865	1588	1588							1588	1588
	直接费		元				1754.04								1754.04
	措施费	Ⅰ	元		1588.15	2.587 %	41.09								41.09
		Ⅱ	元		1588.15										
	企业管理费		元		1588.15	1.492 %	23.7								23.7
	规费		元		211.81	33.5 %	70.96								70.96
	利润		元		1652.92	7.42 %	122.65								122.65
	税金		元		2012.42	9 %	181.12								181.12
	金额合计		元				2193.54								2193.54

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-f　　工程名称：土方场内调配(挖土已在挖普通土计算，不另　　单位：　　数量：206.529　　单价：　7.15　　　　21-2表

代号	工程项目			自卸汽车运土、石方									合计	
	工程细目			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km										
	定额单位			1000m3天然密实方										
	工程数量			0.2065										
	定额表号			1～1～11～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	838.49	6.82	1.41	1180.87							1.41	1180.87
9999001	定额基价		元	1	5178	1069	1069							1069	1069
	直接费		元				1180.87								1180.87
	措施费	Ⅰ	元		1069.19	2.587 %	27.66								27.66
		Ⅱ	元		1069.19										
	企业管理费		元		1069.19	1.492 %	15.95								15.95
	规费		元		142.59	33.5 %	47.77								47.77
	利润		元		1112.8	7.42 %	82.57								82.57
	税金		元		1354.82	9 %	121.93								121.93
	金额合计		元				1476.76								1476.76

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-g　　工程名称：土方回填(本桩利用)(结算时提供施工过程影　　单位：　　数量：206.529　　单价：　　5.08　　第 9 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			填方路基									合计	
	工程细目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方										
	定额单位			1000m3压实方										
	工程数量			0.2065										
	定额表号			1～1～18～11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.1	0.43	43.91							0.43	43.91
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1303.78	1.47	0.3	395.77							0.3	395.77
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B		台班	983.01	1.79	0.37	363.35							0.37	363.35
9999001	定额基价		元	1	3588	741	741							741	741
	直接费		元				803.03								803.03
	措施费	Ⅰ	元		740.97	2.613 %	19.36								19.36
		Ⅱ	元		740.97										
	企业管理费		元		740.97	2.869 %	21.26								21.26
	规费		元		180.23	33.5 %	60.38								60.38
	利润		元		781.59	7.42 %	57.99								57.99
	税金		元		962.02	9 %	86.58								86.58
	金额合计		元				1048.6								1048.6

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：级配碎石基层厚25cm(结算时需提供能够　　单位：m2　　数量：6330.21542 单价：　40.15　　第 10 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			级配碎石路面									合计	
	工程细目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度25cm)										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			6.3302										
	定额表号			2～2～2～8改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.5	22.16	2243.26							22.16	2243.26
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	82.52	383.44	2427.25	200296.83							2427.25	200296.83
7901001	设备摊销费		元	1	3.8	24.05	24.05							24.05	24.05
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1303.78	0.23	1.46	1898.23							1.46	1898.23
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班	731.81	0.22	1.39	1019.15							1.39	1019.15
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	642.46	0.12	0.76	488.03							0.76	488.03
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	837.29	0.8	5.06	4240.17							5.06	4240.17
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1180.33	0.25	1.58	1867.93							1.58	1867.93
9999001	定额基价		元	1	30780	194845	194845							194845	194845
	直接费		元				212077.66								212077.66
	措施费	Ⅰ	元		11004.92	2.483 %	273.25								273.25
		Ⅱ	元		194844.76										
	企业管理费		元		194844.76	2.493 %	4857.48								4857.48
	规费		元		3428.99	33.5 %	1148.71								1148.71
	利润		元		199975.49	7.42 %	14838.18								14838.18
	税金		元		233195.29	9 %	20987.58								20987.58
	金额合计		元				254182.86								254182.86

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a-1　　工程名称：级配碎石基层厚25cm(利旧回填)(结算时重报)　　单位：　　数量：205.212　　单价：　2.46　　第 11 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			级配碎石路面									合计	
	工程细目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度25cm)										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			0.2052										
	定额表号			2～2～2～8改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.5	0.72	72.72							0.72	72.72
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1303.78	0.23	0.05	61.54							0.05	61.54
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班	731.81	0.22	0.05	33.04							0.05	33.04
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	642.46	0.12	0.02	15.82							0.02	15.82
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	837.29	0.8	0.16	137.46							0.16	137.46
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1180.33	0.25	0.05	60.55							0.05	60.55
9999001	定额基价		元	1	1738	357	357							357	357
	直接费		元				381.11								381.11
	措施费	Ⅰ	元		356.76	2.483 %	8.86								8.86
		Ⅱ	元		356.76										
	企业管理费		元		356.74	2.493 %	8.89								8.89
	规费		元		111.16	33.5 %	37.24								37.24
	利润		元		374.49	7.42 %	27.79								27.79
	税金		元		463.88	9 %	41.75								41.75
	金额合计		元				505.63								505.63

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）　　单位：m2　　数量：5996.21　　单价：97.34　　第 12 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			5.9962										
	定额表号			2～2～17～3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	66.1	396.35	40130.32							396.35	40130.32
2001002	HRB400钢筋	t	3216.81		0.02	57.87							0.02	57.87
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3367.26		0.01	20.19							0.01	20.19
3001001	石油沥青	t	3980	0.1	0.59	2362.62							0.59	2362.62
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.12	67.39							0.12	67.39
3005004	水	m3	2.82	30	179.89	507.28							179.89	507.28
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1327.43	0.06	0.36	477.57							0.36	477.57
7801001	其他材料费	元	1	265.3	1590.79	1590.79							1590.79	1590.79
1511010001	普C30-42.5-2(商)(道路混凝土)普C30-42.5-2	m3	331.86	204	1223.22	405939.38							1223.22	405939.38
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1398.42	0.41	2.46	3437.93							2.46	3437.93
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	252.57	7.22	43.29	10934.4							43.29	10934.4
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	201.65	2.5	15	3024.04							15	3024.04
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1180.33	1.48	8.87	10474.69							8.87	10474.69
9999001	定额基价	元	1	82257	493227	493227							493227	493227

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）　　单位：m2　　数量：5996.21　　单价：　97.34　　第 13 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			5.9962										
	定额表号			2～2～17～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				479024.49								479024.49
	措施费	Ⅰ	元		69843.16	2.483 %	1734.21								1734.21
		Ⅱ	元		75300.38										
	企业管理费		元		75300.38	2.493 %	1877.24								1877.24
	规费		元		47677.37	33.5 %	15971.92								15971.92
	利润		元		496838.81	7.42 %	36865.44								36865.44
	税金		元		535473.29	9 %	48192.6								48192.6
	金额合计		元				583665.89								583665.89

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：-a　　工程名称：水泥混凝土路面增加5CM(结算时需提供结算)　　单位：m2　　数量：29981.05　　单价：　4.33　　第 14 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度每增减1cm(轨道式)										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			29.9811										
	定额表号			2～2～17～4改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	1.8	53.97	5464.05							53.97	5464.05
3001001	石油沥青		t	3980		0.12	477.3							0.12	477.3
3005001	煤		t	561.95		0.03	16.85							0.03	16.85
3005004	水		m3	2.82	2	59.96	169.09							59.96	169.09
7801001	其他材料费		元	1	3.8	113.93	113.93							113.93	113.93
1511010001	普C30-42.5-2(商)(道路混凝土)普C30-42.5-2		m3	331.86	10.2	305.81	101485.01							305.81	101485.01
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m		台班	1398.42	0.02	0.6	838.52							0.6	838.52
9999001	定额基价		元	1	3731	111859	111859							111859	111859
	直接费		元				108564.93								108564.93
	措施费	Ⅰ	元		6539.6	2.483 %	162.38								162.38
		Ⅱ	元		7376.72										
	企业管理费		元		7376.74	2.493 %	183.9								183.9
	规费		元		5646.19	33.5 %	1891.47								1891.47
	利润		元		112205.11	7.42 %	8325.62								8325.62
	税金		元		119128.3	9 %	10721.55								10721.55
	金额合计		元				129849.85								129849.85

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：312-2　　工程名称：传力杆钢筋(结算时提供施工过程的影像资　　单位：t　　数量：2.173212　　单价：　5719.56　　第 15 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			拉杆、传力杆及钢筋									合计	
	工程细目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆										
	定额单位			1t										
	工程数量			2.1732										
	定额表号			2～2～17～13改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	6.6	14.34	1452.24							14.34	1452.24
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.79	0.7	1.52	7.29							1.52	7.29
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.31	0.6	1.3	6.92							1.3	6.92
3001001	石油沥青		t	3980	0.01	0.02	60.55							0.02	60.55
7801001	其他材料费		元	1	14.9	32.38	32.38							32.38	32.38
2001001001	HPB300钢筋以上		t	3362.83	0.6	1.31	4392.17							1.31	4392.17
2001002001	HPB300钢筋以上		t	3362.83	0.54	1.17	3924.45							1.17	3924.45
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	162.93	0.09	0.2	31.87							0.2	31.87
8099001	小型机具使用费		元	1	11	23.91	23.91							23.91	23.91
9999001	定额基价		元	1	4530	9844	9844							9844	9844
	直接费		元				9931.77								9931.77
	措施费	Ⅰ	元		1584.33										
		Ⅱ	元		9844.29										
	企业管理费		元		9844.29	2.346 %	230.95								230.95
	规费		元		1472.04	33.5 %	493.14								493.14
	利润		元		10075.24	7.42 %	747.58								747.58
	税金		元		11403.43	9 %	1026.31								1026.31
	金额合计		元				12429.74								12429.74

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：313-1　　工程名称：碎石路肩　　单位：m3　　数量：391.48128　单价：　134.88　　第 16 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			碎石（8cm）						合计	
	工程细目			碎石路肩			碎石（8cm）							
	定额单位			100m3			m3							
	工程数量			3.9148			391.4813							
	定额表号			2～3～2～5			5505015							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	20.5	80.25	8125.66							80.25	8125.66
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm 堆方		m3	82.52				1	391.48	32305.04				391.48	32305.04
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B		台班	164.41	2.1	8.22	1351.63							8.22	1351.63
9999001	定额基价		元	1	2524	9883	9883	83	391	32305				42188	42188
	直接费		元				9477.29			32305.04					41782.32
	措施费	Ⅰ	元		9882.6	2.483 %	245.39								245.39
		Ⅱ	元		9882.6										
	企业管理费		元		9882.6	2.493 %	246.37								246.37
	规费		元		8958.04	33.5 %	3000.94								3000.94
	利润		元		10374.37	7.42 %	769.78	32305.04	7.42 %	2397.03					3166.81
	税金		元		13739.77	9 %	1236.58	34702.07	9 %	3123.19					4359.77
	金额合计		元				14976.34			37825.26					52801.6

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：6.0　　单价：941.62　　第 17 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			安装圆管涵			排水管铺设						合计	
	工程细目			现浇圆管涵管座混凝土			铺设混凝土排水管(φ1000mm以内)							
	定额单位			10m3实体			100m							
	工程数量			0.4428			0.06							
	定额表号			4～7～5～5改			1～3～5～18							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.2	2.75	277.97	25.9	1.55	157.34				4.3	435.31
1511012	普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商)	m3	339.82	10.2	4.52	1534.82							4.52	1534.82
2009028	铁件铁件	kg	5.71	1.3	0.58	3.29							0.58	3.29
2009030	铁钉混合规格	kg	4.25	1.8	0.8	3.39							0.8	3.39
3005004	水	m3	2.82				4	0.24	0.68				0.24	0.68
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1327.43	0.21	0.09	123.44							0.09	123.44
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	116.51				1.91	0.11	13.35				0.11	13.35
5509001	32.5级水泥	t	338.05				0.55	0.03	11.24				0.03	11.24
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	367.26				101	6.06	2225.6				6.06	2225.6
7801001	其他材料费	元	1	16.7	7.39	7.39	273.7	16.42	16.42				23.82	23.82
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	687.77	0.13	0.06	39.59							0.06	39.59
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	747.08				1.49	0.09	66.79				0.09	66.79
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	1.2	1.2	23	1.38	1.38				2.58	2.58
9999001	定额基价	元	1	4639	2054	2054	50504	3030	3030				5084	5084

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：6.0　　单价：941.62　　第 18 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			安装圆管涵			排水管铺设						合计	
	工程细目			现浇圆管涵管座混凝土			铺设混凝土排水管(φ1000mm以内)							
	定额单位			10m3实体			100m							
	工程数量			0.4428			0.06							
	定额表号			4～7～5～5改			1～3～5～18							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				1991.08			2492.8					4483.87
	措施费	Ⅰ	元		329.65	2.678 %	8.83	230.31	1.677 %	3.86					12.69
		Ⅱ	元		483.29			3030.26							
	企业管理费		元		483.3	6.201 %	29.97	3030.26	3.701 %	112.15					142.12
	规费		元		289.62	33.5 %	97.02	175.45	33.5 %	58.78					155.8
	利润		元		2092.78	7.42 %	155.28	3146.28	7.42 %	233.45					388.74
	税金		元		2282.18	9 %	205.4	2901.03	9 %	261.09					466.49
	金额合计		元				2487.58			3162.13					5649.71

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：604-1　　工程名称：单柱式交通标志　　单位：个　　数量：6.0　　单价：642.18　　第 19 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			基础垫层			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			基础混凝土垫层			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋(φ10以内)			标志牌基础钢筋(φ10以上)		
	定额单位			10m3实体			10m3			1t			1t		
	工程数量			0.048			0.2304			0.0193			0.0511		
	定额表号			4～11～5～6			5～1～4～1改			5～1～4～2改			5～1～4～2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.1	0.24	24.79	13.1	3.02	305.6	8.7	0.17	17.03	8.7	0.44	45.03
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	309.73				10.2	2.35	727.89						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79							5.1	0.1	0.47	5.1	0.26	1.25
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3367.26						3.1						
2003026	组合钢模板	t	5300				0.01		8.55						
2009028	铁件铁件	kg	5.71				3.3	0.76	4.34						
3005004	水	m3	2.82	12	0.58	1.62	12	2.76	7.8						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1327.43						0.31						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	116.51	5.2	0.25	29.08									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	82.52	8.87	0.43	35.13									
5509001	32.5级水泥	t	338.05	2.3	0.11	37.24									
7801001	其他材料费	元	1	2	0.1	0.1	33.6	7.74	7.74						
2001001001	HPB300钢筋以上	t	3362.83										1.03	0.05	176.21
2001001002	HPB300钢筋以内	t	3380.53							1.03	0.02	66.99			
8099001	小型机具使用费	元	1				3.5	0.81	0.81						
9999001	定额基价	元	1	2504	120	120	4681	1079	1079	4366	84	84	4366	223	223

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：604-1　　工程名称：单柱式交通标志　　单位：个　　数量：6.0　　单价：642.18　　第 20 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目				基础垫层			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目				基础混凝土垫层			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋(φ10以内)			标志牌基础钢筋(φ10以上)		
	定额单位				10m3实体			10m3			1t			1t		
	工程数量				0.048			0.2304			0.0193			0.0511		
	定额表号				4～11～5～6			5～1～4～1改			5～1～4～2改			5～1～4～2改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				127.96			1066.13			84.35			222.4
	措施费	Ⅰ	元		26.02	1.89 %	0.49	321.58	2.678 %	8.61	17.88			47.27		
		Ⅱ	元		120.18			351.45			84.29			223.11		
	企业管理费		元		120.18	4.852 %	5.83	351.45	6.201 %	21.79	84.26	2.346 %	1.98	223.09	2.346 %	5.23
	规费		元		24.79	33.5 %	8.3	305.6	33.5 %	102.38	17	33.5 %	5.7	45.01	33.5 %	15.08
	利润		元		126.5	7.42 %	9.39	1109.02	7.42 %	82.29	86.24	7.42 %	6.4	228.33	7.42 %	16.94
	税金		元		151.98	9 %	13.68	1281.2	9 %	115.31	98.42	9 %	8.86	259.66	9 %	23.37
	金额合计		元				165.65			1396.51			107.28			283.02

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：604-1　　工程名称：单柱式交通标志　　单位：个　　数量：6.0　　单价：642.18　　第 21 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌						合计	
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板							
	定额单位			10t			10t							
	工程数量			0.0183			0.0019							
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.17	17.59	23.4	0.04	4.55				4.09	414.58
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	309.73										2.35	727.89
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										0.36	1.72
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3367.26											3.1
2003015	钢管立柱	t	4132.74	6.31	0.12	477.29							0.12	477.29
2003026	组合钢模板	t	5300											8.55
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.31	0.9	0.02	0.09							0.02	0.09
2009028	铁件铁件	kg	5.71										0.76	4.34
2009029	镀锌铁件	kg	5.71	3759.9	68.77	392.69	3033.7	5.82	33.26				74.6	425.95
3005004	水	m3	2.82										3.34	9.42
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1327.43											0.31
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	116.51										0.25	29.08
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	82.52										0.43	35.13
5509001	32.5级水泥	t	338.05										0.11	37.24
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.01	224.83				0.01	224.83
6007004	反光膜	m2	181				963.1	1.85	334.7				1.85	334.7
7801001	其他材料费	元	1										7.84	7.84
2001001001	HPB300钢筋以上	t	3362.83										0.05	176.21

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：604-1　　工程名称：单柱式交通标志　　单位：个　　数量：6.0　　单价：642.18　　第 22 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌						合计	
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板							
	定额单位			10t			10t							
	工程数量			0.0183			0.0019							
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
2001001002	HPB300钢筋以内		t	3380.53										0.02	66.99
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K		台班	547.02	3.2	0.06	32.02	7.9	0.02	8.3				0.07	40.31
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	687.77	2.83	0.05	35.6	6.98	0.01	9.22				0.07	44.82
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	162.93	0.15		0.45								0.45
8099001	小型机具使用费		元	1										0.81	0.81
9999001	定额基价		元	1	58345	1067	1067	309941	595	595				3169	3169
	直接费		元				956.2			608.45					3065.48
	措施费	Ⅰ	元		80.78			20.78							9.1
		Ⅱ	元		1067.68			589.1							
	企业管理费		元		1067.72	2.346 %	25.05	588.89	2.346 %	13.82					73.7
	规费		元		34.3	33.5 %	11.49	8.71	33.5 %	2.92					145.86
	利润		元		1092.76	7.42 %	81.08	602.7	7.42 %	44.72					240.82
	税金		元		1073.81	9 %	96.64	669.9	9 %	60.29					318.15
	金额合计		元				1170.46			730.19					3853.11

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：604-9　　工程名称：公路界碑（含基础、大理石、刻字）　　单位：个　　数量：1.0　　单价：　609.7　　第 23 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目		路碑（含基础、大理石、刻字）										合计	
	工程细目		路碑（含基础、大理石、刻字）											
	定额单位		个											
	工程数量		1											
	定额表号		LB界碑改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
界碑	界碑		个	500	1	1	500							1	500
9999001	定额基价		元	1	800	800	800							800	800
	直接费		元				500								500
	措施费	Ⅰ	元												
		Ⅱ	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		800	7.42 %	59.36								59.36
	税金		元		559.36	9 %	50.34								50.34
	金额合计		元				609.7								609.7

编制：wec-8780　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

分项编号：605-8　　工程名称：黄色减速震荡标线　　单位：m2　　数量：97.2　　单价：141.99　　第 24 页 共 24 页　　21-2表

代号	工程项目			路面标线									合计	
	工程细目			振动标线										
	定额单位			100m2										
	工程数量			0.972										
	定额表号			5～1～5～8										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	6.9	6.71	679.06							6.71	679.06
5009007	底油		kg	11.37	23	22.36	254.19							22.36	254.19
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995　1、2号(A类)		kg	5.13	26.5	25.76	132.14							25.76	132.14
6007010	震动标线涂料		kg	10.1	784.9	762.92	7705.52							762.92	7705.52
7801001	其他材料费		元	1	194.2	188.76	188.76							188.76	188.76
8003075	凸起振动标线机		台班	669.85	1.34	1.3	872.47							1.3	872.47
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	545.24	2.56	2.49	1356.73							2.49	1356.73
9999001	定额基价		元	1	9649	9379	9379							9379	9379
	直接费		元				11188.87								11188.87
	措施费	Ⅰ	元		2655.36	1.677 %	44.53								44.53
		Ⅱ	元		9379.02										
	企业管理费		元		9379.02	3.701 %	347.12								347.12
	规费		元		1062.88	33.5 %	356.07								356.07
	利润		元		9770.66	7.42 %	724.98								724.98
	税金		元		12661.57	9 %	1139.54								1139.54
	金额合计		元				13801.11								13801.11

编制：wec-8780　　复核：

总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

　01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				第100章至第700章合计			1178267.18		100.00	
				清单　第100章　总 则			47028.7		3.99	
	101			通则						
		101-1		保险费(结算以实际发生为准)						
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额					
			-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额					
	102			工程管理		1.000	16968.58	16968.58		
		102-3		安全生产费(结算以实际发生的费用为依据，由承包人提供相关票据或证明资料，经监理人现场确认并签字后，以清单所列单位按照不同规格或型号计量)	总额	1.000	16968.58	16968.58		
	104			承包人驻地建设		1.000	30060.13	30060.13		
		104-1		承包人驻地建设	总额	1.000	30060.13	30060.13		
				清单　第200章　路 基			73889.28		6.27	
	202			场地清理			18254.13			
		202-2		挖除旧路面			18254.13			
			-a	挖除水泥混凝土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	91.750	9549.18	104.08		
			-c	挖除碎石土路面(结算时需提供签证单,工程量确认单及能够证明破除厚度和宽度的施工影像资料)	m3	2293.399	8704.95	3.8		
	203			挖方路基			55635.14			
		203-1		路基挖方			55635.14			
			-a	挖土方(结算时需提供签证单及能够证明土方开挖深度和宽度的拉尺相片)	m3	3.996	15.18	3.8		
			-b	土方弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	2039.563	14585.91	7.15		
			-c	土方弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	40791.260	35501.76	0.87		
			-d	石渣弃运（运距1KM,结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	91.750	813.4	8.87		

编制：wec-8780　　复核：

总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
			-e	石渣弃运（暂按10+1公里，增运10公里，结算时需提供签证单,工程量确认单,运距图及施工过程影像资料）	m3	1835.000	2193.54	1.2		
			-f	土方场内调配(挖土已在挖普通土计算,不另行计算)(暂按1KM计算,结算以实际签证为准)		206.529	1476.76	7.15		
			-g	土方回填(本桩利用)(结算时提供施工过程影像资料)		206.529	1048.6	5.08		
				清单　第300章　路 面			1033435.58		87.71	
	306			级配碎（砾）石底基层、基层			254688.49			
		306-3		级配碎石基层			254688.49			
			-a	级配碎石基层厚25cm(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)	m2	6330.215	254182.86	40.15		
			-a-1	级配碎石基层厚25cm(利旧回填)(结算时需提供能够证明厚度和宽度的拉尺相片)		205.212	505.63	2.46		
	312			水泥混凝土面板			725945.48			
		312-1		水泥混凝土面板			713515.74			
			-a	水泥混凝土路面厚20cm（C35商品混凝土）(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检	m2	5996.210	583665.89	97.34		
			-a	水泥混凝土路面增加5CM(结算时需提供结算需提供佐证厚度的拉尺影像资料、混凝土强度检测报告)	m2	29981.050	129849.85	4.33		
		312-2		传力杆钢筋(结算时提供施工过程的影像资料)	t	2.173	12429.74	5719.56		
	313			路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			52801.6			
		313-1		碎石路肩	m3	391.481	52801.6	134.88		
				清单　第400章　桥梁、涵洞			5649.71		0.48	
	419			圆管涵及倒虹吸管涵			5649.71			
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6.000	5649.71	941.62		
				清单　第600章　安全设施及预埋管线			18263.92		1.55	
	604			道路交通标志			4462.81			
		604-1		单柱式交通标志	个	6.000	3853.11	642.18		
		604-9		公路界碑（含基础、大理石、刻字）	个	1.000	609.7	609.7		

编制：wec-8780　　复核：

总预算表

建设项目名称：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

编制范围：太阳村镇桐村村委至小四郊道路修复项目

　01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
	605			道路交通标线			13801.11			
		605-8		黄色减速震荡标线	m2	97.200	13801.11	141.99		
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1178267.18		100.00	
				计日工合计						
				劳务						
				材料						
				施工机械						
				暂列金额（不含计日工总额）						
				投标报价			1178267.18		100.00	

编制：wec-8780　　复核：