

荔浦市茶城乡清良村清良桥重建 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间:

年 月

复 核 时 间:

年 月

总 说 明

工程名称:荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

第1页 共1页

一、工程概况:

项目名称:荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

项目建设地点:荔浦市茶城乡清良村

建设内容:拆除旧桥,建设全长21.04米桥梁。

二、编制原则及依据

1、图纸及相关资料

2、《公路工程2018年清单计价规范》;

3、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018);

4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018);

5、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交基建发[2019]39号文件;

6、桂人社规【2019】9号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》;

7、本项目按一般计税法计税。

三、材料价格

1、材料价格参照2026年《桂林市建设工程造价信息》第7期荔浦市除税信息价,荔浦市信息价未公布的参考市场价及桂林市除税信息价。

工程量清单表

合同段：荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定碎石基层				
-a	水泥稳定碎石基层厚200mm	m2	365		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	365		
312	水泥混凝土面板				
312-1	C30水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (混凝土弯拉强度4.5MPa)	m3	68		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
401	通则				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	113		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	812		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	1595		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	7890		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	3277		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	1295		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	1020		
404-3	干处挖石方	m ³	120		
404-5	抽水台班	台班	41.67		
404-6	围堰	m	64		
404-7	泄水管	个	10		
404-8	现浇板平整场地及现浇C20混凝土垫层	m ²	104		
404-9	满堂支架	m ²	72		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)	m ³	179		
-a	C25片石混凝土基础	m ³	179		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30桥台混凝土	m ³	25.02		
-b	C30桥台片石混凝土	m ³	192.4		
-d	C30台帽混凝土	m ³	4.7		
-e	C40混凝土支座垫石	m ³	0.2		
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³	36.87		
-a	C40混凝土空心板	m ³	36.87		
410-6	现浇混凝土附属结构	m ³	110.37		
-a	C50混凝土伸缩缝	m ³	0.48		
-b	C30混凝土防撞墙	m ³	17.35		
-c	C20片石混凝土挡墙	m ³	77.7		
-d	C30混凝土搭板	m ³	13.74		
-e	C30混凝土枕梁	m ³	1.1		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m ³	14.14		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层	m ²	117.8		
415-4	30cm水泥稳定碎石基层	m ²	39.3333		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm ³	17.584		
417	桥梁接缝和伸缩装置				

工程量清单表

合同段：荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
417-1	橡胶伸缩装置	m	5		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：荔浦市茶城乡清良村清良桥重建工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	57		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	振动标线	m ²	24.3		
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标	个	22		
605-10	警示漆	m ²	16.28		
清单 第600章 合计 人民币 元					