

广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

招标工程量清单

招 标 人: 广西机电工程学校



(单位盖章)

造价咨询人: 中诺中天工程管理有限公司



(单位盖章)

软件名称及版本号: 博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号: 2019J02

广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目,项目位于广西南宁市安吉大道16号,建设内容包含:(1)食堂一层二层室内布局、装修改造(2)新建观光电梯(3)室外总平拆改等。

二、编制依据

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);
- (2)《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013);
- (3) 2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (4) 2024版《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》;
- (5) 2023版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》;
- (6) 2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》;
- (7) 2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- (8)《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)等有关规定及相关资料;
- (9)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号;
- (10)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号;
- (11)《关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》桂建价〔2024〕2号;
- (12)《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》南府规〔2016〕12号;
- (13)业主提供的由中隶博成设计(集团)有限公司设计的图纸;
- (14)现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸补充资料。

三、材料价格

材料价格主要按2026年第2期上半月《南宁建设工程造价信息》除税价格计取,参照品牌部分材料价格按市场价调整。

四、其他说明

- (1)本工程混凝土全部采用预拌商品混凝土。
- (2)本工程砂浆全部采用预拌砂浆,需符合相关门规范要求,由投标人在综合单价中自行考虑。
- (3)本工程土方弃土场地由施工方投标时自行考虑,报价时综合运距及弃土费用。

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-建筑装饰工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-弱电工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-给排水工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-消防工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-暖通工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-室外给排水工程		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增电梯工程-建筑装饰		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增电梯工程-电气		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第5页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目室外改造工程-市政		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-建筑装饰工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方(校园内留回填) 土壤类别:综合,由投标人根据地质勘 报告自行考虑 挖土深度:详设计图纸及地质勘查报 告 运距:自行考虑	m ³	773.10			
2	010101003002	挖沟槽土方(装车) 土壤类别:综合,由投标人根据地质勘 报告自行考虑 挖土深度:详设计图纸及地质勘查报 告 运距:自行考虑	m ³	146.13			
3	010103001001	回填方 密实度要求:满足设计和规范要求 填方来源、运距:自行考虑	m ³	773.10			
4	010103002001	渣土消纳费	m ³	146.13			
	0104	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:MUI0蒸压 粉煤灰加气混凝土砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	56.53			
6	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩 多孔砖 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	325.96			
7	010401012001	零星砌砖 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	3.98			
8	柱010507010001	明沟 20厚有机硅防水砂浆 成品1.5厚U型不锈钢排水沟,配套篦 子盖板	m	90.12			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	65.88			
10	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	42.43			
11	010503004001	圈梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	17.93			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	18.06			
13	010503005001	过梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	5.20			
14	010503002001	矩形梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	3.78			
15	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	3.56			
16	010507007001	加固梁板二次灌浆 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	5.69			
17	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.840			
18	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	5.011			
19	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以内	t	2.077			
	0106	金属结构工程					
20	010605001001	钢板楼板 部位:冷藏库 5厚花纹钢板地面	m ²	43.32			
21	010605002001	冷库墙面 部位:冷藏库 双面聚氨酯彩钢板(0.426厚彩钢板 +100厚聚氨酯保温板+0.426厚彩钢 板)	m ²	94.67			
22	010605002002	冷库墙面 部位:冷冻库 双面聚氨酯彩钢板(0.426厚彩钢板 +150厚聚氨酯保温板+0.426厚彩钢 板)	m ²	100.81			
23	010607003001	冷库顶棚 部位:冷藏库 双面聚氨酯彩钢板(0.426厚彩钢板 +100厚聚氨酯保温板+0.426厚彩钢 板)	m ²	30.04			
24	010607003002	冷库顶棚 部位:冷冻库 双面聚氨酯彩钢板(0.426厚彩钢板 +150厚聚氨酯保温板+0.426厚彩钢 板)	m ²	24.98			
	0108	门窗工程					
25	010802001001	成品铝合金平开门(带亮) 洞口>2 m ² 铝合金:70系列,壁厚2.0mm	m ²	141.96			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		玻璃:5mm钢化玻璃 含安装、运输、五金配件、油漆、框 周边塞缝等					
26	010802001002	成品铝合金推拉门 洞口>2m ² 铝合金:100系列,壁厚2.0mm 玻璃:5mm钢化玻璃 含安装、运输、五金配件、油漆、框 周边塞缝等	m ²	6.30			
27	010802003001	甲级钢质防火门 消防审批部门审批合格产品 含油漆、制作、运输、安装等费用	m ²	14.28			
28	010802003002	丙级钢质防火门 消防审批部门审批合格产品 含油漆、制作、运输、安装等费用	m ²	1.60			
29	010804007001	冷藏库门 含安装、运输、五金配件、油漆、框 周边塞缝等	m ²	8.40			
30	010807001001	成品铝合金推拉窗 洞口≤2m ² 铝合金:70系列,壁厚1.4mm 玻璃:5mm透明玻璃 含制作、安装、运输、五金配件、油 漆、框周边塞缝等	m ²	3.60			
31	010807001002	成品铝合金推拉窗 洞口>2m ² 铝合金:70系列,壁厚1.4mm 玻璃:5mm透明玻璃 含制作、安装、运输、五金配件、油 漆、框周边塞缝等	m ²	4.50			
32	010807002001	甲级不锈钢防火窗 消防审批部门审批合格产品 含安装、运输、五金配件、油漆、框 周边塞缝等	m ²	2.88			
33	010807002002	丙级不锈钢防火窗 消防审批部门审批合格产品 含安装、运输、五金配件、油漆、框 周边塞缝等	m ²	0.72			
34	010807003001	防雨百叶窗	m ²	6.54			
35	桂010811001001	门特殊五金 防火锁	个	7			
36	桂010811001002	门特殊五金 闭门器 明装	个	11			
37	桂010811001003	门特殊五金 顺位器	个	11			
38	桂010811001004	门特殊五金 防火门防火铰链	副	33.00			
	0109	屋面及防水工程					
39	010904001001	PE防潮膜地面	m ²	86.64			
40	010904003001	20厚聚合物水泥防水砂浆地面	m ²	1059.03			
41	010904002001	1.5厚聚氨酯防水涂料地面	m ²	1015.71			
42	010903002001	1.5厚聚合物水泥防水涂料墙面	m ²	1732.03			
43	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m ²	81.72			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)					
44	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 20厚JX-1防水砂浆拉毛	m ²	1650.31			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
45	011001005001	保温隔热楼地面 部位:冷藏库 100厚挤塑聚苯板保温板	m ²	21.58			
46	011001005002	保温隔热楼地面 部位:冷冻库 150厚挤塑聚苯板保温板	m ²	21.74			
	0111	楼地面装饰工程					
47	011102003001	块料楼地面 600x600防滑釉面砖,专用勾缝剂勾缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面 撒水泥粉	m ²	995.40			
48	011102003002	块料楼地面 800x800防滑釉面砖,专用勾缝剂勾缝 专用瓷砖胶粘结	m ²	2912.61			
49	011105003001	块料踢脚线 高度:150mm 12厚黑色地砖踢脚线 20厚1:3水泥砂浆	m ²	4.74			
50	011106002001	块料楼梯面层 防滑釉面砖,专用勾缝剂勾缝(踏步 开防滑槽,三道,每道宽5mm,深1.5mm) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面 撒水泥粉	m ²	404.30			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011202001001	加宽矩形梁交界面处理 所有新旧混凝土交接面处凿毛; 清除松动的混凝土,并用清水及钢丝 刷将混凝土表面清理干净 浇筑混凝土前刷纯水泥浆一道	m ²	91.52			
52	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:2水泥砂浆分层抹平	m ²	2567.20			
53	011201001002	外墙面一般抹灰 6厚1:2.5水泥砂浆砂浆压实抹平 12厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	81.72			
54	011201001003	墙面随砌随抹 15厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	107.49			
55	011202001002	柱、梁面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	112.56			
56	桂011204007001	300x600白色瓷砖墙裙 墙砖铺贴(按选样),背胶处理,瓷砖缝 隙用美缝胶处理 10厚瓷砖专用粘结剂	m ²	1650.31			
57	011208001001	柱(梁)面装饰 12厚阻燃夹板 5厚木饰面板	m ²	112.56			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
58	桂011201005001	墙面钉(挂)网 耐碱玻璃纤维网布一道	m ²	1732.03			
	0113	天棚工程					
59	011302001001	造型吊顶天棚 Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定50系列轻钢 龙骨主龙骨900 100X100仿木纹色铝方通,壁厚0.8 (利旧)	m ²	359.80			
60	011302001002	吊顶天棚 30mmX50mm木方刷防火漆(间隔不大 于900mm) 18mm阻燃夹板基层 8mm埃特板	m ²	374.08			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
61	011407001001	墙面喷(刷)涂料 白色无机涂料两遍 3厚无机腻子两遍,阴阳角内嵌塑料条	m ²	2670.94			
62	011407001002	浅黄色外墙涂料 喷或滚刷面层涂料二遍 喷或滚刷底涂料一遍 涂刮3厚无机保温腻子,干燥后打磨	m ²	81.72			
63	011407002001	原结构顶面刷无机涂料 无机涂料二遍	m ²	4198.27			
64	011407002002	天棚喷(刷)涂料 刮两道腻子 涂刷白色无机涂料两遍	m ²	425.11			
	15.	其他装饰工程					
65	FA1701006001	碳纤维布加固 1. 加固部位、面积:楼板 2. 碳纤维布种类、规格:1T-100/1T- 200	m ²	139.52			
66	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 8mm	根	1750			
67	桂010515012002	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 10mm	根	118			
68	桂010515012003	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 12mm	根	812			
69	桂010515012004	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 14mm	根	58			
70	桂010515012005	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 16mm	根	72			
71	桂010515012006	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 18mm	根	18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
72	桂010515012007	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 20mm	根	24			
73	桂010515012008	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 22mm	根	18			
74	桂010515012009	植筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 Φ 25mm	根	10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
75	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	1858.04			
76	011701006001	活动脚手架 天棚面修整或装饰 搭设高度:4.2米 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	3104.75			
77	011701007001	整体提升架 电动自行走剪叉式升降机 含进退场、运输、操作人工费 四层礼堂整体考虑 工期综合考虑	m ²	1527.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	36.24			
79	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	143.66			
80	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	133.47			
81	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑 支模高度:柱支撑每增加1m 高度> 3.6m	m ²	177.30			
82	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	182.12			
83	011702008002	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 支模高度:梁支撑每增加1m 3.6m<高 度<8m	m ²	43.10			
84	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	70.24			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
85	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑 支模高度:4.2米	m ²	7.40			
86	011702014001	有梁板 支模高度:4.2米	m ²	36.59			
87	011702006002	矩形梁 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	42.84			
88	011702014002	有梁板 支模高度:3.6米以内	m ²	63.73			
	011703	垂直运输		1			
89	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1.50			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
90	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011710	已完工程保护费		1			
91	桂011710001001	楼地面成品保护	m ²	1527.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
92	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	120.95			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-拆除工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
93	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:自行考虑 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运 输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ³	142.41			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
94	011602001001	混凝土构件拆除 拆除方式:自行考虑 构件名称:地面垫层(含地砖及结合层) 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	83.08			
95	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 拆除方式:自行考虑 构件名称:构造柱、过梁、楼板等 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	11.20			
96	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 拆除方式:自行考虑 部位:加宽梁处凿楼板混凝土 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	1.40			
97	011605001001	平面块料拆除 拆除块料面层(含结合层及找平层) 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	562.02			
98	011605001002	楼梯、台阶块料拆除 拆除块料面层(含结合层及找平层) 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	459.16			
99	011604002001	立面抹灰层拆除 铲除墙、柱面一般抹灰或装饰抹灰 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	36.77			
100	011605002001	立面块料拆除 拆除墙、柱面各种块料面砖(包括结合层、找平层) 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	451.93			
101	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	2784.14			
102	011608002001	原有墙白色乳胶漆铲除 清理涂料层:涂料铲除、打磨、剔凿 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	757.71			
103	011608002002	原有顶棚白色乳胶漆铲除 清理涂料层:涂料铲除、打磨、剔凿 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	995.39			
104	011609002001	隔断隔墙拆除 拆除隔墙种类:装饰隔断、卫生间隔板 弃渣运距:可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	42.34			
105	011610001001	木门拆除	樘	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		弃渣运距::可用材料和渣土废弃物运输至指定地点,清理归堆码放整齐					
106	010103002002	建筑垃圾弃置 废弃料品种:拆除的废弃料 运距:自行考虑	m³	490.69			
107	010103002003	渣土消纳费	m³	490.69			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-电气工程					
		分部分项工程					
		电气拆除工程					
108	030412005001	拆除条形荧光灯	套	65			
109	030412001001	拆除LED小吊灯	套	65			
110	030404033001	拆除吊扇	台	56			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030507008001	监控摄像设备	台	20			
112	030404017001	拆除配电箱	台	12			
113	030411003001	拆除金属桥架 100*400	m	50.00			
114	030412002001	拆除工矿灯	套	84			
		B4 电气设备安装工程					
115	030404017002	食堂配电总箱 ALZ1 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
116	030404017003	食堂配电总箱 ALZ2 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
117	030404017004	食堂配电备用总箱 ALBZ 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
118	030404017005	一层、二层餐厅照明配电箱 ALet1(ALet2) 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	2			
119	030404017006	一层、二层餐厅空调配电箱 APkt1(APkt2) 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	2			
120	030404017007	四层训练场空调配电箱 APkt4 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
121	030404017008	一层、二层厨房配电箱 APef1(APef2) 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	2			
122	030404017009	办公室配电箱 HE 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	4			
123	030404017010	柜式空调断路器箱 KT 安装方式:底边距地0.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	10			
124	030404017011	消防配电总箱 ATxf1 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
125	030404017012	消防配电总箱 ATxf3 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
126	030404017013	A型应急照明集中电源箱 EPD1 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
127	030404017014	A型应急照明集中电源箱 EPD2 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030404017015	应急照明控制器系统主机 安装方式:消控室壁挂安装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
129	030404017016	消防风机配电箱 ACfj3-1 (ACfj3-2) 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	2			
130	030412001002	LED吸顶灯 1x10w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:吸顶安装	套	6			
131	030412001003	LED吸顶灯 1x18w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:吸顶安装	套	64			
132	030412001004	LED吸顶三防灯 1x18w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:吸顶安装	套	4			
133	030412005002	LED直管灯(自带蓄电池) 1x22w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器,应急时间≥ 180min 安装方式:吸顶安装	套	5			
134	030412005003	LED直管灯(自带蓄电池) 1x18w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器,应急时间≥ 180min 安装方式:壁挂安装	套	2			
135	030412005004	LED长条三防灯 1x60w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:距地3.0m吊装	套	38			
136	030412005005	LED长条三防灯(自带蓄电池) 1x60w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器,应急时间≥ 60min 安装方式:距地3.0m吊装	套	38			
137	030412005006	紫外线消毒灯 1x60w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:距地2.6m吊装	套	2			
138	030412005007	LED长条灯 1x36w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:距地3.0m吊装	套	189			
139	030412005008	LED长条灯(自带蓄电池) 1x60w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器,应急时间≥ 60min 安装方式:距地3.0m吊装	套	34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030412005009	LED工矿灯(配备电动遥控升降器) 1x200w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器,应急时间≥ 60min 安装方式:距地8.0m吊装	套	53			
141	030412004001	A型集中控制型LED消防应急照明灯 2x3W 安装方式:距地2.5/3.0米安装	套	85			
142	030412004002	A型集中控制型LED楼层标志灯 1W 安装方式:距地0.5m壁装	套	8			
143	030412004003	A型集中控制型LED应急疏散指示灯 1W 安装方式:距地0.5m壁装	套	42			
144	030412004004	A型集中控制型LED疏散出口标志灯 1W 安装方式:距门上0.2m墙壁明装	套	20			
145	030412004005	A型集中控制型LED安全出口标志灯 1W 安装方式:距门上0.2m墙壁明装	套	8			
146	030404034001	单联单控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	12			
147	030404034002	双联单控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	8			
148	030404034003	三联单控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	2			
149	030404034004	密闭防潮单联单控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	12			
150	030404034005	密闭防潮双联单控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	18			
151	030404034006	钥匙开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	2			
152	030404035001	安全型二三孔插座 10A~250V 安装方式:暗装,餐厅距地1.8m,其余 距地0.5m	套	43			
153	030404035002	密闭防潮安全型二三孔插座 10A~250V 安装方式:暗装,底边距地1.3m	套	52			
154	030404035003	密闭防潮二三孔插座(灭蚊灯) 安装方式:暗装,底边距门上0.2m	套	20			
155	030404035004	密闭防潮二三孔插座(刷卡机) 安装方式:明装,底边距台面0.6m	套	20			
156	030404033002	吊风扇 100W (利旧) 含调速开关等 安装方式:梁底400mm吊装	台	40			
157	030411003002	金属桥架安装 CT 100x50mm 槽体厚度不应小于1.2mm,盖板厚度不 应小于1.0mm 含组对、固定、弯头、三通或四通、 盖板、隔板、接地、附件安装等	m	371.68			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
158	030413001001	桥架支架制作安装 材质:型钢 除锈后刷银粉漆二道	kg	228.04			
159	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	753.33			
160	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙明配 塑料管 PC20	m	3696.67			
161	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	37.25			
162	030411001004	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	614.80			
163	030411001005	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	768.47			
164	030411001006	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m	5.00			
165	030411001007	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC65	m	43.50			
166	030411001008	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC100	m	5.00			
167	030411001009	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC150	m	5.00			
168	030411001010	砖、混凝土结构明配 电气钢管 JDG40	m	10.10			
169	030413002001	凿刨沟槽及沟槽恢复 砖结构 管径 20mm以内	m	1368.13			
170	030413002002	凿刨沟槽及沟槽恢复 砖结构 管径 32mm以内	m	5.00			
171	030413003001	电气线管穿墙打洞 公称直径(≤ 25mm)	个	41			
172	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZN-YJY- 5x6mm ²	m	22.35			
173	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZN-YJY- 4x50+1x25mm ²	m	44.59			
174	030408006001	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZN-YJY-4x50+1x25mm ²	个	4			
175	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 4x35+1x16mm ²	m	50.74			
176	030408006002	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-4x35+1x16mm ²	个	4			
177	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 4x95+1x50mm ²	m	20.50			
178	030408006003	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-4x95+1x50mm ²	个	4			
179	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 4x120+1x70mm ²	m	86.61			
180	030408006004	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-4x120+1x70mm ²	个	4			
181	030408001006	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 1x185+1x95mm ²	m	18.86			
182	030408006005	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-4x185+1x95mm ²	个	4			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
183	030408001007	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 4x240+1x120mm2	m	36.70			
184	030408006006	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-4x240+1x120mm2	个	4			
185	030408001008	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 5x10mm2	m	117.47			
186	030408001009	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZC-YJY- 5x16mm2	m	212.28			
187	030408006007	热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZC-YJY-5x16mm2	个	6			
188	030411004001	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	9101.53			
189	030411004002	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	4208.48			
190	030411004003	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2	m	186.26			
191	030411004004	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1189.36			
192	030411004005	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2	m	409.55			
193	030411004006	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-6mm2	m	3014.52			
194	030411004007	线槽配线 动力线路 WDZC-BYJ-10mm2	m	650.10			
195	030411004008	管内穿铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	248.77			
196	030411004009	管内穿铜芯线 WDZN-BYJ-4mm2	m	69.00			
197	030411004010	管内穿铜芯线 WDZN-BYJ-16mm2	m	60.40			
198	桂030404039001	压铜接线端子 WDZN-BYJ-16mm2	个	4			
199	030411004011	管内穿铜芯软电线 WDZN-RYJS- 2x2.5mm2	m	1350.83			
200	030411004012	管内穿铜芯软电线 NH-RYJ-2x1.5mm2	m	206.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-弱电工程					
		分部分项工程					
		综合布线系统					
201	030501012001	16口POE接入监控交换机	台	3			
202	030502003001	弱电配线箱 HD 安装方式: 壁挂	台	4			
203	030502004001	电视插座 安装方式: 暗装, 餐厅距地1.8m, 其余 距地0.3m	个	16			
204	030502012001	信息插座 安装方式: 暗装, 餐厅距地1.8m, 其余 距地0.3m	个	22			
205	030502004002	电话插座 安装方式: 暗装, 底边距地0.3m	个	2			
206	030507008002	400万像素半球型网络摄像机 安装方式: 壁挂/吸顶 含摄像机支架等安装	台	55			
207	030411003003	金属桥架安装 CT 100x50mm 槽体厚度不应小于1.2mm, 盖板厚度不 应小于1.0mm 含组对、固定、弯头、三通或四通、 盖板、隔板、接地、附件安装等	m	195.82			
208	0304113001002	桥架支架制作安装 材质: 型钢 除锈后刷银粉漆二道	kg	120.15			
209	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	1003.68			
210	030502005001	管内穿放光缆 2芯单模光纤	m	56.80			
211	030411004013	管内穿放 六类非屏蔽网线 Cat6e UTP 4P	m	1097.68			
212	030502007001	线槽内穿放光缆 2芯单模光纤	m	91.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
213	030502007002	桥架内布放 六类非屏蔽网线 Cat6e UTP 4P	m	2079.65			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-给排水工程					
		分部分项工程					
		给排水拆除工程					
214	031004006001	拆除蹲式大便器	套	6			
215	031004010001	拆除淋浴器	套	4			
216	031004003001	拆除洗手盆	套	4			
217	031004004001	拆除拖把池	套	2			
218	031004004002	拆除隔油池	个	1			
		给水系统					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
219	031001007001	衬塑复合给水管及管件安装 De90 连接方式:沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	10.00			
220	031001007002	衬塑复合给水管及管件安装 De80 连接方式:沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.00			
221	031001007003	衬塑复合给水管及管件安装 De65 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	20.96			
222	031001007004	衬塑复合给水管及管件安装 De50 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	11.16			
223	031001007005	衬塑复合给水管及管件安装 De40 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	40.99			
224	031001007006	衬塑复合给水管及管件安装 De32 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	194.93			
225	031001007007	衬塑复合给水管及管件安装 De25 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	52.97			
226	031001007008	衬塑复合给水管及管件安装 De15 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	111.67			
227	031002001001	给水管道支架制作安装 具体要求详设计图纸 除锈后刷防锈漆二道	kg	35.17			
228	030413003002	混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤108mm)	个	1			
229	031002003001	过楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1			
230	031003013001	水表 De80 含表前阀 连接方式:螺纹连接	组	2			
231	031003001001	截止阀 De40 连接方式:螺纹连接	个	6			
232	031003001002	截止阀 De32 连接方式:螺纹连接	个	20			
233	031003001003	截止阀 De25 连接方式:螺纹连接	个	6			
234	031003001004	截止阀 De20 连接方式:螺纹连接	个	12			
235	桂010507011001	隔油池 GY-2F 有效容积3m³ 详见图集23S519	座	2			
236	031003001005	厨房高压水龙头 De20 连接方式:螺纹连接	个	4			
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-消防工程					
		分部分项工程					
		自动报警系统					
237	030904008001	楼层端子接线箱 XD 安装方式:吸顶安装	个	4			
238	030904008002	隔离模块 SI 安装方式:吸顶安装	个	18			
239	030904008003	单输入单输出模块 I/O 安装方式:模块箱内安装/随设备安 装	个	14			
240	030904008004	单输入模块 I 安装方式:模块箱内安装/距地1.5米 壁挂	个	22			
241	030904008005	消防广播控制模块 G 安装方式:距地1.3米安装	个	1			
242	030904001001	点型光电感烟火灾探测器 安装方式:吸顶安装	个	200			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
243	030904001002	点型感温火灾探测器 安装方式:吸顶安装	个	16			
244	030904006001	手动火灾报警按钮(带电话插孔) 安装方式:距地1.3米安装	个	28			
245	030904005001	火灾声光报警器 安装方式:距地1.3米安装	个	28			
246	030904003001	消火栓启泵按钮 安装方式:距地1.3米安装	个	18			
247	030904007001	吸顶式消防广播(3W) 安装方式:吸顶安装	个	36			
248	桂030904020001	火灾层显示器 D 安装方式:距地1.3m安装	台	1			
249	桂030904020002	楼层显示器 FI 安装方式:距地1.3m安装	台	1			
250	031101046001	消防电源监控主机 安装方式:壁挂安装	套	1			
251	030904008006	消防电源监控模块 安装方式:接线端子箱内/配电箱旁	个	2			
252	031101046002	电气火灾监控主机 安装方式:壁挂安装	套	1			
253	030904008007	电气火灾监控模块 安装方式:接线端子箱内/配电箱旁	个	3			
254	031101046003	可燃气体报警控制器 安装方式:距地2.2壁挂安装	套	1			
255	030904001003	防爆型可燃气体探测器(天然气) 安装方式:吸顶安装	个	3			
256	030904005002	可燃气体声光报警器 安装方式:距地2.2米安装	个	1			
257	030503007001	燃气切断阀 专业厂家定制	个	1			
258	030411001012	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	31.10			
259	030411001013	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	3444.92			
260	030411001014	砖、混凝土结构明配 电气钢导管 JDG20*1	m	47.90			
261	030411001015	砖、混凝土结构明配 电气钢导管 JDG32*1.2	m	10.00			
262	030411001016	砖、混凝土结构明配 电气钢导管 JDG40*1.2	m	55.20			
263	030413002003	凿刨沟槽及沟槽恢复 管径20mm以内	m	1.00			
264	030413003003	自动报警系统线管穿墙打洞 公称直 径(≤25mm)	个	46			
265	030413003004	自动报警系统线管穿墙打洞 公称直 径(≤50mm)	个	2			
266	030411004014	管内穿铜芯线 ZN-BV-2.5mm ²	m	73.20			
267	030411004015	管内穿铜芯线 ZN-BV-4mm ²	m	445.40			
268	030411004016	管内穿铜芯线 NH-BV-2.5mm ²	m	2514.89			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
269	030411004017	管内穿铜芯软电线 ZN-RVS-2x1.5mm ²	m	2619.01			
270	030411004018	管内穿铜芯软电线 ZN-RVS-4x1.5mm ²	m	7.00			
271	030411004019	管内穿铜芯软电线 ZN-RVS- 12x1.5mm ²	m	10.00			
272	030411004020	管内穿铜芯软电线 ZN-RVV-2x1.0mm ²	m	785.33			
273	030411004021	管内穿铜芯软电线 ZN-RVV-2x1.5mm ²	m	736.20			
274	030408002001	控制电缆敷设 普通敷设 NH-KVV- 7x1.5mm ²	m	261.58			
275	030408006008	控制电缆头制作、安装 电缆芯数 (≤14芯)	个	2			
276	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	64			
277	030905001001	自动报警系统调试 500点以下	系统	1			
		喷淋工程					
278	030901002001	内外热镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	484.09			
279	030901002002	内外热镀锌钢管及管件安装 DN32 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	628.67			
280	030901002003	内外热镀锌钢管及管件安装 DN40 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	157.79			
281	030901002004	内外热镀锌钢管及管件安装 DN50 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	94.15			
282	030901002005	内外热镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.65			
283	030901002006	内外热镀锌钢管及管件安装 DN80 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	40.45			
284	030901002007	内外热镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	36.76			
285	030901002008	内外热镀锌钢管及管件安装 DN125 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.15			
286	030901002009	内外热镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	103.12			
287	031001006001	PVC-U塑料排水管道及管件安装 Dn110 连接方式: 粘接连接 含管道灌水试验、通球试验	m	8.20			
288	031002001002	喷淋管道支架制作安装 具体要求详设计图纸 除锈后刷防锈漆二道	kg	607.22			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
289	031201001001	管道刷油 刷红丹防锈漆两道	m ²	209.28			
290	030413003005	混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤108mm)	个	1			
291	030413003006	砌筑结构打洞 公称直径 (≤50mm)	个	5			
292	030413003007	砌筑结构打洞 公称直径 (≤100mm)	个	5			
293	030413003008	砌筑结构打洞 公称直径 (≤150mm)	个	2			
294	031002003002	过墙钢套管制作安装 公称直径(mm 以内) 50	个	5			
295	031002003003	过墙钢套管制作安装 公称直径(mm 以内) 100	个	5			
296	031002003004	过墙钢套管制作安装 公称直径(mm 以内) 200	个	2			
297	031002003005	过楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内) 200	个	1			
298	031003003001	遥控信号阀 DN150 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	4			
299	030901006001	水流指示器 DN150 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	2			
300	030904004001	湿式报警装置安装 DN150 含水力警铃 连接方式: 法兰连接	个	1			
301	031003001006	自动排气阀 DN25 连接形式: 螺纹连接	个	1			
302	031003001007	截止阀 DN25 连接形式: 螺纹连接	个	1			
303	031003003002	泄水阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	2			
304	030901008001	成套末端试水阀 DN25 含压力表、球阀等, 做法详图集 19S910	组	1			
305	030901008002	成套末端试水装置 DN25 含压力表、球阀、试水接头等, 做法 详图集19S910	组	1			
306	030901007001	减压孔板 DN150 不锈钢板	个	2			
307	030901003001	下垂型喷头 DN15 (68℃) 流量系数K=80	个	410			
308	030901003002	高温下垂型喷头 DN15 (93℃) 流量系数K=80	个	24			
309	030901013001	放置型灭火器箱 (两具MF/ABC3干粉 灭火器) 内置两具MF/ABC型 3kg手提式磷酸铵 盐干粉灭火器	套	2			
310	030905002001	水火灾控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	2.00			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-暖通工程					
		分部分项工程					
		空调工程					
311	030701003001	多联式制冷机组室外机 制冷量 95.4KW 参考型号:MDV-952(34)W/D2SN1-9X4 制冷量95.4KW,制热量106.5KW,功 率25.2KW,风量28300m3/h 含电机检查接线	台	6			
312	030701003002	天花式室内机 制冷量16KW 参考型号:MDV-D160Q4/BP3N1-EF 制冷量16KW,制热量18KW,功率 0.145KW,风量2100m3/h 含电机检查接线	台	36			
313	030802005001	优质拉制铜管 φ9.5×0.8m 连接方式:承插式焊接及套管式焊接	m	167.72			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等					
314	030802005002	优质拉制铜管 $\phi 15.9 \times 1.0\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	20.40			
315	030802005003	优质拉制铜管 $\phi 19.1 \times 1.0\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	58.80			
316	030802005004	优质拉制铜管 $\phi 22.2 \times 1.0\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	8.44			
317	030802005005	优质拉制铜管 $\phi 25.4 \times 1.0\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	77.42			
318	030802005006	优质拉制铜管 $\phi 28.6 \times 1.0\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	20.40			
319	030802005007	优质拉制铜管 $\phi 31.8 \times 1.1\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	20.40			
320	030802005008	优质拉制铜管 $\phi 38.1 \times 1.4\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	38.82			
321	030802005009	优质拉制铜管 $\phi 41.3 \times 1.5\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	2.44			
322	030802005010	优质拉制铜管 $\phi 50.8 \times 1.7\text{m}$ 连接方式: 承插式焊接及套管式焊接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒等	m	77.44			
323	030901002010	热镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	137.88			
324	030901002011	热镀锌钢管及管件安装 DN32 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	71.36			
325	030901002012	热镀锌钢管及管件安装 DN40 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	5.64			
326	030901002013	热镀锌钢管及管件安装 DN50 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	29.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
327	031002001003	空调管道支架制作安装 具体要求详设计图纸 除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	60.13			
328	030804010001	冷媒铜管分管 公称外径 (22.2mm 以内)	个	4			
329	030804010002	冷媒铜管分管 公称外径 (35mm以 内)	个	16			
330	030804010003	冷媒铜管分管 公称外径 (42mm以 内)	个	12			
331	030804010004	冷媒铜管分管 公称外径 (54.1mm 以内)	个	6			
332	031208002001	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温管套 厚 度20mm	m ²	0.76			
333	031208002002	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温管套 厚 度30mm	m ²	1.10			
334	031208002003	难燃B1级铝箔贴面橡塑保温管套 厚 度60mm	m ²	0.41			
335	031208002004	柔性发泡橡塑保温管套 厚度15mm	m ²	0.62			
336	030413003009	空调管穿墙打洞 公称直径 (≤ 50mm)	个	6			
337	030413003010	空调管穿墙打洞 公称直径 (≤ 100mm)	个	8			
		通风防排烟工程					
338	030108003001	轴流式消防排烟风机 参考型号:HTF-1-14 Q=73512m ³ /h, P=750Pa, N=22KW 含电机检查接线	台	2			
339	030703019001	不燃型A级耐高温柔性软接头	m ²	3.01			
340	030703001001	常闭防烟阀 1000x250 手动开启,电信号DC24V开启,输出开 启状态信号及联锁开启风机信号;手 动复位;带远程手动控制装置	个	1			
341	030703001002	常闭防烟阀 1600x160 手动开启,电信号DC24V开启,输出开 启状态信号及联锁开启风机信号;手 动复位;带远程手动控制装置	个	1			
342	030703001003	常闭防烟阀 1600x400 手动开启,电信号DC24V开启,输出开 启状态信号及联锁开启风机信号;手 动复位;带远程手动控制装置	个	1			
343	030703001004	常闭防烟阀 1600x500 手动开启,电信号DC24V开启,输出开 启状态信号及联锁开启风机信号;手 动复位;带远程手动控制装置	个	1			
344	030703001005	280℃防火阀 1000x250	个	4			
345	030703001006	280℃防火阀 1600x160	个	2			
346	030703001007	280℃防火阀 1600x400	个	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
347	030703001008	280℃防火阀 1600x500	个	4			
348	030703001009	280℃防火阀 1600x630	个	4			
349	030703011001	单层百叶风口 400x400	个	36			
350	030703011002	单层百叶风口 1500x1500	个	12			
351	030703011003	防雨百叶风口 1200x1600	个	4			
352	030702001001	镀锌钢板矩形风管($\delta=0.75\text{mm}$ 以内咬口,法兰连接)长边长 $\leq 1000\text{mm}$ 含支架及其除锈、刷防锈漆灰色调和漆各两道	m ²	92.55			
353	030702001002	镀锌钢板矩形风管($\delta=1.0\text{mm}$ 以内咬口,法兰连接)长边长 $\leq 1250\text{mm}$ 含支架及其除锈、刷防锈漆灰色调和漆各两道	m ²	6.41			
354	030702001003	镀锌钢板矩形风管($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口,法兰连接)长边长 $\leq 2000\text{mm}$ 含支架及其除锈、刷防锈漆灰色调和漆各两道	m ²	569.12			
355	030408009001	防火玻璃固定挡烟垂壁 (620 ± 20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min	m ²	32.90			
356	030408008001	穿墙风管洞修补 周长($\leq 4000\text{mm}$)	个	4			
357	030408008002	穿墙风管洞修补 周长($\leq 5000\text{mm}$)	个	14			
358	031208003001	通风管道绝热 50mm厚绝热玻璃棉	m ³	28.84			
359	桂031002004001	抗震支吊架 矩形风管 单向	套	10			
360	桂031002004002	抗震支吊架 矩形风管 双向	套	10			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目-室外给排水工程					
		分部分项工程					
		消防系统					
361	030901002014	内外热镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式:沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	373.00			
362	030901002015	内外热镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式:沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	179.00			
363	031202002001	管道防腐蚀 设三油两布沥青外防腐层	m ²	218.76			
364	031003001008	闸阀 DN100 连接方式:法兰连接	个	2			
365	031003001009	闸阀 DN150 连接方式:法兰连接	个	1			
366	030901012001	消防水泵结合器 SQD150-1.6 自带止回阀及安全阀	套	2			
367	040504003001	给水管阀门井 做法详图纸大样	座	2			
		土石方工程					
368	040101002001	挖沟槽、基坑土方(装车) 1.土壤类别:各类土方(包括淤泥、 流沙等)开挖,土类别综合考虑 2.含清表、砍树、竹、挖树根、竹兜 及台阶,清除杂草、水生植物、捞漂 浮物等 3.挖土深度:详设计要求 4.弃土运距:15km 5.含汽车加盖费	m ³	53.34			
369	040101002002	挖沟槽、基坑土方(不装车) 1.土壤类别:各类土方(包括淤泥、 流沙等)开挖,土类别综合考虑	m ³	122.80			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.含清表,砍树、竹,挖树根、竹苑 及台阶,清除杂草、水生植物、捞漂 浮物等 3.挖土深度:详设计要求					
370	040103001001	沟槽回填砂 部位:给水管沟	m ³	65.35			
371	040103001002	沟槽、基坑利用方回填 1.密实度要求:符合设计要求的密实 度 2.填方材料品种:符合设计要求的合 格土质 3.填方来源:原开挖土方回填 4.运距:自行考虑	m ³	122.80			
372	010103002004	渣土消纳费	m ³	53.34			
373	桂030413016001	破除C30混凝土路面 厚度20cm 含石碴弃运等	m ²	274.10			
374	桂030413016002	破除水泥稳定碎石层 厚度15cm 含石碴弃运等	m ²	274.10			
375	桂030413016003	地面恢复 水泥稳定碎石层 厚度15cm	m ²	274.10			
376	桂030413016004	地面恢复 C30混凝土路面 厚度20cm 刻防滑条	m ²	274.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目新增电梯工程-建筑装饰					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
377	010101004001	挖基坑土方(校园内留回填) 土壤类别:综合,由投标人根据地勘 报告自行考虑 挖土深度:详设计图纸及地质勘察报 告 运距:自行考虑	m ³	57.33			
378	010101004002	挖基坑土方(装车) 土壤类别:综合,由投标人根据地勘 报告自行考虑 挖土深度:详设计图纸及地质勘察报 告 运距:自行考虑	m ³	34.98			
379	010103001002	回填方 密实度要求:满足设计和规范要求 填方来源、运距:自行考虑	m ³	57.33			
380	010103002005	渣土消纳费	m ³	34.98			
	0104	砌筑工程					
381	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等 级:600*200*200加气混凝土砌块 墙体厚度:200厚 砂浆种类、强度等级:M5	m ³	2.26			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
382	010501001002	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	2.23			
383	010501001003	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.55			
384	010501003001	柱脚保护 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ²	0.36			
385	010501004001	满堂基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	11.24			
386	010501003002	基础 二次灌浆 混凝土 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C35无收缩细石混凝 土	m ³	0.07			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
387	010503002002	矩形梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	0.58			
388	010503004002	圈梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20	m ³	0.24			
389	010504001001	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	2.06			
390	010504001002	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	4.84			
391	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m ³	0.22			
392	010515001003	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.113			
393	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.550			
394	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	1.853			
	0106	金属结构工程					
395	010603002001	空腹钢柱 钢材品种、规格:Q235箱型钢柱 单根柱质量: $\leq 3t$ 除锈方法:自行考虑	t	7.032			
396	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:Q235箱型钢梁 单根质量: $\leq 0.5t$ 除锈方法:自行考虑	t	4.386			
397	010606007001	钢板楼板 钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 除锈方法:自行考虑	t	1.796			
398	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:吊钩	t	0.006			
	0108	门窗工程					
399	桂010802006001	不锈钢格栅门 立柱和横杆:304不锈钢60x60x1.5 竖杆:304不锈钢 $\Phi 25$ x1.0,间距110	m ²	2.52			
400	010807001003	铝合金推拉窗 70系列铝合金推拉窗 $\leq 2m^2$,壁厚1.4mm 5厚白玻	m ²	5.76			
401	010808005001	电梯门石材门窗套 做法参照13J103-7 30厚桂林红花岗岩	m ²	9.45			
	0109	屋面及防水工程					
402	010902001001	屋面卷材防水 两层2.0厚自粘型防水卷材	m ²	14.93			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
403	010902002001	屋面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	14.93			
404	010903002002	1.5厚聚合物水泥防水涂料墙面	m ²	20.36			
405	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m ²	20.36			
406	010903004001	墙面变形缝 做法:11ZJ111 5/A-4 304不锈钢板 1mm	m	37.80			
407	010904004001	楼(地)面变形缝 做法:11ZJ111 5/A-7	m	13.50			
	0111	楼地面装饰工程					
408	011101001001	水泥砂浆楼地面 30厚水泥砂浆保护层	m ²	14.93			
409	011101003001	细石混凝土楼地面 45mm混凝土(内衬1.0钢丝网)	m ²	36.57			
410	011102003003	块料楼地面 10厚800*800防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	27.59			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
411	011201001004	墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m ²	15.01			
412	桂011204007002	块料墙面 5~10厚面砖,陶瓷墙砖胶粘剂粘贴,填 缝剂填缝 15厚1:3水泥砂浆 基层墙体,外墙表面清理干净	m ²	14.11			
413	011209001001	带骨架幕墙 氟碳幕墙铝塑板厚度4mm,其中铝板厚 度不低于0.5mm,芯材为高密度聚乙烯 。主龙骨采用镀锌方管80×60×4mm, 次龙骨采用镀锌方管如50×30×3mm, 连接件选用镀锌角钢L50×5 连接件选用镀锌角钢L50×5,钢材应 符合Q235B标准 由电梯厂家深化设计安装	m ²	146.35			
414	011209001002	铝合金玻璃幕墙 夹胶玻璃6mm钢化+1.14PVB+6mm钢 化	m ²	150.33			
415	桂011201005002	墙面钉(挂)网 热镀锌电焊网一道	m ²	20.36			
	0113	天棚工程					
416	011302001003	吊顶天棚 做法:15ZJ001-94棚17 配套金属龙骨 600*600*0.8铝合金方形板	m ²	23.22			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
417	011407001003	墙面喷(刷)涂料 无机涂料二遍; 满刮腻子一遍;	m ²	15.15			
418	011405001001	金属面油漆 底漆做法:底漆为环氧富锌底漆,遍数2,干膜厚度70 μm,螺栓连接接触面部位和安装焊缝处60mm宽范围内不涂漆。 中间漆做法:中间漆为环氧云铁中间漆,遍数1,60 μm。 面漆做法:面漆,颜色由建筑定,采用聚氨酯面漆,遍数2,干膜厚度,70 μm,表面平整美观,节点部位加厚处理。	m ²	285.89			
419	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 防火等级要求:耐火极限不小于2.5h 涂料品种、喷刷遍数:厚涂型防火涂料(非膨胀型)	m ²	103.44			
420	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 喷刷防火涂料构件名称:钢梁 防火等级要求:耐火极限不小于1.5h 涂料品种、喷刷遍数:厚涂型防火涂料(非膨胀型)	m ²	90.16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		1			
421	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:24米以内 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	358.85			
422	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	10.33			
	011702	混凝土模板及支架(撑)		1			
423	011702001003	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	1.89			
424	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	2.59			
425	011702001005	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m ²	9.96			
426	011702006003	矩形梁 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	7.29			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
427	011702008003	圈梁 支模高度:3.6米以内	m ²	2.60			
428	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	66.11			
429	011702022001	大沟、檐沟	m ²	4.68			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
430	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	23.91			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目新增电梯工程-电气					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
431	030107001001	交流自动电梯 层数5 站数5	部	1.00			
432	030404017017	电梯配电箱 APdt 安装方式:底边距地1.5m明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
433	030404017018	电梯控制箱 ACdt 安装方式:底边距地1.5m明装 仅计安装费	台	1			
434	030412001005	LED吸顶灯 1x12w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:吸顶安装	套	4			
435	030412001006	LED井道壁灯 1x5w 采用高效节能光源灯具,配电子镇流 器或节能电感镇流器 安装方式:吸顶安装	套	4			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
436	030404034007	双联双控开关 10A 250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	2			
437	030404035005	安全型二三孔插座 10A~250V 安装方式:明装,电梯井距地1.5m,其余距地0.5m	套	4			
438	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙明配 塑料管 PC20	m	35.10			
439	030411001018	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m	6.40			
440	030411001019	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m	14.40			
441	030408001010	铜芯电力电缆 普通敷设 ZR-YJV- 5x6mm ²	m	17.84			
442	030408001011	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZB-YJV- 5x10mm ²	m	9.64			
443	030411004022	管内穿铜芯照明线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	83.10			
444	030411004023	管内穿铜芯照明线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	61.20			
		防雷及接地装置					
445	030409002001	接地母线 利用基础钢筋	m	17.37			
446	030409002002	接地母线 -40x4热镀锌扁钢	m	4.00			
447	030409005001	防雷接闪带 ϕ 10热镀锌圆钢 沿女儿墙敷设	m	13.21			
448	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	75.60			
449	030409008001	局部等电位端子箱 LEB 底边距地0.5米安装	台	1			
450	030409008002	测量接地端子板 距地0.5米暗装	块	1			
451	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改 造项目室外改造工程-市政					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
452	040101001001	挖一般土方 装车 土壤类别:泥土,碎石,树根等综合 考虑	m ³	94.56			
453	010103002006	渣土消纳费	m ³	94.56			
	0402	道路工程					
454	040202001001	路床(槽)整形	m ²	104.28			
455	040202011001	碎石 300厚碎石垫层,压实系数>0.95	m ³	104.28			
456	040203003001	透层 4厚乳化沥青透层	m ²	104.28			
457	040203004001	封层 6厚乳化沥青下封层	m ²	104.28			
458	040203006001	沥青混合料 80厚粗粒式沥青混凝土	m ³	104.28			
459	040203003002	透层、粘层 乳化沥青黏层油	m ²	104.28			
460	040203006002	沥青混合料 40厚细粒式沥青混凝土	m ³	104.28			
	0410	拆除工程					
461	041001002001	铲除原有植草砖	m ²	189.12			
	0501	绿地整理					
462	050101009001	种植土回填 回填土质要求及厚度:符合设计要求 取土运距:自行考虑	m ³	42.42			
463	050102012001	铺种草皮 草皮种类:马尼拉草 铺种方式:满铺	m ²	84.84			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		养护期:3个月					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-建筑装饰工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-弱电工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-消防工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-暖通工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-室外给排水工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
		合计				
		广西机电工程学校食堂文 体综合楼改造项目新增电 梯工程-建筑装饰				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文 体综合楼改造项目新增电 梯工程-电气				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西机电工程学校食堂文 体综合楼改造项目室外改 造工程-市政				
一		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-建筑装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	166238.53	14961.47	181200.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4429.00	398.61	4827.61
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	331.40	29.83	361.23
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1298.04	116.82	1414.86
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-弱电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	161.75	14.56	176.31
5	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-给排水工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	96.22	8.66	104.88
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-消防工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	831.66	74.85	906.51
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-暖通工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1774.91	159.74	1934.65
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-室外给排水工程			
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

第3页 共3页

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	335.43	30.19	365.62
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增 电梯工程-建筑装饰			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	820.46	73.84	894.30
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增 电梯工程-电气			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	405.51	36.50	442.01
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目室外 改造工程-市政			
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	59.44	5.35	64.79
	合计	176782.35	15910.42	192692.77

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

暂列金额明细表

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-建筑装饰工程		166238.53	
1	暂列金额		166238.53	
1.1	预备费	元	166238.53	
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-拆除工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-电气工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-弱电工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-给排水工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-消防工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-暖通工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目-室外给排水工程			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增电梯工程-建筑装饰			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目新增电梯工程-电气			
1	暂列金额			
	广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目室外改造工程-市政			
1	暂列金额			
	合计		166238.53	

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t	4.557		3405.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	7.035		3313.00				
3	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.115		3550.00				
4	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t	0.001		3726.00				
5	中厚钢板 (4.1~20) mm	t	10.813		3474.00				
6	砌筑水泥 P32.5	t	8.582		300.00				
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	4.775		388.50				
8	砂 (综合)	m³	8.620		168.93				
9	细砂	m³	3.195		172.82				
10	中砂	m³	1.948		172.82				
11	天然中 (粗) 砂	m³	77.113		140.78				
12	碎石 (5~40) mm	m³	59.641		97.09				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.858		529.13				
14	多孔页岩砖 240×180×90	千块	73.993		912.62				
15	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³	57.091		192.52				
16	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³	52.078		305.91				
17	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m³	0.697		305.91				
18	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m³	5.331		320.62				
19	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M10	m³	87.598		318.36				
20	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m³	38.107		326.26				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基价单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
21	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20	m³	0.461		334.16				
22	湿拌地面砂浆 WS M15	m³	23.728		326.26				
23	湿拌地面砂浆 WS M20	m³	77.225		334.16				
24	陶瓷墙地砖 300×450	m²	1716.322		40.71				
25	陶瓷墙地砖 600×600	m²	1025.262		70.80				
26	陶瓷墙地砖 800×800	m²	3057.808		80.20				
27	陶瓷梯级砖	m²	584.982		58.70				
28	预拌普通混凝土 C20	m³	113.783		295.58				
29	预拌普通混凝土 C25	m³	0.564		304.42				
30	预拌普通混凝土 C30	m³	10.509		313.27				
31	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³	16.567		336.26				
32	预拌商品混凝土 C4.5	m³	55.916		330.97				
33	预拌无收缩细石混凝土 C35[商品砼]	m³	0.072		381.50				
34	预拌细石混凝土 C25	m³	1.687		304.42				
35	镀锌钢板 1.2mm	m²	647.659		43.42				
36	WDZ-BYJ-6mm²	m	3074.810		7.13				
37	WDZ-BYJ-2.5mm²	m	9556.607		2.92				
38	WDZ-RVJ-4mm²	m	4418.904		4.77				
39	WDZN-VJV-4x50+1x25mm²	m	45.036		247.22				
40	WDZC-VJV-4x35+1x16mm²	m	51.247		181.02				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

弓鑲

工程名称:广西机电工程学校食堂文体综合楼改造项目

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格中不包含增值税,在简易税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。