

马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地  
配套设施项目

工程

工程量清单

招 标 人：马山县周鹿镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司

(单位盖章)



审 核 单 位：马山县财政投资评审中心

(单位盖章)



2026年7月28日

马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地  
配套设施项目

工程

工程量清单

招标控制价 (小写): \_\_\_\_\_

(大写): \_\_\_\_\_

招标人: 马山县周鹿镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人:

广西建通工程咨询  
有限责任公司

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

罗全皓  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

威黄印树  
(签字或盖章)

编制人:

陈彩绣  
(造价工程师签字)  
广西建通工程咨询有限  
责任公司  
有效期至: 2030年05月11日

复核人:

杨平声  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至: 2029年07月09日

审核单位:

马山县财政投资评审中心  
(单位盖章)

编制时间: 2026年7月28日

复核时间: 2026年7月28日

# 编制说明

## 一、工程概况:

1、工程地理位置: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社

2、工程建设内容: 9m<sup>3</sup>泵房: 1座, PE100级De110管: 1958米, PE100级De75管: 2635米, PE100级De50管: 373米, 变压器(200kVA): 1套, 0.4kV低压绝缘架空电线: 30米, 闸阀井2座, 高混凝土电杆2根等配套设施。路拱整修3042m<sup>2</sup>, 10cm碎石基层2780m<sup>2</sup>, 18cm混凝土路面2442m<sup>2</sup>, 培土路肩189.28m<sup>3</sup>, 混凝土圆管涵500mm18m/3道。路面3.5米, 路基4.5米, 冷库1座220m<sup>2</sup>。

## 二、编制依据:

1、广西水利厅桂水基[2007]38号文。

2、广西水利厅2007年颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑预算定额》。

3、国家计委、建设部计价格[2002]10号文。

4、广西水利厅桂水基[2016]1号文。

5、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16号)。

6、(桂人社发[2016] 33号)《关于贯彻落实阶段性降低社会保险费率等有关问题的通知》。

7、桂水基[2018]11号文“自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知”

8、主要材料及设备价格按《南宁市建设工程造价信息》2026年第3期下半刊的除税价, 结合市场询价确定。

## 三、编制方法:

### 1、人工单价:

人工单价按广西水利厅桂水基[2016]1号文7.46元/工时, 原来的3.46元/工时进入工程单价直接工程费, 超过部分(即4.00元/工时)在价差项内计列。

### 2、材料单价:

水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接工程费, 其他材料按市场价的含税价计算。主要材料价差为预算价与限价之差, 材料价差列入相应单价项目中。

### 3、建筑工程和机电设备安装工程:

建筑、安装工程单价由直接工程费、间接费、企业利润、材料价差、税金五部分组成。直接工程费由直接费(人工费、材料费、机械使用费)、其他直接费、现场经费三部分组成; 间接费由管理性费用、社会保障及企业计提两部分组成。各项目费用的费率取值分别为: ① 建筑工程的其他直接费按直接费的3.5%计算; 安装工程的其他直接费按直接费的3.7%计算。

② 现场经费按直接费或人工费的费率计算: 土方工程按直接费的4%计算, 石方工程6%, 土石填筑工程6%、混凝土浇筑工程6%、模板工程按直接费的6%计算, 钢筋制安工程按直接费的3%计算, 安装工程按人工费的45%计算。

③ 管理性费用按直接工程费或人工费的费率计算: 土方工程按直接费的3.7%计算, 石方工程5.7%, 土石填筑工程5.8%、混凝土浇筑工程3.7%、模板工程按直接费的5.7%计算, 钢筋制安工程按直接费的3.5%计算, 安装工程按人工费的47%计算。

④ 社会保障及企业计提按人工费的35.8%计算。

⑤ 企业利润按直接工程费与间接费之和的7%计算。

⑥ 材料价差按主要材料预算价与材料基价计算。

⑦ 税金采用增值税一般计税方法, 税金按直接工程费、间接费、企业利润、材料价差之和的10%计算。

4、户外 2000kVA 变压器本体清单不含混凝土基础、预埋槽钢、减震、接地、铜母线、温控配线、吊装、油过滤、第三方供电交接试验、基础防腐等配套内容; 变压器定额仅含施工单位内部简易自检, 全套配套工程计专业工程暂估价 35000 元, 结算按深化图纸、签证据实核算。

5、电杆基础及拉线无细化施工详图, 全套土建、组立配套内容计列专业工程暂估价 10000 元(2根)



6、杆上设备（隔离开关、避雷器、断路器、过电压保护器、支架等）无施工详图，全杆上设备内容计列专业工程暂估价 11000 元（2根）

7、临时工程：

①其他临时工程按 I ～IV 部分的1%计算，以实际完成工程量结算为准

四、工程预算表：（见下各表）

## 工程项目总价表

合同编号:

工程名称：马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第1页 共10页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 计量单位 | 工程数量    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|------------------------|------|---------|----------|----|
| 1    |              | 9m³泵房(1座)              |      |         |          |    |
| 1.1  | 500101002001 | 机械挖III类土               | m³   | 28.91   |          |    |
| 1.2  | 500103001001 | 土石方回填                  | m³   | 10.58   |          |    |
| 1.3  | 500109001001 | C20埋石砼基础               | m³   | 2.43    |          |    |
| 1.4  | 500109001002 | C20砼镇墩                 | m³   | 1.72    |          |    |
| 1.5  | 500109001003 | 100厚C20砼底板             | m³   | 0.78    |          |    |
| 1.6  | 500109001004 | C25砼梁                  | m³   | 1.70    |          |    |
| 1.7  | 500109001005 | C25砼顶板                 | m³   | 1.70    |          |    |
| 1.8  | 500103007001 | 200厚碎石垫层               | m³   | 3.60    |          |    |
| 1.9  | 500103007002 | 300厚毛石垫层               | m³   | 5.40    |          |    |
| 1.10 | 500109001006 | C20细石砼地面 厚40cm         | m³   | 0.31    |          |    |
| 1.11 | 500114001001 | 高聚物改性沥青防水卷材 3.0厚(两层)   | m²   | 19.36   |          |    |
| 1.12 | 500114001002 | 屋面保温层聚苯乙烯泡沫塑料板 40厚     | m²   | 19.36   |          |    |
| 1.13 | 500105006001 | M7.5浆砌砖(390×190×190mm) | m³   | 7.50    |          |    |
| 1.14 | 500110001001 | 普通木模板制作及安装、拆除          | m²   | 49.09   |          |    |
| 1.15 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面  | m²   | 16.96   |          |    |
| 1.16 | 500105010002 | 1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面  | m²   | 70.56   |          |    |
| 1.17 | 500111001001 | 一般钢筋人工制作安装             | t    | 0.30    |          |    |
| 1.18 | 500114001003 | 室内刮双飞粉腻子               | m²   | 35.58   |          |    |
| 1.19 | 500114001004 | 外墙刮腻子及涂米黄色涂料           | m²   | 45.66   |          |    |
| 1.20 | 500114001005 | 铝合金窗, 外安装防盗网           | m²   | 1.44    |          |    |
| 1.21 | 500114001006 | 铁质防盗门(宽1.2m×高2.0m)     | 扇    | 1.00    |          |    |
| 2    |              | 管道敷设工程(4966米)          |      |         |          |    |
| 2.1  | 500101002002 | 挖掘机挖III类土              | m³   | 2383.68 |          |    |
| 2.2  | 500103001002 | 回填土石方, 机械夯填土石          | m³   | 2352.04 |          |    |
| 3    |              | 闸阀井(2座)                |      |         |          |    |
| 3.1  | 500101002003 | 人工挖一般土方, III类土         | m³   | 6.14    |          |    |
| 3.2  | 500109001007 | C20混凝土, 镇(支)墩          | m³   | 0.10    |          |    |
| 3.3  | 500109001008 | C20素砼底板                | m³   | 0.14    |          |    |
| 3.4  | 500109001009 | C25砼预制盖板               | m³   | 0.23    |          |    |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第2页 共10页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                | 计量单位           | 工程数量    | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------|----|
| 3.5   | 500105006002 | M7.5浆砌砖 (390×190×190mm)             | m <sup>3</sup> | 1.94    |          |    |
| 3.6   | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装及拆除                     | m <sup>2</sup> | 1.57    |          |    |
| 3.7   | 500105010003 | 1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面               | m <sup>2</sup> | 1.28    |          |    |
| 3.8   | 500105010004 | 1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面               | m <sup>2</sup> | 19.36   |          |    |
| 3.9   | 500111001002 | 一般钢筋制作安装, 人工                        | t              | 0.06    |          |    |
| 4     |              | 道路部分                                |                |         |          |    |
| 4.1   |              | 道路硬化L=676                           |                |         |          |    |
| 4.1.1 | 500101001001 | 整修路拱                                | m <sup>2</sup> | 3042.00 |          |    |
| 4.1.2 | 500103007003 | 级配碎石基层, 厚100mm                      | m <sup>2</sup> | 2780.00 |          |    |
| 4.1.3 | 500109001010 | C30水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm               | m <sup>2</sup> | 2442.00 |          |    |
| 4.1.4 | 500109011001 | 路面拉纹                                | m <sup>2</sup> | 2442.00 |          |    |
| 4.1.5 | 500109011002 | 锯缝机锯缝 缝深 (3cm)                      | m              | 473.20  |          |    |
| 4.1.6 | 500103001003 | 培土路肩                                | m <sup>3</sup> | 155.48  |          |    |
| 4.2   |              | 圆管涵 (1-Φ750mm) (18m\3道)             |                |         |          |    |
| 4.2.1 | 500112001001 | 预制C30混凝土无压管, 内径50cm                 | m <sup>3</sup> | 2.64    |          |    |
| 4.2.2 | 500109001011 | C25混凝土涵管基础                          | m <sup>3</sup> | 12.88   |          |    |
| 4.2.3 | 500103014001 | 接头两层15cm沥青油毡                        | m <sup>2</sup> | 2.95    |          |    |
| 4.2.4 | 500109009001 | 沥青麻絮沉降缝                             | m <sup>2</sup> | 2.18    |          |    |
| 4.2.5 | 500105003001 | 浆砌片石实体式台、墙                          | m <sup>3</sup> | 11.82   |          |    |
| 4.2.6 | 500105010005 | 砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面                  | m <sup>2</sup> | 0.78    |          |    |
| 4.2.7 | 500109001012 | 现浇C25帽石                             | m <sup>3</sup> | 0.73    |          |    |
| 4.2.8 | 500103007004 | 碎石回填                                | m <sup>3</sup> | 2.67    |          |    |
| 4.2.9 | 500103001004 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km | m <sup>3</sup> | 18.00   |          |    |
| 4.3   |              | 220m <sup>2</sup> 冷库                |                |         |          |    |
| 4.3.1 | 500101004001 | 机械挖沟槽, III类土                        | m <sup>3</sup> | 344.24  |          |    |
| 4.3.2 | 500103001005 | 回填土石方, 机械夯填土石                       | m <sup>3</sup> | 312.25  |          |    |
| 4.3.3 | 500103001006 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m <sup>3</sup> | 31.99   |          |    |
| 4.3.4 | 500105006003 | M7.5浆砌砖 (390×190×190mm)             | m <sup>3</sup> | 10.78   |          |    |
| 4.3.5 | 500105006004 | 砖砌暗沟                                | m              | 74.00   |          |    |



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第3页 共10页

[illegible]



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第4页 共10页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                       | 计量单位      | 工程数量  | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 6     |              | 泵房(1座)设备                                   |           |       |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.1   | 500201002001 | 离心泵, 机型: ISWR100-160A/B, 电机15Kw (暂估价)      | 套         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.2   | 500201005001 | 控制柜, 15kw, 软启动 (暂估价)                       | 台         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.3   | 500201034001 | 排气扇 (n=1050r/min, Q=1080m³/h, N=46W, 220V) | 个         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.4   | 500201034002 | 灭火器                                        | 具         | 2.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.5   | 500201034003 | 落地式 灭火箱 (XMDDG32型, 可装2具MF/ABC4灭火器)         | 具         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.6   |              | 照明材料                                       |           |       |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.6.1 | 500201017001 | 灯具40W                                      | 套         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.6.2 | 500201017002 | 配管PC16                                     | m         | 20.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.6.3 | 500201017003 | 管内穿线BV-16                                  | m单<br>线   | 40.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.7   |              | 接地设备                                       |           |       |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.7.1 | 500201020001 | 接地体-40x4不锈钢                                | m         | 12.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.7.2 | 500201020002 | 接地端子板                                      | 套         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.7.3 | 500201020003 | 引下线                                        | m         | 6.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.7.4 | 500201020004 | 总等电位端子箱MEB                                 | 个         | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.8   | 500201018001 | 0.4kV低压架空电线 (3*10mm²)                      | km/<br>单线 | 0.03  |                    |         |                   |        |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第5页 共10页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 6.9    | 500106002001 | 11米以内高混凝土电杆(按南网标准图集施工)                                                                                                          | 根    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.10   | 500106002002 | 户外配电电杆基础及拉线配套工程暂估价(电杆基坑土方开挖、夯实、回填及多余土方外运;电杆混凝土基础、垫层、基础钢筋、模板浇筑养护;拉线盘基坑开挖、拉线盘埋设;全套镀锌钢绞线拉线、拉线抱箍、各类拉线金具;电杆接地极、接地扁钢敷设;所有外露金属构件除锈、防腐涂 | 根    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.11   | 500106002003 | 混凝土电杆杆上设备暂估价(含隔离开关、柱上断路器、避雷器、过电压保护器安装,配套设备支架、高压引线、线夹、接地引下线、警示标识敷设安装,含高空作业、构件防腐、设备调试、配合交接试验)                                     | 根    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12   |              | 杆上金具                                                                                                                            |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.1 | 500106002004 | 单顶头铁Φ150                                                                                                                        | 套    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.2 | 500106002005 | 镀锌螺杆Φ16x45                                                                                                                      | 根    | 8.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.3 | 500106002006 | 扁铁抱箍60x6x150                                                                                                                    | 付    | 4.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.4 | 500106002007 | 二线横担L70x7x1800                                                                                                                  | 根    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.5 | 500106002008 | U型抱箍Φ16x170                                                                                                                     | 付    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.6 | 500106002009 | M铁Φ170                                                                                                                          | 块    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.12.7 | 500106002010 | 垫片4x40                                                                                                                          | 块    | 2.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第6页 共10页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 6.13   |              | 绝缘子                                                                                                                                     |      |        |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.13.1 | 500106002011 | 针式瓷瓶P-15M                                                                                                                               | 个    | 2.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.13.2 | 500106002012 | 针式瓷瓶P-15T                                                                                                                               | 个    | 2.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.14   | 500201021001 | 200kVA变压器(暂估价)                                                                                                                          | 台    | 1.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.15   | 500201021002 | 户外变压器全套配套工程暂估价(1. 包含户外变压器混凝土设备基础、预埋固定槽钢、减震装置、接地极及接地扁钢、高低压连接铜母线、二次温控配线、设备吊装就位、变压器油过滤; 2. 供电第三方专业交接试验、户外基础防腐; 变压器安装定额仅含施工单位内部简易自检, 本清单全额包 | 项    | 1.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7      |              | 220m²冷库-电气部分                                                                                                                            |      |        |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.1    | 500201005002 | 配电箱AL3                                                                                                                                  | 台    | 1.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.2    | 500201017004 | 单管照明灯(冷库专用)                                                                                                                             | 套    | 24.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.3    | 500201017005 | 镀锌钢管规格:SC50                                                                                                                             | m    | 170.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.4    | 500201017006 | 电力电缆规格:4X35                                                                                                                             | m    | 170.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.5    | 500201017007 | 电力电缆头规格:截面35mm²以下(4芯)                                                                                                                   | 个    | 1.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.6    | 500201017008 | 无卤低烟阻燃联聚乙烯绝缘电线规格:导线截面2.5mm²                                                                                                             | m单线  | 288.54 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.7    | 500201020005 | 基础梁内2根主筋(直径≥%%C16mm), 埋深≥0.8米                                                                                                           | m    | 4.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第7页 共10页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                                   | 计量单位 | 工程数量  | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----|--------------|----------------------------------------|------|-------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 7.8 | 500201020006 | 等电位端子箱、测试板                             | 块    | 4.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 7.9 | 500201020007 | 等电位端子箱                                 | 台    | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8   |              | 泵房                                     |      |       |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.1 | 500202009001 | 钢制弯头 DN100                             | 个    | 2.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.2 | 500202009002 | 不锈钢闸阀DN100                             | 个    | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.3 | 500202009003 | 螺翼水表 (LXS-100)                         | 个    | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.4 | 500202009004 | 压力表 (Y100Z)                            | 个    | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.5 | 500202009005 | 缓闭式逆止阀 (DZH1AX-10型, DN100, PN=1.0MPa ) | 个    | 1.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.6 | 500202009006 | 橡胶伸缩节 (DN100)                          | 个    | 2.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.7 | 500202009007 | 钢制穿墙止水套管 (DN100)                       | 个    | 3.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.8 | 500202009008 | 法兰片 (DN100, 工作压力1.0Mpa )               | 副    | 5.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 8.9 | 500202008001 | 输水管道安装, 钢管电弧焊连接, 公称直径100mm             | m    | 20.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9   |              | 220m²冷库                                |      |       |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.1 | 500202009009 | 钢桁架 (构件类型:Q235)                        | t    | 1.82  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.2 | 500202009010 | 主立柱 (圆形钢柱140X7.0)                      | t    | 1.51  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.3 | 500202009011 | 钢支撑、钢拉条 (构件类型:Q235)                    | t    | 0.45  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.4 | 500202009012 | 钢檩条 (C180x70x20x2.0)                   | t    | 3.31  |                    |         |                   |        |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第8页 共10页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 计量单位           | 工程数量    | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 9.5  | 500202009013 | 零星钢构件(钢材品种、规格:Q235)                    | t              | 0.75    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.6  | 500202009014 | 灰色压形彩钢板板厚0.5mm                         | m <sup>2</sup> | 234.08  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.7  | 500202009015 | 成品雨蓬                                   | m <sup>2</sup> | 3.76    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.8  | 500202009016 | 屋面镀锌钢板天沟                               | m              | 44.80   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.9  | 500202009017 | 水槽漏斗                                   | 个              | 4.00    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.10 | 500202009018 | 墙面装饰板(50厚岩棉夹芯板)                        | m <sup>2</sup> | 284.74  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.11 | 500202009019 | M3300*3300卷帘门(包含电机)                    | 套              | 1.00    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.12 | 500202009020 | M3300*3300卷帘门                          | m <sup>2</sup> | 10.89   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.13 | 500202009021 | 雨水dn75管                                | m              | 33.00   |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 9.14 | 500202009022 | 氟利昂制冷装置用翅片式换热器(FNH-23/80)              | 套              | 6.00    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 10   |              | 输配水管网                                  |                |         |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 10.1 | 500202008002 | PE100塑料管安装(热熔连接)De110 δ=6.6.公称压力1.0MPa | m              | 1958.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 10.2 | 500202008003 | PE100塑料管安装(热熔连接)De75 δ=4.5.公称压力1.0MPa  | m              | 2635.00 |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 10.3 | 500202008004 | PE100塑料管安装(热熔连接)De50 δ=3.8.公称压力1.0MPa  | m              | 373.00  |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 11   |              | 管材配件                                   |                |         |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 11.1 | 500201034004 | De110闸阀                                | 个              | 5.00    |                    |         |                   |        |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第9页 共10页

[illegible]



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第10页 共10页

[illegible]



## 其他项目清单

合同编号:

工程名称：马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]



### 主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：马山县周鹿镇绿江种养专业合作社蔬菜种植基地配套设施项目

第1页 共1页

[illegible]



