

横州市峦城镇第二小学田径运动场项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：横州市峦城镇第二小学

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



2026年6月29日

横州市峦城镇第二小学田径运动场项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1419860.45元

(大写): 壹佰肆拾壹万玖仟捌佰陆拾元肆角伍分

招标人: 横州市峦城镇第二小学
(单位盖章)



造价咨询人:

广西瑞真工程造价咨询有
限责任公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

何耀民

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年6月29日

复核时间: 2026年6月29日

总 说 明

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为横州市峦城镇第二小学田径运动场项目。

二、编制依据:

根据下列依据编制:

1.《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下:

- ①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- ②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013;
- ③《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)
- ④《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013;
- ⑤《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013;

2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下:

- ①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
- ②《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2024）；
- ③《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
- ④《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
- ⑤《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021）；
- ⑥其他现行计价文件；

3.建设工程设计文件及相关资料;

4.本工程招标文件;

5.与建设项目相关的标准、规定等技术资料;

6.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）的规定;

8.广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 桂建标〔2019〕12号;

9.其他现行计价文件;

10.《南宁市建设工程造价信息》基期为：[2026]年第[1]月信息价，信息价没有的材料价格为市场询价。

11.安全生产责任保险费2834.05元，安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

三、其他

1.本工程采用的计价软件是博奥计价BJ23软件。

2.采用一般计税法计价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	1003.47			
2	040101002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	292.57			
3	010103001	回填方 1. 密实度:达设计要求	m³	105.81			
4	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m³	174.12			
5	桂010103003	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:暂按增加九公里计算，结算按实际 运距计算	m³ • km	1567.08			
	4.	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 240*115*53标砖砖，M5混合砂浆砌筑 2. 厚度：240mm	m³	10.03			
7	010401003002	砖砌花池 1. 240*115*53标砖砖，M5混合砂浆砌筑 2. 厚度：240mm	m³	2.29			
8	010403003001	毛石混凝土墙 1. C20毛石混凝土	m³	36.11			
9	010507004001	砖砌台阶 1. 砖规格：240*115*53标砖砖，M5混合砂 浆砌筑	m²	6.30			
10	010401014001	砖砌排水沟 1. MU10页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m³	49.55			
11	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石 垫层	m³	607.97			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	37.94			
13	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	34.38			
14	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.75			
15	桂010507008001	混凝土面层 1. 100mm厚C20水泥混凝土面层	m²	90.73			
16	桂010507008002	混凝土面层 1. 150mm厚C25水泥混凝土面层	m²	1994.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	010904004001	施工缝 1. 含纵缝、横缝 2. 球场地垫层混凝土每隔4米设置一道纵缝, 每隔4米设置一道横缝 3. 切缝、填缝料	m	1095.57			
18	010512008001	预制盖板 1. 100厚C25预制盖板 2. 含钢筋制安, 预制盖板制作、运输、安装等	m ³	10.32			
19	桂010515013001	地面钢筋网片 1. 配筋 ³ 8@200	m ²	3.83			
20	桂010515013002	地面钢筋网片 1. 配筋 ³ 8@150	m ²	1994.32			
21	010515001001	传力杆 1. 传力拉杆 ³ 28@900, L=700	t	1.830			
	10.	楼地面装饰工程					
22	011101001001	水泥砂浆地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面找坡0.3% 2. 部位: 排水暗沟	m ²	77.42			
23	011102003001	块料地面 1. 8厚防滑地砖, (颜色业主选定) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	98.40			
24	011102003002	块料地面 1. 面贴8厚600X600防滑地砖, (颜色由业主定) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	295.54			
25	011102001001	石材楼地面 1. 铺贴18厚大理石板, 1:3水泥砂浆粘贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	6.00			
26	桂011104006001	EPDM塑胶跑道 1. 跑道划线 2. 5mm厚透气型EPDM红色颗粒 3. 8mm厚透气型EPDM黑色颗粒 4. EPDM底漆一道	m ²	866.52			
27	桂011104006002	硅PU球场面层 1. 球场划线 2. 8mm厚硅PU塑胶面层	m ²	1642.16			
28	011107001001	石材台阶面 1. 铺贴18厚大理石板, 1:3水泥砂浆粘贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	3.15			
29	011107002001	块料台阶面 1. 8厚防滑地砖, (颜色业主选定) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.20			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆双面粉刷 2. 部位: 排水暗沟	m ²	206.46			
31	011201001002	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 部位: 舞台	m ²	41.40			
32	011201001003	墙面一般抹灰	m ²	95.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 部位: 舞台					
33	桂011204005001	石材墙面 1. 铺贴18厚大理石板, 1:3水泥砂浆粘贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位: 升旗台	m²	3.69			
34	桂011204007001	块料墙面 1. 刷素水泥一遍 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加重水20%建筑胶贴 3. 8厚面砖规格300X300(颜色由业主选定)白水泥勾缝 4. 部位: 舞台	m²	41.40			
35	桂011204007002	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆抹面 2. 刷素水泥一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴 4. 8厚面砖(颜色由业主选购)白水泥浆勾缝(规格300X300) 5. 部位: 花池	m²	26.22			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙防水腻子二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍(防晒防开裂型涂料) 3. 部位: 舞台	m²	95.04			
	15.	其他装饰工程					
37	011503001001	栏杆 1. 高度: 900mm 2. 304 ³ 63X1.2不锈钢栏杆扶手 3. 304 ³ 32X1.0不锈钢栏杆 4. 304 ³ 19X0.7不锈钢栏杆竖管间距≤110	m	18.10			
38	011506002001	金属旗杆 1. 高度: 15m 2. 不锈钢旗杆采用热轧无缝不锈钢管制作 3. 具体做法详见图纸	m	15.00			
39	011507001001	电子显示屏 1. 墙顶挂LED电子显示屏 2. 厂家根据尺寸定制安装 3. 暂估价	m²	7.50			
40	011507001002	更换篮球架 1. 可移动式国标钢化玻璃篮球架	个	6			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
41	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 单排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管外脚手架	m²	61.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
42	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	87.21			
43	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	15.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
45	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	322.00			
拆除工程							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
46	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:机械拆除	m ³	5.41			
47	011602001001	混凝土地面拆除 1. 拆除方式:机械拆除	m ³	605.29			
	4.	第四章渣土运输					
48	010103002002	建筑垃圾弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:起步一公里	m ³	794.78			
49	桂010103003002	建筑垃圾运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按增加九公里计算, 结算按实际 运距计算	m ³ ·km	7153.02			
		单价措施项目					
市政工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
50	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	11.26			
51	040103001001	回填方 1. 密实度:达设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m ³	10.69			
52	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m ³	0.36			
53	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:暂按增加九公里计算, 结算按实际 运距计算	m ³ ·km	3.24			
	3.	道路工程					
54	040203006001	沥青混凝土路面 1. 100mm厚沥青混凝土面层	m ²	2508.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 运动场					
	6.	管网工程					
55	040501004001	双壁波纹管 DN300 1. 垫层、基础材质及厚度:另列 2. 材质及规格:双壁波纹管 DN300 3. 韩闭水试验	m	8.04			
		单价措施项目					
绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
56	050102001001	乔木移植 1. 胸径或干径:10cm以内 2. 含乔木起挖、运输、种植、养护一年等	株	6			
		单价措施项目					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
57	030404017001	配电箱 1AL1-WT 安装方式:距地1.5米安装 箱内元件详见系统图	台	1			
58	030412002001	广照型灯 LED-200W 安装方式:舞台钢桁架吊装	套	8			
59	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	m	159.50			
60	030411001001	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	49.50			
61	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	13.50			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
62	030901013001	手提磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	4.00			
63	031001006001	排水孔 100*100*100	个	2			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
建筑装饰装修工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	2026. 09	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2026. 09	分部分项工程费及措施项目费
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	233. 77	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	233. 77	分部分项工程费及措施项目费
市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	550. 53	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	550. 53	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	5. 25	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5. 25	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	铁件（综合）	kg		5.00	5.65				
2	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	388.50				
3	砂(综合)	m³		5.00	169.90				
4	砂（综合）	m³		5.00	169.90				
5	中砂	m³		5.00	169.90				
6	天然中（粗）砂	m³		5.00	156.31				
7	石灰膏	m³		5.00	300.88				
8	抗裂砂浆	kg		5.00	1.15				
9	毛石（块石）	m³		5.00	106.80				
10	水	m³		5.00	3.31				
11	胶合板模板1830×915×18	m²		5.00	28.32				
12	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		5.00	334.51				
13	汽油92#	kg		5.00	10.11				
14	轻柴油0#	kg		5.00	8.58				
15	轻柴油 0#	kg		5.00	8.58				
16	电	kW·h		5.00	0.59				
17	电	kW.h		5.00	0.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
5	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
6	031324001	不锈钢焊丝	kg		
7	032116001	铁件(综合)	kg		
8	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
9	040301001	砂(综合)	m³		
10	040301001	砂(综合)	m³		
11	040301004	中砂	m³		
12	040301006	天然中(粗)砂	m³		
13	040502006	碎石(20~40)mm	m³		
14	040902004	石灰膏	m³		
15	040908002	抗裂砂浆	kg		
16	041101001	毛石(块石)	m³		
17	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
18	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
19	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
20	050306002	周转枋材	m³		
21	050306003	周转板材	m³		
22	070103014	陶瓷墙面砖 400×500	m²		
23	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
24	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
25	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
26	080301001	花岗岩板(地面用)	m²		
27	080301002.1	18厚大理石板	m²		
28	080301102.1	18厚大理石板	m²		
29	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
30	140301004	国V汽油 92#	kg		
31	341101001	水	m³		
32	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
33	B-C.1	EPDM塑胶跑道 材料费	m²		
34	B-C.2	硅PU球场面层 材料费	m²		
35	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
36	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
37	043104003.2	预拌普通混凝土 C20	m³		

主要材料及价格表

工程名称:横州市峦城镇第二小学田径运动场项目

第2页 共2页

[illegible]