

港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

招标工程量清单

招标人：贵港市港南区新塘镇人
民政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

第1页 共1页

1、本项目是港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目，位于贵港市港南区新塘镇蒙大村，本项目建设主要内容：1、蒙大村七队搬迁道路：道路长86米，路面宽3米；2、蒙大村南兴接大村道路：道路长73米，路面宽3米；3、蒙大村南兴屯中心道路：道路长82米，路面宽3米；4、蒙大村炸药厂道路：道路长490米，路面宽3.5米，建设道路防护120米，建设护栏200米，并建设附属交安设施；5、蒙大村坚果基地到三坝堤道路：道路长1226米，路面宽3.5米，建设道路防护484米，建设护栏400米，并建设附属交安设施。根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种为杂工、泥瓦工、砼工、摊铺工、模板工、钢筋工、搅拌机操作手、工程机械操作手、运料司机、项目管理人员，预计用工 4359 工日。参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准:杂工 200 元/工日、泥瓦工 300 元/工日、砼工 300 元/工日、摊铺工 250 元/工日、模板工 300 元/工日、钢筋工 300 元/工日、搅拌机操作手 300 元/工日、工程机械操作手 300 元/工日、运料司机 300 元/工日、项目管理人员 250 元/工日。

2、本工程范围包括：道路工程。

3、招标控制价编制依据。

(1) 《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械设备台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。以下对《公路建设工程项目概算预算编制办法》简称为“编制办法”。

(2) 《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

(3) 交通运输部关于调整《公路建设工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（2019年第26号）。

(4) 《广西交通运输厅关于印发公路建设工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）。

(5) 《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》（桂交监造价函〔2019〕16号）。

(6) 《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）。

(7) 材料价格采用《贵港市建设工程造价信息》2026年第6期价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。

(8) 工程计价：本清单预算用同望WECOST V11.1.1版公路工程造价管理系统编制，本项目采用一般计税法计算；

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

第 1 页 共 2 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济 指标	各项费 用比例 （%）	备注
				蒙大村七队搬 迁道路建设	蒙大村南兴接 大村道路建设	蒙大村南兴屯 中心道路建设	蒙大村炸药厂 道路建设	合计			
1	第100章至第700章合计			88972	84548	91230	664043	2698632		100.00	
100	清单 第100章 总 则			1315	1249	1348	9813	39881		1.48	
200	清单 第200章 路 基			12213	15612	16757	164845	764310		28.32	
300	清单 第300章 路 面			75444	67686	73125	435039	1742183		64.56	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞							3609		0.13	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线						54346	148649		5.51	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程合计			1315	1249	1348	9813	39881		1.48	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程合计			87657	83298	89882	654229	2658751		98.52	
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额（不含计日工总额）										
13	投标报价			88972	84548	91230	664043	2698632		100.00	

编制：

复核：

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

第 2 页 共 2 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额（元）					技术经济 指标	各项费 用比例 （%）	备注
				蒙大村坚果基 地到三坝堤道 路建设				合计			
1	第100章至第700章合计			1769840				2698632		100.00	
100	清单 第100章 总 则			26155				39881		1.48	
200	清单 第200章 路 基			554883				764310		28.32	
300	清单 第300章 路 面			1090889				1742183		64.56	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			3609				3609		0.13	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			94303				148649		5.51	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程合计			26155				39881		1.48	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程合计			1743685				2658751		98.52	
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额（不含计日工总额）										
13	投标报价			1769840				2698632		100.00	

编制：

复核：

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称					
				蒙大村七队搬迁道路建设	蒙大村南兴接大村道路建设	蒙大村南兴屯中心道路建设	蒙大村炸药厂道路建设	蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设	
1	人工	工日	7715	279	278	299	1845	5014	
2	机械工	工日	216	8	7	8	52	140	
3	停车让行标牌	个	20				10	10	
4	限速标牌	个	25				10	15	
5	警告标志	个	23				8	15	
6	标志杆 电焊钢管Φ83×5×3250	根	68				28	40	
7	HPB300钢筋	t	9	0	0	0	2	6	
8	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径7.1~9mm	t	0				0	0	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	46	2	2	2	12	29	
10	型钢工字钢,角钢	t	0	0	0	0	0	0	
11	钢板Q235，δ=5~40mm	t	0				0	0	
12	钢管立柱	t	4				1	3	
13	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	8				3	5	
14	组合钢模板	t	2				0	2	
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	19				6	12	
16	螺栓混合规格	kg	417				139	278	
17	铁件铁件	kg	368				79	288	
18	铁钉混合规格	kg	1					1	
19	石油沥青	t	1	0	0	0	0	1	
20	汽油92号	kg	46				15	31	
21	柴油0号，-10号，-20号	kg	5765	238	215	231	1386	3695	
22	煤	t	0	0	0	0	0	0	
23	电	kW·h	4857	164	147	158	1189	3199	
24	水	m3	1323	18	16	17	294	978	

编制：

复核：

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称					
				蒙大村七队搬 迁道路建设	蒙大村南兴接 大村道路建设	蒙大村南兴屯 中心道路建设	蒙大村炸药厂 道路建设	蒙大村坚果基 地到三坝堤道 路建设	
1	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格	m3	1	0	0	0	0	1	
2	黏土堆方	m3	1				0	1	
3	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	622	11	10	11	142	449	
4	路面用机制砂	m3	1					1	
5	片石码方	m3	425				87	339	
6	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	159				46	113	
7	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	545	14	12	13	118	387	
8	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	4231	184	164	176	1057	2650	
9	32.5级水泥	t	337	7	6	7	80	238	
10	42.5级水泥	t	140	6	5	6	35	88	
11	其他材料费	元	4689	175	156	168	1174	3017	
12	设备摊销费	元	23	1	1	1	6	14	
13	Φ500mm以内混凝土排水管	m	8					8	
14	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	4				1	3	
15	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	4	0	0	0	1	2	
16	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	2	0	0	0	0	1	
17	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	1	0	0	0	0	1	
18	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	5	0	0	0	1	3	
19	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	17	1	1	1	4	11	
20	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A, YZJ19A	台班	2	0	0	0	1	2	
21	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	2	0	0	0	0	1	
22	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	2	0	0	0	1	1	
23	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	2	0	0	0	0	1	
24	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	17	1	1	1	4	11	

编制：

复核：

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称					
				蒙大村七队搬迁道路建设	蒙大村南兴接大村道路建设	蒙大村南兴屯中心道路建设	蒙大村炸药厂道路建设	蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设	
1	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	17	1	1	1	4	11	
2	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	55	2	2	2	13	37	
3	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	6				1	4	
4	装载质量2t以内载货汽车	台班	1				0	1	
5	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	0				0	0	
6	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	40	2	2	2	9	26	
7	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	18	1	1	1	4	11	
8	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	10	0	0	0	3	6	
9	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	0					0	
10	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	2				1	1	
11	小型机具使用费	元	2226	87	79	85	574	1401	

全标段投标报价汇总表

合同段：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

标表1-1

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）						
				蒙大村七队 搬迁道路建 设	蒙大村南兴 接大村道路 建设	蒙大村南兴 屯中心道路 建设	蒙大村炸药 厂道路建设	蒙大村坚果 基地到三坝 堤道路建设		
1	100	总 则	39881	1315	1249	1348	9813	26155		
2	200	路 基	764310	12213	15612	16757	164845	554883		
3	300	路 面	1742183	75444	67686	73125	435039	1090889		
4	400	桥梁、涵洞	3609					3609		
5	600	安全设施及预埋管线	148649				54346	94303		
6	第100章至第700章合计		2698632	88972	84548	91230	664043	1769840		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程合计		39881	1315	1249	1348	9813	26155		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程合计		2658751	87657	83298	89882	654229	1743685		
9	计日工合计									
10	暂列金额（不含计日工总额）									
11	投标报价		2698632	88972	84548	91230	664043	1769840		

各标段主要项目数量单价表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

标表2-1

编号	项目名称	单位	蒙大村七队搬迁道路建设		蒙大村南兴接大村道路建设		蒙大村南兴屯中心道路建设		蒙大村炸药厂道路建设		蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设				合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
102-3	临时施工费	总额	1.000	1314.85	1.000	1249.47	1.000	1348.23	1.000	9813.44	1.00	26155.280			5.000	7976.25
202-2-a	挖除20cm厚碎石路面	m3					58.420	120.03							58.420	120.03
202-2-c	挖除20cm厚碎石路面	m3			54.400	120.04									54.400	120.04
203-1-a	挖土方	m3	264.900	30.58	175.500	30.58	189.200	30.58	1362.800	30.58	3567.20	30.580			5559.600	30.58
203-1-b	挖石方（工程量暂定，具体已现场收方为准）	m3	10.000	39.71	10.000	39.71	10.000	39.71	10.000	39.71	10.00	39.710			50.000	39.71
204-1-a	利用土方回填	m3	146.200	13.97	130.600	13.97	140.200	13.97	840.000	13.97	2106.80	13.970			3363.800	13.97
204-1-a	路基碾压	m2	304.700	5.49	272.000	5.49	292.100	5.49	1750.000	5.49	4389.20	5.490			7008.000	5.49
207-2-c	C20现浇混凝土排水沟	m3							54.880	651.07	135.17	656.520			190.054	654.95
208-4-b	混凝土预制件满铺护坡	m3							39.100	1680.31	207.70	1459.450			246.800	1494.44
304-1-a	20cm5%水泥稳定碎石	m2	304.700	56.04	272.000	56.05	292.100	56.05	1750.000	56.05	4389.20	56.050			7008.000	56.05
306-1-a	级配碎石底基层 厚20cm	m2	304.700	46.89	272.000	46.89	292.100	46.89	1750.000	46.89	4389.20	46.890			7008.000	46.89
312-1-a	22cm厚混凝土面层	m2	304.700	134.99	272.000	134.99	292.100	134.99	1750.000	134.99	4389.20	134.990			7008.000	134.99
312-2-a	光圆钢筋（HPB300）	t	0.305	5099.51	0.350	5099.51	0.450	5099.51	2.100	5099.52	5.23	5099.520			8.435	5099.52
313-1	培土路肩	m3	36.120	38.64	30.660	38.64	34.440	38.64	205.800	38.64	514.92	38.640			821.940	38.64
419-1	d=0.5m 单孔钢筋混凝土圆管涵	m									7.60	474.920			7.600	474.92
602-3-a	路侧波形梁钢护栏	m							200.000	148.66	400.00	147.850			600.000	148.12
604-1	停车让行标牌 直径60cm	个							10.000	879.07	10.00	879.070			20.000	879.07
604-2	限速标牌 直径60cm	个							10.000	879.07	15.00	879.070			25.000	879.07
604-3	警告标志 三角形,边长70cm	个							8.000	879.05	15.00	879.070			23.000	879.06

编制：

复核：

各标段主要材料数量单价表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

标表2-2

编号	项目名称	单位	蒙大村七队搬迁道路建设		蒙大村南兴接大村道路建设		蒙大村南兴屯中心道路建设		蒙大村炸药厂道路建设		蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设				合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
1	停车让行标牌	个							10	315.00	10	315.00			20	315.00
2	限速标牌	个							10	315.00	15	315.00			25	315.00
3	警告标志	个							8	315.00	15	315.00			23	315.00
4	标志杆 电焊钢管Φ83×5×3250	根							28	285.00	40	285.00			68	285.00
5	人工	工日	279	101.25	278	101.25	299	101.25	1845	101.25	5014	101.25			7715	101.25
6	机械工	工日	8	101.25	7	101.25	8	101.25	52	101.25	140	101.25			216	101.25
7	HPB300钢筋	t	0	3485.84	0	3485.84	0	3485.84	2	3485.84	6	3485.84			9	3485.84
8	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t							0	4448.67	0	4448.67			0	4448.67
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2	6.58	2	6.58	2	6.58	12	6.58	29	6.58			46	6.58
10	型钢工字钢，角钢	t	0	3331.00	0	3331.00	0	3331.00	0	3331.00	0	3331.00			0	3331.00
11	钢板Q235，δ=5~40mm	t							0	3547.01	0	3547.01			0	3547.01
12	钢管立柱	t							1	5117.00	3	5117.00			4	5117.00
13	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t							3	5675.00	5	5675.00			8	5675.00
14	组合钢模板	t							0	5220.00	2	5220.00			2	5220.00
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg							6	6.73	12	6.73			19	6.73
16	螺栓混合规格	kg							139	11.50	278	11.50			417	11.50
17	铁件铁件	kg							79	5.66	288	5.66			368	5.66
18	铁钉混合规格	kg									1	5.84			1	5.84
19	石油沥青	t	0	4690.00	0	4690.00	0	4690.00	0	4690.00	1	4690.00			1	4690.00
20	汽油92号	kg							15	9.74	31	9.74			46	9.74
21	柴油0号，-10号，-20号	kg	238	8.24	215	8.24	231	8.24	1386	8.24	3695	8.24			5765	8.24
22	煤	t	0	964.60	0	964.60	0	964.60	0	964.60	0	964.60			0	964.60

编制：

复核：

各标段主要材料数量单价表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

标表2-2

编号	项目名称	单位	蒙大村七队搬迁道路建设		蒙大村南兴接大村道路建设		蒙大村南兴屯中心道路建设		蒙大村炸药厂道路建设		蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设				合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
23	电	kW·h	164	0.59	147	0.59	158	0.59	1189	0.59	3199	0.59			4857	0.59
24	水	m3	18	3.50	16	3.50	17	3.50	294	3.50	978	3.50			1323	3.50
25	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	0	882.30	0	882.30	0	882.30	0	882.30	1	882.30			1	882.30
26	黏土堆方	m3							0	11.65	1	11.65			1	11.65
27	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	11	195.15	10	195.15	11	195.15	142	195.15	449	195.15			622	195.15
28	路面用机制砂	m3									1	150.49			1	150.49
29	片石码方	m3							87	111.65	339	111.65			425	111.65
30	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3							46	116.50	113	116.50			159	116.50
31	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	14	116.50	12	116.50	13	116.50	118	116.50	387	116.50			545	116.50
32	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	184	116.50	164	116.50	176	116.50	1057	116.50	2650	116.50			4231	116.50
33	32.5级水泥	t	7	292.04	6	292.04	7	292.04	80	292.04	238	292.04			337	292.04
34	42.5级水泥	t	6	325.66	5	325.66	6	325.66	35	325.66	88	325.66			140	325.66
35	其他材料费	元	175	1.00	156	1.00	168	1.00	1174	1.00	3017	1.00			4689	1.00
36	设备摊销费	元	1	1.00	1	1.00	1	1.00	6	1.00	14	1.00			23	1.00
37	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班							1	619.94	3	619.94			4	619.94
38	斗容量3.0m3轮胎式装载机	台班	0	1338.20	0	1338.20	0	1338.20	1	1338.20	2	1338.20			4	1338.20
39	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	0	693.27	0	693.27	0	693.27	0	693.27	1	693.27			2	693.27
40	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	0	614.06	0	614.06	0	614.06	0	614.06	1	614.06			1	614.06
41	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	0	795.26	0	795.26	0	795.26	1	795.26	3	795.26			5	795.26
42	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	1	162.14	1	162.14	1	162.14	4	162.14	11	162.14			17	162.14
43	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A, YZJ19A	台班	0	1540.90	0	1540.90	0	1540.90	1	1540.90	2	1540.90			2	1540.90
44	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300	台班	0	1143.06	0	1143.06	0	1143.06	0	1143.06	1	1143.06			2	1143.06

各标段主要材料数量单价表

项目名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

编制时间：

标表2-2

编号	项目名称	单位	蒙大村七队搬迁道路建设		蒙大村南兴接大村道路建设		蒙大村南兴屯中心道路建设		蒙大村炸药厂道路建设		蒙大村坚果基地到三坝堤道路建设				合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
45	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	0	1622.46	0	1622.46	0	1622.46	1	1622.46	1	1622.46			2	1622.46
46	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	0	794.41	0	794.41	0	794.41	0	794.41	1	794.41			2	794.41
47	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	1	132.60	1	132.60	1	132.60	4	132.60	11	132.60			17	132.60
48	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	1	200.32	1	200.32	1	200.32	4	200.32	11	200.32			17	200.32
49	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	2	158.74	2	158.74	2	158.74	13	158.74	37	158.74			55	158.74
50	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班							1	127.17	4	127.17			6	127.17
51	装载质量2t以内载货汽车	台班							0	366.45	1	366.45			1	366.45
52	装载质量4t以内载货汽车G416B	台班							0	515.06	0	515.06			0	515.06
53	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	2	886.59	2	886.59	2	886.59	9	886.59	26	886.59			40	886.59
54	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	1	977.06	1	977.06	1	977.06	4	977.06	11	977.06			18	977.06
55	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	0	1142.84	0	1142.84	0	1142.84	3	1142.84	6	1142.84			10	1142.84
56	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班									0	665.12			0	665.12
57	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班							1	156.94	1	156.94			2	156.94
58	小型机具使用费	元	87	1.00	79	1.00	85	1.00	574	1.00	1401	1.00			2226	1.00
59	Φ500mm以内混凝土排水管	m									8	132.83			8	132.83

工程项目人工、材料、机械台班汇总表

工程名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

02-2表

序号	专业	编号	材料名称	单位	数量	市场价(元)	合价(元)
1			1、人工、材料、机械费用合计				2026516
2			1.1、其中人工费合计				803005
3	部颁2018清单计价依据	1001001	人工	工日	7715	101.25	781132
4	部颁2018清单计价依据	1051001	机械工	工日	216	101.25	21873
5			1.2、其中材料费合计				1113747
6	部颁2018清单计价依据	001	停车让行标牌	个	20	315.00	6300
7	部颁2018清单计价依据	002	限速标牌	个	25	315.00	7875
8	部颁2018清单计价依据	003	警告标志	个	23	315.00	7245
9	部颁2018清单计价依据	004	标志杆 电焊钢管Φ83×5×3250	根	68	285.00	19380
10	部颁2018清单计价依据	1501002	M7.5水泥砂浆	m3	129		
11	部颁2018清单计价依据	1503007	C20普通混凝土32.5级水泥2cm碎石	m3	194		
12	部颁2018清单计价依据	1503032	C20普通混凝土32.5级水泥4cm碎石	m3	214		
13	部颁2018清单计价依据	1503033	C25普通混凝土32.5级水泥4cm碎石	m3	59		
14	部颁2018清单计价依据	1503034	C30普通混凝土32.5级水泥4cm碎石	m3	1573		
15	部颁2018清单计价依据	1507004	稳定土混合料(水泥:碎石5:95)	m3	1416		
16	部颁2018清单计价依据	2001001	HPB300钢筋	t	9	3485.84	32652
17	部颁2018清单计价依据	2001019	钢丝绳	t	0	4448.67	280
18	部颁2018清单计价依据	2001022	20~22号铁丝	kg	46	6.58	306
19	部颁2018清单计价依据	2003004	型钢	t	0	3331.00	1426
20	部颁2018清单计价依据	2003005	钢板	t	0	3547.01	341
21	部颁2018清单计价依据	2003015	钢管立柱	t	4	5117.00	19941
22	部颁2018清单计价依据	2003017	波形钢板	t	8	5675.00	44668
23	部颁2018清单计价依据	2003026	组合钢模板	t	2	5220.00	11025
24	部颁2018清单计价依据	2009011	电焊条	kg	19	6.73	125
25	部颁2018清单计价依据	2009013	螺栓	kg	417	11.50	4794
26	部颁2018清单计价依据	2009028	铁件	kg	368	5.66	2080

工程项目人工、材料、机械台班汇总表

工程名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

02-2表

序号	专业	编号	材料名称	单位	数量	市场价(元)	合价(元)
27	部颁2018清单计价依据	2009030	铁钉	kg	1	5.84	5
28	部颁2018清单计价依据	3001001	石油沥青	t	1	4690.00	4676
29	部颁2018清单计价依据	3003002	汽油	kg	46	9.74	450
30	部颁2018清单计价依据	3003003	柴油	kg	5765	8.24	47505
31	部颁2018清单计价依据	3005001	煤	t	0	964.60	150
32	部颁2018清单计价依据	3005002	电	kW·h	4857	0.59	2866
33	部颁2018清单计价依据	3005004	水	m3	1323	3.50	4631
34	部颁2018清单计价依据	4003002	锯材	m3	1	882.30	1166
35	部颁2018清单计价依据	5501003	黏土	m3	1	11.65	13
36	部颁2018清单计价依据	5503005	中（粗）砂	m3	622	195.15	121405
37	部颁2018清单计价依据	5503006	路面用机制砂	m3	1	150.49	161
38	部颁2018清单计价依据	5505005	片石	m3	425	111.65	47482
39	部颁2018清单计价依据	5505012	碎石（2cm）	m3	159	116.50	18519
40	部颁2018清单计价依据	5505013	碎石（4cm）	m3	545	116.50	63441
41	部颁2018清单计价依据	5505016	碎石	m3	4231	116.50	492937
42	部颁2018清单计价依据	5509001	32.5级水泥	t	337	292.04	98537
43	部颁2018清单计价依据	5509002	42.5级水泥	t	140	325.66	45645
44	部颁2018清单计价依据	5511005001	Φ500mm以内混凝土排水管	m	8	132.83	1010
45	部颁2018清单计价依据	7801001	其他材料费	元	4689	1.00	4689
46	部颁2018清单计价依据	7901001	设备摊销费	元	23	1.00	23
47			1.3、其中机械费合计				109765
48	部颁2018清单计价依据	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	4	619.94	2293
49	部颁2018清单计价依据	8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机	台班	4	1338.20	5160
50	部颁2018清单计价依据	8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	2	693.27	1069
51	部颁2018清单计价依据	8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机	台班	1	614.06	861
52	部颁2018清单计价依据	8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机	台班	5	795.26	3790

工程项目人工、材料、机械台班汇总表

工程名称：港南区新塘镇蒙大村道路硬化建设以工代赈项目

02-2表

序号	专业	编号	材料名称	单位	数量	市场价(元)	合价(元)
53	部颁2018清单计价依据	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	17	162.14	2799
54	部颁2018清单计价依据	8001090	机械自身质量20t以内振动压路机	台班	2	1540.90	3780
55	部颁2018清单计价依据	8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备	台班	2	1143.06	2003
56	部颁2018清单计价依据	8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机	台班	2	1622.46	3526
57	部颁2018清单计价依据	8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	2	794.41	1225
58	部颁2018清单计价依据	8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	17	132.60	2295
59	部颁2018清单计价依据	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	台班	17	200.32	3490
60	部颁2018清单计价依据	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	55	158.74	8716
61	部颁2018清单计价依据	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	台班	6	127.17	706
62	部颁2018清单计价依据	8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	1	366.45	523
63	部颁2018清单计价依据	8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	0	515.06	241
64	部颁2018清单计价依据	8007016	装载质量12t以内自卸汽车	台班	40	886.59	35284
65	部颁2018清单计价依据	8007017	装载质量15t以内自卸汽车	台班	18	977.06	17555
66	部颁2018清单计价依据	8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	10	1142.84	11854
67	部颁2018清单计价依据	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	0	665.12	37
68	部颁2018清单计价依据	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	2	156.94	333
69	部颁2018清单计价依据	8099001	小型机具使用费	元	2226	1.00	2226