

浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈
项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：浦北县福旺镇人民政府

(单位盖章)




造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：_____

(单位盖章)



浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：浦北县福旺镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：

张谷升

何冬梅

刘勇

(单位盖章)



浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目工程

招标工程量清单

招标人：浦北县福旺镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：陈文建
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：覃猛印
(签字或盖章)

编制人：袁静
A21244548008158
中物联规划设计研究院有限公司
有效造价工程师签字日期

复核人：卢先嘉
B1124450000712
中物联规划设计研究院有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年04月25日

审核单位：浦北县公共资源交易中心
(单位盖章)

编制时间：

复核时间：

浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：浦北县福旺镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

工程

编制说明

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1. 工程名称: 浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目 2. 建设单位: 浦北县福旺镇人民政府 3. 建设地点: 浦北县福旺镇 4. 工程概况: 浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目包含新建混凝土路面, 18cm厚级配碎石基层+20cm厚C30水泥混凝土道路以及D500圆管涵, 新建挡土墙, 新建沟渠等。 二、本设计概算包括范围: 1. 本工程的建设内容主要包括道路工程及挡土墙工程等。 三、编制依据: 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号); 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号); 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号); 4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价(2025)1号) 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 6. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价; 7. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价 8. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号); 9. 材料价格采用《钦州市建设工程造价信息》2026年第7期浦北县下半月信息价计取, 信息价没有的部分参考钦州同期信息价、南宁信息价或者市场价; 10. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。 四、其他需要说明的问题 1. 本预算采用普通自拌混凝土; 2. 本预算弃土人工装自卸汽车运土 2t自卸汽车运输1700米考虑, 结算按照实际。 3. 本预算采用一般计税法计算。 4. 由于砂的来源复杂, 种类繁多, 如建设项目施工实际采购价格与《钦州市建设工程信息价》浦北县公布的价格差异较大, 应结合实际用砂种类及价格办理签证。 5. 图纸版本号:第1.0版; 日期2026.08。
--

建设项目概况表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☐ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☒ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	/
计价依据	/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B004	浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目								
(一)	B004	道路工程								
1	B00401	支路工程 水泥混凝土								
2	B004010103	挖沟槽、基坑土方								
3	04B001	平整场地 人工清表及挖土	m²	1291.57						
4	04B002	人工填土夯实 人工填土夯实	m³	495.00						
5	040103003001	土方外弃 人工装自卸汽车运土 2t自卸汽车运距1700m	m³	21.63						
6	B004020202	机动车、非机动车道基层								
7	040303001001	道路级配碎石基层摊铺 厚18cm	m³	969.63			碎石(综合)	m³	1.272	
8	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
9	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 其他厚度:20cm 含模板安拆、塑料薄膜 fcm≥4.0MPa	m²	4786.31			碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.203	
10	B004120101	质量责任标示牌								
11	040205003001	标志牌安装 面积≤0.36m² 尺寸: 0.9*0.3m 标牌基础为C20混凝土结构,碑面及碑座采用花岗岩贴挂 标牌中字体采用凹刻宋体、楷体或隶书,内容由业主拟定	块	1			质量责任标示牌	个	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
12	040303002002	混凝土基础 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20	m³	0.02			碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m³	1.015	
13	040303002003	基础模板	m²	0.45						
14	B01501	钢筋混凝土管涵 单孔管径≤1m 管径:D500mm								
15	B004010103	挖沟槽、基坑土方								
16	04B003	人工挖土方 三类土	m³	21.42						
17	040103003001	土方外弃 运距:人工装自卸汽车运土 2t自卸 汽车运土1700m	m³	21.42						
18	B015030409	预制钢筋混凝土圆管涵								
19	040501001022	D500承插式混凝土管安装 胶圈接口 混凝土管级别: II级承插口钢筋混 凝土管500*2500*55mm	m	9.00			II级承插口钢筋混凝土管 500*2500*55mm	m	1.010	
20	040303002002	混凝土基础 混凝土强度等级: 自拌混凝土C25	m³	12.51			碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³	1.015	
21	040303002003	基础模板	m²	19.80						
22	041103002003	改性沥青防水卷材冷粘法 一层 改性沥青防水卷材SBS- I型 聚酯胎	m²	12.42			改性沥青防水卷材SBS- I型 聚酯胎	m²	1.156	
23	040305003003	挡土墙墙身 浆砌块(片)石 M7.5砂浆砌筑 砌体勾缝、抹面 泄水孔制作、安装 沉降缝	m³	2.04			毛石(块石)	m³	1.166	
(二)	B004	挡土墙工程								
24	B004010103	挖沟槽、基坑土方								
25	04B001	人工挖土方 三类土	m³	4771.20						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
26	04B002	人工填土夯实 人工填土夯实	m³	680.30						
27	040103003001	土方外弃 人工装自卸汽车运土 2t自卸汽车 运距1.7km	m³	4090.90						
28	B004010105	挖一般石方								
29	010102005003	人工凿一般石方 较硬岩	m³	216.70						
30	040103003002	石方外弃 人工装自卸汽车运石碴 2t自卸汽车 运距1700m	m³	216.70						
31	B004010108	粒料回填								
32	040103002006	一般回填方 回填片石 人工换填 片石	m³	814.00			片石	m³	1.193	
33	B004030314	混凝土挡土墙								
34	040303015002	片（块）石混凝土挡土墙墙身 C20毛石自拌混凝土，毛石强度等级 不低于MU30，毛石掺合量不大于20% 塑料薄膜（养护）	m³	5857.40			碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	4779.638	
35	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	6247.00						
36	040201021001	铺土工布	m²	151.50			土工布	m²	1.115	
37	040201021003	铺防渗膜 机织防渗土工布	m²	408.20			机织防渗土工布	m²	1.115	
38	040201025001	排（泄）水管铺设 管道规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管 De50	m	1284.40			硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	1.020	
39	040308006005	伸缩缝 沥青麻丝 规格:缝宽2cm	m	312.29			油浸麻丝	kg	0.150	
							石油沥青	kg	0.160	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
40	B004060128	滤料铺设								
41	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	m³	2721.00			碎石	m³	1.326	
42	B0040501159	DN600双壁波纹排水管安装 胶圈接口								
43	040501005006	DN600双壁波纹排水管安装 胶圈接口 环刚度8KN/m² 含管道检验与试验	m	100.00			DN600 S2 直管 环刚度8KN/m² 双壁波纹排水管	m	1.010	
44	B004100108	拆除砖石结构								
45	041001007001	拆除砖砌体构筑物	m³	46.40						
46	H001050101	拆除工程废料运输								
47	040103003002	拆除工程废料外弃 人工装自卸汽车运石碴 2t自卸汽车运距1700m	m³	46.00						
(三)	B004	排灌沟渠工程								
48	B004010103	挖沟槽、基坑土方								
49	04B001	人工挖土方 三类土		621.40						
50	04B002	人工填土夯实		419.60						
51	040103003001	土方外弃 人工装自卸汽车运土 2t自卸汽车运距1700m	m³	201.80						
52	B004040213	沟道砌筑								
53	040305005004	砖砌排水沟、截水沟、边沟、急流槽 M7.5浆砌MU10烧结页岩标准砖 240*115*53mm	m³	224.40			MU10烧结页岩标准砖 240*115*53mm	千块	0.523	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
54	040504011012	各类井其他抹灰 厚度:20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2 部位:水沟内壁两侧	m²	1748.37			水泥砂浆 1:2	m³	38.010	
55	040504011012	各类井其他抹灰 厚度:20mm 砂浆品种及强度等级:水泥砂浆 1:2 部位:水沟顶面	m²	501.69			水泥砂浆 1:2	m³	0.022	
56	040303001001	碎石垫层 厚度:100mm	m³	115.00			碎石(综合)	m³	1.272	
57	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C20	m³	115.00			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
58	010505001001	混凝土垫层模板	m²	250.85						
59	B004100107	拆除管道								
60	041001006001	破坏性拆除混凝土管道及基础、垫层 管道直径:拆除砼圆管(直径500mm,壁厚50mm)	m³	10.89						
61	H001050101	拆除工程废料运输								
62	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:暂按双轮斗车运石1700m 人工装自卸汽车运石碴 2t自卸汽车运距1700m	m³	10.89						

技术措施项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目				
(一)	道路工程				
1	砌筑水泥 M32.5	t	357.73		0
2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	396.13		0
3	中砂	m ³	207.77		0
4	碎石 (5~40) mm	m ³	104.85		0
5	周转板枋材	m ³	1241.51		0
6	水	m ³	2.62		0
7	质量责任标示牌	个	600.00		0
8	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m ³	313.18		0
9	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m ³	322.36		0
10	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	344.66		0
11	改性沥青防水卷材SBS- I 型 聚酯胎	m ²	21.26		0
12	碎石(综合)	m ³	104.85		0
13	毛石(块石)	m ³	91.26		0
14	II级承插口钢筋混凝土管500*2500*55mm	m	115.00		0
15	汽油 92#	kg	8.70		0
16	电	kW. h	0.64		0
(二)	挡土墙工程				
1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	396.13		0
2	中砂	m ³	207.77		0
3	碎石 (5~40) mm	m ³	104.85		0
4	毛石 (块石)	m ³	91.26		0
5	水	m ³	2.62		0
6	油浸麻丝	kg	7.83		0
7	机织防渗土工布	m ²	5.90		0
8	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	322.10		0
9	碎石	m ³	104.85		0
10	片石	m ³	91.26		0
11	土工布	m ²	3.55		0
12	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	5.85		0
13	石油沥青	kg	4.60		0
14	DN600 S2 直管 环刚度8KN/m ² 双壁波纹排水管	m	383.68		0

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称:浦北县福旺镇福旺村和大双村村级公共设施以工代赈项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。