

浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目 工程

最高投标限价

招 标 人：浦北县福旺镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司
(单位盖章)

审 核 单 位：
(单位盖章)

最高投标限价

招标控制价(小写): 3498064. 54元

(大写): 叁佰肆拾玖万捌仟零陆拾肆元伍角肆分

招标人: 浦北县福旺镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 中物联规划设计研究院
有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

审核单位: (单位盖章)

编制时间:

复核时间:

工程

浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

最高投标限价

招标控制价(小写): 3498064.54元

(大写): 叁佰肆拾玖万捌仟零陆拾肆元伍角肆分

招标人: 浦北县福旺镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人:

中物联规划设计研究院有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位:



编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1. 工程名称: 浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目 2. 建设单位: 浦北县福旺镇人民政府 3. 建设地点: 浦北县福旺镇 4. 工程概况: 浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目包含新建边沟盖板1445m, 新建雨水工程269m, 新建污水工程794m, 路面破处及恢复20cm砼+10cm碎石752m², 门前地坪拆除恢复(15cm砼)1932m²等。 二、本设计概算包括范围: 1. 本工程的建设内容主要包括管网工程等。 三、编制依据: 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号); 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕1号); 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号); 4. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价〔2025〕1号) 5. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价; 6. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价; 7. 《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价 8. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018〕37号); 9. 材料价格采用2026年第07期下半月《浦北县建设工程造价信息》发布的价格信息, 其他信息价参考钦州市同期信息价, 信息价没有发布的材料按市场询价计取; 10. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。 四、其他需要说明的问题 1. 本预算采用自拌混凝土; 2. 本预算弃土运距按设计要求双轮斗车800米; 3. 本预算采用一般计税法计算。 4. 由于砂的来源复杂, 种类繁多, 如建设项目施工实际采购价格与《钦州市建设工程信息价》公布的价格差异较大, 应结合实际用砂种类及价格办理签证。 5. 本预算采用普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa。

建设项目概况表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

名称	内容
工程名称	浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☐ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☒ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	3498064. 54
编制时间	/
计价依据	/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B004	浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目				3261758.50				
(一)	B004	排灌沟渠工程				1111655.16				
1	B004010103	挖沟槽、基坑土方	m³	1445.00	160.16	231431.20				
2	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	1445.00	94.25	136191.25				
3	040103003001	土方外弃 运距: 暂按双轮斗车运土800m	m³	1445.00	65.91	95239.95				
4	B004010104	挖淤泥、流砂	m³	220.20	547.15	120482.43				
5	010102004001	挖淤泥、流砂 人工挖淤泥	m³	220.20	85.34	18791.87				
6	010103002002	淤泥流砂弃运 人工运淤泥 运距: 800m	m³	220.20	461.81	101690.56				
7	B004040207	混凝土沟道	m	1445.00	506.83	732373.23				
8	040302017001	现浇混凝土边沟 混凝土强度等级: 自拌混凝土 C25 边沟净空尺寸: 600*600mm	m³	693.60	608.94	422360.78	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	332.75
9	040501020007	预制矩形盖板 混凝土强度等级: 自拌混凝土 C25	m³	231.20	454.07	104980.98	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.015	332.75
10	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢Φ10以内 圆钢HPB300 10以内	t	6.508	5392.61	35095.11	圆钢HPB300 Φ10以内	t	1.020	3357.48
11	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	32.172	5282.12	169936.36	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.040	3321.93
12	B004100102	拆除水泥混凝土面	m³	144.50	82.02	11851.89				
13	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度100mm	m³	144.50	82.02	11851.89				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
14	H001050201	拆除工程废料消纳	m³	144.50	107.38	15516.41				
15	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:暂按双轮斗车运石800m	m³	144.50	107.38	15516.41				
		Σ人工费				433039.62				
		Σ辅材费				9610.03				
		Σ主材费				446935.91				
		Σ机械费				9329.63				
		Σ管理费				83796.85				
		Σ利润				37160.50				
		Σ增值税				91782.68				
(二)	B030	雨水工程				539960.68				
16	B03001	钢筋混凝土管	m	269.00	2007.29	539960.68				
17	B030010103	挖沟槽、基坑土方	m³	900.80	146.53	131994.36				
18	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	900.80	94.25	84900.40				
19	010102007002	回填土利用方 人工回填土	m³	355.29	26.82	9528.88				
20	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	19.70	5.18	102.05				
21	040103003001	土方外运 借方3km	m³	19.70	11.03	217.29				
22	040103003001	土方外弃 运距:暂按双轮斗车运土800m	m³	565.10	65.91	37245.74				
23	B030010108	粒料回填	m³	545.30	230.32	125591.70				
24	040103001005	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂砾	m³	437.52	204.90	89647.85	砂砾石	m³	1.224	138.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
25	040501027002	管沟管道、沟、渠道 砂砾石垫层	m³	48.30	298.15	14400.65	砂砾石	m³	1.224	138.83
26	040103001005	井周边回填杂砂石	m³	28.10	204.90	5757.69	杂砂石	m³	1.224	138.83
27	040103002010	一般回填方 回填混凝土 混凝土种类及强度:C20自拌砼	m³	42.30	373.18	15785.51	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.020	322.10
28	B0300501001	钢筋混凝土管D300	m	28.00	278.05	7785.43				
29	040501001020	D300承插式混凝土管安装 胶圈接口 II级钢筋混凝土承插口管 D300*2500*40 承插口	m	28.00	100.92	2825.76	II级钢筋混凝土承插口管 D300*2500*40 承插口	m	1.010	64.10
30	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 C25自拌砼	m³	5.29	444.31	2350.40	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	331.59
31	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	31.36	70.98	2225.93				
32	040501027007	管沟管道、沟、渠道 碎石干铺垫层 级配碎石垫层	m³	1.46	262.56	383.34	级配碎石	m³	1.326	104.85
33	B0300501003	钢筋混凝土管D600	m	228.00	216.28	49311.84				
34	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 II级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	228.00	216.28	49311.84	II级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	1.010	141.50
35	B030050426	矩形混凝土雨水检查井1200*1200 (D=600)	座	7	10301.07	72107.46				
36	040504011001	各类井垫层(井基) 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20 厚度100mm	m³	3.09	421.57	1302.65	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.020	322.10
37	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度300mm	m³	9.07	628.37	5699.32	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.66
38	040504011022	各类井身(筒) 混凝土 矩形 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度300mm	m³	22.68	1428.30	32393.84	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.020	344.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
39	040504011023	各类井 预制混凝土井筒 ϕ 700mm 平均井深2.46m	m	3.36	873.73	2935.73	预制混凝土井筒 ϕ 700mm	m	1.000	562.14
40	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 盖板厚度180mm	m ³	2.58	929.81	2398.91	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	1.015	344.66
41	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 ϕ 10以内 圆钢HPB300 ϕ 10以内	t	0.158	5392.61	852.03	圆钢HPB300 ϕ 10以内	t	1.020	3357.48
42	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ 10 以上 带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	4.004	5282.12	21149.61	带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	1.040	3321.93
43	040501022002	无井盖警示装置	个	7	36.66	256.62	无井盖警示装置 主材费	元	1.000	33.63
44	040504011027	球墨铸铁盖板安装 Φ 700 重型	套	7	446.90	3128.30				
45	040501029002	井字架 2.0m<井深 $\leq$ 4.0m 平均井深2.46m	座	7	284.35	1990.45				
46	B030050426	双联进水井1700*540	座	6	879.28	5275.66				
47	040504011001	各类井垫层（井基）混凝土 混凝土种类及强度:自拌细石混凝土 C20 厚度：150mm	m ³	0.54	418.27	225.87	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20	m ³	1.020	319.13
48	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20 厚度：100mm	m ³	0.70	603.29	422.30	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³	1.020	322.10
49	040304003001	预制混凝土矩形板 制作、安装 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度：70mm	m ³	1.82	610.84	1111.73	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m ³	1.015	344.66
50	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 ϕ 10以内 圆钢HPB300 ϕ 10以内	t	0.276	5392.61	1488.36	圆钢HPB300 ϕ 10以内	t	1.020	3357.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
51	040504011027	球墨铸铁雨水箅子 球墨铸铁雨水箅子(含支座)750*450*40	套	12	168.95	2027.40				
52	B030050464	浆砌片石出水口	个	2	5301.92	10603.84				
53	040504007072	DN600管道 八字式石砌出水口 规格: H×L1≤1.15m×1.90m 参考图集06MS201-9, 页5-6 自拌砼C15混凝土基础 自拌砼C30混凝土底板、帽石 M7.5水泥砂浆浆砌块石	座	2	5301.92	10603.84	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.010	312.57
							碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.999	344.66
							毛石(块石)	m³	8.048	91.26
54	B030020202	恢复路面	m²	752.00	133.20	100164.90				
55	010102007001	原土碾压 人工打夯原土	m²	752.00	1.81	1361.12				
56	040303001001	道路级配碎石基层摊铺 厚10cm	m³	75.20	279.28	21001.86	碎石(综合)	m³	1.272	104.85
57	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30	m²	752.00	103.46	77801.92	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	0.204	344.66
58	B030100102	拆除路面	m³	225.60	164.56	37125.49				
59	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度200mm	m³	150.40	82.02	12335.81				
60	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) 厚度100mm	m³	75.20	7.51	564.75				
61	040103005001	拆除工程废料外弃 运距: 暂按双轮斗车运石800m	m³	225.60	107.38	24224.93				
		Σ人工费				176071.65				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ辅材费				21823.73				
		Σ主材费				235564.58				
		Σ机械费				13789.10				
		Σ管理费				33547.61				
		Σ利润				14584.70				
		Σ增值税				44579.26				
(三)	B031	污水工程				1610142.66				
62	B03101	钢筋混凝土管	m	794.00	2027.89	1610142.66				
63	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	5091.00	126.88	645965.74				
64	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	4499.00	94.25	424030.75				
65	010102007002	回填土利用方 人工回填土	m³	3417.24	26.82	91650.38				
66	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	720.00	5.18	3729.60				
67	040103003001	土方外运 借方3km	m³	720.00	11.03	7941.60				
68	040103003001	土方外弃 运距:暂按双轮斗车运土800m	m³	1799.90	65.90	118613.41				
69	B031010108	粒料回填	m³	1942.40	172.43	334921.85				
70	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	m³	1460.00	171.22	249981.20	碎石	m³	1.326	104.85
71	040501027007	管沟管道、沟、渠道 碎石干铺垫层	m³	167.90	262.56	44083.82	碎石	m³	1.326	104.85
72	040103001005	井周边回填杂砂石	m³	55.70	204.90	11412.93	杂砂石	m³	1.224	138.83
73	040103002010	一般回填方 回填混凝土 混凝土种类及强度:C20自拌砼	m³	78.90	373.18	29443.90	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.020	322.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
74	B0310501001	钢筋混凝土管D400以内	m	28.80	135.30	3896.64				
75	040501001021	D400承插式混凝土管安装 胶圈接口 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D400*2500*45 承插口	m	28.80	135.30	3896.64	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D400*2500*45 承插口	m	1.010	89.60
76	B0310501003	钢筋混凝土管D600	m	677.60	216.28	146551.33				
77	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	677.60	216.28	146551.33	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	1.010	141.50
78	B0310501102	顶管钢筋混凝土管D1000以内	m	42.00	883.60	37111.03				
79	040501012039	DN600封闭式泥水平衡混凝土管道顶进 土方顶进 暂按乙供暂估,结算按实际	m	42.00	860.00	36120.00	d600钢筋混凝土F型顶管	m	1.005	345.00
80	040301012001	桩基、地下连续墙、顶管泥浆运输 运距:1km	m³	11.87	83.49	991.03				
81	B0310501039	钢管安装 DN600	m	76.00	1053.90	80096.14				
82	040501003017	DN600钢板卷管安装 电弧焊连接 材质:焊接钢管 壁厚:8mm	m	76.00	688.85	52352.60	焊接钢管DN600*8mm	m	1.011	444.59
83	011402003052	金属面油漆 刷环氧富锌底漆一遍	m²	150.34	33.38	5018.35	环氧富锌底漆	m²	1.000	24.70
84	011402003055	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍	m²	150.34	35.72	5370.14	环氧云铁漆	m²	1.000	24.78
85	011402003028	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆一遍	m²	150.34	37.14	5583.63	脂肪族聚氨酯面漆	m²	1.000	24.78
86	011402003073	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆二遍	m²	146.52	80.34	11771.42	互穿网络防腐底漆	m²	1.000	25.31
87	B031050426	矩形混凝土污水检查井	座	29	4436.59	128661.08				
88	040504011001	各类井垫层(井基)混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15 厚度100mm	m³	6.67	410.97	2741.17	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	312.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
89	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:商品砼C30 P6 厚度200mm	m³	11.60	650.54	7546.26	预拌防水混凝土 C30 P6以内	m³	1.020	364.60
90	040504011022	各类井身(筒) 混凝土 矩形 混凝土种类及强度:商品砼C30 P6 厚度200mm	m³	37.81	1450.47	54842.27	预拌防水混凝土 C30 P6以内	m³	1.020	364.60
91	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	2.61	425.30	1110.03	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m³	1.020	312.57
92	040504011023	各类井 预制混凝土井筒 Φ 700mm 平均井深2.46m 图纸未明确井深,暂按雨水井断面 图高度计算,结算按实际	m	11.89	873.73	10388.65	预制混凝土井筒 Φ 700mm	m	1.000	562.14
93	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 盖板厚度140mm	m³	4.35	929.81	4044.67	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³	1.015	344.66
94	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ 10以上 带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	4.869	5282.12	25718.64	带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	1.040	3321.93
95	040501022002	无井盖警示装置	个	29	36.66	1063.14	无井盖警示装置 主材费	元	1.000	33.63
96	040504011027	球墨铸铁盖板安装 Φ 700 重型	套	29	446.90	12960.10				
97	040501029002	井字架 2.0m<井深 $\leq$ 4.0m 平均井深2.46m	座	29	284.35	8246.15				
98	B0310501100	顶管工作平台	座	1	12036.57	12036.57				
99	040303015002	片(块)石混凝土挡土墙墙身 混凝土种类及强度:C20毛石自拌混 凝土 毛石强度等级不低于MU30,毛石掺 合量不大于20%	m³	16.28	393.21	6401.46	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.812	322.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
							毛石(块石)	m³	0.203	91.26
100	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	34.55	49.12	1697.10				
101	040103002006	一般回填方 回填片石	m³	9.00	128.72	1158.48	片石	m³	1.193	91.26
102	040303002002	混凝土基础 混凝土种类及强度:C35自拌砼	m³	3.00	493.94	1481.82	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C35	m³	1.015	353.26
103	040303002003	基础模板	m²	6.00	78.07	468.42				
104	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	0.157	5282.12	829.29	带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	1.040	3321.93
105	B031050302	混凝土支墩	m³	15.15	1551.80	23509.84				
106	040503002001	现浇混凝土支墩(挡墩) 每处体积≤ 1m³ 混凝土种类及强度:C25自拌砼	m³	19.94	473.65	9444.58	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	1.020	332.75
107	040503002005	现浇混凝土支墩(挡墩) 模板	m²	118.75	74.43	8838.56				
108	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级:自拌砼C20	m³	3.30	452.46	1493.12	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	1.015	322.10
109	040303002003	基础模板	m²	11.50	78.07	897.81				
110	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以 内 圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.089	5392.61	479.94	圆钢HPB300 Φ10以内	t	1.020	3357.48
111	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ 10以上 带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	0.446	5282.12	2355.83	带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	1.040	3321.93
112	040303001003	路面恢复	m²	1932.00	102.17	197392.44				
113	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土强度等级:自拌砼C25 厚度:150	m²	1932.00	73.76	142504.32	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³	294.147	332.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第10页 共10页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	B004	浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目											
(一)	B004	排灌沟渠工程											
1	B004010103	挖沟槽、基坑土方	m³	1445.00	160.16	231431.20	125.38	0.00	0.00	0.08	15.53	5.95	13.22
2	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	1445.00	94.25	136191.25	74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	7.78
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	1445.00			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
3	040103003001	土方外弃 运距: 暂按双轮斗车运土800m	m³	1445.00	65.91	95239.95	50.40	0.00	0.00	0.00	7.05	3.02	5.44
4	B004010104	挖淤泥、流砂	m³	220.20	547.15	120482.43	421.02	0.00	0.00	0.00	57.11	23.84	45.18
5	010102004001	挖淤泥、流砂 人工挖淤泥	m³	220.20	85.34	18791.87	67.96	0.00	0.00	0.00	7.68	2.65	7.05
(1)	010102004001-1	人工挖淤泥、流砂	m³	220.20			67.96	0.00	0.00	0.00	7.68	2.65	
6	010103002002	淤泥流砂弃运 人工运淤泥 运距: 800m	m³	220.20	461.81	101690.56	353.06	0.00	0.00	0.00	49.43	21.19	38.13
7	B004040207	混凝土沟道	m	1445.00	506.83	732373.23	101.56	309.30	6.65	1.49	31.08	14.90	41.85
8	040302017001	现浇混凝土边沟 混凝土强度等级: 自拌混凝土 C25 边沟净空尺寸: 600*600mm	m³	693.60	608.94	422360.78	148.96	339.41	6.24	0.00	43.20	20.85	50.28
9	040501020007	预制矩形盖板 混凝土强度等级: 自拌混凝土 C25	m³	231.20	454.07	104980.98	47.00	337.74	11.00	0.44	13.76	6.64	37.49
10	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ10以内 圆钢HPB300 10以内	t	6.508	5392.61	35095.11	950.00	3424.63	51.21	31.01	333.54	156.96	445.26

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
11	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	32.172	5282.12	169936.36	820.00	3454.81	74.77	57.60	298.38	140.42	436.14
12	B004100102	拆除水泥混凝土面	m³	144.50	82.02	11851.89	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
13	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度100mm	m³	144.50	82.02	11851.89	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
14	H001050201	拆除工程废料消纳	m³	144.50	107.38	15516.41	82.09	0.00	0.00	0.00	11.49	4.93	8.87
15	040103005001	拆除工程废料外弃 运距: 暂按双轮斗车运石800m	m³	144.50	107.38	15516.41	82.09	0.00	0.00	0.00	11.49	4.93	8.87
		Σ人工费				433039.62							
		Σ辅材费				9610.03							
		Σ主材费				446935.91							
		Σ机械费				9329.63							
		Σ管理费				83796.85							
		Σ利润				37160.50							
		Σ增值税				91782.68							
(二)	B030	雨水工程											
16	B03001	钢筋混凝土管	m	269.00	2007.29	539960.68	654.54	875.70	81.13	51.26	124.71	54.22	165.72
17	B030010103	挖沟槽、基坑土方	m³	900.80	146.53	131994.36	114.16	0.00	0.00	1.22	13.89	5.17	12.09
18	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	900.80	94.25	84900.40	74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	7.78
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	900.80			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
19	010102007002	回填土利用方 人工回填土	m³	355.29	26.82	9528.88	19.14	0.00	0.00	2.23	2.41	0.83	2.21
(1)	010102007002-1	人工回填土夯填	m³	355.29			19.14	0.00	0.00	2.23	2.41	0.83	
20	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	19.70	5.18	102.05	0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	0.43
(1)	010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m³	19.70			0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	
21	040103003001	土方外运 借方3km	m³	19.70	11.03	217.29	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	19.70			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距	m³	39.40			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
22	040103003001	土方外弃 运距: 暂按双轮斗车运土800m	m³	565.10	65.91	37245.74	50.40	0.00	0.00	0.00	7.05	3.02	5.44
23	B030010108	粒料回填	m³	545.30	230.32	125591.70	17.63	185.64	0.23	2.36	3.74	1.70	19.02
24	040103001005	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂砾	m³	437.52	204.90	89647.85	12.60	169.93	0.00	2.44	2.11	0.90	16.92
25	040501027002	管沟管道、沟、渠道 砂砾石垫层	m³	48.30	298.15	14400.65	68.19	169.93	2.38	2.59	20.53	9.91	24.62
26	040103001005	井周边回填杂砂石	m³	28.10	204.90	5757.69	12.60	169.93	0.00	2.44	2.11	0.90	16.92
27	040103002010	一般回填方 回填混凝土 混凝土种类及强度:C20自拌砼	m³	42.30	373.18	15785.51	10.68	328.54	0.25	0.64	1.58	0.68	30.81
28	B0300501001	钢筋混凝土管D300	m	28.00	278.05	7785.43	67.01	135.89	15.53	5.49	21.03	10.15	22.96
29	040501001020	D300承插式混凝土管安装 胶圈接口 II级钢筋混凝土承插口管 D300*2500*40 承插口	m	28.00	100.92	2825.76	14.57	64.74	1.47	3.88	5.35	2.58	8.33
30	040501028003	管沟、渠道 混凝土基础 C25自拌砼	m³	5.29	444.31	2350.40	42.45	338.22	8.01	0.48	12.45	6.01	36.69
31	040501028011	管沟、渠道 基础模板	m²	31.36	70.98	2225.93	36.50	0.00	11.09	1.28	10.96	5.29	5.86

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
32	040501027007	管沟管道、沟、渠道 碎石干铺垫层	m³	1.46	262.56	383.34	67.85	139.03	2.49	1.63	20.15	9.73	21.68
33	B0300501003	钢筋混凝土管D600	m	228.00	216.28	49311.84	28.50	142.92	3.02	8.20	10.64	5.14	17.86
34	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	228.00	216.28	49311.84	28.50	142.92	3.02	8.20	10.64	5.14	17.86
35	B030050426	矩形混凝土雨水检查井1200*1200 (D=600)	座	7	10301.07	72107.46	2556.34	4225.40	1352.01	126.50	804.21	386.08	850.53
36	040504011001	各类井垫层（井基）混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20 厚度100mm	m³	3.09	421.57	1302.65	36.22	328.54	5.71	0.50	10.65	5.14	34.81
37	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度300mm	m³	9.07	628.37	5699.32	131.27	351.55	30.99	4.36	39.33	18.99	51.88
38	040504011022	各类井身（筒）混凝土 矩形 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度300mm	m³	22.68	1428.30	32393.84	484.84	351.55	247.90	12.31	144.17	69.60	117.93
39	040504011023	各类井 预制混凝土井筒 Φ700mm 平均井深2.46m	m	3.36	873.73	2935.73	74.00	562.14	38.91	66.24	40.67	19.63	72.14
40	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 盖板厚度180mm	m³	2.58	929.81	2398.91	259.58	349.83	72.65	41.51	87.32	42.15	76.77

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
41	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ 10以内 圆钢HPB300 Φ 10以内	t	0.158	5392.61	852.03	950.00	3424.63	51.21	31.01	333.54	156.96	445.26
42	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ 10以上 带肋钢筋HRB400 Φ 10以上	t	4.004	5282.12	21149.61	820.00	3454.81	74.77	57.60	298.38	140.42	436.14
43	040501022002	无井盖警示装置	个	7	36.66	256.62	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
44	040504011027	球墨铸铁盖板安装 Φ 700 重型	套	7	446.90	3128.30	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	36.90
45	040501029002	井字架 2.0m<井深 $\leq$ 4.0m 平均井深2.46m	座	7	284.35	1990.45	177.70	0.00	6.76	0.00	51.53	24.88	23.48
46	B030050426	双联进水井1700*540	座	6	879.28	5275.66	89.09	331.28	322.29	13.88	34.05	16.09	72.60
47	040504011001	各类井垫层(井基) 混凝土 混凝土种类及强度:自拌细石混凝土 C20 厚度: 150mm	m ³	0.54	418.27	225.87	36.22	325.51	5.71	0.50	10.65	5.14	34.54
48	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C20 厚度: 100mm	m ³	0.70	603.29	422.30	131.27	328.54	30.99	4.36	39.33	18.99	49.81
49	040304003001	预制混凝土矩形板 制作、安装 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 厚度: 70mm	m ³	1.82	610.84	1111.73	88.40	349.83	19.13	39.23	43.39	20.42	50.44
50	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 Φ 10以内 圆钢HPB300 Φ 10以内	t	0.276	5392.61	1488.36	950.00	3424.63	51.21	31.01	333.54	156.96	445.26
51	040504011027	球墨铸铁雨水箅子 球墨铸铁雨水箅子(含支座) 750*450*40	套	12	168.95	2027.40	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	13.95

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
52	B030050464	浆砌片石出水口	个	2	5301.92	10603.84	1418.80	1739.14	1079.98	11.29	414.73	200.21	437.77
53	040504007072	DN600管道 八字式石砌出水口 规格: H×L1≤1.15m×1.90m 参考图集06MS201-9, 页5-6 自拌砼C15混凝土基础 自拌砼C30混凝土底板、帽石 M7.5水泥砂浆浆砌块石	座	2	5301.92	10603.84	1418.80	1739.14	1079.98	11.29	414.73	200.21	437.77
54	B030020202	恢复路面	m²	752.00	133.20	100164.90	19.73	83.65	9.33	0.98	5.75	2.76	11.00
55	010102007001	原土碾压 人工打夯原土	m²	752.00	1.81	1361.12	1.26	0.00	0.00	0.18	0.16	0.06	0.15
(1)	010102007001-1	人工打夯原土	m²	752.00			1.26	0.00	0.00	0.18	0.16	0.06	
56	040303001001	道路级配碎石基层摊铺 厚10cm	m³	75.20	279.28	21001.86	85.30	133.37	0.00	0.61	24.91	12.03	23.06
57	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土种类及强度:自拌混凝土C30	m²	752.00	103.46	77801.92	9.94	70.31	9.33	0.74	3.10	1.50	8.54
58	B030100102	拆除路面	m³	225.60	164.56	37125.49	84.86	0.00	0.00	33.91	22.13	10.07	13.59
59	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度200mm	m³	150.40	82.02	12335.81	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
60	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) 厚度100mm	m³	75.20	7.51	564.75	0.76	0.00	0.00	4.06	1.40	0.67	0.62
61	040103005001	拆除工程废料外弃 运距: 暂按双轮斗车运石800m	m³	225.60	107.38	24224.93	82.09	0.00	0.00	0.00	11.49	4.93	8.87
		Σ人工费				176071.65							
		Σ辅材费				21823.73							
		Σ主材费				235564.58							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ机械费				13789.10							
		Σ管理费				33547.61							
		Σ利润				14584.70							
		Σ增值税				44579.26							
(三)	B031	污水工程											
62	B03101	钢筋混凝土管	m	794.00	2027.89	1610142.66	821.22	720.73	50.12	71.71	139.30	57.40	167.42
63	B031010103	挖沟槽、基坑土方	m³	5091.00	126.88	645965.74	97.02	0.00	0.01	3.24	11.84	4.31	10.47
64	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土 人工挖沟槽	m³	4499.00	94.25	424030.75	74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	7.78
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	4499.00			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
65	010102007002	回填土利用方 人工回填土	m³	3417.24	26.82	91650.38	19.14	0.00	0.00	2.23	2.41	0.83	2.21
(1)	010102007002-1	人工回填土夯填	m³	3417.24			19.14	0.00	0.00	2.23	2.41	0.83	
66	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	720.00	5.18	3729.60	0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	0.43
(1)	010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m³	720.00			0.68	0.00	0.00	3.44	0.47	0.16	
67	040103003001	土方外运 借方3km	m³	720.00	11.03	7941.60	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	720.00			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距	m³	1440.00			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
68	040103003001	土方外弃 运距: 暂按双轮斗车运土800m	m³	1799.90	65.90	118613.41	50.39	0.00	0.00	0.00	7.05	3.02	5.44
69	B031010108	粒料回填	m³	1942.40	172.43	334921.85	16.13	134.74	0.23	2.07	3.45	1.57	14.24

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
70	040103001004	沟槽、基坑(台、井背) 回填碎石	m³	1460.00	171.22	249981.20	12.60	139.03	0.00	2.44	2.11	0.90	14.14
71	040501027007	管沟管道、沟、渠道 碎石干铺垫层	m³	167.90	262.56	44083.82	67.85	139.03	2.49	1.63	20.15	9.73	21.68
72	040103001005	井周边回填杂砂石	m³	55.70	204.90	11412.93	12.60	169.93	0.00	2.44	2.11	0.90	16.92
73	040103002010	一般回填方 回填混凝土 混凝土种类及强度:C20自拌砼	m³	78.90	373.18	29443.90	10.68	328.54	0.25	0.64	1.58	0.68	30.81
74	B0310501001	钢筋混凝土管D400以内	m	28.80	135.30	3896.64	17.64	90.50	1.49	4.83	6.52	3.15	11.17
75	040501001021	D400承插式混凝土管安装 胶圈接口 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D400*2500*45 承插口	m	28.80	135.30	3896.64	17.64	90.50	1.49	4.83	6.52	3.15	11.17
76	B0310501003	钢筋混凝土管D600	m	677.60	216.28	146551.33	28.50	142.92	3.02	8.20	10.64	5.14	17.86
77	040501001023	D600承插式混凝土管安装 胶圈接口 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D600*2500*60 承插口	m	677.60	216.28	146551.33	28.50	142.92	3.02	8.20	10.64	5.14	17.86
78	B0310501102	顶管钢筋混凝土管D1000以内	m	42.00	883.60	37111.03	204.55	0.00	90.62	299.85	145.48	70.13	72.96
79	040501012039	DN600封闭式泥水平衡混凝土管道 顶进 土方顶进 暂按乙供暂估, 结算按实际	m	42.00	860.00	36120.00	197.34	0.00	90.62	291.03	141.63	68.37	71.01
80	040301012001	桩基、地下连续墙、顶管泥浆运输 运距: 1km	m³	11.87	83.49	991.03	25.52	0.00	0.00	31.22	13.62	6.24	6.89
(1)	040301012001-1	桩基、地下连续墙、顶管泥浆运输 运距1km内	m³	11.87			25.52	0.00	0.00	31.22	13.62	6.24	
81	B0310501039	钢管安装 DN600	m	76.00	1053.90	80096.14	200.82	645.17	15.10	21.15	59.48	25.14	87.03

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
82	040501003017	DN600钢板卷管安装 电弧焊连接 材质: 焊接钢管 壁厚: 8mm	m	76.00	688.85	52352.60	96.60	449.48	14.10	21.15	34.15	16.49	56.88
83	011402003052	金属面油漆 刷环氧富锌底漆一遍	m²	150.34	33.38	5018.35	4.37	24.70	0.13	0.00	1.06	0.36	2.76
84	011402003055	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍	m²	150.34	35.72	5370.14	5.92	24.78	0.14	0.00	1.44	0.49	2.95
85	011402003028	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆一遍	m²	150.34	37.14	5583.63	6.98	24.78	0.03	0.00	1.70	0.58	3.07
86	011402003073	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆二遍	m²	146.52	80.34	11771.42	36.34	25.31	0.21	0.00	8.83	3.02	6.63
87	B031050426	矩形混凝土污水检查井	座	29	4436.59	128661.08	1081.36	1632.28	794.10	61.01	338.65	162.88	366.32
88	040504011001	各类井垫层（井基）混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15 厚度100mm	m³	6.67	410.97	2741.17	36.22	318.82	5.71	0.50	10.65	5.14	33.93
89	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度:商品砼C30 P6 厚度200mm	m³	11.60	650.54	7546.26	131.27	371.89	30.99	4.36	39.33	18.99	53.71
90	040504011022	各类井身（筒）混凝土 矩形 混凝土种类及强度:商品砼C30 P6 厚度200mm	m³	37.81	1450.47	54842.27	484.84	371.89	247.90	12.31	144.17	69.60	119.76
91	040504011016	各类井流槽 混凝土 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C15	m³	2.61	425.30	1110.03	41.52	318.82	11.30	0.48	12.18	5.88	35.12
92	040504011023	各类井 预制混凝土井筒 φ700mm 平均井深2.46m 图纸未明确井深，暂按雨水井断面 图高度计算，结算按实际	m	11.89	873.73	10388.65	74.00	562.14	38.91	66.24	40.67	19.63	72.14

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
93	040504011025	各类井 混凝土井室盖板 混凝土种类及强度:自拌混凝土 C30 盖板厚度140mm	m³	4.35	929.81	4044.67	259.58	349.83	72.65	41.51	87.32	42.15	76.77
94	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以上 带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	4.869	5282.12	25718.64	820.00	3454.81	74.77	57.60	298.38	140.42	436.14
95	040501022002	无井盖警示装置	个	29	36.66	1063.14	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
96	040504011027	球墨铸铁盖板安装 Φ700 重型	套	29	446.90	12960.10	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	36.90
97	040501029002	井字架 2.0m<井深≤4.0m 平均井深2.46m	座	29	284.35	8246.15	177.70	0.00	6.76	0.00	51.53	24.88	23.48
98	B0310501100	顶管工作平台	座	1	12036.57	12036.57	2039.04	7157.46	653.04	205.02	668.08	319.88	994.06
99	040303015002	片(块)石混凝土挡土墙墙身 混凝土种类及强度:C20毛石自拌混凝土 毛石强度等级不低于MU30,毛石掺含量不大于20%	m³	16.28	393.21	6401.46	55.00	280.07	1.33	0.48	16.09	7.77	32.47
100	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	34.55	49.12	1697.10	19.20	0.00	15.27	1.63	6.04	2.92	4.06
101	040103002006	一般回填方 回填片石	m³	9.00	128.72	1158.48	0.66	108.87	0.00	7.02	1.08	0.46	10.63
102	040303002002	混凝土基础 混凝土种类及强度:C35自拌砼	m³	3.00	493.94	1481.82	42.20	358.56	0.89	20.27	21.24	10.00	40.78
103	040303002003	基础模板	m²	6.00	78.07	468.42	36.50	0.00	14.90	1.31	12.86	6.05	6.45
104	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	0.157	5282.12	829.29	820.00	3454.81	74.77	57.60	298.38	140.42	436.14
105	B031050302	混凝土支墩	m³	15.15	1551.80	23509.84	455.61	639.76	100.98	18.97	140.64	67.68	128.17

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
106	040503002001	现浇混凝土支墩(挡墩) 每处体积≤1m³ 混凝土种类及强度:C25自拌砼	m³	19.94	473.65	9444.58	61.50	339.41	6.50	0.48	17.97	8.68	39.11
107	040503002005	现浇混凝土支墩(挡墩) 模板	m²	118.75	74.43	8838.56	38.80	0.00	9.99	1.96	11.82	5.71	6.15
108	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级:自拌砼C20	m³	3.30	452.46	1493.12	60.20	326.93	1.43	0.46	17.59	8.49	37.36
109	040303002003	基础模板	m²	11.50	78.07	897.81	36.50	0.00	14.90	1.31	12.86	6.05	6.45
110	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 φ10以内 圆钢HPB300 φ10以内	t	0.089	5392.61	479.94	950.00	3424.63	51.21	31.01	333.54	156.96	445.26
111	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋 Φ10以上 带肋钢筋HRB400 Φ10以上	t	0.446	5282.12	2355.83	820.00	3454.81	74.77	57.60	298.38	140.42	436.14
112	040303001003	路面恢复	m²	1932.00	102.17	197392.44	22.16	50.66	3.66	7.38	6.72	3.16	8.44
113	040203007006	水泥混凝土路面 混凝土强度等级:自拌砼C25 厚度:150	m²	1932.00	73.76	142504.32	9.28	50.66	3.66	0.05	2.71	1.31	6.09
114	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚度150mm	m³	289.80	82.02	23769.40	3.78	0.00	0.00	48.84	15.26	7.37	6.77
115	040103005001	拆除工程废料外弃 运距:暂按双轮斗车运石800m	m³	289.80	107.38	31118.72	82.09	0.00	0.00	0.00	11.49	4.93	8.87
		Σ人工费				652048.39							
		Σ辅材费				39792.36							
		Σ主材费				572257.00							
		Σ机械费				56936.35							
		Σ管理费				110605.85							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第12页 共12页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单计价表

工程名称:浦北县福旺镇集镇基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

