

2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目公路估算2012

(K0+000~K0+810.5)

第 册 共 册

编制: _____

复核: _____

()

报表目录

项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

序号	图表名称	编号	备注
1	2	3	4
	甲组文件		
1	编制说明		
2	全标段工程量清单汇总表	01-1表	
3	全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表	02-1表	
4	表A.0.2-5 总预算表	01表	
5	表A.0.2-5 总预算表(07样式)	01表	
6	表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表	02表	
7	表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表	03表	
8	表A.0.2-8 综合费率计算表	04表	
9	表A.0.2-9 综合费计算表	04-1表	
	设备费计算表		
1	表A.0.2-10 设备费计算表	05表	
2	分项设备费计算表	05-1表	
10	表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表	09表	
11	人工、材料、施工机械台班单价汇总表_显示定额价	09-1表	
	乙组文件		
1	表A.0.3-1 分项工程费计算数据表	21-1表	
	分项工程预算表		
1	表A.0.3-2 分项工程预算表	21-2表	
2	分项工程预算表_显示设备购置费	21-2-1表	

项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

序号	图表名称	编号	备注
1	2	3	4
2	表A.0.3-3 材料预算单价计算表	22表	
3	表A.0.3-4 自采材料料场价格计算表	23-1表	
4	表A.0.3-5 材料自办运输单位运费计算表	23-2表	
5	表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表	24表	
6	表A.0.3-7 辅助生产人工、材料、施工机械台班单价数量表	25表	
	工程量清单(2018范本)		
1	5.1 工程量清单表		
2	5.2.1 劳务_计日工表		
3	5.2.2 材料_计日表		
4	5.2.3 施工机械_计日工表		
5	5.2.4 计日工汇总表_计日工表		
6	5.3 暂估价表_材料暂估价表		
7	5.3 暂估价表_工程设备暂估价表		
8	5.3 暂估价表_专业工程暂估价表		
9	5.4 投标报价汇总表		
10	5.5 工程量清单单价分析表		
	标表		
1	投标报价汇总表	标表1	
2	专项暂定金额汇总表	标表1-1	
3	全标段投标报价汇总表	标表1-2	
4	工程量清单表	标表2	
5	各标段主要项目数量单价表	标表2-1	
6	各标段主要项目数量单价表（横向排列）	标表2-1	

项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

序号	图表名称	编号	备注
1	2	3	4
7	各标段主要材料数量单价表	标表2-2	
8	计日工汇总表	标表3	
9	计日工劳务单价表	标表3-1	
10	计日工材料单价表	标表3-2	
11	计日工施工机械单价表	标表3-3	
12	主要工料机用量分析表	标表5	
	暂估价表		
1	材料暂估价表		
2	工程设备暂估价表		
3	专业工程暂估价表		
	单价分析表		
1	工程量清单单价分析表		
2	工程量清单单价分析表_消耗量6位小数		
3	单价分析表（03表格式）	标表4-1	
4	单价分析表（03表分项格式）	标表4-2	
5	单价分析表（08表格式）	标表4-3	
6	单价分析表（08表合计格式）	标表4-4	
7	工程项目单价构成表	标表4-5	
8	工程项目单价构成表_(样式2)	标表4-5	
9	工程项目单价分析表	标表4-6	
10	工程细目单价构成分析表	15表	
1	建筑安装工程费计算表_定额建安费(不含专项费用)	03-1表	

项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

序号	图表名称	编号	备注
1	2	3	4
2	原始数据表（预）	附表01	
3	造价文件属性和补充定额		
4	发包人供材用量计算表_格式1	表7	
5	发包人供材用量计算表_格式2	表7	
6	补充材料表		
7	补充机械表		
8	补充定额表		
9	工程量计算表		
10	工程量计算数据表		
11	清单对比表	16表	
12	材料单价对比表	16-1表	
13	公路养护设备配备调查表	附表4	
	地方报表		
	江苏		
1	表4 子目工程量清单		
2	表5 工程量清单综合单价分析表		
1	表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表（海南省）	24表	
2	工程量清单单价分析表（宁夏）		

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			904171.45		97.10	
100	清单 第100章 总则			16538.87		1.78	
101	通则			3599.59		0.39	
101-1	保险费			3599.59		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	897.87	897.87	0.10	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	2701.72	2701.72	0.29	
102	工程管理			12939.28		1.39	
102-3	安全生产费	总额	1	12939.28	12939.28	1.39	
200	清单 第200章 路基			75786.42		8.14	
203	挖方路基			75786.42		8.14	
203-1	路基清单挖方			75786.42		8.14	
-a	挖土方（装车）	m ³	2688.44	9517.08	3.54	1.02	
-b	自卸汽车运土方1km	m ³	2688.44	18845.96	7.01	2.02	
-c	自卸汽车运土方增运0.5km（暂按运输10km计，增运9km，结算时按实结算）		48391.2	47423.38	0.98	5.09	
300	清单 第300章 路面			811280.9		87.12	
306	级配碎石底基层、基层			191209.02		20.53	
306-3	级配碎石基层			191209.02		20.53	
-a	级配碎石基层厚15cm	m ²	7685.25	191209.02	24.88	20.53	
312	水泥混凝土面板			579650.13		62.25	
312-1	水泥混凝土面板			579650.13		62.25	
-a	C30水泥混凝土路面 厚20cm（人工铺筑）	m ²	6060.75	579650.13	95.64	62.25	
313	路肩			40421.75		4.34	
313-1	碎石路肩			40421.75		4.34	
-a	碎石路肩厚度35cm	m ³	324.1	40421.75	124.72	4.34	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			565.26		0.06	
604	道路交通标志			565.26		0.06	
604-9	项目标识牌			565.26		0.06	
-a	C20混凝土基础	m3	0.14	45.26	323.26	0.00	
-c	大理石标志牌（含刻字）	块	1	520	520	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			904171.45		97.10	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不合计日工总额）		1	27000	27000	2.90	
13	预算价			931171.45		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线								辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	276.216	8.339	267.826	0.051											
1051001	机械工	工日	101.25	179.601	88.493	91.107												
1511007	普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5-2(商))	m3	304.42	0.102			0.102											
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	3220	0.006		0.006												
3001001	石油沥青	t	3980	0.836		0.836												
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.13	5645.347	4248.223	1397.124												
3005001	煤	t	664	0.17		0.17												
3005002	电	kW·h	0.59	1982.453		1982.453												
3005004	水	m3	2.82	187.98		187.86	0.12											
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	82.52	2159.104		2159.104												
7801001	其他材料费	元	1	1788.932		1788.912	0.02											
7901001	设备摊销费	元	1	21.519		21.519												
15110350 01	普C30-42.5-4(商), fcm4.5 (普C30-42.5-4(商))	m3	341.59	1236.24		1236.24												
LB-003	大理石标志牌 (含刻字)	块	520	1			1											
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	857.11	0.583		0.583												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1161.73	5.326	5.326													
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1154.31	1.768		1.768												
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	633.04	1.691		1.691												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	569.66	1.561		1.561												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	729.55	6.148		6.148												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线									辅助生产	%	数量
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机(SF30)	台班	2591.56	2		2												
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	249.92	43.753		43.753												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	200.32	17.132		17.132												
8007014	装载质量8t以内自卸汽车	台班	660.42	77.841	77.841													
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1084.23	10.122		10.122												

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元) 费率(%) 7.42%	税金(元) 税率(%) 9.0%	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															16538.87	
2	101	通则															3599.59	
3	101~1	保险费															3599.59	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													897.87	897.87
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1													2701.72	2701.72
6	102	工程管理															12939.28	
7	102~3	安全生产费	总额	1													12939.28	12939.28
8	200	清单 第200章 路 基			60197.02		844.32		57595.36	58439.68		1798.82	1157.42	3284.44	4685.97	6242.97	75786.42	
9	203	挖方路基			60197.02		844.32		57595.36	58439.68		1798.82	1157.42	3284.44	4685.97	6242.97	75786.42	
10	203~1	路基清表挖方			60197.02		844.32		57595.36	58439.68		1798.82	1157.42	3284.44	4685.97	6242.97	75786.42	
11	~a	挖土方(装车)	m3	2688.44	7251.13		844.32		6187.61	7031.93		247.4	227.69	644.17	573.29	785.2	9517.08	3.54
12	~b	自卸汽车运土方1km	m3	2688.44	15094.9				14656.37	14656.37		442.31	265.07	752.74	1172.53	1556.01	18845.96	7.01
13	~c	自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输10km计,增)		48391.2	37851				36751.38	36751.38		1109.11	664.66	1887.53	2940.16	3901.76	47423.38	0.98
14	300	清单 第300章 路 面			645660.82		27111.41	605939.04	39503.4	672553.84		3953.56	6918.09	12172.08	48714.71	66988.11	811280.9	
15	306	级配碎石底基层			145690.44		1946.53	146000.04	9377.14	157323.71		1529.21	4220.65	1108.55	11236.87	15787.71	191209.02	
16	306~3	级配碎石基层			145690.44		1946.53	146000.04	9377.14	157323.71		1529.21	4220.65	1108.55	11236.87	15787.71	191209.02	
17	~a	级配碎石基层厚15cm	m2	7685.25	145690.44		1946.53	146000.04	9377.14	157323.71		1529.21	4220.65	1108.55	11236.87	15787.71	191209.02	24.88
18	312	水泥混凝土面			469252.6		24604.36	428066.47	29273.45	481944.28		2130.76	1807.55	10815.3	35110.77	47862.78	579650.13	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	312~1	水泥混凝土面			469252.6		24604.36	428066.47	29273.45	481944.28		2130.76	1807.55	10815.3	35110.77	47862.78	579650.13	
20	~a	C30水泥混凝土路面 厚20cm (人工铺筑)	m2	6060.75	469252.65		24604.36	428066.47	29273.45	481944.28		2130.76	1807.55	10815.3	35110.77	47862.78	579650.13	95.64
21	313	路肩			30717.73		560.52	31872.53	852.81	33285.85		293.6	889.89	248.23	2367.07	3337.62	40421.75	
22	313~1	碎石路肩			30717.73		560.52	31872.53	852.81	33285.85		293.6	889.89	248.23	2367.07	3337.62	40421.75	
23	~a	碎石路肩厚度35cm	m3	324.1	30717.73		560.52	31872.53	852.81	33285.85		293.6	889.89	248.23	2367.07	3337.62	40421.75	124.72
24	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			835.75		5.16	551.41		556.57		0.21	0.31	1.73	2.69	3.74	565.26	
25	604	道路交通标志			835.75		5.16	551.41		556.57		0.21	0.31	1.73	2.69	3.74	565.26	
26	604~9	项目标识牌			835.75		5.16	551.41		556.57		0.21	0.31	1.73	2.69	3.74	565.26	
27	~a	C20混凝土基础	m3	0.14	35.75		5.16	31.41		36.57		0.21	0.31	1.73	2.69	3.74	45.26	323.26
28	~c	大理石标志牌 (含刻字)	块	1	800			520		520							520	520
合计				0.81	706693.59		27960.9	606490.45	97098.76	731550.1		5752.6	8075.82	15458.25	53403.37	73234.81	904171.45	1114884.65

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.2779	2.8909	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.2012	2.4982	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.1892	2.7762	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.4008	2.8838	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.3228	0.3228	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.3243	2.0013	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.3243	2.0013	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883					1.007	1.537	0.4142	2.3042	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73					0.948	2.729	0.7753	3.4533	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729	0.7753	1.7233	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.7753	3.4533	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729	0.7753	1.7233	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.4828	1.5348	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.4364	0.4364	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.4364	0.4364	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.4364	0.4364	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
101	通则						
101-1	保险费						
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	897.87	897.87		
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	2701.72	2701.72		
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	12939.28	12939.28		
200	清单第200章路基						
203	挖方路基						
203-1	路基清表挖方						
203-1-a	挖土方（装车）	m3	2688.44	3.54	9517.08		
1-1-9-5	斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	1000m ³ 天然密实方	2.69	3535.19	9509.67	01.土方	
203-1-b	自卸汽车运土方1km	m3	2688.44	7.01	18845.96		
1-1-11-3换	装载质量8t以内自卸汽车运土10km	1000m ³ 天然密实方				03.运输	实际运距(km): 10km;
1-1-11-3	装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m ³ 天然密实方	2.69	7005.59	18845.03	03.运输	
203-1-c	自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输10km计,增运9km,结算时按实结算)		48391.2	0.98	47423.38		
1-1-11-4	装载质量8t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)	1000m ³ 天然密实方	48.39	976.54	47254.6	03.运输	
300	清单第300章路面						
306	级配碎石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	级配碎石基层厚15cm	m2	7685.25	24.88	191209.02		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度15cm)	1000m ²	7.69	24864.33	191088.59	04.路面	实际厚度(cm): 15cm;
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	C30水泥混凝土路面厚20cm(人工摊铺)	m ²	6060.75	95.64	579650.13		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m ² 路面				04.路面	普C30-32.5-4 换 [1511034];
2-2-17-5换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)	1000m ² 路面	6.06	95655.35	579671.43	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4;普C30-42.5-4 换 [1511035];[1511035] 换 [1511035001]普C30-42.5-4(商) 换 普C30-42.5-4(商);实际厚度(cm):
313	路肩						
313-1	碎石路肩						
313-1-a	碎石路肩厚度35cm	m ³	324.1	124.72	40421.75		
1-2-12-4	碎石路肩	1000m ³	0.32	126319.58	40940.18	04.路面	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
604	道路交通标志						
604-9	项目标识牌						
604-9-a	C20混凝土基础	m ³	0.14	323.26	45.26		
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m ³ 实体	0.01	4525.7	45.26	07.构造物II	普C10-32.5-4 换 [1511007];
604-9-c	大理石标志牌(含刻字)	块	1	520	520		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业 标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不合计日工总额）		1	27000	27000		
13	预算价						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方（装车）

单位：m3

数量：2688.4375 单价： 3.54

第 1 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			2.69										
	定 额 表 号			1~1~9~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	3.1	8.34	844.32							8.34	844.32
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1161.73	1.98	5.33	6187.61							5.33	6187.61
9999001	定额基价	元	1	2696	7251	7251							7251	7251
	直接费	元				7031.93								7031.93
	措施费	I	元		7251.13	2.8909 %	209.62							209.62
		II	元		7251.13	0.521 %	37.78							37.78
	企业管理费	元		7251.13	3.14 %	227.69								227.69
	规费	元		1922.88	33.5 %	644.17								644.17
	利润	元		7726.21	7.42 %	573.29								573.29
	税金	元		8724.47	9 %	785.2								785.2
	金额合计	元				9509.67								9509.67

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-b

工程名称：自卸汽车运土方1km

单位：m3

数量：2688.44

单价：7.01

第 2 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			装载质量8t以内自卸汽车运土 10km			装载质量8t以内自卸汽车运土第一 个1km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量						2.69												
	定 额 表 号			1~1~11~3改			1~1~11~3												
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 0D351		台班	660.42	28.95		8.25	22.19	14656.37				22.19	14656.37					
9999001	定额基价		元	1	19691		5611	15095	15095				15095	15095					
	直接费		元						14656.37					14656.37					
	措施费		I	元		2.7762 %	15094.89	2.7762 %	419.06					419.07					
			II	元		0.154 %	15094.89	0.154 %	23.25					23.25					
	企业管理费		元		1.756 %	15094.9	1.756 %	265.07						265.07					
	规费		元		33.5 %	2246.99	33.5 %	752.74						752.74					
	利润		元		7.42 %	15802.28	7.42 %	1172.53						1172.53					
	税金		元		9 %	17289.02	9 %	1556.01						1556.01					
	金额合计		元						18845.03					18845.03					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-c

工程名称：自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输

单位：

数量：48391.2

单价：0.98

第3页共9页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量8t以内自卸汽车运土每 增运0.5km(平均运距15km以内)										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			48.39										
	定 额 表 号			1~1~11~4										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 0D351		台班	660.42	1.15	55.65	36751.38						55.65	36751.38
9999001	定额基价		元	1	782	37851	37851						37851	37851
	直接费		元			36751.38								36751.38
	措施费		I	元	37851	2.7762 %	1050.82							1050.82
			II	元	37851	0.154 %	58.29							
	企业管理费		元		37851	1.756 %	664.66							664.66
	规费		元		5634.41	33.5 %	1887.53							1887.53
	利润		元		39624.77	7.42 %	2940.16							2940.16
	税金		元		43352.84	9 %	3901.76							3901.76
	金额合计		元				47254.6							47254.6

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：级配碎石基层厚15cm

单位：m2

数量：7685.25

单价：24.88

第 4 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.69										
	定 额 表 号			2~2~2~8改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.5	19.21	1945.33							19.21	1945.33
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	82.52	230.04	1767.91	145888.34							1767.91	145888.34
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	21.52	21.52							21.52	21.52
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1154.31	0.23	1.77	2040.37							1.77	2040.37
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	633.04	0.22	1.69	1070.32							1.69	1070.32
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	569.66	0.12	0.92	525.36							0.92	525.36
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	729.55	0.8	6.15	4485.42							6.15	4485.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSSIN	台班	1084.23	0.15	1.15	1249.89							1.15	1249.89
9999001	定额基价	元	1	18945	145600	145600							145600	145600
	直接费	元				157323.71								157323.71
	措施费	I	元	11694.73	2.8838 %	337.25								337.46
		II	元	145683.21	0.818 %	1191.75								1191.75
	企业管理费	元		145690.44	2.897 %	4220.65								4220.65
	规费	元		3309.1	33.5 %	1108.55								1108.55
	利润	元		151440.3	7.42 %	11236.87								11236.87
	税金	元		175418.99	9 %	15787.71								15787.71
	金额合计	元				191206.7								191206.7

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碛坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚20cm（人工铺） 单位：m2

数量：6060.75 单价：95.64

第 5 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			普通混凝土						合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)							
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m2路面							
	工 程 数 量						6.06							
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~17~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	174.2		40.1	243.01	24604.36				243.01	24604.36	
1511034	普C30-32.5-4(商) 普C30-32.5-4(商)	m3	330.09	204										
2001001	HPB300钢筋	t	3283.19											
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3220	0.05			0.01	19.51				0.01	19.51	
3001001	石油沥青	t	3980	0.1		0.14	0.84	3328.39				0.84	3328.39	
3005001	煤	t	664	0.02		0.03	0.17	112.67				0.17	112.67	
3005004	水	m3	2.82	29		31	187.86	529.77				187.86	529.77	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1049	0.07										
7801001	其他材料费	元	1	265		295.2	1788.91	1788.91				1788.91	1788.91	
1511035001	普C30-42.5-4(商) fcm4.5普C30-42.5-	m3	341.59			204	1236.24	422287.22				1236.24	422287.22	
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SE30	台班	2591.56			0.33	2	5182.6				2	5182.6	
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	132.6	2.47										
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.92			7.22	43.75	10934.8				43.75	10934.8	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.49		2.83	17.13	3431.81				17.13	3431.81	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机TD250	台班	158.74	5.28										
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS1N	台班	1084.23	1.12		1.48	8.97	9724.24				8.97	9724.24	
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1										
9999001	定额基价	元	1	86525		77434	469253	469253				469253	469253	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚20cm（人工铺 单位：m2

数量：6060.75 单价： 95.64

第 6 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			普通混凝土			合 计							
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 20cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m2路面										
	工 程 数 量						6.06										
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~17~5改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
直接费		元							481944.28					481944.28			
措施费		I	元		2.8838 %		56188.95	2.8838 %	1620.38					1620.38			
		II	元		0.818 %		62393.71	0.818 %	510.38					510.38			
企业管理费		元			2.897 %		62393.71	2.897 %	1807.55					1807.55			
规费		元			33.5 %		32284.47	33.5 %	10815.3					10815.3			
利润		元			7.42 %		473190.96	7.42 %	35110.77					35110.77			
税金		元			9 %		531808.66	9 %	47862.78					47862.78			
金额合计		元							579671.43					579671.43			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：碎石路肩厚度35cm

单位：m3

数量：324.1

单价：124.72

第 7 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			地基基层									合 计	
	工 程 细 目			碎石路肩										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.32										
	定 额 表 号			1~2~12~4										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	17.3	5.61	567.7							5.61	567.7
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	82.52	1207	391.19	32280.89							391.19	32280.89
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	857.11	1.8	0.58	500.02							0.58	500.02
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	569.66	1.97	0.64	363.71							0.64	363.71
9999001	定额基价	元	1	95993	31111	31111							31111	31111
	直接费	元				33285.85								33285.85
	措施费	I	元	1486.58	2.8838 %	42.87								42.33
		II	元	30736.53	0.818 %	251.27								251.27
	企业管理费	元		30717.73	2.897 %	889.89								889.89
	规费	元		740.99	33.5 %	248.23								248.23
	利润	元		31901.23	7.42 %	2367.07								2367.07
	税金	元		37084.64	9 %	3337.62								3337.62
	金额合计	元				40422.27								40422.27

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C20混凝土基础

单位：m3

数量：0.14

单价：323.26

第 8 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.01										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.1	0.05	5.16							0.05	5.16
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	304.42	10.2	0.1	31.05							0.1	31.05
3005004	水	m3	2.82	12	0.12	0.34							0.12	0.34
7801001	其他材料费	元	1	2	0.02	0.02							0.02	0.02
9999001	定额基价	元	1	3575	36	36							36	36
	直接费	元				36.57								36.57
	措施费	I	元	5.42	2.3042%	0.12								0.13
		II	元	5.77	1.537%	0.09								0.09
	企业管理费	元		5.77	5.397%	0.31								0.31
	规费	元		5.16	33.5%	1.73								1.73
	利润	元		36.28	7.42%	2.69								2.69
	税金	元		41.52	9%	3.74								3.74
	金额合计	元				45.26								45.26

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

分项编号：-c

工程名称：大理石标志牌（含刻字）

单位：块

数量：1.0

单价：520

第 9 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			大理石标志牌（含刻字）									合 计	
	工 程 细 目			大理石标志牌（含刻字）										
	定 额 单 位			块										
	工 程 数 量			1										
	定 额 表 号			LB~003										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
LB-003	大理石标志牌（含刻字）		块	520	1	520							1	520
9999001	定额基价		元	1	800	800							800	800
	直接费		元			520								520
	措施费		I	元										
			II	元		800								
	企业管理费		元		800									
	规费		元											
	利润		元											
	税金		元											
	金额合计		元			520								520

编制：

复核：

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	897.87	897.87
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2701.72	2701.72
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	12939.28	12939.28
清单 第100章 合计 人民币 16539 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基清表挖方				
-a	挖土方(装车)	m3	2688.44	3.54	9517.08
-b	自卸汽车运土方1km	m3	2688.44	7.01	18845.96
-c	自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输10km计,增运9km,结算时按实结算)		48391.2	0.98	47423.38
清单 第200章 合计 人民币 75786 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	级配碎石基层厚15cm	m2	7685.25	24.88	191209.02
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30水泥混凝土路面 厚20cm (人工铺筑)	m2	6060.75	95.64	579650.13
313	路肩				
313-1	碎石路肩				
-a	碎石路肩厚度35cm	m3	324.1	124.72	40421.75
清单 第300章 合计 人民币 811281 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-9	项目标识牌				
-a	C20混凝土基础	m3	0.14	323.26	45.26
-c	大理石标志牌（含刻字）	块	1	520	520
清单 第600章 合计 人民币 565 元					

单价分析表（08表格式）

项目编号：203-1-a

项目名称：挖土方（装车）

单位：m3

数量：2688.438

单价：3.54

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方									合 计		
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土											
	定 额 单 位		1000m3天然密实方											
	工 程 数 量		2.690											
	定 额 表 号		1~1~9~5											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	8.339	844.32							8.339	844.32
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1161.73	1.98	5.326	6187.61							5.326	6187.61
9999001	定额基价	元	1.00	2696	7251.000	7251							7251.000	7251
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		7251.13	2.89 %		209.62						209.62
		措施费 II	元		7251.13	0.52 %		37.78						37.78
	企业管理费	元		7251.13	3.14 %		227.69							227.69
	规费	元		1922.88	33.5 %		644.17							644.17
	利润	元		7726.22	7.42 %		573.29							573.29
	税金	元		8724.47	9 %		785.2							785.2
	合计	元					9509.67							9509.67
	单位单价	元					3535.19							3535.19
	每 m3 单价	元					3.54							3.54

单价分析表（08表格式）

项目编号：203-1-b

项目名称：自卸汽车运土方1km

单位： m3

数量： 2688.440

单价： 7.01

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			装载质量8t以内自卸汽车运土10km			装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量						2.690							
	定 额 表 号			1~1~11~3改			1~1~11~3							
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351		台班	660.42	28.95		8.25	22.193	14656.37				22.193	14656.37
9999001	定额基价		元	1.00	19691		5611	15095.000	15095				15095.000	15095
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元		2.78 %		15094.89	2.78 %	419.07					419.07
		措施费 II	元		0.15 %		15094.9	0.15 %	23.25					23.25
	企业管理费		元		1.76 %		15094.9	1.76 %	265.07					265.07
	规费		元		33.5 %		2246.99	33.5 %	752.74					752.74
	利润		元		7.42 %		15802.27	7.42 %	1172.53					1172.53
	税金		元		9 %		17289.02	9 %	1556.01					1556.01
	合计		元						18845.03					18845.03
	单位单价		元						7005.59					7005.59
	每 m3 单价		元						7.01					7.01

单价分析表（08表格式）

项目编号：203-1-c

项目名称：自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输10km计，增运9km，结算时按实结算)

单位：

数量：48391.200

单价：0.98

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量8t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			48.390										
	定 额 表 号			1~1~11~4										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	660.42	1.15	55.649	36751.38							55.649	36751.38
9999001	定额基价	元	1.00	782	37851.000	37851							37851.000	37851
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	37851	2.78 %	1050.82								1050.82
		措施费 II	元	37851	0.15 %	58.29								58.29
	企业管理费	元		37851	1.76 %	664.66								664.66
	规费	元		5634.41	33.5 %	1887.53								1887.53
	利润	元		39624.77	7.42 %	2940.16								2940.16
	税金	元		43352.84	9 %	3901.76								3901.76
	合计	元				47254.6								47254.6
	单位单价	元				976.54								976.54
	每 单价	元				0.98								0.98

单价分析表（08表格式）

项目编号：306-3-a

项目名称：级配碎石基层厚15cm 单位： m2 数量： 7685.250 单价： 24.88 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.685										
	定 额 表 号			2~2~2~8改										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.5	19.213	1945.33							19.213	1945.33
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	82.52	230.04	1767.915	145888.34							1767.915	145888.34
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.8	21.519	21.52							21.519	21.52
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1154.31	0.23	1.768	2040.37							1.768	2040.37
8001066	功率75kW以内履带式拖拉	台班	633.04	0.22	1.691	1070.32							1.691	1070.32
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	569.66	0.12	0.922	525.36							0.922	525.36
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	729.55	0.8	6.148	4485.42							6.148	4485.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS IN	台班	1084.23	0.15	1.153	1249.89							1.153	1249.89
9999001	定额基价	元	1.00	18945	145600.000	145600							145600.000	145600

单价分析表（08表格式）

项目编号：306-3-a

项目名称：级配碎石基层厚15cm 单位： m2 数量： 7685.250 单价： 24.88 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.685										
	定 额 表 号			2~2~2~8改										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
其他材料费		元												
其他机械使用费		元												
设备购置费		元												
措施费	措施费 I	元		11694.73	2.88 %	337.46								337.46
	措施费 II	元		145690.44	0.82 %	1191.75								1191.75
企业管理费		元		145690.44	2.9 %	4220.65								4220.65
规费		元		3309.1	33.5 %	1108.55								1108.55
利润		元		151440.3	7.42 %	11236.87								11236.87
税金		元		175418.99	9 %	15787.71								15787.71
合计		元				191206.7								191206.7
单位单价		元				24864.33								24864.33
每 m2 单价		元				24.88								24.88

单价分析表（08表格式）

项目编号：312-1-a

项目名称：C30水泥混凝土路面 厚20cm（人工铺装）

单位：m2

数量：6060.750

单价：95.64

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			普通混凝土			合 计									
	工 程 细 目			人工铺装混凝土路面厚度20cm			摊铺机铺装混凝土路面厚度20cm(滑模式)												
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m2路面												
	工 程 数 量						6.060												
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~17~5改												
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	174.2			40.1	243.006	24604.36				243.006	24604.36					
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	330.09	204															
2001001	HPB300钢筋	t	3283.19																
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3220.00	0.05				0.006	19.51				0.006	19.51					
3001001	石油沥青	t	3980.00	0.1			0.14	0.836	3328.39				0.836	3328.39					
3005001	煤	t	664.00	0.02			0.03	0.170	112.67				0.170	112.67					
3005004	水	m3	2.82	29			31	187.860	529.77				187.860	529.77					
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1049.00	0.07															
7801001	其他材料费	元	1.00	265			295.2	1788.912	1788.91				1788.912	1788.91					
151103501	普C30-42.5-4(商),fcm4.5普C30-42.5-4(商)	m3	341.59				204	1236.240	422287.22				1236.240	422287.22					
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	2591.56				0.33	2.000	5182.6				2.000	5182.6					
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	132.60	2.47															
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.92				7.22	43.753	10934.8				43.753	10934.8					
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.32	2.49			2.83	17.132	3431.81				17.132	3431.81					
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74	5.28															
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS IN	台班	1084.23	1.12			1.48	8.969	9724.24				8.969	9724.24					
8099001	小型机具使用费	元	1.00	251.1															

单价分析表（08表格式）

项目编号：312-1-a

项目名称：C30水泥混凝土路面 厚20cm（人工铺筑）

单位：m2

数量：6060.750

单价：95.64

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			普通混凝土			合 计							
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 20cm(滑模式)										
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m2路面										
	工 程 数 量						6.060										
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~17~5改										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
9999001	定额基价		元	1.00	86525		77434	469253.000	469253				469253.000	469253			
	其他材料费		元														
	其他机械使用费		元														
	设备购置费		元														
	措施费	措施费 I	元		2.88 %	56188.95	2.88 %	1620.38						1620.38			
		措施费 II	元		0.82 %	62393.71	0.82 %	510.38						510.38			
	企业管理费		元		2.9 %	62393.71	2.9 %	1807.55						1807.55			
	规费		元		33.5 %	32284.48	33.5 %	10815.3						10815.3			
	利润		元		7.42 %	473190.96	7.42 %	35110.77						35110.77			
	税金		元		9 %	531808.65	9 %	47862.78						47862.78			
	合计		元					579671.43						579671.43			
	单位单价		元					95655.35						95655.35			
	每 m2 单价		元					95.64						95.64			

单价分析表（08表格式）

项目编号：313-1-a

项目名称：碎石路肩厚度35cm

单位：m3

数量：324.100

单价：124.72

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		地基基层									合 计		
	工 程 细 目		碎石路肩											
	定 额 单 位		1000m3											
	工 程 数 量		0.324											
	定 额 表 号		1~2~12~4											
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	17.3	5.607	567.7							5.607	567.7
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	82.52	1207	391.189	32280.89							391.189	32280.89
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	857.11	1.8	0.583	500.02							0.583	500.02
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	569.66	1.97	0.638	363.71							0.638	363.71
9999001	定额基价	元	1.00	95993	31111.000	31111							31111.000	31111
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元		1486.58	2.88 %	42.33							42.33
		措施费 II	元		30717.73	0.82 %	251.27							251.27
	企业管理费	元		30717.73	2.9 %	889.89								889.89
	规费	元		740.99	33.5 %	248.23								248.23
	利润	元		31901.22	7.42 %	2367.07								2367.07
	税金	元		37084.65	9 %	3337.62								3337.62
	合计	元				40422.27								40422.27
	单位单价	元				126319.58								126319.58
	每 m3 单价	元				124.72								124.72

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-9-a

项目名称：C20混凝土基础

单位：m3

数量：0.140

单价：323.26

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.010										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.1	0.051	5.16							0.051	5.16
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	304.42	10.2	0.102	31.05							0.102	31.05
3005004	水	m3	2.82	12	0.120	0.34							0.120	0.34
7801001	其他材料费	元	1.00	2	0.020	0.02							0.020	0.02
9999001	定额基价	元	1.00	3575	36.000	36							36.000	36
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I	元	5.42	2.3 %	0.13								0.13
		措施费 II	元	5.77	1.54 %	0.09								0.09
	企业管理费	元		5.77	5.4 %	0.31								0.31
	规费	元		5.16	33.5 %	1.73								1.73
	利润	元		36.28	7.42 %	2.69								2.69
	税金	元		41.52	9 %	3.74								3.74
	合计	元				45.26								45.26
	单位单价	元				4525.7								4525.7
	每 m3 单价	元				323.26								323.26

单价分析表（08表格式）

项目编号：604-9-c

项目名称：大理石标志牌（含刻字）

单位：块

数量：1.000

单价：520.00

元 摊消费：

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目			大理石标志牌（含刻字）									合 计	
	工 程 细 目			大理石标志牌（含刻字）										
	定 额 单 位			块										
	工 程 数 量			1.000										
	定 额 表 号			LB~003										
	工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
LB-003	大理石标志牌（含刻字）		块	520.00	1	1.000	520						1.000	520
9999001	定额基价		元	1.00	800	1.000	800						800.000	800
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I	元											
		措施费 II	元		800									
	企业管理费		元		800									
	规费		元											
	利润		元		800									
	税金		元		520									
	合计		元				520							520
	单位单价		元				520							520
	每 块 单 价		元				520							520

工程量计算表

工程名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制日期：

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	计算公式	
					说明	计算式
	100	清单 第100章 总则				
1	101	通则				
(1)	101-1	保险费				
[1]	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		1 (总额)
[2]	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		1 (总额)
2	102	工程管理				
(1)	102-3	安全生产费	总额	1		1 (总额)
	200	清单 第200章 路基				
1	203	挖方路基				
(1)	203-1	路基清表挖方				
[1]	203-1-a	挖土方(装车)	m3	2688.44		2552.29+22.05+7.70+106.40 (m3)
①				2552.29		(730+80.5+810)*4.5*0.35 (m3)
②				22.05		63*0.35 (m3)
③				7.7		22*0.35 (m3)
④				106.4		304*0.35 (m3)
[1.1]	1~1~9~5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	2.69		2.69*1000.0 (m3天然密实方)
[2]	203-1-b	自卸汽车运土方1km	m3	2688.44		2688.44 (m3)
[2.1]	1~1~11~3换	装载质量8t以内自卸汽车运土10km	1000m3天然密实方			
[2.2]	1~1~11~3	装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	2.69		2.69*1000.0 (m3天然密实方)
[3]	203-1-c	自卸汽车运土方增运0.5km(暂按运输10km计，增运9km，结算时按实结算)		48391.2		2688.4*18
[3.1]	1~1~11~4	装载质量8t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)	1000m3天然密实方	48.39		48.39*1000.0 (m3天然密实方)
	300	清单 第300章 路面				
1	306	级配碎石底基层、基层				
(1)	306-3	级配碎石基层				

编制：

工程量计算表

工程名称：2026年柳北区石碑坪镇大仙村山背屯大岭产业道路建设项目

编制日期：

序号	定额编号	分部分项工程名称	单位	数量	计算公式	
					说明	计算式
[1]	306-3-a	级配碎石基层厚15cm	m2	7685.25		7292.25+67.00+22.00+304.00 (m2)
①				7292.25		(730+80.5+810)*4.5 (m2)
②				67		67 (m2)
③				22		22 (m2)
④				304		304 (m2)
[1.1]	2~2~2~8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度	1000m2	7.69		7685.25 (m2)
2	312	水泥混凝土面板				
(1)	312-1	水泥混凝土面板				
[1]	312-1-a	C30水泥混凝土路面 厚20cm(人工铺筑)	m2	6060.75		5671.75+63.00+22.00+304.00 (m2)
①				5671.75		(730+80.5+810)*3.5 (m2)
②				63		63 (m2)
③				22		22 (m2)
④				304		304 (m2)
[1.1]	2~2~17~1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路			
[1.2]	2~2~17~5换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式)	1000m2路	6.06		6.06*1000.0 (m2路面)
3	313	路肩				
(1)	313-1	碎石路肩				
[1]	313-1-a	碎石路肩厚度35cm	m3	324.1		1620.5*1*0.2 (m3)
[1.1]	1~2~12~4	碎石路肩	1000m3	0.32		324.1 (m3)
	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
1	604	道路交通标志				
(1)	604-9	项目标识牌				
[1]	604-9-a	C20混凝土基础	m3	0.14		0.32+0.14 (m3)
①				0.32		0.315 (m3)
②				0.14		0.14 (m3)
[1.1]	4~11~5~6换	基础混凝土垫层	10m3实体	0.01		0.01*10.0 (m3实体)

编制：

