

编制说明

一、项目概况：

该项目为柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目，建设内容为硬化产业道路。改建产业道路1段，总长度约为1557米，路面宽度为3.5m，设置碎石路肩，道路硬化总面积约为7136.5平方米。

二、主要工程内容及做法：

1、路基清表35CM，夯实后铺设150厚级配碎石垫层找平，铺设200厚C30混凝土面层。

2、竣工碑1个

三、编制依据：

1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（简称编制办法）；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）；

5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号公告）；

6、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号文）；

7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年51号）；

8、施工图设计计算的工程数量；

9、所有材料价按《柳州市建设工程造价信息》信息价2026年第02期计取，不计算超运距运输费、场外运输损耗、采保费等，水泥采用袋装价格，混凝土采用道路商品混凝土。

四、其他说明：

1、根据设计图册等资料为依据计算或参考。根据图纸可以计算的，按计算的工程量，其他无法复核的工程量，暂按图纸标注工程量或送审工程量计取。结算时应以实际发生的工程量为准。

2、土方运距暂按1公里考虑，结算时以实际发生签证为准。

3、本项目采用同望WECOST公路工程造价管理系统V10.8.2编制。

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制时间：2026-03-18

第 1 页 共 1 页

01-1表

| 项次 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 估算金额（元） | | | | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|------|-----------------------------|----|-----|--------------------|--|--|--|--------|-----------|----|
| | | | | 柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建 | | | | | | |
| 1 | 第100章至第700章合计 | | | 765681 | | | | 765681 | 100.00 | |
| 100 | 清单 第100章 总 则 | | | 33634 | | | | 33634 | 4.39 | |
| 200 | 清单 第200章 路 基 | | | 23340 | | | | 23340 | 3.05 | |
| 300 | 清单 第300章 路 面 | | | 708434 | | | | 708434 | 92.52 | |
| 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | 273 | | | | 273 | 0.04 | |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | | | | |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | 765681 | | | | 765681 | 100.00 | |
| 11 | 计日工合计 | | | | | | | | | |
| 11.1 | 劳务 | | | | | | | | | |
| 11.2 | 材料 | | | | | | | | | |
| 11.3 | 施工机械 | | | | | | | | | |
| 12 | 暂列金额（不计日工总额） | | | | | | | | | |
| 13 | 预算价 | | | 765681 | | | | 765681 | 100.00 | |

编制：BZ

复核：

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制时间：2026-03-18

02-1表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 标段名称 | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目 | | | | | | |
| 1 | 人工 | 工日 | 432.808 | 432.808 | | | | | | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 112.16 | 112.16 | | | | | | |
| 3 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m ³ | 0.137 | 0.137 | | | | | | |
| 4 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) | m ³ | 1024.396 | 1024.396 | | | | | | |
| 5 | HPB300钢筋 | t | 0.017 | 0.017 | | | | | | |
| 6 | 型钢工字钢,角钢 | t | 0.006 | 0.006 | | | | | | |
| 7 | 石油沥青 | t | 0.508 | 0.508 | | | | | | |
| 8 | 柴油0号,-10号,-20号 | kg | 2363.839 | 2363.839 | | | | | | |
| 9 | 煤 | t | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 10 | 电 | kW·h | 1790.795 | 1790.795 | | | | | | |
| 11 | 水 | m ³ | 145.228 | 145.228 | | | | | | |
| 12 | 锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格 | m ³ | 0.335 | 0.335 | | | | | | |
| 13 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m ³ | 1923.225 | 1923.225 | | | | | | |
| 14 | 其他材料费 | 元 | 1437.864 | 1437.864 | | | | | | |
| 15 | 设备摊销费 | 元 | 19.983 | 19.983 | | | | | | |
| 16 | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | m ² | 0.398 | 0.398 | | | | | | |
| 17 | 功率90kW以内履带式推土机T120A | 台班 | 4.946 | 4.946 | | | | | | |
| 18 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 1.641 | 1.641 | | | | | | |
| 19 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 1.57 | 1.57 | | | | | | |
| 20 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 0.856 | 0.856 | | | | | | |
| 21 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 4.853 | 4.853 | | | | | | |
| 22 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 5.885 | 5.885 | | | | | | |
| 23 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含送料 | 台班 | 2.064 | 2.064 | | | | | | |
| 24 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 40.284 | 40.284 | | | | | | |

编制：BZ

复核：

第 1 页 共 2 页

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制时间：2026-03-18

02-1表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 标段名称 | | | | | | |
|----|----------------------------|----|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目 | | | | | | |
| 1 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 13.954 | 13.954 | | | | | | |
| 2 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 16.062 | 16.062 | | | | | | |
| 3 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 9.329 | 9.329 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

编制：BZ

复核：

第 2 页 共 2 页

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|------------|----------------------------|----|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 1 | 第100章至第700章合计 | | | 765681 | | 100.00 | |
| 100 | 清单 第100章 总则 | | | 33634 | | 4.39 | |
| 101 | 通则 | | | 3051 | | 0.40 | |
| 101-1 | 保险费 | | | 3051 | | 0.40 | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 763 | 763 | 0.10 | |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2288 | 2288 | 0.30 | |
| 102 | 工程管理 | | | 10980 | | 1.43 | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 10980 | 10980 | 1.43 | |
| 104 | 承包人驻地建设 | | | 19603 | | 2.56 | |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 19603 | 19603 | 2.56 | |
| 200 | 清单 第200章 路基 | | | 23340 | | 3.05 | |
| 203 | 挖方路基 | | | 23340 | | 3.05 | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | 23340 | | 3.05 | |
| -a | 挖土方 | m3 | 2355.045 | 8196 | 3.48 | 1.07 | |
| B- | 土方外运(暂按运距1km, 结算按实际发生签证计算) | m3 | 2355.1476 | 15144 | 6.43 | 1.98 | |
| 300 | 清单 第300章 路面 | | | 708434 | | 92.52 | |
| 306 | 级配碎(砾)石底基层、基层 | | | 176628 | | 23.07 | |
| 306-3 | 级配碎石基层 | | | 176628 | | 23.07 | |
| -a | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 7136.5 | 176628 | 24.75 | 23.07 | |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | 493172 | | 64.41 | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | 493172 | | 64.41 | |
| -a | C30水泥混凝土路面 厚18cm | m2 | 5579.5 | 493172 | 88.39 | 64.41 | |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | 38634 | | 5.05 | |
| 313-1 | 碎石路肩 | m3 | 280.26 | 38634 | 137.85 | 5.05 | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|-------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----------|----|
| 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | 273 | | 0.04 | |
| 604 | 标示牌 | | | 273 | | 0.04 | |
| 604-9 | 标示牌 | 个 | 1 | 273 | 273 | 0.04 | |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | 765681 | | 100.00 | |
| 11 | 计日工合计 | | | | | | |
| 11.1 | 劳务 | | | | | | |
| 11.2 | 材料 | | | | | | |
| 11.3 | 施工机械 | | | | | | |
| 12 | 暂列金额（不计日工总额） | | | | | | |
| 13 | 预算价 | | | 765681 | | 100.00 | |
| | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|---|-----|-------|----|----------------------------|----|-----------|--------|--------|-----------|----|
| | | | | 第100章至第700章合计 | | | 765681 | | 100.00 | |
| | | | | 清单 第100章 总 则 | | | 33634 | | 4.39 | |
| | 101 | | | 通则 | | | 3051 | | 0.40 | |
| | | 101-1 | | 保险费 | | | 3051 | | 0.40 | |
| | | | -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 763 | 763 | 0.10 | |
| | | | -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2288 | 2288 | 0.30 | |
| | 102 | | | 工程管理 | | | 10980 | | 1.43 | |
| | | 102-3 | | 安全生产费 | 总额 | 1 | 10980 | 10980 | 1.43 | |
| | 104 | | | 承包人驻地建设 | | | 19603 | | 2.56 | |
| | | 104-1 | | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 19603 | 19603 | 2.56 | |
| | | | | 清单 第200章 路 基 | | | 23340 | | 3.05 | |
| | 203 | | | 挖方路基 | | | 23340 | | 3.05 | |
| | | 203-1 | | 路基挖方 | | | 23340 | | 3.05 | |
| | | | -a | 挖土方 | m3 | 2355.045 | 8196 | 3.48 | 1.07 | |
| | | | B- | 土方外运(暂按运距1km, 结算按实际发生签证计算) | m3 | 2355.1476 | 15144 | 6.43 | 1.98 | |
| | | | | 清单 第300章 路 面 | | | 708434 | | 92.52 | |
| | 306 | | | 级配碎（砾）石底基层、基层 | | | 176628 | | 23.07 | |
| | | 306-3 | | 级配碎石基层 | | | 176628 | | 23.07 | |
| | | | -a | 级配碎（砾）石基层 | m2 | 7136.5 | 176628 | 24.75 | 23.07 | |
| | 312 | | | 水泥混凝土面板 | | | 493172 | | 64.41 | |
| | | 312-1 | | 水泥混凝土面板 | | | 493172 | | 64.41 | |
| | | | -a | C30水泥混凝土路面 厚18cm | m2 | 5579.5 | 493172 | 88.39 | 64.41 | |
| | 313 | | | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | 38634 | | 5.05 | |
| | | 313-1 | | 碎石路肩 | m3 | 280.26 | 38634 | 137.85 | 5.05 | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

01表

| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|---|-----|-------|----|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----------|----|
| | | | | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | 273 | | 0.04 | |
| | 604 | | | 标示牌 | | | 273 | | 0.04 | |
| | | 604-9 | | 标示牌 | 个 | 1 | 273 | 273 | 0.04 | |
| | | | | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| | | | | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | 765681 | | 100.00 | |
| | | | | 计日工合计 | | | | | | |
| | | | | 劳务 | | | | | | |
| | | | | 材料 | | | | | | |
| | | | | 施工机械 | | | | | | |
| | | | | 暂列金额（不计日工总额） | | | | | | |
| | | | | 预算价 | | | 765681 | | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|---------|---------------------------------|------|-----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|---|----|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 432.809 | 9.42 | 423.3 | 0.089 | | | | | | | | | | | |
| 1051001 | 机械工 | 工日 | 101.25 | 112.16 | 25.953 | 86.207 | | | | | | | | | | | | |
| 1511007 | 普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5-2(商)) | m3 | 304.42 | 0.137 | | | 0.137 | | | | | | | | | | | |
| 1511010 | 普C30-42.5-2(商) (普C30-42.5-2(商)) | m3 | 330.09 | 1024.396 | | 1024.396 | | | | | | | | | | | | |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3300.88 | 0.017 | | 0.017 | | | | | | | | | | | | |
| 2003004 | 型钢 (工字钢, 角钢) | t | 3283.19 | 0.006 | | 0.006 | | | | | | | | | | | | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4690 | 0.508 | | 0.508 | | | | | | | | | | | | |
| 3003003 | 柴油 (0号, -10号, -20号) | kg | 7.13 | 2363.856 | 1211.849 | 1152.006 | | | | | | | | | | | | |
| 3005001 | 煤 | t | 664 | 0.1 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 3005002 | 电 | kW·h | 0.74 | 1790.795 | | 1790.795 | | | | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.82 | 145.228 | | 145.067 | 0.161 | | | | | | | | | | | |
| 4003002 | 锯材 (中板 δ =19~35mm, 中方混合规格) | m3 | 1076.92 | 0.335 | | 0.335 | | | | | | | | | | | | |
| 5505016 | 碎石 (未筛分碎石统料堆方) | m3 | 82.52 | 1923.225 | | 1923.225 | | | | | | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1437.864 | | 1437.837 | 0.027 | | | | | | | | | | | |
| 7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 19.982 | | 19.982 | | | | | | | | | | | | |
| LB-01 | 大理石标志牌(含刻字) | m2 | 450 | 0.398 | | | 0.398 | | | | | | | | | | | |
| 8001003 | 功率90kW以内履带式推土机 | 台班 | 1016.48 | 4.946 | 4.946 | | | | | | | | | | | | | |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机 (F155) | 台班 | 1154.31 | 1.641 | | 1.641 | | | | | | | | | | | | |
| 8001066 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 633.04 | 1.57 | | 1.57 | | | | | | | | | | | | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15) | 台班 | 569.66 | 0.856 | | 0.856 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|---------|--|----|-----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|---|----|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21) | 台班 | 729.55 | 4.853 | | 4.853 | | | | | | | | | | | | |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B) | 台班 | 158.59 | 5.885 | | 5.885 | | | | | | | | | | | | |
| 8003077 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨) | 台班 | 1311.06 | 2.064 | | 2.064 | | | | | | | | | | | | |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机 (RQF180) | 台班 | 255.6 | 40.284 | | 40.284 | | | | | | | | | | | | |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SLF) | 台班 | 203.16 | 13.954 | | 13.954 | | | | | | | | | | | | |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车 | 台班 | 737.81 | 16.062 | 16.062 | | | | | | | | | | | | | |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN) | 台班 | 1084.23 | 9.328 | | 9.328 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 2 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) 费率(%) 7.42% | 税金(元) 税率(%) 9.0% | 金额合计(元) | |
|----|-------|------------------------|----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|----------|-------------------------|------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | | | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 | | | | | | | | | | | | | | | 33634 | |
| 2 | 101 | 通则 | | | | | | | | | | | | | | | 3051 | |
| 3 | 101~1 | 保险费 | | | | | | | | | | | | | | | 3051 | |
| 4 | ~a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | | | | | | | | | | | | | 763 | 763 |
| 5 | ~b | 按合同条款规定,提供第三者责任险 | 总额 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2288 | 2288 |
| 6 | 102 | 工程管理 | | | | | | | | | | | | | | | 10980 | |
| 7 | 102~3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | | | | | | | | | | | | 10980 | 10980 |
| 8 | 104 | 承包人驻地建设 | | | | | | | | | | | | | | | 19603 | |
| 9 | 104~1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19603 | 19603 |
| 10 | 200 | 清单 第200章 路基 | | | 18372.18 | | 953.8 | | 16877.65 | 17831.45 | | 527.86 | 408.12 | 1199.81 | 1432.67 | 1925.99 | 23340 | |
| 11 | 203 | 挖方路基 | | | 18372.18 | | 953.8 | | 16877.65 | 17831.45 | | 527.86 | 408.12 | 1199.81 | 1432.67 | 1925.99 | 23340 | |
| 12 | 203~1 | 路基挖方 | | | 18372.18 | | 953.8 | | 16877.65 | 17831.45 | | 527.86 | 408.12 | 1199.81 | 1432.67 | 1925.99 | 23340 | |
| 13 | ~a | 挖土方 | m3 | 2355.045 | 6178.24 | | 953.8 | | 5027.11 | 5980.9 | | 193.63 | 194 | 655.02 | 487.19 | 675.97 | 8196 | 3.48 |
| 14 | B~ | 土方外运(暂按运距1km,结算按实际发生算) | m3 | 2355.1476 | 12193.94 | | | | 11850.54 | 11850.54 | | 334.24 | 214.13 | 544.8 | 945.48 | 1250.03 | 15144 | 6.43 |
| 15 | 300 | 清单 第300章 路面 | | | 580198.27 | | 42859.09 | 501596.43 | 33802.13 | 578257.65 | | 3863.74 | 6668.98 | 17281.84 | 43832.24 | 58491.4 | 708434 | |
| 16 | 306 | 级配碎(砾)石底基层、基 | | | 134580.78 | | 1734.17 | 135597.46 | 8077.43 | 145409.06 | | 1352.62 | 3898.81 | 975.51 | 10375.55 | 14581.04 | 176628 | |
| 17 | 306~3 | 级配碎石基层 | | | 134580.78 | | 1734.17 | 135597.46 | 8077.43 | 145409.06 | | 1352.62 | 3898.81 | 975.51 | 10375.55 | 14581.04 | 176628 | |
| 18 | ~a | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 7136.5 | 134580.78 | | 1734.17 | 135597.46 | 8077.43 | 145409.06 | | 1352.62 | 3898.81 | 975.51 | 10375.55 | 14581.04 | 176628 | 24.75 |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 2 页 共 2 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) 费率(%) 7.42% | 税金(元) 税率(%) 9.0% | 金额合计(元) | |
|-----------|-------|-------------------------|----|--------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|----------|-------------------------|------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | | | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 312 | 水泥混凝土面板 | | | 417318.47 | | 35307.77 | 342871.92 | 24791.32 | 402971.02 | | 2103.96 | 1950.36 | 14157.96 | 31265.86 | 40720.42 | 493172 | |
| 20 | 312~1 | 水泥混凝土面板 | | | 417318.47 | | 35307.77 | 342871.92 | 24791.32 | 402971.02 | | 2103.96 | 1950.36 | 14157.96 | 31265.86 | 40720.42 | 493172 | |
| 21 | ~a | C30水泥混凝土路面 厚18cm | m2 | 5579.5 | 417318.47 | | 35307.77 | 342871.92 | 24791.32 | 402971.02 | | 2103.96 | 1950.36 | 14157.96 | 31265.86 | 40720.42 | 493172 | 88.39 |
| 22 | 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | 28299.03 | | 5817.15 | 23127.06 | 933.38 | 29877.58 | | 407.16 | 819.82 | 2148.37 | 2190.83 | 3189.94 | 38634 | |
| 23 | 313~1 | 碎石路肩 | m3 | 280.26 | 28299.03 | | 5817.15 | 23127.06 | 933.38 | 29877.58 | | 407.16 | 819.82 | 2148.37 | 2190.83 | 3189.94 | 38634 | 137.85 |
| 24 | 600 | 清单 第600章安全设施及预埋管线 | | | 228.91 | | 8.95 | 220.96 | | 229.91 | | 0.47 | 0.65 | 3 | 17.07 | 22.6 | 273 | |
| 25 | 604 | 标示牌 | | | 228.91 | | 8.95 | 220.96 | | 229.91 | | 0.47 | 0.65 | 3 | 17.07 | 22.6 | 273 | |
| 26 | 604~9 | 标示牌 | 个 | 1 | 228.91 | | 8.95 | 220.96 | | 229.91 | | 0.47 | 0.65 | 3 | 17.07 | 22.6 | 273 | 273 |
| 合计 | | | | 1.57 | 598799.36 | | 43821.83 | 501817.4 | 50679.78 | 596319.01 | | 4392.07 | 7077.76 | 18484.65 | 45281.97 | 60439.99 | 765681 | 487694.9 |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04表

| 序号 | 工程类别 | 措施费 (%) | | | | | | | | | | 企业管理费 (%) | | | | | | 规费 (%) | | | | | | |
|------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合费率 | | 基本 费用 | 主副 食运 费补 贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费率 | 养老 保险 费 | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费率 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 01 | 土方 | | 1.114 | | | | | 1.499 | 0.521 | | 2.613 | 0.521 | 2.747 | 0.122 | | | 0.271 | 3.14 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 02 | 石方 | | 1.018 | | | | | 1.279 | 0.47 | | 2.297 | 0.47 | 2.792 | 0.108 | | | 0.259 | 3.159 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 03 | 运输 | | 1.136 | | | | | 1.451 | 0.154 | | 2.587 | 0.154 | 1.374 | 0.118 | | | 0.264 | 1.756 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 04 | 路面 | | 1.093 | | | | | 1.39 | 0.818 | | 2.483 | 0.818 | 2.427 | 0.066 | | | 0.404 | 2.897 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 04-1 | 路面（隧道路面） | | | | | | | 1.39 | 0.818 | | 1.39 | 0.818 | 2.427 | 0.066 | | | 0.404 | 2.897 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 05 | 隧道 | | | | | | | | 1.195 | | | 1.195 | 3.569 | 0.096 | | | 0.513 | 4.178 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 06 | 构造物 I | | 0.753 | | | | | 0.924 | 1.201 | | 1.677 | 1.201 | 3.587 | 0.114 | | | 0.466 | 4.167 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 06-1 | 构造物 I（绿化） | | 0.753 | | | | | 0.924 | 1.201 | | 1.677 | 1.201 | 3.587 | 0.114 | | | 0.466 | 4.167 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 07 | 构造物 II | | 0.883 | | | | | 1.007 | 1.537 | | 1.89 | 1.537 | 4.726 | 0.126 | | | 0.545 | 5.397 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 08 | 构造物 III（一般） | | 1.73 | | | | | 0.948 | 2.729 | | 2.678 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | | | 1.094 | 7.295 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 08-1 | 构造物 III（室内） | | | | | | | 0.948 | 2.729 | | 0.948 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | | | 1.094 | 7.295 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 08-2 | 构造物 III（桥梁） | | 1.73 | | | | | 0.948 | 2.729 | | 2.678 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | | | 1.094 | 7.295 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 08-3 | 构造物 III（设备安装） | | | | | | | 0.948 | 2.729 | | 0.948 | 2.729 | 5.976 | 0.225 | | | 1.094 | 7.295 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 09 | 技术复杂大桥 | | 1.052 | | | | | | 1.677 | | 1.052 | 1.677 | 4.143 | 0.101 | | | 0.637 | 4.881 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 10 | 钢材及钢结构（一般） | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | 0.104 | | | 0.653 | 2.999 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 10-1 | 钢材及钢结构（桥梁） | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | 0.104 | | | 0.653 | 2.999 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |
| 10-2 | 钢材及钢结构（金属标志牌等） | | | | | | | | 0.564 | | | 0.564 | 2.242 | 0.104 | | | 0.653 | 2.999 | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04-1表

| 序号 | 工程名称 | 措施费 | | | | | | | | | | 企业管理费 | | | | | | 规费 | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合费用 | | 基本 费用 | 主副 食运 费补 贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费用 | 养老 保险 费 | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费用 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 挖土方 | | 68.83 | | | | | 92.61 | 32.19 | | 161.44 | 32.19 | 169.72 | 7.54 | | | 16.74 | 194 | 312.85 | 9.78 | 146.65 | 19.55 | 166.2 | 655.02 |
| 2 | 土方外运(暂按运距1km, 结算按实际发生签证计算) | | 138.52 | | | | | 176.93 | 18.78 | | 315.46 | 18.78 | 167.55 | 14.39 | | | 32.19 | 214.13 | 260.2 | 8.13 | 121.97 | 16.26 | 138.23 | 544.8 |
| 3 | 级配碎(砾)石基层 | | 110.82 | | | | | 140.93 | 1100.87 | | 251.75 | 1100.87 | 3266.28 | 88.82 | | | 543.71 | 3898.81 | 465.91 | 14.56 | 218.4 | 29.12 | 247.52 | 975.51 |
| 4 | C30水泥混凝土路面 厚18cm | | 683.73 | | | | | 869.52 | 550.7 | | 1553.25 | 550.7 | 1633.94 | 44.43 | | | 271.99 | 1950.36 | 6762.01 | 211.31 | 3169.69 | 422.63 | 3592.32 | 14157.96 |
| 5 | 碎石路肩 | | 77.33 | | | | | 98.34 | 231.49 | | 175.67 | 231.49 | 686.82 | 18.68 | | | 114.33 | 819.82 | 1026.09 | 32.07 | 480.98 | 64.13 | 545.11 | 2148.37 |
| 6 | 标示牌 | | 0.14 | | | | | 0.09 | 0.24 | | 0.23 | 0.24 | 0.54 | 0.02 | | | 0.1 | 0.65 | 1.43 | 0.05 | 0.67 | 0.09 | 0.76 | 3 |
| 7 | 合计: | | 1079.37 | | | | | 1378.43 | 1934.27 | | 2457.8 | 1934.27 | 5924.83 | 173.88 | | | 979.05 | 7077.76 | 8828.49 | 275.89 | 4138.35 | 551.78 | 4690.13 | 18484.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

05表

| 代号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 基价 | 定额设备购置费(元) | 单价(元) | 设备购置费(元) | 税金(元) | 定额设备费(元) | 设备费(元) |
|----|------|------|----|----|----|------------|-------|----------|-------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

分项设备费计算表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

05-1表

| 分项编号/ 设备代号 | 分项名称/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 基价 | 定额设备购 置费 (元) | 单价(元) | 设备购置费 (元) | 税金(元) | 定额设备费 (元) | 设备费 (元) |
|---------------|-----------|------|----|----|----|-----------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
|---------------|-----------|------|----|----|----|-----------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|---------------------------------------|------|---------|-------------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 101.25 | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 101.25 | |
| 3 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3 | 1511007 | 304.42 | |
| 4 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) | m3 | 1511010 | 330.09 | |
| 5 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3300.88 | |
| 6 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004 | 3283.19 | |
| 7 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4690 | |
| 8 | 柴油0号, -10号, -20号 | kg | 3003003 | 7.13 | |
| 9 | 煤 | t | 3005001 | 664 | |
| 10 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.74 | |
| 11 | 水 | m3 | 3005004 | 2.82 | |
| 12 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 4003002 | 1076.92 | |
| 13 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 | 82.52 | |
| 14 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | |
| 15 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1 | |
| 16 | 大理石标志牌(含刻字)(750*530) | m2 | LB-01 | 450 | |
| 17 | 功率90kW以内履带式推土机T120A | 台班 | 8001003 | 1016.48 | |
| 18 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1154.31 | |
| 19 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 8001066 | 633.04 | |
| 20 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 569.66 | |
| 21 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 8001083 | 729.55 | |
| 22 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 8001085 | 158.59 | |
| 23 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m | 台班 | 8003077 | 1311.06 | |
| 24 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 | 255.6 | |
| 25 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 | 203.16 | |
| 26 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 8007015 | 737.81 | |
| 27 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1084.23 | |
| 28 | 定额基价 | 元 | 1999 | 1 | |

编制：10815211

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

第 1 页 共 1 页

09-1表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 定额单价 (元) | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|------------------------------|------|---------|-------------|-------------|----|----|---------------------------------------|----|---------|-------------|-------------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 106.28 | 101.25 | | 19 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 8001066 | 654.89 | 633.04 | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 106.28 | 101.25 | | 20 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 587.09 | 569.66 | |
| 3 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3 | 1511007 | 293.96 | 304.42 | | 21 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 8001083 | 752.93 | 729.55 | |
| 4 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) | m3 | 1511010 | 341.66 | 330.09 | | 22 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 8001085 | 164.61 | 158.59 | |
| 5 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3333.33 | 3300.88 | | 23 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m | 台班 | 8003077 | 1341.03 | 1311.06 | |
| 6 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004 | 3504.27 | 3283.19 | | 24 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 | 264.8 | 255.6 | |
| 7 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4529.91 | 4690 | | 25 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 | 210.28 | 203.16 | |
| 8 | 柴油0号, -10号, -20号 | kg | 3003003 | 7.44 | 7.13 | | 26 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 8007015 | 759.19 | 737.81 | |
| 9 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | 664 | | 27 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1104.87 | 1084.23 | |
| 10 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.85 | 0.74 | | 28 | 定额基价 | 元 | 1999 | | 1 | |
| 11 | 水 | m3 | 3005004 | 2.72 | 2.82 | | | | | | | | |
| 12 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格格 | m3 | 4003002 | 1504.42 | 1076.92 | | | | | | | | |
| 13 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 | 75.73 | 82.52 | | | | | | | | |
| 14 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 16 | 大理石标志牌(含刻字)(750*530) | m2 | LB-01 | 450 | 450 | | | | | | | | |
| 17 | 功率90kW以内履带式推土机T120A | 台班 | 8001003 | 1046.8 | 1016.48 | | | | | | | | |
| 18 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 8001058 | 1188.74 | 1154.31 | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|-----------------|-------------|
| 1 | 第100章至第700章合计 | | | | | | |
| 100 | 清单第100章总则 | | | | | | |
| 101 | 通则 | | | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | | | |
| 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 763 | 763 | | |
| 101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2288 | 2288 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 10980 | 10980 | | |
| 104 | 承包人驻地建设 | | | | | | |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 19603 | 19603 | | |
| 200 | 清单第200章路基 | | | | | | |
| 203 | 挖方路基 | | | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | | | |
| 203-1-a | 挖土方 | m3 | 2355.045 | 3.48 | 8196 | | |
| 1-1-1-11 | 功率90kW以内推土机清除表土 | 100m3 | 23.5505 | 347.64 | 8187 | 01.土方 | |
| B- | 土方外运(暂按运距1km，结算按实际发生签证计算) | m3 | 2355.1476 | 6.43 | 15144 | | |
| 1-1-11-5 | 装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km | 1000m3天然密实方 | 2.3551 | 6428.18 | 15139 | 03.运输 | |
| 300 | 清单第300章路面 | | | | | | |
| 306 | 级配碎(砾)石底基层、基层 | | | | | | |
| 306-3 | 级配碎石基层 | | | | | | |
| 306-3-a | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 7136.5 | 24.75 | 176628 | | |
| 2-2-2-9 | 机械摊铺级配碎石底基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度8cm) | 1000m2 | 7.1365 | 13862.54 | 98930 | 04.路面 | |
| 2-2-2-11 | 机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，每增加1cm) | 1000m2 | 49.9555 | 1554.64 | 77663 | 04.路面 | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-----------------------------|-------------|--------|----------|--------|-----------------|--|
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | | | |
| 312-1-a | C30水泥混凝土路面厚18cm | m2 | 5579.5 | 88.39 | 493172 | | |
| 2-2-17-3换 | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式) | 1000m2路面 | 5.5795 | 88389.64 | 493170 | 04.路面 | 实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 [1511010]; |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | | | |
| 313-1 | 碎石路肩 | m3 | 280.26 | 137.85 | 38634 | | |
| 2-3-2-5换 | 培路肩 | 100m3 | 2.8026 | 13785.06 | 38634 | 04.路面 | 增:[5503012];[5503012] 换 [5503012001]石渣 混合渣;[5503012001]石渣 混合渣量 100.0;[5503012001]石渣 混合渣 换 [5505016]; |
| 600 | 清单第600章安全设施及预埋管线 | | | | | | |
| 604 | 标示牌 | | | | | | |
| 604-9 | 标示牌 | 个 | 1 | 273 | 273 | | |
| 1-3-1-1 | 人工开挖沟槽土方 | 1000m3天然密实方 | 0.0001 | 30000 | 3 | 06.构造物 I | |
| 4-11-5-6换 | 基础混凝土垫层 | 10m3实体 | 0.0134 | 4552.24 | 61 | 08.构造物III(一般) | 普C10-32.5-4 换 [1511007]; |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| 11 | 计日工合计 | | | | | | |
| 11.1 | 劳务 | | | | | | |
| 11.2 | 材料 | | | | | | |
| 11.3 | 施工机械 | | | | | | |
| 12 | 暂列金额(不计日工总额) | | | | | | |
| 13 | 预算价 | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：2355.045

单价：3.48

第 1 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 伐树、挖根、除草、清除表土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------|----|---------|-----------------|---------|---------|--------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 功率90kW以内推土机清除表土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 23.5505 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~1~11 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.4 | 9.42 | 953.79 | | | | | | | 9.42 | 953.79 |
| 8001003 | 功率90kW以内履带式推土机T120A | 台班 | 1016.48 | 0.21 | 4.95 | 5027.1 | | | | | | | 4.95 | 5027.1 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 262 | 6178 | 6178 | | | | | | | 6178 | 6178 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 5980.9 | | | | | | | | 5980.9 |
| | 措施费 | I | 元 | | 6178.23 | 2.613 % | 161.44 | | | | | | | 161.44 |
| | | II | 元 | | 6178.23 | 0.521 % | 32.19 | | | | | | | 32.19 |
| | 企业管理费 | 元 | | | 6178.24 | 3.14 % | 194 | | | | | | | 194 |
| | 规费 | 元 | | | 1955.28 | 33.5 % | 655.02 | | | | | | | 655.02 |
| | 利润 | 元 | | | 6565.86 | 7.42 % | 487.19 | | | | | | | 487.19 |
| | 税金 | 元 | | | 7510.73 | 9 % | 675.97 | | | | | | | 675.97 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 8186.7 | | | | | | | | 8186.7 |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：B-

工程名称：土方外运(暂按运距1km，结算按实际发 单位：m3

数量：

单价： 6.43

第 2 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------|--|----|---------------------------|----------|----------|----------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 装载质量10t以内自卸汽车运土第 一个1km | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.3551 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~11~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车0D361 | | 台班 | 737.81 | 6.82 | 16.06 | 11850.78 | | | | | | 16.06 | 11850.78 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 5178 | 12194 | 12194 | | | | | | 12194 | 12194 |
| | 直接费 | | 元 | | | 11850.54 | | | | | | | | 11850.54 |
| | 措施费 | | I | 元 | 12194.19 | 2.587 % | 315.46 | | | | | | | 315.46 |
| | | | II | 元 | 12194.19 | 0.154 % | 18.78 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 12193.94 | 1.756 % | 214.13 | | | | | | | 214.13 |
| | 规费 | | 元 | | 1626.25 | 33.5 % | 544.8 | | | | | | | 544.8 |
| | 利润 | | 元 | | 12742.3 | 7.42 % | 945.48 | | | | | | | 945.48 |
| | 税金 | | 元 | | 13889.18 | 9 % | 1250.03 | | | | | | | 1250.03 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 15139.21 | | | | | | | 15139.21 |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：级配碎（砾）石基层

单位：m2

数量：7136.5

单价：24.75

第 3 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 级配碎石路面 | | | 级配碎石路面 | | | 合 计 | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----|---------|--------------------------------|---------|----------|------------------------------|----------|----------|--------|----|----|---------|-----------|-------|--|--|
| | 工 程 细 目 | | | 机械摊铺级配碎石底基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度8cm) | | | 机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 每增加1cm) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 7.1365 | | | 49.9555 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~2~9 | | | 2~2~2~11 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.7 | 12.13 | 1228.37 | 0.1 | 5 | 505.8 | | | | 17.13 | 1734.17 | | | |
| 5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 82.52 | 122.84 | 876.65 | 72340.96 | 15.34 | 766.32 | 63236.51 | | | | 1642.97 | 135577.47 | | | |
| 7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 2.1 | 14.99 | 14.99 | 0.1 | 5 | 5 | | | | 19.98 | 19.98 | | | |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机 | 台班 | 1154.31 | 0.23 | 1.64 | 1894.68 | | | | | | | 1.64 | 1894.68 | | | |
| 8001066 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 633.04 | 0.22 | 1.57 | 993.89 | | | | | | | 1.57 | 993.89 | | | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 569.66 | 0.12 | 0.86 | 487.85 | | | | | | | 0.86 | 487.85 | | | |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 729.55 | 0.68 | 4.85 | 3540.37 | | | | | | | 4.85 | 3540.37 | | | |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车VG15170GSSIN | 台班 | 1084.23 | 0.08 | 0.57 | 619.01 | 0.01 | 0.5 | 541.63 | | | | 1.07 | 1160.64 | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 10574 | 75460 | 75460 | 1183 | 59121 | 59121 | | | | 134581 | 134581 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 81120.12 | | | 64288.94 | | | | | 145409.06 | | | |
| | 措施费 | I | 元 | | 9056.18 | 2.483 % | 224.86 | 1082.87 | 2.483 % | 26.89 | | | | 251.75 | | | |
| | | II | 元 | | 75459.7 | 0.818 % | 617.26 | 59121.08 | 0.818 % | 483.61 | | | | 1100.87 | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 75459.7 | 2.897 % | 2186.07 | 59121.08 | 2.897 % | 1712.74 | | | | | 3898.81 | | | |
| | 规费 | 元 | | 2355.58 | 33.5 % | 789.12 | 556.38 | 33.5 % | 186.39 | | | | | 975.51 | | | |
| | 利润 | 元 | | 78487.88 | 7.42 % | 5823.8 | 61344.31 | 7.42 % | 4551.75 | | | | | 10375.55 | | | |
| | 税金 | 元 | | 90761.23 | 9 % | 8168.51 | 71250.31 | 9 % | 6412.53 | | | | | 14581.04 | | | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 98929.74 | | | 77662.84 | | | | | 176592.58 | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚18cm

单位：m2

数量：5579.5

单价：88.39

第 4 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--|----|---------|---------------------------|---------|-----------|----|----|-------|----|----|-------|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.5795 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~3改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 62.5 | 348.72 | 35307.77 | | | | | | | 348.72 | 35307.77 |
| 1511010 | 普C30-42.5-2(商) 普C30-42.5-2(商) | m3 | 330.09 | 183.6 | 1024.4 | 338142.94 | | | | | | | 1024.4 | 338142.94 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3300.88 | | 0.02 | 55.25 | | | | | | | 0.02 | 55.25 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3283.19 | | 0.01 | 18.32 | | | | | | | 0.01 | 18.32 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4690 | 0.09 | 0.51 | 2381.27 | | | | | | | 0.51 | 2381.27 |
| 3005001 | 煤 | t | 664 | 0.02 | 0.1 | 66.69 | | | | | | | 0.1 | 66.69 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.82 | 26 | 145.07 | 409.09 | | | | | | | 145.07 | 409.09 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1076.92 | 0.06 | 0.33 | 360.52 | | | | | | | 0.33 | 360.52 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 257.7 | 1437.84 | 1437.84 | | | | | | | 1437.84 | 1437.84 |
| 8003077 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 UTC4500全幅轨4000 | 台班 | 1311.06 | 0.37 | 2.06 | 2706.57 | | | | | | | 2.06 | 2706.57 |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 255.6 | 7.22 | 40.28 | 10296.59 | | | | | | | 40.28 | 10296.59 |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SE | 台班 | 203.16 | 2.5 | 13.95 | 2834.96 | | | | | | | 13.95 | 2834.96 |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N | 台班 | 1084.23 | 1.48 | 8.26 | 8953.2 | | | | | | | 8.26 | 8953.2 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 74795 | 417318 | 417318 | | | | | | | 417318 | 417318 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚18cm

单位：m2

数量：5579.5

单价：88.39

第 5 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|---------------------------|---------|-----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.5795 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~3改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 402971.02 | | | | | | | | 402971.02 |
| | 措施费 | I | 元 | 62555.43 | 2.483 % | 1553.25 | | | | | | | | 1553.25 |
| | | II | 元 | 67323.26 | 0.818 % | 550.7 | | | | | | | | 550.7 |
| | 企业管理费 | | 元 | 67323.26 | 2.897 % | 1950.35 | | | | | | | | 1950.36 |
| | 规费 | | 元 | 42262.56 | 33.5 % | 14157.96 | | | | | | | | 14157.96 |
| | 利润 | | 元 | 421372.78 | 7.42 % | 31265.86 | | | | | | | | 31265.86 |
| | 税金 | | 元 | 452449.14 | 9 % | 40720.42 | | | | | | | | 40720.42 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 493169.57 | | | | | | | | 493169.57 |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：313-1

工程名称：碎石路肩

单位：m3

数量：280.26

单价：137.85

第 6 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------------------|----|---------------|----------|---------|----------|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | 培路肩 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | 100m3 | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | 2.8026 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | 2~3~2~5改 | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 20.5 | 57.45 | 5817.15 | | | | | | | 57.45 | 5817.15 |
| 5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 82.52 | 100 | 280.26 | 23127.06 | | | | | | | 280.26 | 23127.06 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B | 台班 | 158.59 | 2.1 | 5.89 | 933.38 | | | | | | | 5.89 | 933.38 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 10097 | 28299 | 28299 | | | | | | | 28299 | 28299 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 29877.58 | | | | | | | | 29877.58 |
| | 措施费 | I | 元 | 7074.94 | 2.483 % | 175.67 | | | | | | | | 175.67 |
| | | II | 元 | 28299.03 | 0.818 % | 231.49 | | | | | | | | 231.49 |
| | 企业管理费 | 元 | | 28299.03 | 2.897 % | 819.82 | | | | | | | | 819.82 |
| | 规费 | 元 | | 6413.05 | 33.5 % | 2148.37 | | | | | | | | 2148.37 |
| | 利润 | 元 | | 29526.01 | 7.42 % | 2190.83 | | | | | | | | 2190.83 |
| | 税金 | 元 | | 35443.76 | 9 % | 3189.94 | | | | | | | | 3189.94 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 38633.7 | | | | | | | | 38633.7 |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：604-9

工程名称：标示牌

单位：个

数量：1.0

单价：273

第 7 页 共 7 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 开挖沟槽 | | | 基础垫层 | | | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | | | 合 计 | |
|---------|------------------------------|----|--------|-------------|--------|------|-----------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 基础混凝土垫层 | | | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | m2 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.0001 | | | 0.0134 | | | 0.3975 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~3~1~1 | | | 4~11~5~6改 | | | LB~01 | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 200.1 | 0.02 | 2.08 | 5.1 | 0.07 | 6.94 | | | | 0.09 | 9.02 |
| 1511007 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3 | 304.42 | | | | 10.2 | 0.14 | 41.73 | | | | 0.14 | 41.73 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.82 | | | | 12 | 0.16 | 0.45 | | | | 0.16 | 0.45 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 2 | 0.03 | 0.03 | | | | 0.03 | 0.03 |
| LB-01 | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | m2 | 450 | | | | | | | 1 | 0.4 | 178.88 | 0.4 | 178.88 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 21267 | 2 | 2 | 3575 | 48 | 48 | 450 | | 179 | 229 | 229 |
| | 直接费 | 元 | | | | 2.03 | | | 49.01 | | | 178.88 | | 229.91 |
| | 措施费 | I | 元 | 2.18 | 1.677% | 0.04 | 7.28 | 2.678% | 0.2 | | | | | 0.23 |
| | | II | 元 | 2.18 | 1.201% | 0.03 | 7.75 | 2.729% | 0.21 | | | | | 0.24 |
| | 企业管理费 | 元 | | 2.13 | 4.167% | 0.09 | 7.73 | 7.295% | 0.56 | | | | | 0.65 |
| | 规费 | 元 | | 2.03 | 33.5% | 0.68 | 6.92 | 33.5% | 2.32 | | | | | 3 |
| | 利润 | 元 | | 2.28 | 7.42% | 0.17 | 48.88 | 7.42% | 3.63 | 178.88 | 7.42% | 13.27 | | 17.07 |
| | 税金 | 元 | | 3.02 | 9% | 0.27 | 55.92 | 9% | 5.03 | 192.14 | 9% | 17.29 | | 22.6 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 3.3 | | | 60.96 | | | 209.44 | | 273.69 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：2355.045

单价：3.48

第 1 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 伐树、挖根、除草、清除表土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|----------------|----|---------|-----------------|---------|--------|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 功率90kW以内推土机清除表土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 23.5505 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~1~11 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 10010 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.4 | 9.42 | 953.79 | | | | | | | 9.42 | 953.79 |
| 80010 | 功率90kW以内履带式推土机 | 台班 | 1016.48 | 0.21 | 4.95 | 5027.1 | | | | | | | 4.95 | 5027.1 |
| 99990 | 定额基价 | 元 | 1 | 262 | 6178 | 6178 | | | | | | | 6178 | 6178 |
| | 直接费 | 元 | | | | 5980.9 | | | | | | | | 5980.9 |
| | 设备购置费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | I | 元 | 6178.23 | 2.613 % | 161.44 | | | | | | | | 161.44 |
| | | II | 元 | 6178.23 | 0.521 % | 32.19 | | | | | | | | 32.19 |
| | 企业管理费 | 元 | | 6178.24 | 3.14 % | 194 | | | | | | | | 194 |
| | 规费 | 元 | | 1955.28 | 33.5 % | 655.02 | | | | | | | | 655.02 |
| | 利润 | 元 | | 6565.86 | 7.42 % | 487.19 | | | | | | | | 487.19 |
| | 税金 | 元 | | 7510.73 | 9 % | 675.97 | | | | | | | | 675.97 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 8186.7 | | | | | | | | 8186.7 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：B- 工程名称：土方外运(暂按运距1km，结算按实际发 单位：m3 数量： 单价： 6.43 第 2 页 共 7 页 21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------------|--|----|---------------------------|----------|----------|----------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 装载质量10t以内自卸汽车运土第 一个1km | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.3551 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~11~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 80070 | 装载质量10t以内自卸汽车 | | 台班 | 737.81 | 6.82 | 16.06 | 11850.78 | | | | | | 16.06 | 11850.78 |
| 99990 | 定额基价 | | 元 | 1 | 5178 | 12194 | 12194 | | | | | | 12194 | 12194 |
| | 直接费 | | 元 | | | 11850.54 | | | | | | | | 11850.54 |
| | 设备购置费 | | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | | I | 元 | 12194.19 | 2.587 % | 315.46 | | | | | | | 315.46 |
| | | | II | 元 | 12194.19 | 0.154 % | 18.78 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 12193.94 | 1.756 % | 214.13 | | | | | | | 214.13 |
| | 规费 | | 元 | | 1626.25 | 33.5 % | 544.8 | | | | | | | 544.8 |
| | 利润 | | 元 | | 12742.3 | 7.42 % | 945.48 | | | | | | | 945.48 |
| | 税金 | | 元 | | 13889.18 | 9 % | 1250.03 | | | | | | | 1250.03 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 15139.21 | | | | | | | 15139.21 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：级配碎（砾）石基层

单位：m2

数量：7136.5

单价：24.75

第 3 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 级配碎石路面 | | | 级配碎石路面 | | | 合 计 | | | | | | |
|-------------|----------------------------|----|---------|--------------------------------|---------|----------|------------------------------|----------|----------|--------|----|----|---------|-----------|-------|--|
| | 工 程 细 目 | | | 机械摊铺级配碎石底基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度8cm) | | | 机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 每增加1cm) | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | 1000m2 | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 7.1365 | | | 49.9555 | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~2~9 | | | 2~2~2~11 | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | |
| 10010 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.7 | 12.13 | 1228.37 | 0.1 | 5 | 505.8 | | | | 17.13 | 1734.17 | | |
| 55050 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 82.52 | 122.84 | 876.65 | 72340.96 | 15.34 | 766.32 | 63236.51 | | | | 1642.97 | 135577.47 | | |
| 79010 | 设备摊销费 | 元 | 1 | 2.1 | 14.99 | 14.99 | 0.1 | 5 | 5 | | | | 19.98 | 19.98 | | |
| 80010 | 功率120kW以内平地机F155 | 台班 | 1154.31 | 0.23 | 1.64 | 1894.68 | | | | | | | 1.64 | 1894.68 | | |
| 80010 | 功率75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 633.04 | 0.22 | 1.57 | 993.89 | | | | | | | 1.57 | 993.89 | | |
| 80010 81 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3V-12/15 | 台班 | 569.66 | 0.12 | 0.86 | 487.85 | | | | | | | 0.86 | 487.85 | | |
| 80010 83 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3V-18/21 | 台班 | 729.55 | 0.68 | 4.85 | 3540.37 | | | | | | | 4.85 | 3540.37 | | |
| 80070 43 | 容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSIN | 台班 | 1084.23 | 0.08 | 0.57 | 619.01 | 0.01 | 0.5 | 541.63 | | | | 1.07 | 1160.64 | | |
| 99990 | 定额基价 | 元 | 1 | 10574 | 75460 | 75460 | 1183 | 59121 | 59121 | | | | 134581 | 134581 | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 81120.12 | | | 64288.94 | | | | | 145409.06 | | |
| | 设备购置费 | 元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | I | 元 | | 9056.18 | 2.483 % | 224.86 | 1082.87 | 2.483 % | 26.89 | | | | 251.75 | | |
| | | II | 元 | | 75459.7 | 0.818 % | 617.26 | 59121.08 | 0.818 % | 483.61 | | | | 1100.87 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 75459.7 | 2.897 % | 2186.07 | 59121.08 | 2.897 % | 1712.74 | | | | | 3898.81 | | |
| | 规费 | 元 | | 2355.58 | 33.5 % | 789.12 | 556.38 | 33.5 % | 186.39 | | | | | 975.51 | | |
| | 利润 | 元 | | 78487.88 | 7.42 % | 5823.8 | 61344.31 | 7.42 % | 4551.75 | | | | | 10375.55 | | |
| | 税金 | 元 | | 90761.23 | 9 % | 8168.51 | 71250.31 | 9 % | 6412.53 | | | | | 14581.04 | | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 98929.74 | | | 77662.84 | | | | | 176592.58 | | |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚18cm

单位：m2

数量：5579.5

单价：88.39

第 4 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|-------------|-----------------------------------|----|---------|---------------------------|---------|-----------|----|----|-------|----|----|-------|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.5795 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~3改 | | | | | | | | | | |
| 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 10010 | 人工 | 工日 | 101.25 | 62.5 | 348.72 | 35307.77 | | | | | | | 348.72 | 35307.77 |
| 15110 10 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) | m3 | 330.09 | 183.6 | 1024.4 | 338142.94 | | | | | | | 1024.4 | 338142.94 |
| 20010 | HPB300钢筋 | t | 3300.88 | | 0.02 | 55.25 | | | | | | | 0.02 | 55.25 |
| 20030 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3283.19 | | 0.01 | 18.32 | | | | | | | 0.01 | 18.32 |
| 30010 | 石油沥青 | t | 4690 | 0.09 | 0.51 | 2381.27 | | | | | | | 0.51 | 2381.27 |
| 30050 | 煤 | t | 664 | 0.02 | 0.1 | 66.69 | | | | | | | 0.1 | 66.69 |
| 30050 | 水 | m3 | 2.82 | 26 | 145.07 | 409.09 | | | | | | | 145.07 | 409.09 |
| 40030 02 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合枋 | m3 | 1076.92 | 0.06 | 0.33 | 360.52 | | | | | | | 0.33 | 360.52 |
| 78010 | 其他材料费 | 元 | 1 | 257.7 | 1437.84 | 1437.84 | | | | | | | 1437.84 | 1437.84 |
| 80030 77 | 摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含横轴 | 台班 | 1311.06 | 0.37 | 2.06 | 2706.57 | | | | | | | 2.06 | 2706.57 |
| 80030 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 255.6 | 7.22 | 40.28 | 10296.59 | | | | | | | 40.28 | 10296.59 |
| 80030 85 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLE | 台班 | 203.16 | 2.5 | 13.95 | 2834.96 | | | | | | | 13.95 | 2834.96 |
| 80070 43 | 容量10000L以内洒水汽车 YG15170CSSLN | 台班 | 1084.23 | 1.48 | 8.26 | 8953.2 | | | | | | | 8.26 | 8953.2 |
| 99990 | 定额基价 | 元 | 1 | 74795 | 417318 | 417318 | | | | | | | 417318 | 417318 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：-a

工程名称：C30水泥混凝土路面 厚18cm

单位：m2

数量：5579.5

单价：88.39

第 5 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|---------------------------|---------|-----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.5795 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~3改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | 元 | | | | 402971.02 | | | | | | | | 402971.02 |
| | 设备购置费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | I | 元 | 62555.43 | 2.483 % | 1553.25 | | | | | | | | 1553.25 |
| | | II | 元 | 67323.26 | 0.818 % | 550.7 | | | | | | | | 550.7 |
| | 企业管理费 | 元 | | 67323.26 | 2.897 % | 1950.35 | | | | | | | | 1950.36 |
| | 规费 | 元 | | 42262.56 | 33.5 % | 14157.96 | | | | | | | | 14157.96 |
| | 利润 | 元 | | 421372.78 | 7.42 % | 31265.86 | | | | | | | | 31265.86 |
| | 税金 | 元 | | 452449.14 | 9 % | 40720.42 | | | | | | | | 40720.42 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 493169.57 | | | | | | | | 493169.57 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：313-1

工程名称：碎石路肩

单位：m3

数量：280.26

单价：137.85

第 6 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | | 合 计 | |
|-------------|------------------------|----|---------------|----------|---------|----------|----|----|-------|----|----|-------|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | 培路肩 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | 100m3 | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | 2.8026 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | 2~3~2~5改 | | | | | | | | | | | |
| 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 10010 | 人工 | 工日 | 101.25 | 20.5 | 57.45 | 5817.15 | | | | | | | 57.45 | 5817.15 |
| 55050 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 82.52 | 100 | 280.26 | 23127.06 | | | | | | | 280.26 | 23127.06 |
| 80010 85 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 158.59 | 2.1 | 5.89 | 933.38 | | | | | | | 5.89 | 933.38 |
| 99990 | 定额基价 | 元 | 1 | 10097 | 28299 | 28299 | | | | | | | 28299 | 28299 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 29877.58 | | | | | | | | 29877.58 |
| | 设备购置费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | I | 元 | 7074.94 | 2.483 % | 175.67 | | | | | | | | 175.67 |
| | | II | 元 | 28299.03 | 0.818 % | 231.49 | | | | | | | | 231.49 |
| | 企业管理费 | 元 | | 28299.03 | 2.897 % | 819.82 | | | | | | | | 819.82 |
| | 规费 | 元 | | 6413.05 | 33.5 % | 2148.37 | | | | | | | | 2148.37 |
| | 利润 | 元 | | 29526.01 | 7.42 % | 2190.83 | | | | | | | | 2190.83 |
| | 税金 | 元 | | 35443.76 | 9 % | 3189.94 | | | | | | | | 3189.94 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 38633.7 | | | | | | | | 38633.7 |

编制：10815211

复核：

分项工程预算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

分项编号：604-9

工程名称：标示牌

单位：个

数量：1.0

单价：273

第 7 页 共 7 页

21-2-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 开挖沟槽 | | | 基础垫层 | | | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | | | 合 计 | |
|-------------|------------------------------|----|--------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工开挖沟槽土方 | | | 基础混凝土垫层 | | | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 10m3实体 | | | m2 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.0001 | | | 0.0134 | | | 0.3975 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~3~1~1 | | | 4~11~5~6改 | | | LB~01 | | | | |
| 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 10010 | 人工 | 工日 | 101.25 | 200.1 | 0.02 | 2.08 | 5.1 | 0.07 | 6.94 | | | | 0.09 | 9.02 |
| 15110 07 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3 | 304.42 | | | | 10.2 | 0.14 | 41.73 | | | | 0.14 | 41.73 |
| 30050 | 水 | m3 | 2.82 | | | | 12 | 0.16 | 0.45 | | | | 0.16 | 0.45 |
| 78010 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 2 | 0.03 | 0.03 | | | | 0.03 | 0.03 |
| LB-01 | 大理石标志牌(含刻字) (750*530) | m2 | 450 | | | | | | | 1 | 0.4 | 178.88 | 0.4 | 178.88 |
| 99990 | 定额基价 | 元 | 1 | 21267 | 2 | 2 | 3575 | 48 | 48 | 450 | 179 | 179 | 229 | 229 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 2.03 | | | 49.01 | | | 178.88 | | 229.91 |
| | 设备购置费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 措施费 | I | 元 | 2.18 | 1.677% | 0.04 | 7.28 | 2.678% | 0.2 | | | | | 0.23 |
| | | II | 元 | 2.18 | 1.201% | 0.03 | 7.75 | 2.729% | 0.21 | | | | | 0.24 |
| | 企业管理费 | 元 | | 2.13 | 4.167% | 0.09 | 7.73 | 7.295% | 0.56 | | | | | 0.65 |
| | 规费 | 元 | | 2.03 | 33.5% | 0.68 | 6.92 | 33.5% | 2.32 | | | | | 3 |
| | 利润 | 元 | | 2.28 | 7.42% | 0.17 | 48.88 | 7.42% | 3.63 | 178.88 | 7.42% | 13.27 | | 17.07 |
| | 税金 | 元 | | 3.02 | 9% | 0.27 | 55.92 | 9% | 5.03 | 192.14 | 9% | 17.29 | | 22.6 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 3.3 | | | 60.96 | | | 209.44 | | 273.69 |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-4 自采材料料场价格计算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

自采材料名称：

单位：

数量：

料场价

第 1 页 共 1 页

23-1表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直 接 费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 辅助生产间接费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 高原取费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 金 额 合 计 | 元 | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

表A.0.3-5 材料自办运输单位运费计算表

编制范围：柳北区石碑坪镇留休村新东屯产业道路建设项目

自办运输材料名称：

单位：

数量：

单位运

第 1 页 共 1 页

23-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直 接 费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 辅助生产间接费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 高 原 取 费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 金 额 合 计 | 元 | | | | | | | | | | | | |

编制：10815211

复核：

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----|----|-------|-------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 763 | 763 |
| -b | 按合同条款规定, 提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 2288 | 2288 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 10980 | 10980 |
| 104 | 承包人驻地建设 | | | | |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 19603 | 19603 |
| 清单 第100章 合计 人民币 33634 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----|-----------|------|-------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方 | m3 | 2355.045 | 3.48 | 8196 |
| B- | 土方外运(暂按运距1km, 结算按实际发生签证计算) | m3 | 2355.1476 | 6.43 | 15144 |
| 清单 第200章 合计 人民币 23340 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第300章 路面 | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----|--------|--------|--------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 | | | | |
| 306-3 | 级配碎石基层 | | | | |
| -a | 级配碎（砾）石基层 | m2 | 7136.5 | 24.75 | 176628 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | C30水泥混凝土路面 厚18cm | m2 | 5579.5 | 88.39 | 493172 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 碎石路肩 | m3 | 280.26 | 137.85 | 38634 |
| 清单 第300章 合计 人民币 708434 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | | | |
|-----------------------|------|----|----|-----|-----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 标示牌 | | | | |
| 604-9 | 标示牌 | 个 | 1 | 273 | 273 |
| 清单 第600章 合计 人民币 273 元 | | | | | |