

岑溪市梨木镇大坡村高三组至仁寿组道路硬化项目

招标工程量清单

审核单位：岑溪市财政投资评审中心

审核日期：2026年9月23日



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：岑溪市梨木镇大坡村高三组至仁寿组道路硬化项目
编制范围：岑溪市梨木镇大坡村高三组至仁寿组道路硬化项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注 建设项目路线总长度 (主线长度)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里					
101	临时工程	公路公里					
10104	临时供电设施	m	200				
102	路基工程	km					
LJ02	路基挖方	m ³					
LJ0201	路床平整 (人工和机械配合平整)	m ²	6740				
103	路面工程	km					
LM02	水泥混凝土路面	m ²					
LM0201	路面垫层	m ²					
LM020101	级配碎石找平层 (厚10cm)	m ²	5990				
LM0205	水泥混凝土面层	m ²					
LM020501	水泥混凝土路面 (厚18cm, 混凝土强度: C25)	m ²	5240				
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m ²					
LM0402	路肩	km					
LM040201	培土路肩	m ³	420				
104	桥梁涵洞工程	km					
10401	涵洞工程	m					
HD01	Φ500mm混凝土排水管	m	60				
107	交通工程及沿线设施	公路公里					
110	专项费用	元					
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元					
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
301	建设项目管理费	公路公里					
303	建设项目前期工作费	元					
30301	监理费	元					
30302	设计费	元					
30303	预算费	元					
4	第四部分 预备费	公路公里					
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里					
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里					

编制:

复核: