

岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项
目

工程量清单

招 标 人：岑溪市筋竹镇人民政府
(单位盖章)

审核单位：岑溪市财政投资评审中心
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：易洪安

审 核 人：严浩斌

复 核 人：程识

送 审 时 间：2026年9月7日

审 核 时 间：2026年9月21日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
A栋鸡舍（84*16米，含设备）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
B栋鸡舍（84*16米，含设备）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
宿舍			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
配电房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
化粪池、沉淀池			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
基础设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
防雷工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
A栋鸡舍（84*15米，含设备）							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	1333.45			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米内	m³	293.98			
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米内	m³	437.45			
4	010103001001	回填方	m³	585.79			
5	010103002001	余方弃置 1. 运距：1km	m³	145.64			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 4. 部位：山墙	m³	26.77			
7	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度：180mm 3. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 4. 部位：耳房	m³	16.40			
8	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 3. 墙体厚度：120mm 4. 部位：B轴、C轴墙体	m³	32.47			
9	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸：400*400mm 3. 部位：室外 4. 垫层材料种类、厚度：10cm厚C20砼 5. 20厚水泥砂浆1：3抹面	m	213.00			
10	010401011001	砖砌砂井 1. 井截面、深度：740*740*955mm 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结标准实心砖	座	2			
11	010404001001	50厚碎石垫层 1. 部位：地面	m³	63.63			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	31.34			
13	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土	m³	72.50			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	21.61			
15	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	18.45			
16	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	26.51			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.14			
18	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度:60厚 C25细石砼 2. 50厚碎石找平层 3. 面层厚度:随捣随抹光面	m²	85.20			
19	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度:100厚 C25砼 2. 50厚碎石找平层 3. 素土夯实	m²	2.88			
20	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度:80mm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 32.5级水泥一道 (2.5kg/m³)	m²	1288.18			
21	桂010507008002	混凝土楼面 1. 地坪厚度:100mm 2. 凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 部位: 二层楼面	m²	1394.40			
22	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以内(综合)	t	1.345			
23	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合)	t	6.815			
24	桂010515013001	楼地面、屋面、墙面、护坡钢筋网片 1. 钢筋种类、规格:10 2. 钢筋网片间距:15*15cm	m²	1413.99			
25	010516001001	螺栓 1. 规格:M20×0.68 2. 螺栓种类:预埋螺杆	t	1.962			
	0106	金属结构工程					
26	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B、热镀锌方管120×120×3	t	6.705			
27	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Q235B、热镀锌椭圆管75*30*2.0	t	1.442			
28	010604001001	钢梁 1. 热镀锌方管100×150×3、热镀锌方管40×80×3 2. 安装高度:2.4~4.7m	t	13.748			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
29	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格：热镀锌椭圆管75*30*2.0、热镀锌方管30×50×2、热镀锌檩条C100*50*20*2.5、通风小窗方管30×30×2 2. 安装高度：2.4~4.7m	t	5.680			
30	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格：1.0mm厚压型钢板（YX51-305-915(L)-1.0） 2. 钢板厚度：1.0mm	m ²	1413.99			
31	010606008001	钢梯	t	0.500			
	0108	门窗工程					
32	010802002001	彩钢夹芯板保温子母门	m ²	14.40			
33	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度：80型铝合金推拉窗（普通玻璃5mm厚） 2. 框、扇材质及规格：型材壁厚1.0mm	m ²	2.88			
	0109	屋面及防水工程					
34	010901005001	黑白膜屋面 1. 抗风绳：Φ6.2钢丝绳 2. 毛毡，表层喷涂混合砂浆 3. 13丝PEP利得膜 4. 200厚12K玻璃丝棉（单侧带铝箔） 分两层搭接 5. 8丝无滴膜（阻燃膜） 6. 2mm专用托幕塑钢线，网格大小300~350mm	m ²	1380.74			
35	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格：75厚泡沫夹芯板（阻燃泡沫15kg/m ³ ），上0.5mm厚980型彩钢板+75厚阻燃泡沫+0.3mm厚乳白色彩钢平板	m ²	153.39			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比：10厚1:3水泥砂浆抹平，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	402.74			
37	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比：10厚1:3水泥砂浆压实抹光，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	423.15			
38	01B004001	安装卷帘	m ²	348.84			
39	01B005001	黑白膜墙面	m ²	172.56			
40	01B006001	卷帘毯手动升降装置（含钢丝绳、滑轮）	套	4			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
41	031001006001	塑料管 1. 材质、规格：PP-R、dn75 2. 连接形式：热熔连接	m	7.00			
42	031001006002	塑料管 1. 材质、规格：PP-R、dn90	m	5.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 连接形式:热熔连接					
43	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn110 2. 连接形式:粘接连接	m	55.00			
44	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U、dn200 2. 连接形式:粘接连接	m	8.00			
45	030901013001	灭火器 1. 安装方式:MFZ-ABC4-A型	具	4			
46	031003001001	止回阀DN80	个	1			
47	031003001002	闸阀DN75	个	2			
48	031003001003	闸阀DN80	个	2			
49	桂031004021001	侧墙式地漏DN100	个	10			
50	03B023001	500升塑料水缸	套	4			
51	03B001001	专用卡槽	m	180.00			
		平养设备(1层)					
52	030224001001	成套整装锅炉(一拖二) 1. 水暖锅炉反烧锅炉, 国标40镀锌水管, 国标接头, 无声屏蔽循环泵2台, 9公斤纯铝散热器12片, 热水阀门开关, 锅炉内厚3.5, 外厚4.0. 颗粒煤炭两用, 带水除尘	台	1			
53	03B002001	养殖饲料料线	m	240.00			
54	03B003001	方管水线, 28mm孔径方管 1. 含锥阀, 双防栖, 前端压力罐进水及两个水桶, 新界自吸泵	m	480.00			
55	03B004001	增压系统	台	1			
56	030412001001	LED灯带	m	240.00			
57	030411004001	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	240.00			
58	030108001001	50寸风机 1. 参数: 1.1KW, 450转/分钟, 常压40800m ³ /小时	台	5			
59	030108001002	搅风筒风机 1. 参数: 1.5KW, 450转/分钟, 常压46000m ³ /小时	台	4			
60	03B005001	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	69.00			
61	03B006001	高压雾线	m	160.00			
62	03B007001	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
63	030404017001	环控配电箱 1. 规格: 1000*800*400, 漏开: DZ47L-40/3P9N; 接触器: CJX2-3210/220V	台	1			
64	03B008001	风机备用电源	台	1			
65	030404017002	主配电箱	台	1			
66	03B009001	育雏水线	m	54.00			
67	03B010001	小隔网	套	1			
68	03B011001	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
69	030109001001	湿帘潜水泵 1. 功率: 1.5KW	台	3			
70	03B012001	负压表	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
71	03B013001	10吨镀锌料塔 1. 含人工料斗，15米主料线	套	2			
72	010501006001	200mm厚料塔基础 1. 混凝土等级强度：预拌普通混凝土 C25	m³	4.80			
73	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合) 2. 部位：料塔基础	t	0.335			
74	03B014001	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	90			
75	03B022001	通风小窗塑料导流板3500×700mm	块	90			
76	03B015001	塑料通风窗遮雨罩	套	90			
77	03B016001	彭云物联	套	1			
78	03B017001	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装	项	1			
79	03B018001	开食盘	套	62			
80	03B019001	小料筒	套	62			
		平养设备（2层）					
81	03B002002	养殖饲料料线	m	240.00			
82	03B003002	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	480.00			
83	03B004002	增压系统	台	1			
84	030412001002	LED灯带	m	240.00			
85	030411004002	铜芯塑料绝缘导线1.5mm²	m	240.00			
86	030108001003	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压 40800m³/小时	台	5			
87	030108001004	挽风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压 46000m³/小时	台	4			
88	03B005002	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m²	69.00			
89	03B020001	挡风帘	个	9			
90	03B006002	高压雾线	m	160.00			
91	03B007002	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
92	030404017003	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
93	03B008002	风机备用电源	台	1			
94	030404017004	主配电箱	台	1			
95	03B009002	育雏水线	m	54.00			
96	03B010002	小隔网	套	1			
97	03B011002	湿帘150mm厚PVC挡风板	m²	54.00			
98	030109001002	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
99	03B012002	负压表	个	1			
100	03B014002	通风小窗02号	套	104			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 规格：60*30cm塑料					
101	03B015002	塑料通风窗遮雨罩	套	104			
102	03B016002	彭云物联	套	1			
103	03B017002	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装 2. 结算时据实列支	项	1			
104	03B018002	开食盘	套	62			
105	03B019002	小料筒	套	62			
106	03B021001	备用电箱雨棚	套	1			
		其他附属工程					
107	010401011002	砖砌水帘池	座	3			
108	01B002001	锅炉房	座	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
109	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1413.99			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
110	011702001001	基础 (1) 基础类型:垫层 (2) 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	78.10			
111	011702001002	基础 (1) 基础类型:独立基础 (2) 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	107.81			
112	011702001003	基础 (1) 基础类型:带形基础 (2) 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	170.74			
113	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板, 钢支撑 2. 支模高度:3.6米内	m ²	260.19			
114	011702008001	地圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	172.88			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
115	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
116	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	405.08			
B栋鸡舍（84*15米，含设备）							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
117	010101001001	平整场地	m ²	1333.45			
118	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米内	m ³	293.98			
119	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米内	m ³	437.45			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
120	010103001001	回填方	m ³	585.79			
121	010103002001	余方弃置 1. 运距:1km	m ³	145.64			
	0104	砌筑工程					
122	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 4. 部位:山墙	m ³	26.77			
123	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 4. 部位:耳房	m ³	16.40			
124	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 3. 墙体厚度:120mm 4. 部位:B轴、C轴墙体	m ³	32.47			
125	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸:400*400mm 3. 部位:室外 4. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C20砼 5. 20厚水泥砂浆1:3抹面	m	213.00			
126	010401011001	砖砌砂井 1. 井截面、深度:740*740*955mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结标准实心砖	座	2			
127	010404001001	50厚碎石垫层 1. 部位:地面	m ²	63.63			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
128	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	31.34			
129	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	72.50			
130	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ³	21.61			
131	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	18.45			
132	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级:预拌普通混凝土 C25	m ³	26.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
133	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.14			
134	010507001001	散水 1. 垫层材料种类、厚度：60厚 C25细石砼 2. 50厚碎石找平层 3. 面层厚度：随捣随抹光面	m ²	85.20			
135	010507001002	坡道 1. 垫层材料种类、厚度：100厚 C25砼 2. 50厚碎石找平层 3. 素土夯实	m ²	2.88			
136	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度：80mm 2. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25 3. 32.5级水泥一道（2.5kg/m ³ ）	m ²	1288.18			
137	桂010507008002	混凝土楼面 1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25 3. 部位：二层楼面	m ²	1394.40			
138	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以内（综合）	t	1.345			
139	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400Φ10以上（综合）	t	6.815			
140	桂010515013001	楼地面、屋面、墙面、护坡钢筋网片 1. 钢筋种类、规格：Φ6 2. 钢筋网片间距：15*15cm	m ²	1413.99			
141	010516001001	螺栓 1. 规格：M20×0.68 2. 螺栓种类：预埋螺杆	t	1.962			
	0106	金属结构工程					
142	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格：Q235B、热镀锌方管120×120×3	t	6.705			
143	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：Q235B、热镀锌椭圆管75*30*2.0	t	1.442			
144	010604001001	钢梁 1. 热镀锌方管100×150×3、热镀锌方管40×80×3 2. 安装高度：2.4~4.7m	t	13.748			
145	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格：热镀锌椭圆管75*30*2.0、热镀锌方管30×50×2、热镀锌檩条C100*50*20*2.5、通风小窗方管30×30×2 2. 安装高度：2.4~4.7m	t	5.680			
146	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格：1.0mm厚压型钢板（YX51-305-915(L)-1.0） 2. 钢板厚度：1.0mm	m ²	1413.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
147	010606008001	钢梯	t	0.500			
	0108	门窗工程					
148	010802002001	彩钢夹芯板保温字母门	m ²	14.40			
149	010807001001	铝合金推拉窗 1.玻璃品种、厚度:80型铝合金推拉窗 (普通玻璃5mm厚) 2.框、扇材质及规格:型材壁厚1.0mm	m ²	2.88			
	0109	屋面及防水工程					
150	010901005001	黑白膜屋面 1.抗风绳:Φ6.2钢丝绳 2.毛毡,表层喷涂混合砂浆 3.13丝PEP利得膜 4.200厚12K玻璃丝棉(单侧带铝箔) 分两层搭接 5.8丝无滴膜(阻燃膜) 6.2mm专用托幕塑钢线,网格大小 300~350mm	m ²	1380.74			
151	010901002001	型材屋面 1.型材品种、规格:75厚泡沫夹芯板 (阻燃泡沫15kg/m ³),上0.5mm厚980 型彩钢板+75厚阻燃泡沫+0.3mm厚乳白 色彩钢平板	m ²	153.39			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
152	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆抹平,刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m ²	402.74			
153	011201001002	墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆压实抹光,刷素水泥浆一 道(内掺建筑胶)	m ²	423.15			
154	01B004001	安装卷帘	m ²	348.84			
155	01B005001	黑白膜墙面	m ²	172.56			
156	01B006001	卷帘毯手动升降装置(含钢丝绳、滑 轮)	套	4			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
157	031001006001	塑料管 1.材质、规格:PP-R、dn75 2.连接形式:热熔连接	m	7.00			
158	031001006002	塑料管 1.材质、规格:PP-R、dn90 2.连接形式:热熔连接	m	5.00			
159	031001006003	塑料管 1.材质、规格:PVC-U、dn110 2.连接形式:粘接连接	m	55.00			
160	031001006004	塑料管 1.材质、规格:PVC-U、dn200 2.连接形式:粘接连接	m	8.00			
161	030901013001	灭火器 1.安装方式:MFZ-ABC4-A型	具	4			
162	031003001001	止回阀DN80	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
163	031003001002	闸阀DN75	个	2			
164	031003001003	闸阀DN80	个	2			
165	桂031004021001	侧墙式地漏DN100	个	10			
166	03B023001	500升塑料水缸	套	4			
167	03B001001	专用卡槽	m	180.00			
		平养设备(1层)					
168	030224001001	成套整装锅炉(一拖二) 1. 水暖锅炉反烧锅炉, 国标40镀锌水管, 国标接头, 无声屏蔽循环泵2台, 9公斤纯铝散热器12片, 热水阀门开关, 锅炉内厚3.5, 外厚4.0. 颗粒煤炭两用, 带水除尘	台	1			
169	03B002001	养殖饲料料线	m	240.00			
170	03B003001	方管水线, 28mm孔径方管 1. 含锥阀, 双防栖, 前端压力罐进水及两个水桶, 新界自吸泵	m	480.00			
171	03B004001	增压系统	台	1			
172	030412001001	LED灯带	m	240.00			
173	030411004001	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	240.00			
174	030108001001	50寸风机 1. 参数: 1.1KW, 450转/分钟, 常压40800m ³ /小时	台	5			
175	030108001002	拔风筒风机 1. 参数: 1.5KW, 450转/分钟, 常压46000m ³ /小时	台	4			
176	03B005001	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	69.00			
177	03B006001	高压雾线	m	160.00			
178	03B007001	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
179	030404017001	环控配电箱 1. 规格: 1000*800*400, 漏开: DZ47L-40/3P9N; 接触器: CJX2-3210/220V	台	1			
180	03B008001	风机备用电源	台	1			
181	030404017002	主配电箱	台	1			
182	03B009001	育雏水线	m	54.00			
183	03B010001	小隔网	套	1			
184	03B011001	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
185	030109001001	湿帘潜水泵 1. 功率: 1.5KW	台	3			
186	03B012001	负压表	个	1			
187	03B013001	10吨镀锌料塔 1. 含人工料斗, 15米主料线	套	2			
188	010501006001	200mm厚料塔基础 1. 混凝土等级强度: 预拌普通混凝土C25	m ³	4.80			
189	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) 2. 部位: 料塔基础	t	0.335			
190	03B014001	通风小窗02号	套	90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 规格：60*30cm塑料					
191	03B022001	通风小窗塑料导流板3500×700mm	块	90			
192	03B015001	塑料通风窗遮雨罩	套	90			
193	03B016001	彭云物联	套	1			
194	03B017001	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装	项	1			
195	03B018001	开食盘	套	62			
196	03B019001	小料筒	套	62			
		平养设备（2层）					
197	03B002002	养殖饲料料线	m	240.00			
198	03B003002	方管水线，28mm孔径方管 1. 含锥阀，双防栖，前端压力罐进水及两个水桶，新界自吸泵	m	480.00			
199	03B004002	增压系统	台	1			
200	030412001002	LED灯带	m	240.00			
201	030411004002	铜芯塑料绝缘导线1.5mm ²	m	240.00			
202	030108001003	50寸风机 1. 参数：1.1KW, 450转/分钟，常压40800m ³ /小时	台	5			
203	030108001004	挽风筒风机 1. 参数：1.5KW, 450转/分钟，常压46000m ³ /小时	台	4			
204	03B005002	湿式纸纤维水帘铝合金框架	m ²	69.00			
205	03B020001	挡风帘	个	9			
206	03B006002	高压雾线	m	160.00			
207	03B007002	制雾降温雾线主机4KW	台	1			
208	030404017003	环控配电箱 1. 规格：1000*800*400，漏开：DZ47L-40/3P9N；接触器：CJX2-3210/220V	台	1			
209	03B008002	风机备用电源	台	1			
210	030404017004	主配电箱	台	1			
211	03B009002	育雏水线	m	54.00			
212	03B010002	小隔网	套	1			
213	03B011002	湿帘150mm厚PVC挡风板	m ²	54.00			
214	030109001002	湿帘潜水泵 1. 功率：1.5KW	台	3			
215	03B012002	负压表	个	1			
216	03B014002	通风小窗02号 1. 规格：60*30cm塑料	套	104			
217	03B015002	塑料通风窗遮雨罩	套	104			
218	03B016002	彭云物联	套	1			
219	03B017002	线路（总量控制） 1. 内含风机、风筒、水帘潜水泵、制雾机、锅炉等所有线路连接及安装 2. 结算时据实列支	项	1			
220	03B018002	开食盘	套	62			
221	03B019002	小料筒	套	62			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
222	03B021001	备用电箱雨棚	套	1			
		其他附属工程					
223	010401011002	砖砌水帘池	座	3			
224	01B002001	锅炉房	座	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
225	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1413.99			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
226	011702001001	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	78.10			
227	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	107.81			
228	011702001003	基础 (1)基础类型:带形基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	170.74			
229	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合模板,钢支撑 2.支模高度:3.6米内	m ²	260.19			
230	011702008001	地圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	172.88			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
231	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
232	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	405.08			
宿舍							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
233	010101001001	平整场地	m ²	93.03			
234	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内	m ³	9.47			
235	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内	m ³	116.92			
236	010103001001	回填方 1.密实度:93%以上 2.填方材料品种:原土回填	m ³	105.41			
237	010103002001	余方弃置 1.运距:1km	m ³	20.98			
	0104	砌筑工程					
238	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.墙体厚度:180mm	m ³	36.35			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 4. 部位：除卫生间之外墙体					
239	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 3. 墙体厚度：120mm 4. 部位：卫生间隔墙	m ²	12.72			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
240	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	5.41			
241	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	9.01			
242	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m ³	0.51			
243	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.84			
244	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.57			
245	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	26.99			
246	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土强度等级：C25 2. 梯板厚度：120 3. 混凝土种类：现浇混凝土	m ²	7.77			
247	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类、强度等级：预拌普通混凝土 C25	m ³	7.01			
248	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.32			
249	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以内(综合)	t	2.411			
250	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合)	t	4.669			
	0108	门窗工程					
251	010802004001	防盗门 1. 门框、扇材质及规格：钢质防盗门	m ²	2.42			
252	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格：铝合金卫生间门	m ²	5.60			
253	010802001002	金属门 1. 门框、扇材质及规格：塑钢门	m ²	9.45			
254	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度：80型铝合金推拉窗	m ²	22.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(普通玻璃5mm厚) 2. 框、扇材质及规格:型材壁厚1.0mm					
255	010807004001	金属纱窗 1. 框材质及规格:铝合金纱窗	m ²	9.63			
256	010807005001	金属格栅窗 1. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗网	m ²	13.98			
	0109	屋面及防水工程					
257	010902003001	屋面刚性层 1. 刚性层厚度:20mm厚防水砂浆	m ²	96.26			
	0111	楼地面装饰工程					
258	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比: 50mm厚C25细石混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20mm厚 1:3水泥砂浆压光抹平	m ²	85.04			
259	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:20mm 厚1:3水泥砂浆楼面	m ²	27.13			
260	011102003001	块料楼地面(卫生间) 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20 厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:素 水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地 砖	m ²	10.82			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
261	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆压实抹光,刷素水泥浆一 道(内掺建筑胶)	m ²	374.75			
262	桂011204007001	块料墙面 1. 墙面类型:面砖墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖	m ²	54.84			
	0113	天棚工程					
263	011301001001	天棚抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 1:3水泥砂浆	m ²	162.65			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
264	011407001001	墙面、天花刮石灰膏 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、涂刷遍数:墙面刮石灰膏	m ²	537.40			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
265	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 脚手架材质:钢管架	m ²	281.28			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
266	011702001001	基础 (1) 基础类型:垫层 (2) 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m ²	15.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
267	011702001002	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	2.56			
268	011702001003	基础 (1)基础类型:带形基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	22.54			
269	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2.支模高度:3.6米内	m ²	80.44			
270	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合模板、木支撑 2.支模高度:3.2米内	m ²	7.92			
271	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2.支模高度:3.2米内	m ²	231.01			
272	011702008001	地圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	59.20			
273	011702024001	楼梯 1.模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	7.77			
	011703	垂直运输					
274	011703001001	建筑物垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物垂直高度:6.4米	m ²	139.02			
配电房							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
275	010101001001	平整场地	m ²	20.00			
276	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内	m ³	3.14			
277	010103001001	回填方 1.填方材料品种:原土回填	m ³	2.36			
278	010103002001	余方弃置 1.运距:1km	m ³	0.78			
	0104	砌筑工程					
279	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 4.部位:配电房墙体	m ³	3.45			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
280	010501001001	垫层 1.混凝土种类:预拌普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	0.26			
281	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土种类、强度等级:C25	m ³	0.43			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
282	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.36			
283	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	2.95			
284	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以内(综合)	t	0.269			
285	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合)	t	0.158			
	0108	门窗工程					
286	010807001001	铝合金推拉窗 1. 玻璃品种、厚度：80型铝合金推拉窗 (普通玻璃5mm厚) 2. 框、扇材质及规格：型材壁厚1.0mm	m²	1.80			
		其他					
287	030113008001	50KW潍柴发电机组(常用功率50KW, 备用功率55KW)	台	2			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
288	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架：双排脚手架 2. 脚手架材质：钢管架	m²	45.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
289	011702001001	基础 (1) 基础类型：垫层 (2) 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	1.28			
290	011702001002	基础 (1) 基础类型：独立基础 (2) 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	2.88			
291	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质：胶合模板、木支撑 2. 支模高度：3.6米内	m²	7.78			
292	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质：胶合模板、钢支撑 2. 支模高度：3.6米内	m²	33.20			
化粪池、沉淀池							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
293	010101001001	平整场地	m²	11.82			
294	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米内	m³	31.97			
295	010103001001	回填方 1. 密实度：93%以上 2. 填方材料品种：原土回填	m³	21.92			
296	010103002001	余方弃置 1. 运距：1km	m³	10.05			
	0104	砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
297	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：标砖页岩砖 2. 墙体类型：池身墙体 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 中砂 M7.5	m ²	5.25			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
298	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：预拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	1.02			
299	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	0.83			
300	010512001001	预制混凝土平板	m ³	0.82			
301	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 Ⅲ 10以内(综合)	t	0.069			
	0109	屋面及防水工程					
302	010903002001	墙面涂膜防水 1. 基层：防水砂浆五层做法 2. 防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 保护层：10厚防水砂浆	m ²	8.32			
303	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 基层：防水砂浆五层做法 2. 防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 保护层：10厚防水砂浆	m ²	27.00			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
304	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比：20厚防水砂浆抹平，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 其他	m ²	31.32			
305	AB001	成品化粪池 玻璃钢、3立方 单价措施项目	个	1			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
306	011702001001	基础 (1) 基础类型：垫层 (2) 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m ²	2.25			
307	011702001002	基础 (1) 基础类型：筏板基础 (2) 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m ²	2.09			
	011708	混凝土运输及泵送					
308	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	1.03			
基础设施							
分部分项工程							

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岑溪市筋竹镇中围村肉鸡养殖场建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
A栋鸡舍（84*15米，含设备）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2656.90	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
B栋鸡舍（84*15米，含设备）			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2656.90	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
宿舍			
1	暂列金额	9756.59	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	419.60	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
配电房			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	381500.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	146.98	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
化粪池、沉淀池			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.75	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
基础设施			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	15805.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

