

岑溪市岑城镇基础设施提升以
工代赈项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

审核单位：_____



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____ 易洪安

审 核 人：_____ 张洪铭

复 核 人：_____ 韦金燕

送 审 时 间：2026年7月17日

审 核 时 间：2026年7月27日

建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市岑城镇基础设施提升以工代赈项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市岑城镇基础设施提升以工代赈项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
一	B004	道路工程-支路工程							
(一)	B001~B005	3.1道路工程							
1	B00401	支路工程水泥混凝土(路宽4.5m)							
2	B004020202	机动车、非机动车道基层							
3	040202017001	路床整形	m ²	25025.00					
4	040202010004换	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:10cm	m ²	25025.00			碎石	m ³	0.085
5	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层							
6	040203007002换	水泥混凝土路面 厚度22cm (1)混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C30 (2)模板制作、安装、拆除 (3)压痕或刻防滑槽 (4)胀缝、缩缝、纵缝、嵌缝	m ²	20475.00			预拌普通混凝土 C30	m ³	0.224
7	B004100102	拆除水泥混凝土面							
8	041001001002	拆除水泥混凝土路面 (1)厚度:18cm	m ³	3685.50					
9	040103005001	拆除工程废料外弃 (1)运距:自行考虑	m ³	3685.50					
10	B004100104	拆除基层							
11	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石) (1)厚度:10cm	m ³	2502.50					
12	040103005001002	拆除工程废料外弃 (1)运距:自行考虑	m ³	2502.50					
		Σ人工费							
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利润							
		Σ增值税							

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市岑城镇基础设施提升以工代赈项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
二	B019	涵洞工程-挡土墙								
(一)	B015~B019	3.3挡土墙工程								
13	B01901	道路挡土墙工程								
14	B019010103	挖沟槽、基坑土方								
15	040101002001	挖沟槽、基坑土方 一、二类土 (1) 挖土深度：2m以内	m³	1108.46						
16	B019010107	土方回填								
17	040103001002	沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 (1) 压实度：详图纸要求	m³	369.81						
18	040103003001	土方外弃 (1) 运距：自行考虑	m³	738.65						
19	B019030301	混凝土基础								
20	040303002001换	毛石混凝土基础 (1) 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 (2) 嵌料（毛石）：MU30块石 (3) 比例：毛石砼配比3:7	m³	402.90			预拌普通混凝土 C20	m³	0.867	
21	B019030501	砌石（挡土墙）					毛石（块石）	m³	0.275	
22	040305003003	挡土墙墙身 浆砌块（片）石 (1) 砌筑砂浆强度：M10水泥砂浆 (2) 石料：MU30块石 (3) 设置沉降缝 (4) 泄水孔制作、安装 (5) 砌体勾缝、抹面	m³	1472.63			毛石（块石）	m³	1.166	
23	B019030314	毛石混凝土挡土墙								
24	040303015002换	片（块）石混凝土挡土墙墙身 (1) 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 (2) 嵌料（毛石）：MU30块石 (3) 比例：毛石砼配比3:7	m³	448.80			预拌普通混凝土 C20	m³	0.867	
25	040303015003	挡土墙墙身模板 (1) 模板及支撑制作、安装、拆除	m²	421.20			毛石（块石）	m³	0.275	
26	B019030201	圆木桩								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岑溪市岑城镇基础设施提升以工代赈项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
27	040302001001换	打圆木桩一、二类土 桩长≤8m (1) 桩径：Φ20cm (2) 桩长：3m	m³	46.16			松木桩	m³	1.000
		Σ人工费							
		Σ辅材费							
		Σ主材费							
		Σ机械费							
		Σ管理费							
		Σ利润							
		Σ增值税							
三	B030	管网工程-雨水管网							
(一)	B030~B033	3.5管网工程							
28	B03086	混凝土渠道 (1) 截面尺寸：明沟，内空宽40cm*高60cm							
29	B030010103	挖沟槽、基坑土方							
30	040101002001002	挖沟槽、基坑土方 一、二类土 (1) 挖土深度：0.75m	m³	3105.00					
31	B030010107	土方回填							
32	040103001002002	沟槽、基坑（台、井背）利用方回填土 (1) 压实度：详图纸要求	m³	690.00					
33	040103003001002	土方外弃 (1) 运距：自行考虑	m³	2415.00					
34	B0300501120	混凝土渠道							
35	040501020001换	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁 (1) 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 (2) 壁厚：15cm	m³	828.00			预拌普通混凝土 C20	m³	1.020
36	040501020004	渠道渠壁模板 (1) 模板及支撑制作、安装、拆除	m²	11040.00					
37	040501028003换	管、沟、渠 混凝土基础 (1) 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 (2) 底板厚度：15cm	m³	483.00			预拌普通混凝土 C20	m³	1.020
38	B03003	钢筋混凝土管D600							

表-09

