

桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 工程

招标工程量清单

招标人：桂林社会福利医院

(单位盖章)

_____ 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程 _____ 工程

招标工程量清单

招标人：_____ 桂林市社会福利医院 _____
(单位盖章)

造价咨询人：_____ _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ _____
(签字或盖章)

编制人：_____ _____
(造价专业人员签字及盖章)

复核人：_____ _____
(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共1页

一、工程概况

- 1. 工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
- 2. 建设单位: 桂林市社会福利医院
- 3. 建设地点: 桂林市社会福利医院
- 4. 工程概况: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程, 新建铁艺围墙218.02m, 简易围栏41.71m, 挡水墙135m以及入口景墙、道路、绿化、土方工程。

二、施工图预算包括范围:

本工程的建设内容主要包括建筑及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、市政工程、绿化工程及总图工程等。

三、编制依据:

- 1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号);
- 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);
- 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(建价(2025)1号);
- 4. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号文);
- 5. 建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件);
- 6. 广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标;
- 7. 类似工程估算指标;
- 8. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料;

四、其他需要说明的问题:

- 1. 建筑垃圾及土方运距暂按10KM考虑, 结算时应办理签证后方可计算。
- 2. 砂浆按预拌砂浆考虑。
- 3. 含暂估价成品门卫岗亭87200元(含税)。

建设项目概况表

工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程
项目所在地		广西
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☒ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		387.55
其中	地上建筑面积(m²)	0
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		1. 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号); 2. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号); 3. 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(建价(2025)1号); 4. 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号文); 5. 建设项目审批文件、项目建议书、可行性研究报告(含设计文件); 6. 广西壮族自治区建设行政主管部门发布的估算指标; 7. 类似工程估算指标; 8. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料;

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程		
(一)	铁艺围墙工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(二)	简易围栏工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(三)	挡水墙工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(四)	挡水墙工程(二期)		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(五)	入口景墙工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
3	其他项目费		
(六)	总图道路工程(大门入口部分)		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
(七)	总图道路工程(挡水墙开挖修复部分)		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(八)	总图绿化工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(九)	总图铺装工程		
1	分部分项工程费		
2	综合措施项目费		
(十)	总图土方工程		
1	分部分项工程费		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	Z005	桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程								
(一)	Z005	铁艺围墙工程								
1	Z00101	围墙工程 围墙工程:金属栏杆围墙								
2	Z001011601	围墙								
3	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	88.05						
4	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	64.75						
5	010102007002	回填土利用方	m³	80.63						
6	010401002003	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚:178mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆	m³	3.96			标准砖 240×115×53	千块	0.551	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.382	
7	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:180mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆	m³	17.81			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.278	
8	010401005002	混水方柱标准砖 1200mm<周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆	m³	1.88			标准砖 240×115×53	千块	0.552	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.382	
9	010401006002	混水方柱多孔砖 1200mm<周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15 (泵送)	m³	16.61			多孔砖 240×115×53	千块	0.348	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.310	
10	010502001001	毛石混凝土独立基础 毛石含量:20%	m³	19.23			毛石	m³	0.363	
							预拌普通混凝土 C15	m³	0.812	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
11	010502002001	毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C15 (泵送) 毛石含量:20%	m³	40.88			毛石	m³	0.363	
							预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	0.812	
12	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 (泵送)	m³	17.21			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
13	010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 (泵送)	m³	0.91			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
14	010505002005	独立基础模板	m²	85.28						
15	010505002001	条形基础模板	m²	169.60						
16	010505012001	直形圈梁模板	m²	161.35						
17	010505014001	压顶、扶手模板	m	23.68						
18	010506002003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ10以内	t	0.738			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上 (综合)	t	1.020	
19	010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ10以上	t	1.775			热轧带肋钢筋 HRB400以上 Φ10 以上(综合)	t	1.045	
20	010506006001	铁件	t	0.141			预埋铁件	kg	1010.000	
21	011503002038	型钢栏杆 方钢	m	194.58			方钢 16×16	t	0.018	
							扁钢(综合)	t	0.005	
22	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15	m²	294.98			干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.039	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
23	011201001004	一般抹灰矩形柱(梁)面 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15	m²	232.64			干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.060	
24	011402003090	金属面油漆 刷氟碳漆一底一面	m²	346.06			金属氟碳漆	m²	1.000	
25	011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆	m²	294.98			真石漆	m²	1.000	
26	011403001008	抹灰面油漆 独立柱(梁)面刷真石漆	m²	232.64			真石漆	m²	1.000	
(二)	Z005	简易围栏工程								
27	Z00101	围墙工程 围墙工程:金属栏杆围墙								
28	Z001011601	围墙								
29	011503002038	型钢栏杆 方钢	m	41.71			镀锌方通	t	0.018	
							扁钢(综合) 镀锌	t	0.005	
30	011402003090	金属面油漆 刷氟碳漆一底一面	m²	85.24			金属氟碳漆	m²	1.000	
31	01B001	成品锁扣,与门同色系	个	1						
32	01B002	成品门轴	个	2						
(三)	Z005	挡水墙工程								
33	Z00101	围墙工程 围墙工程:混凝土围墙								
34	Z001011601	围墙								
35	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	1591.17						
36	010102007002	回填土利用方	m³	890.07						
37	010103003001	基础钎插 深度≤5m	孔	46						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第4页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
38	040303015001	混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级：预拌普通混凝土 C30 P8（泵送）	m³	265.46			预拌普通混凝土 C30 P8	m³	1.015	
39	040303015001	混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级：泡沫混凝土（泵送）	m³	37.26			泡沫混凝土	m³	1.015	
40	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15（泵送）	m³	70.08			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
41	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C30 P8（泵送）	m³	518.91			预拌普通混凝土 C30 P8	m³	1.015	
42	010505001001	混凝土垫层模板	m²	246.84						
43	010505002001	条形基础模板	m²	232.65						
44	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	956.85						
45	010903004001	墙面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	109.42						
46	010903004006	墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填	m	109.42						
47	010903004011	墙面变形缝 铝板 预埋W型止水铜片，采用T2M退火软态紫铜，总宽300mm，厚度1.5mm，抗拉强度不小于205MPa，伸长率不小于30%	m	109.42						
48	010903004010	墙面变形缝 不锈钢盖板	m	109.42						
49	041103003020	钢板止水带	m	135.00			钢板止水带	m	1.050	
50	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10 以内	t	2.819			热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以内 (综合)	t	1.020	
51	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	36.523			热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以上 (综合)	t	1.045	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第5页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
52	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15	m²	668.25			干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.043	
53	011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆	m²	668.25			真石漆	m²	1.000	
(四)	Z005	挡水墙工程(二期)								
54	Z00101	围墙工程 围墙工程:混凝土围墙								
55	Z001011601	围墙								
56	040303015001	混凝土挡土墙墙身 混凝土强度等级:预拌微膨胀混凝土 C30 P8(泵送)	m³	98.31			预拌微膨胀混凝土 C30 P8	m³	1.015	
57	040303015003	挡土墙墙身模板	m²	394.98						
58	010903004001	墙面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	35.77						
59	010903004006	墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填	m	35.77						
60	010903004011	墙面变形缝 铝板 预埋W型止水铜片,采用T2M退火软态紫铜,总宽300mm,厚度1.5mm,抗拉强度不小于205MPa,伸长率不小于30%	m	35.77						
61	010903004010	墙面变形缝 不锈钢盖板	m	35.77						
62	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.379			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.020	
63	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	6.018			热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.045	
64	010506007002	钢筋电渣压力焊接 Φ14<钢筋直径 ≤Φ20	个	260						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第6页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
65	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:30mm 砂浆种类及强度等级:干混普通抹灰 砂浆 DP-G M15	m²	451.43			干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t	0.043	
66	011403001007	抹灰面油漆 墙面刷真石漆	m²	451.43			真石漆	m²	1.000	
67	H001020101	建筑物分项拆除 混凝土								
68	AC-1-28	拆除混凝土	10m³	3.726						
69	B005010105	挖一般石方								
70	040103003002	石方外弃 运距暂按10Km, 按实结算	m³	37.26						
71	H001050201	拆除工程废料消纳								
72	040103006001	土石方消纳	m³	37.26			渣土消纳费	元	1.000	
(五)	Z005	入口景墙工程								
73	Z00101	围墙工程 围墙工程:入口景墙								
74	Z001011601	围墙								
75	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	9.99						
76	010102007002	回填土利用方	m³	2.96						
77	010401002003	混水砖墙标准砖 直形墙墙厚: 178mm 砂浆品种及强度等级: M5水泥砂浆	m³	0.65			标准砖 240×115×53	千块	0.551	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.382	
78	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 180mm 砂浆品种及强度等级: M5.0混合砂浆	m³	6.87			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.278	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第7页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
79	010502002001	毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C15 (泵送) 毛石含量:20%	m³	6.68			毛石	m³	0.363	
							预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	0.812	
80	010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 (泵送)	m³	0.60			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
81	010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 (泵送)	m³	2.55			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
82	010505002001	条形基础模板	m²	16.84						
83	010505011001	构造柱模板	m²	4.34						
84	010505012001	直形圈梁模板	m²	18.77						
85	010506002003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ 10以内	t	0.077			热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以上 (综合)	t	1.020	
86	010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ 10以上	t	0.295			热轧带肋钢筋 HRB400以上 Φ 10 以上(综合)	t	1.045	
87	011203001002	粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格:320×600×20厚光 面芝麻白花岗岩 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20	m²	5.12			320×600×20厚光面芝麻白花岗 岩	m²	1.020	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.039	
88	011203001002	粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格:500×600×20厚光 面芝麻白花岗岩 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹 灰砂浆 DP-G M20	m²	45.72			500×600×20厚光面芝麻白花岗 岩	m²	1.020	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.039	
89	011507001007	招牌、灯箱面层 亚克力板 面层品种及规格:5厚亚克力板 折成 30厚LOGO图案 (正面发光)	m²				有机玻璃	m²	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第8页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
90	011508001050	发光亚克力字 面积≤1.0m2 (块料面上)	个				发光亚克力字 1m2以内	个	1.010	
(六)	Z005	总图道路工程(大门入口部分)								
91	B00502	里巷道路 沥青混凝土 路宽:20.2m								
92	B005020101	堆载预压地基								
93	040201026001	原土碾压	m²	973.75						
94	B005020201	机动车、非机动车道垫层								
95	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C20(泵送) 部位:排水沟	m³	4.10			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
96	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C15(泵送) 部位:路缘石	m³	1.85			预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	
97	B005020202	机动车、非机动车道基层								
98	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm	m²	943.00						
99	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm	m²	943.00						
100	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm	m²	943.00						
101	040203003004	透层 半刚性基层上 乳化沥青	m²	943.00			普通乳化沥青	kg	0.714	
102	B005020203	机动车、非机动车道沥青混凝土面层								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第9页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
103	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类：60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青）	m²	943.00			60厚中粒沥青混凝土（AC-16普通沥青）	m³	0.061	
104	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类：40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青）	m²	943.00			40厚细粒沥青混凝土面层（AC-13改性沥青）	m³	0.041	
105	B005020210	路面附件及构筑物								
106	040204004001	预制混凝土路缘石 断面面积≤360cm² 100厚600X400C20混凝土预制块 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层 C15砼靠背	m	123.00			混凝土预制块路缘石	m	1.015	
							预拌普通混凝土 C15	m³	0.018	
107	040205015001	警示柱 材质规格:镀锌钢管+反光膜（黄黑反光膜），600*76*140mm	根	11			警示柱 主材费	元	1.000	
108	040205016001	减速垄 材质规格:详D5-橡胶减速带大样图	m	8.00			减速垄 主材费	元	1.000	
109	B005040213	沟道砌筑								
110	010401010001	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 混凝土种类及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m	50.00			标准砖 240×115×53	千块	0.015	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.073	
111	010401010002	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm[实际沟深=22] 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m	50.00			标准砖 240×115×53	千块	0.001	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.001	
112	040402020001	刚性防水层 防水砂浆 厚20mm	m²	54.00			防水砂浆	m³	0.021	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第10页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
113	B005040226	沟道盖板								
114	010401007004	沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子	m²	20.00			400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子	m²	1.030	
115	011101009001	地面铺设钢丝网	m²	20.00			钢丝网	m²	1.050	
(七)	Z005	总图道路工程(挡水墙开挖修复部分)								
116	B00502	里巷道路 沥青混凝土								
117	B005020101	堆载预压地基								
118	040201026001	原土碾压	m²	154.78						
119	B005020201	机动车、非机动车道垫层								
120	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20 (泵送) 部位: 排水沟	m³	5.62			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
121	040303001003	混凝土垫层 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15 (泵送) 部位: 路缘石	m³	2.01			预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	
122	B005020202	机动车、非机动车道基层								
123	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm	m²	121.28						
124	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm	m²	121.28						
125	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm	m²	121.28						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第11页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
126	040203003004	透层 半刚性基层上 乳化沥青	m²	121.28			普通乳化沥青	kg	0.714	
127	B005020203	机动车、非机动车道沥青混凝土面层								
128	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m²	121.28			60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m³	0.061	
129	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m²	121.28			40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m³	0.041	
130	B005020210	路面附件及构筑物								
131	040204004001	预制混凝土路缘石 断面面积≤360cm² 100厚600X400C20混凝土预制块 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌 抑碱剂结合层 C15砼靠背	m	134.00			混凝土预制块路缘石	m	1.015	
							预拌普通混凝土 C15	m³	0.018	
132	B005040213	沟道砌筑								
133	010401010001	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 混凝土种类及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m	68.53			标准砖 240×115×53	千块	0.015	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.073	
134	010401010002	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm[实际沟深=22] 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m	68.53			标准砖 240×115×53	千块	0.001	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.001	
135	040402020001	刚性防水层 防水砂浆 厚20mm	m²	74.01			防水砂浆	m³	0.021	
136	B005040226	沟道盖板								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第12页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
137	010401007004	沟槽铸铁盖板安装 盖板规格: 400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子	m²	27.41			400x600X40成品黑色球墨铸铁篦子	m²	1.030	
138	011101009001	地面铺设钢丝网	m²	27.41			钢丝网	m²	1.050	
(八)	Z005	总图绿化工程								
139	D00111	绿化工程 绿地类型:草地								
140	D001010103	栽植花木								
141	050103015002	铺种草皮 满铺 品种: 马尼拉草	m²	1244.00			马尼拉草	m²	1.050	
142	D001010106	植物成活期养护								
143	050105001079	草坪养护 养护时间: 施工期间养护及验收后12个月养护	m²	1244.00						
144	D001010101	绿地整理								
145	050101002003	植被清理 清除草皮、露地花卉	m²	335.00						
146	050101003001	栽植土回填 回填土质要求:种植土, 含运输	m³	373.20			种植土	m³	1.050	
(九)	Z005	总图铺装工程								
		3.2 园路、铺装、园桥工程								
147	D00125	铺装 铺装材料类型:块料地面、植草砖(格)地面								
		4.3 铺装								
148	D001010302	块料地面								
149	050201001006	垫层(基层) 碎石干铺	m³	82.10			碎石	m³	1.100	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第13页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
150	050201001010	垫层(基层)混凝土 混凝土强度等级:预拌普通混凝土C15(泵送)	m³	41.05			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
151	050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚 部位:挡水墙开挖修复	m²	232.13			火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚	m²	1.015	
152	050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻黑花岗岩 300X300X50厚 部位:挡水墙开挖修复	m²	41.54			火烧面芝麻黑花岗岩 300X300X50厚	m²	1.015	
153	050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:500×500×20厚芝麻灰烧面花岗岩 部位:交通岛	m²	4.00			500×500×20厚芝麻灰烧面花岗岩	m²	1.015	
154	A001010410	其他砌体								
155	010401008001	零星砌体标准砖 砂浆品种及强度等级:M7.5水泥砂浆 砌筑MU10页岩实心砖 部位:交通岛	m³	0.45			标准砖 240×115×53	千块	0.551	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.369	
156	D001010305	植草砖(格)地面								
157	050201006015	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格:80厚300×300植草砖	m²	176.45			80厚300×300植草砖	m²	1.015	
158	050201001005	垫层(基层)级配碎石	m³	35.29			石屑	m³	0.696	
							碎石	m³	0.851	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第14页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
159	050103017001	植草砖孔内植草 草坪/草籽品种:马尼拉草	m²	176.45						
160	050105001080	植草砖(植草格)养护 养护时间: 施工期间养护及验收后12个月养护	m²	176.45						
(十)	Z005	总图土方工程								
161	Z00113	总图其他工程								
162	A001010102	基础土方开挖								
163	010102001001	挖一般土方 一、二类土 借方外购土挖掘	m³	4635.64						
164	010103002001	土方外运 借方外购土运输 运距暂按10KM,按实结算	m³	4635.64						
165	01B001	借方外购土土源费	m	4635.64			借方外购土土源费 主材费	元	1.000	
166	A001010105	基础土石方回填								
167	010102007003	回填土借方 外购回填土	m³	4635.64						
168	010102007002	回填土利用方 场内可利用回填土	m³	978.62						
(十一)	Z005	总图拆除工程								
169	B00502	里巷道路 沥青混凝土 路宽:20.2m								
170	B005100101	拆除沥青混凝土面								
171	041001001001	拆除沥青混凝土路面	m²	12.13						
172	B005100104	拆除基层								
173	041001003003	拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定 土基层	m³	36.38						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第15页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
174	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	18.19						
175	B005100106	拆除侧、平(缘)石								
176	041001005001	拆除侧、平(缘)石	m	134.00						
177	B005010105	挖一般石方								
178	040103003002	石方外弃 运距暂按10KM,按实结算	m³	69.92						
179	H001050201	拆除工程废料消纳								
180	040103006001	土石方消纳	m³	95.38			渣土消纳费	元	1.000	
181	D00125	铺装 铺装材料类型:块料地面、植草砖(格)地面								
182	B001100104	拆除基层								
183	041001002004	拆除人行道 混凝土面(垫)层	m³	41.05						
184	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	117.39						
185	B001100103	拆除人行道								
186	041001002003	拆除人行道 石质块料面层(含结合层)	m²	273.67						
187	041001002001	拆除人行道 预制混凝土块料(含结合层)	m²	176.45						
188	B001010105	挖一般石方								
189	040103003002	石方外弃 运距暂按10KM,按实结算	m³	262.72						
190	H001050201	拆除工程废料消纳								
191	040103006001	土石方消纳	m³	262.72			渣土消纳费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第16页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(十二)	Z005	总图给排水工程								
192	Z00103	总图给排水工程								
193	Z001030101	总图给水工程								
194	040501005056	dn50塑料给水管安装 热熔插接 景观给水管PE50 给水管保护性拆除（含管道上阀门 水表等），并利旧安装，含管道附 件、阀门等	m	19.10						
195	040501002014	DN150钢塑复合管安装 卡箍连接 给水管钢丝网骨架塑料复合管DN200 给水管保护性拆除（含管道上阀门 水表等），并利旧安装，含管道附 件、阀门等	m	31.77						
196	031301003046	刚性防水套管制作安装 DN200 1. 穿管管径:DN200以内	个	1			焊接钢管(综合)	kg	13.780	
197	031301002009	砌筑结构打洞(孔) DN150 孔洞直径DN250 打洞及封堵	个	1						
198	04B002	新旧管道连接 新旧管道熔接、加装管件连接等， 规格综合考虑	个	2			新旧管道连接 主材费	元	1.000	
199	Z001030102	总图排水工程-雨水								
200	040501005008	DN1000双壁波纹排水管安装 胶圈接 口 1. 名称：聚乙烯双壁波纹管 2. 型号：DN1000 环刚度8KN/m² 3. 连接方式：承插式连接，橡胶圈 接口 4. 含管件、管道试验等	m	23.69			DN1000双壁波纹排水管	m	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第17页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
201	040501005003	DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 1. 名称: 聚乙烯双壁波纹管 2. 型号: DN300 环钢度8KN/m² 3. 连接方式: 承插式连接, 橡胶圈接口 4. 含管件、管道试验等	m	21.88			DN300聚乙烯双壁波纹管	m	1.010	
202	040501005001	DN200双壁波纹排水管安装 胶圈接口 1. 名称: 聚乙烯双壁波纹管 2. 型号: DN200 环钢度8KN/m² 3. 连接方式: 承插式连接, 橡胶圈接口 4. 含管件、管道试验等	m	18.77			DN200双壁波纹排水管	m	1.010	
203	031001002003	排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN100 1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含管件、管道试验等	m	20.37			镀锌钢管 DN100	m	0.981	
							镀锌钢管管件 DN100	个	0.470	
							法兰(各种材质带螺栓) DN100	套	0.940	
204	031001002006	排水镀锌钢管(法兰连接)安装 DN200 1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号: DN200 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含管件、管道试验等	m	34.64			镀锌钢管 DN200	m	0.981	
							镀锌钢管管件 DN200	个	0.500	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第18页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							法兰(各种材质带螺栓) DN200	套	1.000	
205	040504010001	砖砌平算式雨水口{预拌普通混凝土 C20_2} 1. 砖砌单算雨水口 2. 详见图集16S518-08 3. 含模板,雨水算子,支座等	座	5			复合材料雨水平算	个	1.010	
							预拌普通混凝土 C20_2	m³	0.137	
							页岩标准砖 240×115×53_2	千块	0.379	
206	030109001117	潜水泵 设备重量0.1t 雨水提升泵利旧安装	台	6						
207	031002001032	焊接法兰阀安装 DN100 闸阀 管道阀门、软接头、压力表、止回 阀等利旧安装	个	24						
208	040201028009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水 泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C20_2 预拌普通混凝土 C15_1} 1. 名称:沉砂井-内设格栅 2. 做法参考图集98ZS001-P2、5, 含 0.3米沉砂高度 3. 格栅采用8mm厚硬聚氯乙烯板材, 焊接制造 4. 含基础、底板、井壁、盖板、装 饰盖板、模板等,做法详见大样图	座	2			水泥砂浆 1:2	m³	0.045	
							页岩标准砖 240×115×53_2	千块	0.490	
							预拌普通混凝土 C20_2	m³	0.184	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第19页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							预拌普通混凝土 C15_1	m³	0.168	
209	040201028009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:集水坑 2.规格:2000*3350*1950 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板等,做法详见大样图	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.907	
							预拌普通混凝土 C25	m³	5.324	
							预拌普通混凝土 C10	m³	1.367	
210	040201028009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:集水坑-铺装区域 2.规格:4500*1500*1950 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板等,做法详见大样图	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	1.046	
							预拌普通混凝土 C25	m³	5.967	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第20页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							预拌普通混凝土 C10	m³	1.367	
211	040201028009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:砖砌阀门井 2.规格:1500*3000*800 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板等,做法详见大样图	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.303	
							预拌普通混凝土 C20	m³	0.203	
							预拌普通混凝土 C10	m³	1.010	
212	040201028009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:砖砌阀门井-铺装区域 2.规格:1500*3000*800 3.做法参考图集08S305 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板等,做法详见大样图	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.331	
							预拌普通混凝土 C20	m³	0.203	
							预拌普通混凝土 C10	m³	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第21页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
213	040504007025	DN1000管道 八字式砖砌出水口 规格: H×L1≤1.58m×2.60m 1.名称:出水口 2.做法参考图集20S517-P5 3.含垫层、基础、砌筑、抹灰、模板等,做法详见大样图	座	1			预拌普通混凝土 C15	m³	2.326	
							预拌普通混凝土C30	m³	3.509	
							页岩标准砖 240×115×53	千块	3.183	
214	041001001001	拆除沥青混凝土路面	m³	0.52						
215	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m²	5.20			60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m³	0.061	
216	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m²	5.20			40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m³	0.041	
217	040203003004	透层 半刚性基层上 乳化沥青	m²	5.20			普通乳化沥青	kg	0.714	
218	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm	m²	5.20						
219	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm	m²	5.20						
220	041001002003	拆除人行道 石质块料面层(含结合层)	m²	7.76						
221	050201001006	垫层(基层) 碎石干铺	m³	2.33			碎石	m³	1.100	
222	050201001010	垫层(基层) 混凝土 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15	m³	1.16			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
223	050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚	m²	7.76			火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚	m²	1.015	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第22页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
224	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1. 部位:管沟开挖、手孔井开挖 2. 考虑人工配合机械挖土	m³	150.50						
225	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1. 填方材料品种:原土	m³	82.90						
226	040303001002	砂垫层 1. 密实度:按图纸 2. 垫层材料品种:砂	m³	20.81			中砂_2	m³	1.275	
227	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂 1. 填方材料品种:砂	m³	26.53			中砂_2	m³	1.275	
228	031001002003	排水镀锌钢管(法兰连接) 安装 DN100 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 型号:DN100 3. 含管道附件、阀门等拆除	m	20.37						
229	031001002006	排水镀锌钢管(法兰连接) 安装 DN200 1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 型号:DN200 3. 含管道附件、阀门等拆除	m	34.64						
230	030109001117	潜水泵 设备重量0.1t 水泵保护性拆除	台	6						
231	040201028009	沉砂井拆除 沉砂井拆除及封堵,不影响后续结构施工及使用,并清运至指定位置堆放	座	2						
232	040201028009	集水坑拆除 集水坑拆除及封堵,不影响后续结构施工及使用,并清运至指定位置堆放	座	2						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第23页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
233	040201028009	砖砌阀门井拆除 砖砌阀门井拆除及封堵,不影响后续结构施工及使用,并清运至指定位置堆放	座	2						
234	04B001	排水沟拆除 排水沟拆除并清运	m	68.53						
(十三)	Z005	总图电气工程								
235	Z00105	总图电气工程								
236	Z001050103	总图电气设备、管线缆及其他								
237	030402011001	落地式配电箱 控制箱及配电箱从原位置移至调整后位置利旧安装 箱体拆除、利旧安装、接地、接线等	台	3			成套配电箱	台	1.000	
238	040601020005	配电箱基础 1.基础、垫层:材料品种、厚度、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层 2.砌体材料:MU7.5水泥砂浆砌砖 3.砂浆强度等级:MU7.5水泥砂浆抹面 4.条形基础材料品种、厚度、强度等级:C25混凝土 5.与配电箱采用膨胀螺栓连接、接地焊接等	座	3			配电箱基础 主材费	元	1.000	
239	030409001025	五芯铜芯电力电缆普通敷设 150mm ² <电缆截面≤185mm ² 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV-4X185+1X95mm ² 电缆利旧安装	m	519.11			铜芯电力电缆	m	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第24页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
240	030409001023	五芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm2 <电缆截面≤120mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-1KV- 4X120+1X70mm² 电缆利旧安装	m	156.85			铜芯电力电缆	m	1.010	
241	030409001023	五芯铜芯电力电缆普通敷设 70mm2 <电缆截面≤120mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV- 4X70+1X35mm² 电缆利旧安装	m	121.31			铜芯电力电缆	m	1.010	
242	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 <电缆截面≤35mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV- 4X35+1X16mm² 电缆利旧安装	m	80.09			铜芯电力电缆	m	1.010	
243	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm2 <电缆截面≤35mm2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV- 4X25+1X16mm² 电缆利旧安装	m	91.89			铜芯电力电缆	m	1.010	
244	030409004020	1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间 头制作、安装 150mm2<截面≤ 185mm2	个	7			干包式铜芯中间头	个	1.020	
245	030409004018	1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间 头制作、安装 70mm2<截面≤ 120mm2	个	2			干包式铜芯中间头	个	1.020	
246	030409004017	1kV以下干包式 五芯铜芯电缆中间 头制作、安装 35mm2<截面≤70mm2	个	2			干包式铜芯中间头	个	1.020	
247	030409003021	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆 头制作、安装 185mm2<截面≤ 240mm2	个	7						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第25页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
248	030409003018	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 70mm ² <截面≤120mm ²	个	2						
249	030409003017	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 35mm ² <截面≤70mm ²	个	2						
250	030409003016	1kV以下干包式 五芯铜芯电力电缆头制作、安装 16mm ² <截面≤35mm ²	个	2						
251	030409006018	塑料管埋地敷设 DN80mm 电线管PVC-C φ 75-3.0mm	m	79.51			电线管PVC-C φ 75-3.0mm	m	1.060	
252	030409006019	塑料管埋地敷设 DN100mm 电线管PVC-C φ 110-5.0mm	m	116.33			电线管PVC-C φ 110-5.0mm	m	1.060	
253	030409006021	塑料管埋地敷设 DN150mm 电线管PVC-C φ 160-5.0mm	m	737.10			电线管PVC-C φ 160-5.0mm	m	1.060	
254	030410002002	户外钢接地母线敷设 φ 12热镀锌圆钢接地线	m	154.03			φ 12热镀锌圆钢	m	1.050	
255	030410001003	角钢接地极制作安装 普通土 1. 材质:热镀锌等边角钢50*50*5, L=5M	根	31			角钢接地极	根	1.000	
256	040205001001	人（手）孔井{水泥砂浆 1：2 预拌普通混凝土 C25} 1. 名称:小号手孔井 2. 规格尺寸:700*900*1000(长*宽*深) 3. C25混凝土垫层, M10水泥砂浆砖砌体, 1: 2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4. 含基础、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	3			水泥砂浆 1：2	m ³	0.163	
							预拌普通混凝土 C25	m ³	0.449	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第26页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
257	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:S1中型手孔井 2.规格尺寸:1500*1200*1400(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P123页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.304	
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.184	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.673	
258	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:D4小型三通井 2.规格尺寸:2000*2000*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P42页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.517	
							预拌普通混凝土 C30	m³	1.479	
							预拌普通混凝土 C10	m³	0.490	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第27页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
259	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C10} 1.名称:D3小型三通井 2.规格尺寸:2000*1700*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P42页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	2			水泥砂浆 1:2	m³	0.517	
							预拌普通混凝土 C30	m³	1.280	
							预拌普通混凝土 C10	m³	0.428	
260	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:D2小型转角井 2.规格尺寸:2500*1200*1800(长*宽*深) 3.做法详07SD101-8 P110页 4.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	1			水泥砂浆 1:2	m³	0.558	
							预拌普通混凝土 C30	m³	1.367	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.673	
261	041001001001	拆除沥青混凝土路面	m³	9.58						
262	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m²	140.77			60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m³	0.061	
263	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m²	140.77			40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m³	0.041	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第28页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
264	040203003004	透层 半刚性基层上 乳化沥青	m²	140.77			普通乳化沥青	kg	0.714	
265	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm	m²	140.77						
266	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm	m²	140.77						
267	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1. 部位:管沟开挖、手孔井开挖 2. 考虑人工配合机械挖土	m³	175.45						
268	040303001001	碎石垫层 1. 填方材料品种:碎石	m³	12.23			碎石(综合)	m³	1.272	
269	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1. 填方材料品种:原土	m³	94.50						
270	040103002010	一般回填方 回填混凝土 管道包封 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20	m³	47.01			预拌普通混凝土 C20	m³	1.020	
271	Z001050101	总图路灯工程								
272	030402011001	落地式配电箱 配电箱AL-JG 室外落地安装, 防护等级IP55, 201 不锈钢箱体 箱体安装、接地、接线等	台	1			配电箱AL-JG	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第29页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
273	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:小号手孔井 2.规格尺寸:700*900*1000(长*宽*深) 3.C25混凝土垫层, M10水泥砂浆砖砌体, 1: 2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板、支架等	座	3			水泥砂浆 1:2	m³	0.082	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.449	
274	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C25} 1.名称:小号手孔井 2.规格尺寸:550*550*800(长*宽*深) 3.C15混凝土垫层, M10水泥砂浆砖砌体, 1: 2.5水泥砂浆抹面厚内15mm/外20mm 4.含基础、底板、井壁、盖板、装饰盖板、模板、支架等	座	1			预拌普通混凝土 C30	m³	0.067	
							水泥砂浆 1:2	m³	0.083	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.041	
							预拌普通混凝土 C15	m³	0.153	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第30页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
275	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C20_1 预拌普通混凝土 C15_2} 1.名称:灯杆接线井 2.规格尺寸:740*740*800(长*宽*深) 3.做法详图纸 4.含基础、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	9			水泥砂浆 1:2	m³	0.061	
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.067	
							预拌普通混凝土 C20_1	m³	0.030	
							预拌普通混凝土 C15_2	m³	0.073	
276	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*6 工程量暂估,实际工程量以结算为准	m	15.10			铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6	m	1.010	
277	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*6	m	70.30			铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-3*6	m	1.010	
278	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm² 铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-3*4	m	85.65			铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-3*4	m	1.010	
279	030409006016	塑料管埋地敷设 DN50mm 电线管PVC50	m	272.46			塑料管 DN50mm	m	1.060	
280	030409006004	钢管埋地敷设 SC50	m	186.94			钢管 SC50	m	1.030	
281	030410002002	户外钢接地母线敷设 Φ12热镀锌圆钢接地线	m	274.83			Φ12热镀锌圆钢	m	1.050	
282	030410001003	角钢接地极制作安装 普通土 1.材质:热镀锌等边角钢50*50*5, L=5M	根	9			角钢接地极	根	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第31页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
283	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础{换:预拌普通混凝土 C25} 1.庭院灯基础 2.混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C25 3.基础尺寸:500*500*600mm 4.含钢筋制作安装、模板、基础接地	m³	1.35			预拌普通混凝土 C25	m³	1.000	
284	040901009002	一般铁件预埋 地脚螺栓、法兰板等	t	0.096			铁件(综合)	kg	1010.000	
285	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1.部位:管沟开挖、手孔井开挖 2.考虑人工配合机械挖土	m³	67.22						
286	040103001002	沟槽、基坑(台、井背)利用方回填土 1.填方材料品种:原土	m³	47.45						
287	040103001003	沟槽、基坑(台、井背)回填砂 1.填方材料品种:砂	m³	18.87			中砂_1	m³	1.275	
288	030408008003	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 1~2根	m	260.84			砂(综合)_3	m³	0.097	
289	030408008004	电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 铺砂盖保护板 每增加1根	m	123.54			砂(综合)_3	m³	0.036	
290	041001001001	拆除沥青混凝土路面	m³	0.11						
291	041001002003	拆除人行道 石质块料面层(含结合层)	m²	7.39						
292	041001003003	拆除水泥稳定碎(砾)石、水泥稳定土基层	m³	0.34						
293	041001003002	拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)	m³	1.89						
294	041001002004	拆除人行道 混凝土面(垫)层	m³	0.36						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第32页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
295	040203006007	中粒式沥青混凝土路面 厚6cm 沥青混合料种类: 60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m²	1.12			60厚中粒沥青混凝土 (AC-16普通沥青)	m³	0.061	
296	040203006011	细粒式沥青混凝土路面 厚4cm 沥青混合料种类: 40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m²	1.12			40厚细粒沥青混凝土面层 (AC-13改性沥青)	m³	0.041	
297	040203003004	透层 半刚性基层上 乳化沥青	m²	1.12			普通乳化沥青	kg	0.714	
298	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:4% 其他厚度:150mm	m²	1.12						
299	040202014005	水泥稳定碎石摊铺 水泥含量:5% 其他厚度:150mm	m²	1.12						
300	040202010004	道路级配碎石基层摊铺 其他厚度:15cm	m²	1.12						
301	050201001006	垫层(基层) 碎石干铺	m³	0.72			碎石	m³	1.100	
302	050201001010	垫层(基层) 混凝土 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15	m³	0.36			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
303	050201006011	石质块料面层 水泥砂浆 3cm<厚度≤5cm 材料种类、规格:火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚	m²	2.39			火烧面芝麻白花岗岩 600X600X50厚	m²	1.015	
304	050201006015	石质块料 厚度≤15cm 粗砂、砂缝 材料种类、规格:80厚300×300植草砖	m²	5.00			80厚300×300植草砖	m²	1.015	
305	050201001005	垫层(基层) 级配碎石	m³	1.00			石屑	m³	0.696	
							碎石	m³	0.851	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第33页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
306	050103017001	植草砖孔内植草 草坪/草籽品种:马尼拉草	m²	6.25						
307	050105001080	植草砖(植草格)养护 养护时间: 施工期间养护及验收后12个月养护	m²	6.25						
308	Z001050102	总图电气设备、管线缆拆除								
309	030402011001	落地式配电箱 箱体拆除并清运至指定位置堆放	台	2						
310	040601020005	配电箱基础拆除 拆除并清运至指定位置堆放	座	2						
311	030409001021	五芯铜芯电力电缆普通敷设 16mm² <电缆截面≤35mm² 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1KV- 4X25+1X16mm² 电缆保护性拆除	m	20.00						
312	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截 面≤10mm² 铜芯电力电缆敷设 VV-0.6/1KV-3*6 电缆保护性拆除	m	155.77						
313	030409006018	塑料管埋地敷设 DN80mm 电线管PVC-C φ75-3.0mm拆除并清运 至指定位置堆放	m	20.00						
314	030409006016	塑料管埋地敷设 DN50mm 电线管PVC50拆除并清运至指定位置 堆放	m	135.17						
315	030413010017	庭院灯 灯杆高度≤4.5m 光源个数1 火 庭院灯及基础拆除 拆除并清运至指定位置堆放	套	4						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第34页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
316	040205001001	人(手)孔井 手孔井型号规格综合考虑 手孔井拆除及封堵,不影响后续结构施工及使用,并清运至指定位置堆放	座	5						
(十四)	Z005	总图智能化工程								
317	Z00106	总图智能化工程								
318	Z001060101	总图智能化工程								
319	040205001001	人(手)孔井{水泥砂浆 1:2 预拌普通混凝土 C30 预拌普通混凝土 C25 预拌普通混凝土 C15_2} 1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:500*500*700 3.M7.5水泥砂浆砌MU15砖,240厚,1:2水泥砂浆抹面1.5厚 3.含垫层、底板、井壁、盖板、模板、支架等	座	2			水泥砂浆 1:2	m³	0.067	
							预拌普通混凝土 C30	m³	0.067	
							预拌普通混凝土 C25	m³	0.025	
							预拌普通混凝土 C15_2	m³	0.077	
320	030409006003	钢管埋地敷设 SC40	m	88.84			钢管 SC40	m	1.030	
321	030409006002	钢管埋地敷设 SC32 钢管埋地敷设 SC25	m	88.80			钢管 SC25	m	1.030	
322	030412001020	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG20 JDG埋地敷设	m	140.00			薄壁钢管 JDG20	m	1.030	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第35页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
323	030412001021	砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管 JDG25 JDG管埋地敷设	m	60.00			薄壁钢管 JDG25	m	1.030	
324	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对 网线敷设、标识、水晶头制作等	m	40.00			双绞线缆	m	1.050	
325	030412004045	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.0mm2	m	30.00			塑料护套线 RVV-2×1.0mm2	m	1.080	
326	030412004053	管内穿塑料护套线 RVV-3×1.5mm2	m	62.00			塑料护套线 RVV-3×1.5mm2	m	1.080	
327	030412004050	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.5mm2 管内穿塑料护套线 RVV-6×0.5mm2	m	12.00			管内穿塑料护套线 RVV- 6×0.5mm2	m	1.080	
328	030412004072	管内穿多芯软导线 RVS-2×1.0mm2	m	24.00			多芯软导线 -2×1.0mm2	m	1.080	
329	030412004065	管内穿塑料护套线 RVVP- 3×0.75mm2 管内穿塑料护套线 RVVP- 6×0.75mm2	m	20.00			管内穿塑料护套线 RVVP- 6×0.75mm2	m	1.080	
330	030412004051	管内穿塑料护套线 RVV-3×0.75mm2 管内穿塑料护套线 RVV-6×0.75mm2	m	20.00			塑料护套线 RVV-6×0.75mm2	m	1.080	
331	030412004046	管内穿塑料护套线 RVV-2×1.5mm2 管内穿塑料护套线 WDZ-RVV- 2×1.5mm2	m	10.00			塑料护套线 WDZ-RVV-2×1.5	m	1.080	
332	030506010001	监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含 拍照功能) 1. 红外彩色固定枪式摄像机 2. 监控立杆上安装 3. 原有监控拆除,并移至指定位置 利旧安装	台	3						
333	030502022001	落地式机柜、机架 1. 机柜 2. 原有机柜拆除,并移至指定位置 利旧安装 3. 机柜拆装、接地、接线、标识等	台	1						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第36页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
334	030506010026	监控摄像设备 立柱式摄像机支架 1. 监控立杆 2. 原有立杆拆除,并移至指定位置 利旧安装 3. 立杆拆装、接地、接线等	套	1						
335	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础{换:预拌普通混凝土 C25} 1. 立杆基础 2. 混凝土强度等级:预拌普通混凝土 C25 3. 基础尺寸:600*600*600mm 4. 含金属构件制作安装、基础接地	m³	0.22			预拌普通混凝土 C25	m³	1.000	
336	040303002003	基础模板 1. 立杆基础模板	m²	1.44						
337	030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮 1. 报警按钮 2. 原有按钮拆除,并移至指定位置 利旧安装 3. 按钮拆装、接地、接线、标识等	台	1						
338	030506019034	停车场车辆检测识别设备 车辆牌照识别装置 1. 出入口车牌识别显示一体机 2. 主要参数:300万像素CMOS图像传感器;300万像素高清摄像机;LED红黄绿三色显示,支持自定义显示内容等 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸,满足设计图纸及使用需求	套	2			出入口车牌识别显示一体机	套	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第37页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
339	030506019014	停车场出入口设备 电动栏杆 1.快速道闸(含栏杆) 2.主要参数:支持6米及以内直杆,支持左右换向;自带雷达安装孔位;支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式 3.含3.5米栏杆,铝合金材质 4.本体及附件安装、接地、接线、调试等 5.参数详见设计图纸,满足设计图纸及使用需求	套	2			快速道闸(含栏杆)	套	1.000	
340	030506019028	停车场车辆检测识别设备 雷达探测器 1.出入口防砸雷达(通用款) 2.主要参数:横向宽度:默认±0.5米;纵向长度:默认3米;DSP+ARM双核心架构;支持通过电脑串口和手机app进行调试配置; 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸,满足设计图纸及使用需求	套	3			出入口防砸雷达(通用款)	套	1.000	
341	03B001	地感线圈 1.地感线圈 2.主要参数:三芯或五芯线绕制3~,灵敏度可调,与雷达配合使用 3.本体安装、接地、接线、调试等 4.参数详见设计图纸,满足设计图纸及使用需求	套	6			地感线圈 主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第38页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
342	030506019042	停车场车辆检测识别设备 监控中心控制台 1. 闸机进出管理终端（含云平台/支付网关） 2. 主要参数：支持BS端后台远程管理,CS端岗亭本地操作；8内网口1外网口,网口支持手拉手；标配1块3.5寸的1T硬盘、2个USB接口；支持电子支付、预缴费、无感支付、联网ETC、现金缴费,支持无牌车扫码入场等 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求	套	1			闸机进出管理终端（含云平台/支付网关）	套	1.000	
343	030506019043	停车场车辆检测识别设备 停车场管理软件 1. 管理软件及服务器 2. 主要参数：停车场管理软件、服务器,服务器符合国家信创要求 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求	套	1			管理软件及服务器	套	1.000	
344	030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮 1. 手动开关盒 2. 本体安装、接地、接线、调试等 3. 参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求	台	3			手动开关盒	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第39页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
345	030501019001	服务器、桌面终端 桌面计算机终端 1. 门卫管理电脑 2. 主要参数: Intel i5以上处理器/8GB+内存/256GB SSD/千兆网卡 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	1			计算机	台	1.000	
346	030507011004	车站自动售检票设备 进出站验票闸机 1. 翼式闸机 2. 主要参数: 通道宽度:550-600mm; 驱动电机:直流无刷电机,DC24V; 防护等级:IP55级以上(室外适用) 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	2			翼式闸机	台	1.000	
347	030506006004	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统识别器 1. 闸机人脸识别一体机(含门禁刷卡功能) 2. 主要参数: 屏幕:≥7英寸IPS触摸显示屏; 摄像头:200万双目摄像头(可见光+红外); 识别方式:人脸、IC卡、密码、二维码; 防护等级:IP55级以上 3. 本体安装、接地、接线、调试、安装支架/立柱等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	1			闸机人脸识别一体机(含门禁刷卡功能)	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第40页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
348	030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮 1. 出门按钮 2. 主要参数: 类型:86型自复位金属按钮; 不锈钢面板; 防护等级:IP55(室外适用) 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	1			出入口按钮	台	1.000	
349	030507011004	车站自动售检票设备 进出站验票闸机 1. 栅栏道闸(含机箱、机芯、栅栏杆、控制器) 2. 主要参数: 机箱规格:约1010×350×280mm(长×宽×高); 栅栏杆类型:双层栅栏杆, 杆长≤2.0米; 防护等级:IP55(室外适用) 3. 本体及附件安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	1			栅栏道闸(含机箱、机芯、栅栏杆、控制器)	台	1.000	
350	030506006004	出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统识别器 1. 人脸识别门禁一体机 2. 主要参数: 屏幕:≥7英寸IPS触摸显示屏; 摄像头:200万双目摄像头(可见光+红外); 识别方式:人脸、IC卡、二维码、密码; 防护等级:IP55级以上 3. 本体安装、接地、接线、调试、含防雨遮阳罩、安装支架/立柱等 4. 参数详见设计图纸, 满足设计图纸及使用需求	台	1			人脸识别门禁一体机	台	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第41页 共42页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
351	030506006006	出入口目标识别设备 出入口按钮 1. 出口开门按钮 2. 主要参数：类型:86型自复位金属按钮；不锈钢面板；防护等级:IP55(室外适用) 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求	台	1			出口开门按钮	台	1.000	
352	030604008004	信号报警装置 电源装置安装 1. 门禁电源装置(含后备蓄电池) 2. 主要参数：交流输入:AC220V 50Hz，输出电压:DC12V(可调 11V~14V)，蓄电池规格:12V 7AH，免维护铅酸蓄电池停电后持续供电3-5小时 3. 本体安装、接地、接线、调试等 4. 参数详见设计图纸，满足设计图纸及使用需求	台	1			门禁电源装置(含后备蓄电池)	台	1.000	
353	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土 1. 部位:管沟开挖、手孔井开挖 2. 考虑人工配合机械挖土	m³	12.83						
354	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 1. 填方材料品种:原土	m³	4.86						
355	040303001003	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C15	m³	0.92			预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	
356	040303002003	基础模板 垫层模板	m²	0.53						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第42页 共42页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单计价表

工程名称:桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	Z005	桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程					
(一)	Z005	铁艺围墙工程					
1	A001012001	技术措施项目					
2	011601001001	脚手架	项				
(三)	Z005	挡水墙工程					
3	A001012001	技术措施项目					
4	011601001001	脚手架	项				
(四)	Z005	挡水墙工程(二期)					
5	A001012001	技术措施项目					
6	011601001001	脚手架	项				
(六)	Z005	总图道路工程(大门入口部分)					
7	A001012001	技术措施项目					
8	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				
(十)	Z005	总图土方工程					
9	A001012001	技术措施项目					
10	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项				
(十二)	Z005	总图给排水工程					
11	B001140101	技术措施项目					
12	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座				
13	040501029003	井字架 4.0m<井深≤6.0m	座				

综合措施项目清单计价表

工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	Z005	桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程-总图工程					
(一)	Z005	铁艺围墙工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*5.8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	Z005	简易围栏工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*5.8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	Z005	挡水墙工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*5.8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(四)	Z005	挡水墙工程(二期)					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*5.8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(五)	Z005	入口景墙工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人机+技术措施人机)*5.8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(六)	Z005	总图道路工程(大门入口部分)					
1	P001140102	综合措施项目费	项				

综合措施项目清单计价表

工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心围墙及大门工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
2	041202001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
5	041202004001	行车行人干扰费	项				
(七)	Z005	总图道路工程(挡水墙开 挖修复部分)					
1	P001140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
(八)	Z005	总图绿化工程					
1	P001010902	综合措施项目费	项				
2	050402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*1.5%			
3	050402002001	文明临设环保费	项				
4	050402003001	雨季施工增加费	项				
(九)	Z005	总图铺装工程					
1	P001012002	综合措施项目费	项				
2	050402001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*1.5%			
3	050402002001	文明临设环保费	项				
4	050402003001	雨季施工增加费	项				
(十)	Z005	总图土方工程					
1	AXXX012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(十一)	Z005	总图拆除工程					
1	H001140102	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				

