

雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市雁山区教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人： 桂林市雁山区教育局 造价咨询人： (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： (造价人员签字) 复核人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

# 总 说 明

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目。建设地点位于广西桂林市雁山区大埠中心校校园内。结构类型：框架结构，地上4层，建筑面积1949.57m<sup>2</sup>，建筑消防高度14.8m，建设内容包括建筑装饰工程、安装工程。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；根据文件规定，增加“安全生产责任保险费”，按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价7980.90元（含税），工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
- 5、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价〔2019〕10号执行。
- 6、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期发布的桂林市信息价，没有信息价的按市场询价计算。
- 7、混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用干混砂浆。

三、编制办法：清单法

四、计税办法：一般计税法

五、编制范围：建设内容包括建筑装饰工程、安装工程。

六、其他需要说明的问题：

- 1、中值取费；
- 2、不含室外箱变至总配电箱及公共照明箱电缆；
- 3、不含饮水机安装；
- 4、不含抗震支架；
- 5、不含光伏系统。







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第1页 共23页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                             | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|          |              |                                                                                             |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中：<br>暂估价 |
| 建筑装饰装修工程 |              |                                                                                             |          |         |       |     |            |
|          |              | 分部分项工程                                                                                      |          |         |       |     |            |
|          | 1.           | 土（石）方工程                                                                                     |          |         |       |     |            |
| 1        | 010101003001 | 挖沟槽（基坑）土方<br>1. 土壤类别:三类土，机械开挖90%, 人工10%<br>2. 挖土深度:4m以内                                     | m³       | 2168.79 |       |     |            |
| 2        | 010103001001 | 回填方<br>1. 密实度:满足设计的土                                                                        | m³       | 1912.09 |       |     |            |
| 3        | 010103002001 | 余土弃置<br>1. 废弃料品种:三类土<br>2. 运距:暂按5km                                                         | m³       | 256.70  |       |     |            |
|          | 4.           | 砌筑工程                                                                                        |          |         |       |     |            |
| 4        | 010402001001 | 砌块墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块<br>2. 墙体类型:混水砖墙<br>3. 墙体厚度:200mm<br>4. 砂浆种类、强度等级:加气砼砌块砌筑砂浆RM5.0 | m³       | 213.69  |       |     |            |
| 5        | 010402001002 | 砌块墙<br>1. 砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块<br>2. 墙体类型:混水砖墙<br>3. 墙体厚度:100mm<br>4. 砂浆种类、强度等级:加气砼砌块砌筑砂浆RM5.0 | m³       | 28.91   |       |     |            |
| 6        | 010401012001 | 零星砌砖<br>1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*115*90<br>2. 砂浆种类、强度等级:干混砂浆RM5.0<br>3. 部位:砖砌讲台              | m³       | 9.36    |       |     |            |
|          | 5.           | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                                 |          |         |       |     |            |
| 7        | 010501001001 | 垫层<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 部位：基础垫层                                        | m³       | 42.15   |       |     |            |
| 8        | 010501001002 | 垫层<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 80厚C15砼垫层<br>4. 部位：地1、地2、地3                    | m³       | 36.41   |       |     |            |
| 9        | 010501001003 | 垫层<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 100厚C15砼垫层，内配C6@200单层双向钢筋网<br>4. 部位：地4         | m³       | 2.72    |       |     |            |
| 10       | 010501003001 | 独立基础<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                  | m³       | 140.94  |       |     |            |
| 11       | 010501004001 | 满堂基础<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土                                                                    | m³       | 20.16   |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第2页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                     |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |     |            |
| 12 | 010502001001  | 矩形柱<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                           | m³       | 143.26 |       |     |            |
| 13 | 010502002001  | 构造柱<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                                                             | m³       | 4.19   |       |     |            |
| 14 | 010503002001  | 矩形梁<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                           | m³       | 30.34  |       |     |            |
| 15 | 010503004001  | 圈梁<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                                                              | m³       | 4.02   |       |     |            |
| 16 | 010503005001  | 过梁<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                                                              | m³       | 1.88   |       |     |            |
| 17 | 010504001001  | 直形墙<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                           | m³       | 26.44  |       |     |            |
| 18 | 010505001001  | 有梁板<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                           | m³       | 357.76 |       |     |            |
| 19 | 010506001001  | 直形楼梯<br>1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                                                                                                                                          | m³       | 19.79  |       |     |            |
| 20 | 010507001001  | 散水<br>1. 做法参照图集: 11ZJ901 7/5<br>2. 垫层材料种类、厚度:100厚1:3:6石<br>灰、碎石(砖)三合土<br>3. 面层厚度:60厚C20混凝土面层, 撒1:1<br>水泥砂子压实赶光<br>4. 300~500厚种植土(另计)                                                                                                | m²       | 111.70 |       |     |            |
| 21 | 010507001002  | 坡道<br>1. 做法参照图集: 11ZJ901 15/20<br>2. 60厚中砂垫层<br>3. 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝<br>4. 100厚C15混凝土<br>5. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)<br>6. 20厚干混地面砂浆 DS M15 (1:4干硬性<br>水泥砂浆面) 撒素水泥<br>7. 8~10厚地砖面横向每150~200做12宽,<br>高出砖面3, 水泥金刚砂防滑条地砖,<br>缝宽5~8或用广场砖1:1水泥砂浆填缝 | m²       | 4.78   |       |     |            |
| 22 | 010507005001  | 压顶<br>1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                                                                                                                              | m³       | 8.72   |       |     |            |
| 23 | 010515001001  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内<br>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以内                                                                                                                                                                                 | t        | 44.955 |       |     |            |
| 24 | 010515001002  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上<br>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以上                                                                                                                                                                                 | t        | 59.600 |       |     |            |
| 25 | 桂010515011001 | 砖砌体加固钢筋制安 不绑扎                                                                                                                                                                                                                       | t        | 0.621  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第3页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 26 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接<br>1. 规格:直径≤18mm                                                                                                                                                                                                                                             | 个        | 960    |       |     |            |
| 27 | 010516003001  | 直螺纹套筒连接<br>1. 连接方式:直螺纹套筒连接<br>2. 规格:钢筋直径≤Φ32mm                                                                                                                                                                                                                      | 个        | 804    |       |     |            |
| 28 | 040901009001  | 预埋铁件                                                                                                                                                                                                                                                                | t        | 0.100  |       |     |            |
|    | <b>6.</b>     | <b>金属结构工程</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |     |            |
| 29 | 010606008001  | 钢梯<br>1. 详见图集:11ZJ901 1/39<br>2. 构件运距:暂按10Km考虑,实际运距以现场确认为准                                                                                                                                                                                                          | t        | 0.042  |       |     |            |
|    | <b>8.</b>     | <b>屋面及防水工程</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |     |            |
| 30 | 010902003001  | 屋面刚性层 屋面1<br>1. 40厚C20细石混凝土表面抹平<br>2. 干铺聚酯无纺布一层<br>3. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢,板面清理干净(另计)<br>4. 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材(非橡胶类)(另计)<br>6. 1道1.5厚合成高分子防水涂膜(非橡胶类)(另计)<br>7. 刷基层处理剂一遍(另计)<br>8. 20厚干混地面砂浆 DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平<br>9. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>10. 现浇钢筋混凝土屋面板表面清扫干净 | m²       | 603.70 |       |     |            |
| 31 | 010902003002  | 屋面刚性层 屋面2<br>1. 20厚干混地面砂浆 DS M20(1:2.5水泥砂浆)(内掺防水剂5%),做1%找坡<br>2. 1.5聚合物水泥防水涂料(JS-II)一道,贴外墙一侧上翻300高,沿外口下翻至滴水线(另计)<br>3. 现浇钢筋混凝土板表面清扫干净                                                                                                                               | m²       | 159.57 |       |     |            |
| 32 | 010902002001  | 屋面涂膜防水 屋面2<br>1. 1.5聚合物水泥防水涂料(JS-II)一道,贴外墙一侧上翻300高,沿外口下翻至滴水线                                                                                                                                                                                                        | m²       | 225.20 |       |     |            |
| 33 | 010902003003  | 屋面刚性层 屋面3<br>1. 20厚干混地面砂浆 DS M20(1:2.5水泥砂浆),做1%找坡<br>2. 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材(非橡胶类)(另计)<br>3. 1道1.5厚合成高分子防水涂膜(非橡胶类)(另计)<br>4. 刷基层处理剂一遍(另计)<br>5. 20厚干混地面砂浆 DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层<br>6. 现浇钢筋混凝土板表面清扫干净                                                                    | m²       | 12.90  |       |     |            |
| 34 | 010902001001  | 屋面卷材防水 屋面1、屋面3<br>1. 2道1.2厚采用合成高分子防水卷材(非橡胶类)                                                                                                                                                                                                                        | m²       | 718.15 |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第4页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                 |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 2.1道1.5厚合成高分子防水涂膜(非橡胶类)<br>3.刷基层处理剂一遍                                                                                                                                                           |          |         |       |     |            |
| 35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水<br>1.施工部位:真石漆外墙<br>2.1.5厚聚合物防水涂料(JS-II)一道                                                                                                                                                | m²       | 1502.41 |       |     |            |
| 36 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水<br>1.施工部位:楼4、地4<br>2.1.5厚聚合物防水涂料(JS-II)二道<br>(沿墙高出防水保护层上表面不小于300mm)                                                                                                                   | m²       | 195.88  |       |     |            |
| 37 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水<br>1.施工部位:楼4、地4<br>2.0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘                                                                                                                        | m²       | 195.88  |       |     |            |
| 38 | 010903004001 | 墙面变形缝<br>1.做法详:21ZJ111 1/A2                                                                                                                                                                     | m        | 8.00    |       |     |            |
|    | <b>9.</b>    | <b>保温、隔热、防腐工程</b>                                                                                                                                                                               |          |         |       |     |            |
| 39 | 011001001001 | 保温隔热屋面<br>1.施工部位:屋面1<br>2.100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢,板面清理干净                                                                                                                                            | m²       | 603.70  |       |     |            |
| 40 | 011001003001 | 保温隔热墙面<br>1.施工部位:外墙内保温<br>2.钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3.20厚无机保温砂浆<br>4.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>5.门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙<br>6.与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向<br>7.斜向不小于400×200部位各加铺一层 | m²       | 646.60  |       |     |            |
|    | <b>10.</b>   | <b>楼地面装饰工程</b>                                                                                                                                                                                  |          |         |       |     |            |
| 41 | 011102003001 | 块料楼地面<br>1.施工部位:楼1、地1<br>2.600*600*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝<br>3.30厚隔音砂浆<br>4.素水泥砂浆一遍                                                                                                                 | m²       | 1179.25 |       |     |            |
| 42 | 011102003002 | 块料楼地面<br>1.施工部位:楼2、地2<br>2.600*600*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝<br>3.30厚隔音砂浆<br>4.素水泥砂浆一遍<br>5.10厚M20掺外加剂、防水剂的防水砂浆                                                                                        | m²       | 312.99  |       |     |            |
| 43 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面<br>1.施工部位:楼3、地3<br>2.30厚隔声砂浆抹面压光<br>3.素水泥浆一遍                                                                                                                                            | m²       | 8.82    |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第5页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 44 | 011102003003 | 块料楼地面<br>1. 施工部位: 楼4、地4 (卫生间沉坑)<br>2. (地砖规格300X300x10) 10厚防滑耐磨地<br>砖防水地砖, 白水泥擦缝<br>3. 25厚干混地面砂浆 DS M15 (1:3干硬性<br>水泥砂浆)<br>4. 1.5厚聚合物防水涂料二道(沿墙高出防<br>水保护层上表面不小于300mm) (另计)<br>5. 320厚聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡,<br>坡向地漏<br>6. 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度<br>不小于0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满粘<br>(另计)<br>7. 20厚1:3水泥砂浆找平                     | m²       | 88.43  |       |     |            |
| 45 | 011102003004 | 块料楼地面<br>1. 施工部位: 楼4、地4 (卫生间前室)<br>2. (地砖规格300X300x10) 10厚防滑耐磨地<br>砖防水地砖, 白水泥擦缝<br>3. 25厚干混地面砂浆 DS M15 (1:3干硬性<br>水泥砂浆)<br>4. 1.5厚聚合物防水涂料二道(沿墙高出防<br>水保护层上表面不小于300mm) (另计)<br>5. 320厚聚乙烯轻骨料混凝土填充层找坡,<br>坡向地漏<br>6. 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材(芯材厚度<br>不小于0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满粘<br>(另计)<br>7. 20厚干混地面砂浆 DS M15 (1:3水泥砂<br>浆找平) | m²       | 39.34  |       |     |            |
| 46 | 011106002001 | 块料楼梯面层<br>1. 施工部位: 楼梯<br>2. 600*600*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥<br>砂浆擦缝<br>3. 30厚隔音砂浆<br>4. 素水泥砂浆一遍                                                                                                                                                                                                                          | m²       | 106.46 |       |     |            |
|    | 11.          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |       |     |            |
| 47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰<br>1. 施工部位: 内墙1<br>2. 钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3. 10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:<br>3水泥砂浆)<br>4. 5厚专用基底料打底                                                                                                                                                                                                                 | m²       | 766.87 |       |     |            |
| 48 | 011201001002 | 墙面一般抹灰<br>1. 施工部位: 内墙3<br>2. 钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3. 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:<br>3水泥砂浆), 分两次抹灰<br>4. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间<br>压入一层耐碱玻璃纤维网布(防水材料至<br>顶)<br>5. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>6. 10厚面砖(300X600浅色釉面砖) 白水泥<br>浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)                                                                                         | m²       | 366.49 |       |     |            |
| 49 | 011201001003 | 墙面一般抹灰                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²       | 77.93  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第6页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 1. 施工部位: 内墙4<br>2. 钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3. 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3水泥砂浆)<br>4. 3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布                                                                                                                                                                         |          |         |       |     |            |
| 50 | 011201001004  | 墙面一般抹灰<br>1. 施工部位: 外墙1 真石漆外墙<br>2. 砌体墙<br>3. 15厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰<br>4. 1.5厚聚合物防水涂料 (JS-II) 一道 (另计)<br>5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,<br>6. 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙<br>7. 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向<br>8. 斜向不小于400×200部位各加铺一层                        | m²       | 1013.80 |       |     |            |
| 51 | 011201001005  | 墙面一般抹灰<br>1. 施工部位: 外墙1 真石漆外墙<br>2. 钢筋混凝土墙<br>3. 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3水泥砂浆), 分两次抹灰<br>4. 1.5厚聚合物防水涂料 (JS-II) 一道 (另计)<br>5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,<br>6. 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外墙<br>7. 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方向<br>8. 斜向不小于400×200部位各加铺一层 | m²       | 488.48  |       |     |            |
| 52 | 桂011204007001 | 块料墙面▲<br>1. 施工部位: 外墙2<br>2. 刷专用界面剂一遍<br>3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰<br>4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网<br>5. (哑光面砖规格120X60x10) 10厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝                                                                                                                                 | m²       | 50.24   |       |     |            |
| 53 | 桂011204007002 | 块料墙面-无保温<br>1. 施工部位: 墙裙1<br>2. 10厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底找平<br>3. 界面剂1道<br>4. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层<br>5. 10厚面砖 (300X400浅色釉面砖) 白水泥浆擦缝, (阳角处做圆弧护角)                                                                                                                                       | m²       | 654.58  |       |     |            |
| 54 | 桂011204007003 | 块料墙面-有保温<br>1. 施工部位: 墙裙2<br>2. 界面剂1道                                                                                                                                                                                                                                            | m²       | 269.20  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第7页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层<br>4. 10厚面砖(300X400浅色釉面砖)白水泥<br>浆擦缝,(阳角处做圆弧护角)                                                                                                                                                                                                              |          |         |       |     |            |
| 55 | 011201001006  | 墙面一般抹灰<br>1. 施工部位:屋面女儿墙内侧<br>2. 钢筋混凝土墙(或砌体墙)不同材料交界<br>处加钉钢板网,沿缝居中300宽<br>3. 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3<br>水泥砂浆) 打底扫毛<br>4. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆                                                                                                                                        | m²       | 210.55  |       |     |            |
| 56 | 011202001001  | 柱、梁面一般抹灰<br>1. 施工部位:室内独立柱<br>2. 钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3. 10厚1:3水泥砂浆<br>4. 5厚专用基底料打底                                                                                                                                                                                                     | m²       | 78.79   |       |     |            |
| 57 | 011202001002  | 柱、梁面一般抹灰<br>1. 施工部位:室外独立柱<br>2. 钢筋混凝土墙或砌体墙<br>3. 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰<br>4. 1.5厚聚合物防水涂料一道(JS-II)<br>(另计)<br>5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间<br>压入一层耐碱玻璃纤维网布,<br>6. 门窗套及窗台面200宽部位、外墙与部<br>位、门窗或电器盒洞口周边墙内墙以及外<br>墙<br>7. 与楼地面及顶棚交接处的阴阳角每边不<br>小于150宽部位、门窗洞口四角对角线方<br>向<br>8. 斜向不小于400×200部位各加铺一层 | m²       | 127.88  |       |     |            |
| 58 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网<br>1. 网的种类、规格:铁丝网<br>2. 楼梯间和人流通道的填充墙满挂;内墙<br>不同墙体材料交接处设置300宽                                                                                                                                                                                                            | m²       | 1041.80 |       |     |            |
| 59 | 011210005001  | 成品隔断<br>1. 隔断材料品种、规格、颜色:15ZJ512<br>31-3;15ZJ512 35-2 (宽500mm)<br>2. 隔断1950mm;小便挡板架空900mm                                                                                                                                                                                        | m²       | 149.11  |       |     |            |
|    | 12.           | 天棚工程                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |       |     |            |
| 60 | 011301001001  | 天棚抹灰<br>1. 施工部位:顶2<br>2. 钢筋混凝土板底,表面清理干净<br>3. 基层配套界面处理剂或素水泥浆一道<br>(内掺3%~5%建筑胶)<br>4. 3厚刮涂型聚合物水泥砂浆                                                                                                                                                                               | m²       | 318.49  |       |     |            |
|    | 13.           | 门窗工程                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |       |     |            |
| 61 | 010805004001  | 电动伸缩门                                                                                                                                                                                                                                                                           | m        | 9.30    |       |     |            |
| 62 | 010805001001  | 闸机门禁                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套        | 2       |       |     |            |
| 63 | 010801001001  | 防水木塑门<br>1. 防水木塑门≤2m²                                                                                                                                                                                                                                                           | m²       | 1.68    |       |     |            |
| 64 | 010801001002  | 木塑门<br>1. 木塑门≤2m²                                                                                                                                                                                                                                                               | m²       | 1.89    |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第8页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 65 | 010802001001 | 金属门<br>1. 类型:50系列铝合金玻璃平开门>2m²<br>2. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃<br>(5mm+9A+5mm)<br>3. 门框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>2.2mm<br>4. 含周边塞缝 | m²       | 4.40   |       |     |            |
| 66 | 010802001002 | 金属门<br>1. 钢质门带亮子>2m²<br>2. 含周边塞缝                                                                               | m²       | 64.80  |       |     |            |
| 67 | 010802003001 | 甲级防火钢质门<br>1. 要求:由消防部认可<br>2. 含满足消防验收通过的全部内容<br>3. 含周边塞缝                                                       | m²       | 2.20   |       |     |            |
| 68 | 010802003002 | 乙级防火钢质门<br>1. 要求:由消防部认可<br>2. 含满足消防验收通过的全部内容<br>3. 含周边塞缝                                                       | m²       | 7.20   |       |     |            |
| 69 | 010807001001 | 金属窗<br>1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金<br>推拉窗>2.0m²<br>2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃<br>(5mm+9A+5mm)<br>3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>1.8mm   | m²       | 147.42 |       |     |            |
| 70 | 010807001002 | 金属窗<br>1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金<br>推拉窗≤2m²<br>2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃<br>(5mm+9A+5mm)<br>3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>1.8mm     | m²       | 1.80   |       |     |            |
| 71 | 010807001003 | 金属窗<br>1. 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金<br>推拉窗>2.0m²<br>2. 玻璃品种、厚度:6mm单层磨砂玻璃<br>3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>1.8mm              | m²       | 108.36 |       |     |            |
| 72 | 010807001004 | 金属窗<br>1. 框、扇材质及质量:70系列普通铝合金<br>平开窗>2.0m²<br>2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃<br>(5mm+9A+5mm)<br>3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>1.8mm   | m²       | 1.80   |       |     |            |
| 73 | 010807001005 | 金属窗<br>1. 框、扇材质及质量:70系列普通铝合金<br>平开窗≤2.0m²<br>2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃<br>(5mm+9A+5mm)<br>3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于<br>1.8mm   | m²       | 2.70   |       |     |            |
| 74 | 010807001006 | 金属窗                                                                                                            | m²       | 0.36   |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第9页 共23页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                                      | 计量<br>单位     | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----|------------|
|    |              |                                                                                                                                      |              |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |              | 1.框、扇材质及质量:70系列普通铝合金平开窗 $\leq 2.0\text{m}^2$<br>2.玻璃品种、厚度:6mm单层磨砂玻璃<br>3.窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm                                       |              |         |       |     |            |
| 75 | 010807001007 | 金属窗<br>1.框、扇材质及质量:70系列普通铝合金固定窗 $> 2.0\text{m}^2$<br>2.玻璃品种、厚度:中空玻璃(5mm+9A+5mm)<br>3.窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm                            | $\text{m}^2$ | 10.12   |       |     |            |
| 76 | 010807003001 | 成品灰色铝合金防雨百叶<br>1.施工部位:空调机位<br>2.按45系列铝合金百叶窗                                                                                          | $\text{m}^2$ | 47.38   |       |     |            |
|    | 14.          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                           |              |         |       |     |            |
| 77 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料<br>1.施工部位:内墙1、内墙2<br>2.涂刷封底漆封底<br>3.抹涂0.8厚石粉类涂料找平<br>4.抹涂0.7厚石粉类涂料找平<br>5.抹涂0.5厚石粉类涂料面层                                     | $\text{m}^2$ | 1239.19 |       |     |            |
| 78 | 011407001002 | 外墙真石漆<br>1.施工部位:真石漆外墙<br>2.涂饰底层涂料<br>3.喷涂主层涂料<br>4.涂饰面层涂料二遍                                                                          | $\text{m}^2$ | 1650.21 |       |     |            |
| 79 | 011407001003 | 墙面喷(刷)涂料<br>1.施工部位:屋面女儿墙内侧<br>2.2厚白色耐水腻子二遍                                                                                           | $\text{m}^2$ | 211.14  |       |     |            |
| 80 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料<br>1.施工部位:顶1<br>2.钢筋混凝土板底,表面清扫干净;<br>3.2厚基底料打底找平;<br>4.喷刷配套封底料;<br>5.涂抹0.8厚天然石粉涂料找平<br>6.涂抹0.7厚天然石粉涂料找平<br>7.涂抹0.5厚天然石粉涂料面层 | $\text{m}^2$ | 2060.66 |       |     |            |
| 81 | 011406003001 | 防潮无机防霉涂料顶棚<br>1.施工部位:顶2<br>2.满刮外墙腻子两遍<br>3.面喷一底两面无机防霉涂料                                                                              | $\text{m}^2$ | 318.49  |       |     |            |
|    | 15.          | 其他装饰工程                                                                                                                               |              |         |       |     |            |
| 82 | 011503001001 | 锌钢组合栏杆(A8a型)<br>1.楼梯栏杆选用15J403-1-B19<br>2.硬木扶手选用12J926-1-F3-A<br>3.高度H:900mm                                                         | m            | 53.06   |       |     |            |
| 83 | 011503005001 | 金属靠墙扶手<br>1.扶手选用12J926-1 3/F4<br>2. $\phi 40 \times 2$ 钢管; $\phi 25 \times 2$ 钢管@900<br>3.离地高度H:900mm                                | m            | 53.06   |       |     |            |
| 84 | 011503001002 | 走廊锌钢管栏杆                                                                                                                              | m            | 111.29  |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第10页 共23页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                          | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|    |               |                                                                          |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|    |               | 1. 扶手60*60*3mm方钢管<br>2. 横向60*60*3mm方钢管;<br>3. 高度300mm                    |          |         |       |     |            |
| 85 | 011505001001  | 洗漱台<br>1. 材料品种、规格、颜色:大理石                                                 | m²       | 6.88    |       |     |            |
| 86 | 011505010001  | 梳妆镜                                                                      | m²       | 1.60    |       |     |            |
| 87 | 01B001        | 多功能台                                                                     | 个        | 4       |       |     |            |
| 88 | 01B002        | 无障碍卫生间坐便器靠墙安全抓杆<br>1. 做法详参:13ZJ301-65-1                                  | 套        | 4       |       |     |            |
| 89 | 01B003        | 坐便器安全抓杆<br>1. 做法详参:13ZJ301-65-2                                          | 套        | 4       |       |     |            |
| 90 | 01B004        | 洗脸盆安全抓杆<br>1. 做法详参13ZJ301 -/62                                           | 套        | 8       |       |     |            |
| 91 | 01B005        | 小便器安全抓杆                                                                  | 套        | 2       |       |     |            |
| 92 | 01B006        | 挂衣钩                                                                      | 个        | 4       |       |     |            |
| 93 | 01B007        | 工程竣工永久性质量责任标牌<br>1. 尺寸: 800*600mm                                        | 个        | 1       |       |     |            |
|    |               | 小 计                                                                      |          |         |       |     |            |
|    |               | Σ 人工费                                                                    |          |         |       |     |            |
|    |               | Σ 材料费                                                                    |          |         |       |     |            |
|    |               | Σ 机械费                                                                    |          |         |       |     |            |
|    |               | Σ 管理费                                                                    |          |         |       |     |            |
|    |               | Σ 利 润                                                                    |          |         |       |     |            |
|    |               | 单价措施项目                                                                   |          |         |       |     |            |
|    |               | 脚手架工程                                                                    |          |         |       |     |            |
| 94 | 桂011701002001 | 里脚手架<br>1. 搭设高度:3.6m以内<br>2. 脚手架材质:扣件式钢管                                 | m²       | 550.21  |       |     |            |
| 95 | 桂011701002002 | 里脚手架<br>1. 搭设高度:3.6m以上<br>2. 脚手架材质:扣件式钢管                                 | m²       | 322.31  |       |     |            |
| 96 | 桂011701001001 | 外脚手架<br>1. 搭设高度:24m以内<br>2. 脚手架材质:扣件式钢管<br>3. 有效使用天数按140天考虑, 结算时按合同约定确定。 | m²       | 2105.63 |       |     |            |
| 97 | 011701006001  | 满堂脚手架<br>1. 搭设高度:5.2m以内<br>2. 脚手架材质:钢管<br>3. 有效使用天数暂按25天计算, 结算按实际使用天数计算  | m²       | 606.66  |       |     |            |
| 98 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道<br>1. 运输道材质:钢管<br>2. 结构类型:框架结构                                | m²       | 1949.57 |       |     |            |
|    | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                                              |          |         |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第11页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                               | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|     |              |                                               |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 99  | 011702001001 | 垫层<br>1. 基础类型:基础垫层<br>2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑    | m²       | 83.74   |       |     |            |
| 100 | 011702001002 | 独立基础<br>1. 基础类型:独立基础<br>2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑  | m²       | 183.98  |       |     |            |
| 101 | 011702001003 | 满堂基础<br>1. 基础类型:筏板基础<br>2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑  | m²       | 13.92   |       |     |            |
| 102 | 011702002001 | 矩形柱<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:3.6米以内 | m²       | 809.80  |       |     |            |
| 103 | 011702002002 | 矩形柱<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:4米     | m²       | 373.16  |       |     |            |
| 104 | 011702003001 | 构造柱<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑<br>2. 支模高度:3.6米以内 | m²       | 44.53   |       |     |            |
| 105 | 011702003002 | 构造柱<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑<br>2. 支模高度4米以内    | m²       | 12.22   |       |     |            |
| 106 | 011702006001 | 矩形梁<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑                   | m²       | 285.34  |       |     |            |
| 107 | 011702008001 | 圈梁<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑                    | m²       | 51.70   |       |     |            |
| 108 | 011702009001 | 过梁<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑                    | m²       | 27.83   |       |     |            |
| 109 | 011702011001 | 直形墙<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:3.6m以内 | m²       | 355.34  |       |     |            |
| 110 | 011702014001 | 有梁板<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:3.6米以内 | m²       | 2107.10 |       |     |            |
| 111 | 011702014002 | 有梁板<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:3.9米   | m²       | 927.02  |       |     |            |
| 112 | 011702014003 | 有梁板<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 支模高度:4.7米   | m²       | 195.65  |       |     |            |
| 113 | 011702024001 | 楼梯<br>1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑<br>2. 双跑           | m²       | 106.46  |       |     |            |
| 114 | 011702028001 | 压顶<br>1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑                      | m        | 167.91  |       |     |            |
| 115 | 011702029001 | 散水<br>2. 模板、支撑材质:木模板木支撑                       | m²       | 111.70  |       |     |            |
| 116 | 011702029002 | 坡道<br>2. 模板、支撑材质:木模板木支撑                       | m²       | 4.78    |       |     |            |
|     | 011703       | 垂直运输                                          |          |         |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第12页 共23页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                     | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|      |               |                                                                     |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 117  | 011703001001  | 建筑物垂直运输<br>1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2. 建筑物垂直高度:40m以内                 | m²       | 1949.57 |       |     |            |
|      | 011705        | 大型机械设备进出场及安拆                                                        |          |         |       |     |            |
| 118  | 011705001001  | 大型机械设备进出场及安拆<br>1. 机械设备名称:履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:1.0m³以内             | 台次       | 1       |       |     |            |
|      | 011708        | 混凝土运输及泵送工程                                                          |          |         |       |     |            |
| 119  | 桂011708002001 | 混凝土泵送                                                               | m³       | 853.56  |       |     |            |
|      |               | 小 计                                                                 |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 人工费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 材料费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 机械费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 管理费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 利 润                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | 合 计                                                                 |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 人工费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 材料费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 机械费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 管理费                                                               |          |         |       |     |            |
|      |               | Σ 利 润                                                               |          |         |       |     |            |
| 安装工程 |               |                                                                     |          |         |       |     |            |
|      |               | 分部分项工程                                                              |          |         |       |     |            |
|      | 4.            | B4 电气设备安装工程                                                         |          |         |       |     |            |
| 120  | 030404017001  | AP1 总配电箱<br>1. 安装方式:落地安装<br>2. 内部配件详系统图                             | 台        | 1       |       |     |            |
| 121  | 030404017002  | GAL 公共照明配电箱<br>1. 安装方式:距地1.5米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图                    | 台        | 1       |       |     |            |
| 122  | 030404017003  | 二~四层照明配电箱2AL~4AL<br>1. 安装方式:距地1.5米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图               | 台        | 3       |       |     |            |
| 123  | 030404017004  | AL-MW 门卫室照明配电箱<br>1. 安装方式:距地1.8米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图                 | 台        | 1       |       |     |            |
| 124  | 030404017005  | 二~四层空调配电箱2KAL~4KAL<br>1. 安装方式:距地1.5米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图             | 台        | 3       |       |     |            |
| 125  | 030412005001  | 单管LED灯 (配套安装支架)<br>1. 安装方式:距地2.8米链吊安装<br>2. 规格:~220V LED 40W 4000lm | 套        | 81      |       |     |            |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第13页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                         | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                         |          |     | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 126 | 030412005002 | 单管LED灯（配套安装支架）倾斜角45°<br>1. 安装方式：倾斜角45度,距黑板1.0m距黑板上沿0.2m吊装<br>2. 规格：~220V LED 36W 3600lm | 套        | 27  |       |     |            |
| 127 | 030412005003 | T8双管LED灯<br>1. 安装方式：平梁底安装<br>2. 规格：2*24W 4800lm                                         | 套        | 15  |       |     |            |
| 128 | 030412005004 | T8单管LED灯<br>1. 安装方式：平梁底安装<br>2. 规格：24W 2400lm                                           | 套        | 1   |       |     |            |
| 129 | 030412005005 | 事故荧光灯（带蓄电池，t≥2h）<br>1. 安装方式：吸顶安装<br>2. 规格：18W 1800lm                                    | 套        | 1   |       |     |            |
| 130 | 030412001001 | 防水防尘灯<br>1. 安装方式：吸顶安装<br>2. 规格：LED 14W 1400lm                                           | 套        | 17  |       |     |            |
| 131 | 030412001002 | 吸顶灯 21W<br>1. 安装方式：吸顶安装<br>2. 规格：LED 21W 2100lm                                         | 套        | 36  |       |     |            |
| 132 | 030412001003 | 吸顶灯（带红外感应）<br>1. 安装方式：吸顶安装<br>2. 带人体感应开关<br>3. 规格：LED 21W 2100lm                        | 套        | 14  |       |     |            |
| 133 | 030412001004 | 吸顶灯 50W<br>1. 安装方式：吸顶安装<br>2. 规格：LED 50W 5000lm                                         | 套        | 5   |       |     |            |
| 134 | 030412001005 | 节能型应急壁灯<br>1. 安装方式：距地2.6米壁装<br>2. 规格：LED 5W 500lm                                       | 套        | 4   |       |     |            |
| 135 | 030404033001 | 吊扇 75W<br>1. 安装方式：距地3米杆吊安装，梁上安装时预埋吊钩                                                    | 台        | 36  |       |     |            |
| 136 | 030404034001 | 三联开关220V，10A<br>1. 安装方式：底边距地1.3m暗装                                                      | 套        | 13  |       |     |            |
| 137 | 030404034002 | 双联开关220V，10A<br>1. 安装方式：底边距地1.3米暗装                                                      | 套        | 3   |       |     |            |
| 138 | 030404034003 | 开关220V，10A<br>1. 安装方式：底边距地1.3米暗装                                                        | 套        | 21  |       |     |            |
| 139 | 030404034004 | 无障碍开关220V，10A<br>1. 安装方式：底边距地0.85米暗装                                                    | 套        | 4   |       |     |            |
| 140 | 030404034005 | 单联双控开关220V，10A<br>1. 安装方式：底边距地1.3m暗装                                                    | 套        | 8   |       |     |            |
| 141 | 030404035001 | 安全型二三孔暗装插座<br>1. 规格:220V,10A 五孔<br>2. 安装方式:距地0.5米暗装                                     | 套        | 62  |       |     |            |
| 142 | 030404035002 | 电井安全型二三孔暗装插座<br>1. 规格:220V,10A 五孔<br>2. 安装方式:距地0.5米暗装                                   | 套        | 4   |       |     |            |
| 143 | 030404035003 | 投影仪/电视安全型二三孔暗装插座<br>1. 规格:220V,10A 五孔<br>2. 安装方式:吸顶安装                                   | 套        | 1   |       |     |            |
| 144 | 030404035004 | 落地二三孔暗装插座                                                                               | 套        | 9   |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第14页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                  | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                  |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 1. 规格:220V, 10A 五孔<br>2. 安装方式:嵌入地面暗装                             |          |         |       |     |            |
| 145 | 030404035005 | 2P挂式空调三孔插座<br>1. 规格:220V, 16A 三孔<br>2. 安装方式:距地2.2米暗装             | 套        | 19      |       |     |            |
| 146 | 030404035006 | 安全型防潮防水饮水机插座箱<br>1. 规格:220V, 16A 三孔<br>2. 安装方式:距地1.0米暗装          | 套        | 3       |       |     |            |
| 147 | 030411003001 | 强电金属桥架 CT-150*100*1.0<br>1. 含盖板三通弯头等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求       | m        | 15.62   |       |     |            |
| 148 | 030411003002 | 强电金属桥架 CT-100*100*1.0<br>1. 含盖板三通弯头等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求       | m        | 10.75   |       |     |            |
| 149 | 030411003003 | 强电金属桥架 CT-100*50*1.0<br>1. 含盖板三通弯头等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求        | m        | 111.51  |       |     |            |
| 150 | 030413001001 | 桥架支架制作安装<br>1. 采用40*4角钢                                          | kg       | 221.47  |       |     |            |
| 151 | 031201003001 | 桥架支架刷油<br>1. 支架除轻锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两<br>道                            | kg       | 221.47  |       |     |            |
| 152 | 030411001001 | 配管<br>1. 规格:镀锌钢管 SC100<br>2. 配置形式:埋地敷设                           | m        | 10.46   |       |     |            |
| 153 | 030411001002 | 配管<br>1. 规格:镀锌钢管 SC32<br>2. 配置形式:明敷                              | m        | 3.05    |       |     |            |
| 154 | 030411001003 | 配管<br>1. 规格:镀锌钢管 SC20<br>2. 配置形式:暗敷                              | m        | 48.70   |       |     |            |
| 155 | 030411001004 | 配管<br>1. 规格:阻燃半硬塑料管 PC32<br>2. 配置形式:暗敷                           | m        | 43.77   |       |     |            |
| 156 | 030411001005 | 配管<br>1. 规格:阻燃半硬塑料管 PC25<br>2. 配置形式:暗敷                           | m        | 397.69  |       |     |            |
| 157 | 030411001006 | 配管<br>1. 规格:阻燃半硬塑料管 PC20<br>2. 配置形式:暗敷                           | m        | 1438.29 |       |     |            |
| 158 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN25以内                                                  | m        | 120.70  |       |     |            |
| 159 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内                                                  | m        | 233.50  |       |     |            |
| 160 | 030408001001 | 电力电缆<br>1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*6mm <sup>2</sup><br>2. 敷设方式、部位:普通敷设  | m        | 151.80  |       |     |            |
| 161 | 030408001002 | 电力电缆<br>1. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup><br>2. 敷设方式、部位:普通敷设  | m        | 7.63    |       |     |            |
| 162 | 030408001003 | 电力电缆<br>1. 规格:WDZN-YJY-1KV-5*4mm <sup>2</sup><br>2. 敷设方式、部位:普通敷设 | m        | 62.41   |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第15页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                 | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                 |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 163 | 030408001004 | 电力电缆<br>1. 规格:WDZ-YJY-1KV-3*4mm <sup>2</sup><br>2. 敷设方式、部位:普通敷设 | m        | 36.77   |       |     |            |
| 164 | 030411004001 | 配线<br>1. 规格: WDZ-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 桥架内敷设    | m        | 1813.28 |       |     |            |
| 165 | 030411004002 | 配线<br>1. 规格: WDZ-BYJ-750V-4mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 管内敷设     | m        | 2019.82 |       |     |            |
| 166 | 030411004003 | 配线<br>1. 规格: WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 桥架内敷设  | m        | 1086.42 |       |     |            |
| 167 | 030411004004 | 配线<br>1. 规格: WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 管内敷设   | m        | 4215.16 |       |     |            |
| 168 | 030413005001 | 强电手孔井<br>1. 内部尺寸: 800*800*1000mm                                | 个        | 1       |       |     |            |
|     | 4.           | B4 应急照明系统                                                       |          |         |       |     |            |
| 169 | 030404017006 | ALE 应急照明双电源切换配电箱<br>1. 安装方式:距地1.8米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图           | 台        | 1       |       |     |            |
| 170 | 030404017007 | ADE1A型应急照明集中电源配电箱<br>1. 安装方式:距地1.5米挂墙安装<br>2. 内部配件详系统图          | 台        | 1       |       |     |            |
| 171 | 030412004001 | 36V集中电源应急照明灯(中型 A型)<br>1*5W<br>1. 安装方式: 距地2.5米壁装                | 套        | 32      |       |     |            |
| 172 | 030412004002 | 36V集中电源单向疏散标志(中型 A型)<br>1*2W<br>1. 安装方式: 距地0.5米壁装               | 套        | 24      |       |     |            |
| 173 | 030412004003 | 36V集中电源楼层显示标志灯(中型 A型)<br>1*2W<br>1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装            | 套        | 8       |       |     |            |
| 174 | 030412004004 | 36V集中电源多信息复合标志灯(中型 A型)<br>1*2W<br>1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装           | 套        | 8       |       |     |            |
| 175 | 030412004005 | 36V集中电源疏散出口标志灯(中型 A型)<br>1*2W<br>1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装            | 套        | 2       |       |     |            |
| 176 | 030412004006 | 36V集中电源出口标志灯(中型 A型)<br>1*2W<br>1. 安装方式: 距地3.0米吊链安装              | 套        | 6       |       |     |            |
| 177 | 030411001007 | 配管<br>1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20<br>2. 配置形式: 暗敷                      | m        | 392.56  |       |     |            |
| 178 | 030411001008 | 配管<br>1. 规格: 镀锌钢管 SC20<br>2. 配置形式: 暗敷                           | m        | 16.98   |       |     |            |
| 179 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内                                                 | m        | 84.10   |       |     |            |
| 180 | 030411004005 | 配线<br>1. 规格: WDZBN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup>                     | m        | 482.37  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第16页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                            | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                            |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 2. 配线形式: 管内敷设                                                              |          |        |       |     |            |
| 181 | 030411004006 | 配线<br>1. 规格: WDZB1N-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 管内敷设           | m        | 60.54  |       |     |            |
|     | 4.           | <b>B4 防雷装置系统</b>                                                           |          |        |       |     |            |
| 182 | 030409002001 | 接地母线<br>1. 利用基础梁及结构地板底层主筋相互焊接成网作接体水平接地母线, 独立基础柱内钢筋作垂直接地极。<br>2. 满足防雷部门检测要求 | m        | 286.08 |       |     |            |
| 183 | 030409002002 | 接地母线<br>1. 利用不锈钢材质的-40*4扁钢作外引接地体, 埋深不小于1.0m, 长1.5m<br>2. 满足防雷部门检测要求        | m        | 12.62  |       |     |            |
| 184 | 030409003001 | 避雷引下线<br>1. 利用结构柱内对角主筋(≥Φ16两根, 12<Φ<16四要)相互焊接作为一组引下线。<br>2. 满足防雷部门检测要求     | m        | 177.05 |       |     |            |
| 185 | 030409005001 | 避雷网<br>1. 采用Φ10热镀锌圆钢<br>2. 满足防雷部门检测要求<br>3. 敷设位置: 女儿墙                      | m        | 211.61 |       |     |            |
| 186 | 030409005002 | 避雷网<br>1. 采用Φ10热镀锌圆钢<br>2. 满足防雷部门检测要求<br>3. 敷设位置: 隔热板                      | m        | 114.25 |       |     |            |
| 187 | 030409008001 | 电阻测试盒<br>1. 安装方式: 距地0.5米暗装                                                 | 台        | 4      |       |     |            |
| 188 | 030409008002 | 总等电位联结箱 MEB<br>1. 距地0.3m暗装<br>2. 满足防雷部门检测要求                                | 台        | 1      |       |     |            |
| 189 | 030414011001 | 接地装置调试                                                                     | 系统       | 1      |       |     |            |
|     | 5.           | <b>B5 残卫呼叫系统</b>                                                           |          |        |       |     |            |
| 190 | 030404022001 | 残卫呼叫系统控制器<br>1. 安装方式: 距地2.8米安装                                             | 台        | 4      |       |     |            |
| 191 | 030904005001 | 智能声光报警装置<br>1. 安装方式: 距地2.8米安装                                              | 个        | 4      |       |     |            |
| 192 | 030904003001 | 求助面板1(带复位功能)<br>1. 安装方式: 距地0.4米安装                                          | 个        | 4      |       |     |            |
| 193 | 030904003002 | 求助面板2(带复位功能)<br>1. 安装方式: 距地0.85米安装                                         | 个        | 4      |       |     |            |
| 194 | 030411001009 | 配管<br>1. 规格: 阻燃半硬塑料管 PC20<br>2. 配置形式: 暗敷                                   | m        | 54.37  |       |     |            |
| 195 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 DN20                                                              | m        | 31.80  |       |     |            |
| 196 | 030411004007 | 配线<br>1. 规格: WDZ-BYJ-750V-2.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 管内敷设              | m        | 23.31  |       |     |            |
| 197 | 030411004008 | 配线                                                                         | m        | 59.08  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第17页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                     | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                     |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |              | 1. 规格: WDN-RYS-2*1.5mm2<br>2. 配线形式: 管内敷设                            |          |        |       |     |            |
| 198 | 030411004009 | 配线<br>1. 规格: WDN-RYS-4*1.5mm2<br>2. 配线形式: 管内敷设                      | m        | 10.06  |       |     |            |
|     | 5.           | <b>B5 局部消防报警系统</b>                                                  |          |        |       |     |            |
| 199 | 030904003003 | 消火栓按钮<br>1. 安装方式: 消火栓箱内安装                                           | 个        | 8      |       |     |            |
| 200 | 030411001010 | 配管<br>1. 规格: 镀锌钢管SC20<br>2. 配置形式: 暗敷                                | m        | 67.12  |       |     |            |
| 201 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 DN20                                                       | m        | 23.60  |       |     |            |
| 202 | 030411004010 | 配线<br>1. 规格: WDN-RYS-4*2.5mm2<br>2. 配线形式: 管内敷设                      | m        | 76.80  |       |     |            |
|     | 5.           | <b>B5 综合布线系统</b>                                                    |          |        |       |     |            |
| 203 | 030502001001 | 9U弱电机柜<br>1. 安装方式: 落地安装                                             | 台        | 1      |       |     |            |
| 204 | 030502001002 | 6U弱电层柜<br>1. 安装方式: 距地1.5m壁装                                         | 台        | 1      |       |     |            |
| 205 | 030501012001 | 核心交换机<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                             | 台        | 1      |       |     |            |
| 206 | 030501012002 | 外网汇聚交换机<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                           | 台        | 1      |       |     |            |
| 207 | 030501012003 | 24口外网交换机<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                          | 台        | 2      |       |     |            |
| 208 | 030501012004 | 安全网汇聚交换机<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                          | 台        | 1      |       |     |            |
| 209 | 030502010001 | 24口数据配线架<br>1. 型号: CAT6<br>2. 含模块                                   | 架        | 2.00   |       |     |            |
| 210 | 03B001       | 光纤熔接盒<br>1. 规格: 8口8芯                                                | 个        | 1      |       |     |            |
| 211 | 030507013001 | 录像设备<br>1. 64路8盘位数字录像机, H. 265配置<br>2. 含4T硬盘6块, 满足30天               | 台        | 1      |       |     |            |
| 212 | 030501009001 | 防火墙/路由器<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                           | 台        | 1      |       |     |            |
| 213 | 030502012001 | 信息插座<br>1. 安装方式: 距地0.3米暗装/吸顶安装                                      | 个        | 19     |       |     |            |
| 214 | 030502004001 | 电视插座<br>1. 安装方式: 距地2.2米暗装                                           | 个        | 9      |       |     |            |
| 215 | 030411003004 | 弱电金属桥架(150+50)*100*1.2<br>1. 含盖板、三通、弯头、中间分隔板等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求 | m        | 23.40  |       |     |            |
| 216 | 030411003005 | 弱电金属桥架(50+50)*100*1.0<br>1. 含盖板、三通、弯头、中间分隔板等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求  | m        | 105.15 |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第18页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                    | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额(元) |     |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
|     |               |                                                                    |          |         | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 217 | 030411003006  | 弱电金属桥架 (50+50)*50*1.0<br>1. 含盖板、三通、弯头、中间分隔板等配件<br>2. 厚度要求满足设计及规范要求 | m        | 33.68   |       |     |            |
| 218 | 030413001002  | 桥架支架制作安装<br>1. 采用40*4角钢                                            | kg       | 252.98  |       |     |            |
| 219 | 031201003002  | 桥架支架刷油<br>1. 支架除轻锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两道                                  | kg       | 252.98  |       |     |            |
| 220 | 030411001011  | 配管<br>1. 规格: 阻燃半硬塑料管 PC20<br>2. 配置形式: 暗敷                           | m        | 253.60  |       |     |            |
| 221 | 030413002006  | 凿(压)槽及恢复 DN20                                                      | m        | 46.00   |       |     |            |
| 222 | 030411001012  | 配管<br>1. 规格: PVC32*7 七孔梅花管<br>2. 配置形式: 埋地敷设                        | m        | 15.54   |       |     |            |
| 223 | 030411004011  | 配线<br>1. 规格: CAT6<br>2. 配线形式: 桥架内敷设                                | m        | 1113.86 |       |     |            |
| 224 | 030411004012  | 配线<br>1. 规格: CAT6<br>2. 配线形式: 管内敷设                                 | m        | 267.70  |       |     |            |
| 225 | 030413005002  | 弱电手孔井<br>1. 内部尺寸: 600*600*800mm                                    | 个        | 1       |       |     |            |
|     | 5.            | <b>B5 公共广播系统</b>                                                   |          |         |       |     |            |
| 226 | 030502001003  | 网络功放1000W纯后级广播功放<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                 | 台        | 1       |       |     |            |
| 227 | 030502001004  | 六路分区矩阵<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                           | 台        | 1       |       |     |            |
| 228 | 030904007001  | 教室扬声器12.5W~25W<br>1. 安装方式: 距地2.6m壁装                                | 个        | 18      |       |     |            |
| 229 | 030904007002  | 吸顶音响<br>1. 安装方式: 吸顶安装                                              | 个        | 15      |       |     |            |
| 230 | 030904007003  | 音量调节器<br>1. 安装方式: 距地2.6米壁装                                         | 个        | 9       |       |     |            |
| 231 | 030411001013  | 配管<br>1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20<br>2. 配置形式: 暗敷                         | m        | 134.78  |       |     |            |
| 232 | 030413002007  | 凿(压)槽及恢复 DN20以内                                                    | m        | 27.00   |       |     |            |
| 233 | 030411004013  | 配线<br>1. 规格: RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 桥架内敷设           | m        | 319.75  |       |     |            |
| 234 | 030411004014  | 配线<br>1. 规格: RVSP-2*1.5mm <sup>2</sup><br>2. 配线形式: 管内敷设            | m        | 176.78  |       |     |            |
| 235 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试<br>1. 通信系统调试                                       | 只        | 33      |       |     |            |
|     | 5.            | <b>B5 视频监控系统</b>                                                   |          |         |       |     |            |
| 236 | 030501012005  | 24口POE交换机<br>1. 安装方式: 机柜内安装                                        | 台        | 1       |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第19页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                                   |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 237 | 030507008001 | 1080P红外数字半球型摄像机<br>1. 安装方式: 吸顶安装                                                                  | 台        | 14     |       |     |            |
| 238 | 030507008002 | 1080P红外数字枪型摄像机<br>1. 安装方式: 距地3.0m壁装                                                               | 台        | 3      |       |     |            |
| 239 | 030411001014 | 配管<br>1. 规格: 阻燃半硬塑料管 PC20<br>2. 配置形式: 暗敷                                                          | m        | 56.44  |       |     |            |
| 240 | 030411004015 | 配线<br>1. 规格: CAT6<br>2. 配线形式: 桥架内敷设                                                               | m        | 645.67 |       |     |            |
| 241 | 030411004016 | 配线<br>1. 规格: CAT6<br>2. 配线形式: 管内敷设                                                                | m        | 73.44  |       |     |            |
|     | <b>9.</b>    | <b>B9 给排水工程</b>                                                                                   |          |        |       |     |            |
| 242 | 031001007001 | 衬塑钢管及管件安装 DN65<br>1. 连接方式: 螺纹连接<br>2. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒<br>3. 公称压力: 1.0MPa                         | m        | 4.31   |       |     |            |
| 243 | 031001002001 | 衬塑钢管及管件安装 DN40<br>1. 连接方式: 螺纹连接<br>2. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒<br>3. 公称压力: 1.0MPa                         | m        | 21.90  |       |     |            |
| 244 | 031001006001 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN65<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 3.43   |       |     |            |
| 245 | 031001006002 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN50<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 19.30  |       |     |            |
| 246 | 031001006003 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN40<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 76.26  |       |     |            |
| 247 | 031001006004 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN32<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 47.80  |       |     |            |
| 248 | 031001006005 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN25<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 91.90  |       |     |            |
| 249 | 031001006006 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN20<br>1. 连接方式: 热熔连接<br>2. 输送介质: 冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒 | m        | 19.50  |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第20页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|------------|
|     |              |                                                                                                                               |          |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 250 | 031001006007 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN15<br>1. 连接方式:热熔连接<br>2. 输送介质:冷水<br>3. 公称压力: 1.0MPa<br>4. 含管件安装、水压试验、冲洗、消毒                               | m        | 59.87 |       |     |            |
| 251 | 031002003001 | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径50                                                                                                        | 个        | 2     |       |     |            |
| 252 | 031002003002 | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径40                                                                                                        | 个        | 4     |       |     |            |
| 253 | 031002003003 | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径32                                                                                                        | 个        | 1     |       |     |            |
| 254 | 031002003004 | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径25                                                                                                        | 个        | 8     |       |     |            |
| 255 | 031003013001 | 水表 DN65<br>1. 连接方式:螺纹连接<br>2. 含表前闸阀                                                                                           | 组        | 1     |       |     |            |
| 256 | 031003013002 | 水表 DN40<br>1. 连接方式:螺纹连接<br>2. 含表前截止阀                                                                                          | 组        | 1     |       |     |            |
| 257 | 031003001001 | 闸阀 DN65<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                       | 个        | 1     |       |     |            |
| 258 | 031003012001 | 倒流防止器DN40<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                     | 个        | 1     |       |     |            |
| 259 | 031003001002 | Y型过滤器阀 DN65<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                   | 个        | 1     |       |     |            |
| 260 | 031003001003 | Y型过滤器阀 DN40<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                   | 个        | 1     |       |     |            |
| 261 | 031003001004 | 自动排气阀 DN15<br>1. 连接方式:螺纹连接<br>2. 含截止阀                                                                                         | 个        | 5     |       |     |            |
| 262 | 031003001005 | 截止阀 DN40<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 个        | 6     |       |     |            |
| 263 | 031003001006 | 截止阀 DN32<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 个        | 1     |       |     |            |
| 264 | 031003001007 | 截止阀 DN20<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 个        | 3     |       |     |            |
| 265 | 031003006001 | 减压阀 DN40<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 组        | 1     |       |     |            |
| 266 | 031003006002 | 减压阀 DN32<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 组        | 1     |       |     |            |
| 267 | 031003006003 | 减压阀 DN25<br>1. 连接方式:螺纹连接                                                                                                      | 组        | 1     |       |     |            |
| 268 | 031003001008 | 真空破坏器 DN15<br>1. 连接方式: 螺纹连接                                                                                                   | 个        | 8     |       |     |            |
| 269 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱<br>1. 尺寸1200*550*160, 箱内设直径 $\Phi$ 6水枪, 快速接口、DN25快速接头, 阀门, 30m公称直径25有内衬里的消防水带<br>2. 详见15S202-P53<br>3. 产品符合当地消防部门验收标准 | 套        | 8     |       |     |            |
| 270 | 030901013001 | 灭火器箱<br>1. 含2具手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4                                                                                              | 具        | 15.00 |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第21页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                              | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |     |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------------|
|     |               |                                                              |          |        | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
|     |               | 2. 安装方式:放置式                                                  |          |        |       |     |            |
| 271 | 010101003001  | 挖沟槽土方<br>1. 平均挖深1米以内                                         | m³       | 38.36  |       |     |            |
| 272 | 010103001001  | 回填方<br>1. 原土回填                                               | m³       | 38.36  |       |     |            |
|     | <b>9.</b>     | <b>B9 排水工程</b>                                               |          |        |       |     |            |
| 273 | 031001006008  | PVC-U光壁塑料排水管及管件安装 De160<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验  | m        | 7.51   |       |     |            |
| 274 | 031001006009  | PVC-U光壁塑料排水管及管件安装 De110<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验  | m        | 110.25 |       |     |            |
| 275 | 031001006010  | PVC-U光壁塑料排水管及管件安装 De75<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、通水、通球实验   | m        | 37.62  |       |     |            |
| 276 | 031001006011  | PVC-U光壁塑料排水管及管件安装 De50<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、通水、通球实验   | m        | 26.64  |       |     |            |
| 277 | 031002003005  | 刚性防水套管制作安装 D159*4.5                                          | 个        | 3      |       |     |            |
| 278 | 031002003006  | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径110                                      | 个        | 9      |       |     |            |
| 279 | 031004006001  | 蹲式大便器<br>1. 材质:水箱采用两档(3.5L、5L)式水箱                            | 套        | 29     |       |     |            |
| 280 | 031004006002  | 坐式大便器<br>1. 材质:水箱采用两档(3.5L、5L)式水箱                            | 套        | 4      |       |     |            |
| 281 | 031004007001  | 挂斗式小便器<br>1. 含自闭冲洗阀及五金配件安装                                   | 套        | 8      |       |     |            |
| 282 | 031004003001  | 台式洗脸盆<br>1. 含五金配件安装                                          | 套        | 13     |       |     |            |
| 283 | 031004008001  | 清洁池<br>1. 含水龙头安装                                             | 套        | 3      |       |     |            |
| 284 | 031004010001  | 淋浴喷头                                                         | 套        | 1      |       |     |            |
| 285 | 桂031004021001 | 地漏De75                                                       | 个        | 4      |       |     |            |
| 286 | 桂031004021002 | 地漏De50                                                       | 个        | 12     |       |     |            |
| 287 | 桂031004021003 | 扫除口De110                                                     | 个        | 12     |       |     |            |
| 288 | 010101003002  | 挖沟槽土方<br>1. 平均挖深0.9米                                         | m³       | 12.95  |       |     |            |
| 289 | 010103001002  | 回填方<br>1. 原土回填                                               | m³       | 12.95  |       |     |            |
|     | <b>9.</b>     | <b>B9 雨水、空调水工程</b>                                           |          |        |       |     |            |
| 290 | 031001006012  | UPVC塑料直通雨水管及管件安装 de110<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验   | m        | 104.06 |       |     |            |
| 291 | 031001006013  | UPVC过阳台承插塑料雨水管及管件安装 de75<br>1. 连接方式:粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验 | m        | 71.13  |       |     |            |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第22页 共23页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及<br>项目特征描述                                                                                               | 计量<br>单位       | 工程量   | 金额(元) |     |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
|     |               |                                                                                                               |                |       | 综合单价  | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 292 | 031001006014  | UPVC过阳台承插塑料雨水管及管件安装<br>de50<br>1. 连接方式: 粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验                                              | m              | 22.71 |       |     |            |
| 293 | 031002003007  | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径110                                                                                       | 个              | 3     |       |     |            |
| 294 | 031002003008  | 过楼板塑料套管制作安装<br>1. 管径75                                                                                        | 个              | 16    |       |     |            |
| 295 | 031002003009  | 预留空调管穿墙套管<br>1. Φ80                                                                                           | 个              | 9     |       |     |            |
| 296 | 桂031004021004 | 地漏 De50                                                                                                       | 个              | 24    |       |     |            |
| 297 | 桂031004023001 | 87型雨水斗 DN100                                                                                                  | 个              | 8     |       |     |            |
| 298 | 桂031004023002 | 侧排水雨水斗 DN100                                                                                                  | 个              | 4     |       |     |            |
| 299 | 030413003001  | 溢流孔150*150<br>1. 带格栅网                                                                                         | 个              | 9     |       |     |            |
| 300 | 010101003003  | 挖沟槽土方<br>1. 平均挖深0.7米                                                                                          | m <sup>3</sup> | 8.60  |       |     |            |
| 301 | 010103001003  | 回填方<br>1. 原土回填                                                                                                | m <sup>3</sup> | 8.60  |       |     |            |
|     | 9.            | B9 废水工程                                                                                                       |                |       |       |     |            |
| 302 | 031001006015  | UPVC塑料管及管件安装 De50<br>1. 连接方式: 粘接连接<br>2. 含管件安装、灌水、通球实验                                                        | m              | 23.80 |       |     |            |
| 303 | 031002003010  | 刚性防水套管制作安装 D114*3.5                                                                                           | 个              | 1     |       |     |            |
| 304 | 031002003011  | 刚套管制作安装D65                                                                                                    | 个              | 3     |       |     |            |
| 305 | 桂031004021005 | 地漏 De75                                                                                                       | 个              | 3     |       |     |            |
| 306 | 010101003004  | 挖沟槽土方<br>1. 平均挖深1米以内                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.05  |       |     |            |
| 307 | 010103001004  | 回填方<br>1. 原土回填                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2.05  |       |     |            |
|     | 7.            | B7 通风空调工程                                                                                                     |                |       |       |     |            |
| 308 | 030404033002  | 窗式换气扇 Vc20<br>1. 安装方式: 顶平梁底安装<br>2. 参数: 风量200m <sup>3</sup> /h, 静压50Pa, 电量45W, 噪音33dB(A)<br>3. 自带止回阀, 自带防雨百叶  | 台              | 3     |       |     |            |
| 309 | 030404033003  | 窗式换气扇 Vc60<br>1. 安装方式: 顶平梁底安装<br>2. 参数: 风量600m <sup>3</sup> /h, 静压100Pa, 电量80W, 噪音33dB(A)<br>3. 自带止回阀, 自带防雨百叶 | 台              | 8     |       |     |            |
| 310 | 030703001001  | 自重式防火阀<br>1. 常开, 70℃感温开关, 手动复位, 输出信号<br>2. 规格: 350*350                                                        | 个              | 2     |       |     |            |
| 311 | 030702008001  | 固定挡烟垂壁<br>1. 材质: 防火帆<br>2. 安装高度: 底距地2.7米                                                                      | m              | 36.50 |       |     |            |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第23页 共23页

[illegible]





# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第1页 共19页

| 序号 | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求             | 单位             | 数量 | 单价 (元) |
|----|-------------|-----------------------------|----------------|----|--------|
| 1  |             | ◆人工◆                        |                |    |        |
| 2  | 000301000   | 建筑装饰人工                      | 元              |    |        |
| 3  | 000502000   | 2023安装人工费                   | 元              |    |        |
| 4  | 002401000   | 建筑装饰人工                      | 元              |    |        |
| 5  |             | ◆材料◆                        |                |    |        |
| 6  | 010103001   | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)      | t              |    |        |
| 7  | 010103002   | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)      | t              |    |        |
| 8  | 010310001   | 镀锌铁丝(综合)                    | kg             |    |        |
| 9  | 010310001   | 镀锌铁丝 (综合)                   | kg             |    |        |
| 10 | 010310002   | 镀锌铁丝 $\phi$ 4               | kg             |    |        |
| 11 | 010310013   | 镀锌铁丝 $\phi$ 0.7             | kg             |    |        |
| 12 | 010501001   | 钢丝绳 (综合)                    | kg             |    |        |
| 13 | 010902001   | 圆钢HPB300 $\phi$ 10以内 (综合)   | t              |    |        |
| 14 | 010903001   | 圆钢HPB300 $\phi$ 10以内(综合)    | kg             |    |        |
| 15 | 010903015   | 圆钢HPB300 $\phi$ 10~14       | kg             |    |        |
| 16 | 011101004.1 | 方钢20 $\times$ 20 $\times$ 8 | t              |    |        |
| 17 | 011301001   | 扁钢 (综合)                     | t              |    |        |
| 18 | 011302006   | 扁钢 $\leq$ -60 $\times$ 5    | kg             |    |        |
| 19 | 011303001   | 镀锌扁钢(综合)                    | kg             |    |        |
| 20 | 012103001   | 等边角钢(综合)                    | kg             |    |        |
| 21 | 012103010   | 等边角钢 $\leq$ 5.0#            | kg             |    |        |
| 22 | 012105004   | 镀锌角钢50 $\times$ 5           | kg             |    |        |
| 23 | 012901030.1 | 薄钢板 (0.5~4) mm              | t              |    |        |
| 24 | 012902001   | 钢板(综合)                      | kg             |    |        |
| 25 | 012902037   | 钢板 10~20mm                  | kg             |    |        |
| 26 | 014101004   | 铜丝 $\phi$ 1.6               | kg             |    |        |
| 27 | 015104002.1 | 镀锌钢管60*60*3mm               | m              |    |        |
| 28 | 015302003   | 铅板 3mm                      | kg             |    |        |
| 29 | 015303002   | 封铅 含铅 65% 含锡 35 %           | kg             |    |        |
| 30 | 020101001   | 橡胶板                         | kg             |    |        |
| 31 | 020101002   | 橡胶板 2mm                     | m <sup>2</sup> |    |        |
| 32 | 020101009   | 橡胶板 1~3mm                   | kg             |    |        |
| 33 | 020506001   | 橡皮护套圈 $\phi$ 6~32           | 个              |    |        |
| 34 | 020705001   | 绝缘橡胶垫 2mm                   | 块              |    |        |
| 35 | 020901009   | 塑料薄膜 (养护)                   | m <sup>2</sup> |    |        |
| 36 | 021107001   | 聚苯乙烯板                       | m <sup>3</sup> |    |        |
| 37 | 021303001   | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm              | m              |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第2页 共19页

| 序号 | 材料编码      | 项目名称及规格、型号等特殊要求       | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|----|-----------|-----------------------|----|----|--------|
| 38 | 021913001 | 低发泡聚乙烯                | m³ |    |        |
| 39 | 022705003 | 棉丝                    | kg |    |        |
| 40 | 022705004 | 棉纱头                   | kg |    |        |
| 41 | 022706004 | 白布0.9m                | m² |    |        |
| 42 | 022706010 | 破布                    | kg |    |        |
| 43 | 023107002 | 无纺布100g/m²            | m² |    |        |
| 44 | 030104003 | 铝拉铆钉 (综合)             | 百个 |    |        |
| 45 | 030107004 | 镀锌螺钉M2~5×4~50         | 个  |    |        |
| 46 | 030108001 | 自攻螺钉                  | 百个 |    |        |
| 47 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35     | 个  |    |        |
| 48 | 030112001 | 木螺钉                   | 百个 |    |        |
| 49 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65         | 个  |    |        |
| 50 | 030112012 | 木螺钉M4×50              | 百个 |    |        |
| 51 | 030112013 | 木螺钉 M4×60             | 个  |    |        |
| 52 | 030112018 | 木螺钉 M6×50             | 个  |    |        |
| 53 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100   | 个  |    |        |
| 54 | 030116001 | 沉头螺钉M (4~5) × (35~50) | 个  |    |        |
| 55 | 030124001 | 装饰螺钉                  | 百个 |    |        |
| 56 | 030125001 | 螺栓 (综合)               | kg |    |        |
| 57 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50        | 套  |    |        |
| 58 | 030126015 | 螺栓 M8×18~25           | 套  |    |        |
| 59 | 030127015 | 镀锌螺栓 M8×25            | 套  |    |        |
| 60 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100          | 套  |    |        |
| 61 | 030143001 | 对拉螺栓                  | kg |    |        |
| 62 | 030156001 | 膨胀螺栓                  | 套  |    |        |
| 63 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85            | 套  |    |        |
| 64 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8               | 套  |    |        |
| 65 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10              | 套  |    |        |
| 66 | 030156023 | 膨胀螺栓 M10×80           | 套  |    |        |
| 67 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12              | 套  |    |        |
| 68 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110          | 套  |    |        |
| 69 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16              | 套  |    |        |
| 70 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18              | 套  |    |        |
| 71 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15             | 个  |    |        |
| 72 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20             | 个  |    |        |
| 73 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8             | 颗  |    |        |
| 74 | 030183001 | 铁钉 (综合)               | kg |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第3页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求        | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|------------------------|----|----|--------|
| 75  | 030183001.2 | 铁钉 (综合)                | kg |    |        |
| 76  | 030183005   | 钢钉                     | kg |    |        |
| 77  | 030192000   | 圆钉 (综合)                | kg |    |        |
| 78  | 030311111   | 不锈钢合页                  | 副  |    |        |
| 79  | 031301006   | 砂轮片 Φ400               | 片  |    |        |
| 80  | 031302001   | 尼龙砂轮片 Φ100             | 片  |    |        |
| 81  | 031302004   | 尼龙砂轮片 Φ400             | 片  |    |        |
| 82  | 031304001   | 碟形钢丝砂轮片 Φ100           | 片  |    |        |
| 83  | 031311001   | 电焊条 (综合)               | kg |    |        |
| 84  | 031311002   | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2      | kg |    |        |
| 85  | 031311003   | 电焊条 结422 Φ3.2          | kg |    |        |
| 86  | 031311008   | 低碳钢电焊条                 | kg |    |        |
| 87  | 031311008   | 碳钢焊条                   | kg |    |        |
| 88  | 031313001   | 不锈钢电焊条                 | kg |    |        |
| 89  | 031314001   | 耐热电焊条                  | kg |    |        |
| 90  | 031319001   | 电焊丝                    | kg |    |        |
| 91  | 031321001   | 焊锡丝 综合                 | kg |    |        |
| 92  | 031321003   | 焊锡                     | kg |    |        |
| 93  | 031330001   | 焊剂                     | kg |    |        |
| 94  | 031332002   | 焊锡膏 瓶装50g              | kg |    |        |
| 95  | 031337001   | 冲击钻头 (综合)              | 根  |    |        |
| 96  | 031337010   | 冲击钻头 Φ12               | 个  |    |        |
| 97  | 031337014   | 冲击钻头 Φ20               | 个  |    |        |
| 98  | 031338001   | 合金钢钻头 (综合)             | 个  |    |        |
| 99  | 031345001   | 钢锯条                    | 根  |    |        |
| 100 | 031345007   | 钢割片                    | 片  |    |        |
| 101 | 031346001   | 钢丝刷子                   | 把  |    |        |
| 102 | 031347001   | 砂纸                     | 张  |    |        |
| 103 | 031347002   | 砂纸 (木)                 | 张  |    |        |
| 104 | 031347003   | 水砂纸                    | 张  |    |        |
| 105 | 031347004   | 铁砂布                    | 张  |    |        |
| 106 | 032105002   | 镀锌铁丝网                  | m² |    |        |
| 107 | 032116001   | 铁件 (综合)                | kg |    |        |
| 108 | 032116017   | 门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300 | 个  |    |        |
| 109 | 032120001   | PVC管专用弹簧               | 根  |    |        |
| 110 | 032304005   | 直形螺纹套筒连接件 Φ32          | 套  |    |        |
| 111 | 040102001   | 砌筑水泥 M32.5             | t  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第4页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|----------------------|----|----|--------|
| 112 | 040102004   | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa  | kg |    |        |
| 113 | 040103001   | 白水泥(综合)              | t  |    |        |
| 114 | 040301001   | 砂(综合)                | m³ |    |        |
| 115 | 040301003   | 细砂                   | m³ |    |        |
| 116 | 040301004   | 中砂                   | m³ |    |        |
| 117 | 040502001   | 碎石 (综合)              | m³ |    |        |
| 118 | 040701001   | 陶粒                   | m³ |    |        |
| 119 | 040902002   | 生石灰                  | t  |    |        |
| 120 | 040908002   | 抗裂砂浆                 | kg |    |        |
| 121 | 041101001   | 毛石 (块石)              | m³ |    |        |
| 122 | 041301002   | 页岩标准砖 240×115×53     | 块  |    |        |
| 123 | 041302001   | 多孔页岩砖 240×115×90     | 千块 |    |        |
| 124 | 041504004   | 蒸压加气砼砌块 600×200×200  | m³ |    |        |
| 125 | 041504010.1 | 蒸压加气砼砌块 600×200×100  | m³ |    |        |
| 126 | 043011001   | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 加气  | t  |    |        |
| 127 | 043011001.1 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5     | t  |    |        |
| 128 | 043013003.1 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 加气 | t  |    |        |
| 129 | 043013004.1 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 加气 | t  |    |        |
| 130 | 043013004.2 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15    | t  |    |        |
| 131 | 043017001   | 干混地面砂浆 DS M15        | t  |    |        |
| 132 | 043017002.1 | 干混地面砂浆 DS M20        | t  |    |        |
| 133 | 043017002.2 | 隔音砂浆                 | t  |    |        |
| 134 | 043018001   | 干混普通防水砂浆 DW M15 P6   | t  |    |        |
| 135 | 050101001   | 木材 (综合)              | m³ |    |        |
| 136 | 050101001   | 木材(综合)               | m³ |    |        |
| 137 | 050101001.2 | 木材 (综合)              | m³ |    |        |
| 138 | 050102005   | 周转圆木                 | m³ |    |        |
| 139 | 050301001   | 一等杉木板枋材 (综合)         | m³ |    |        |
| 140 | 050301003   | 一等杉木枋材               | m³ |    |        |
| 141 | 050304004   | 二等松杂板枋材 (综合)         | m³ |    |        |
| 142 | 050306001   | 周转板枋材                | m³ |    |        |
| 143 | 050306002   | 周转枋材                 | m³ |    |        |
| 144 | 050306003   | 周转板材                 | m³ |    |        |
| 145 | 050501004   | 胶合板5mm               | m² |    |        |
| 146 | 051101001   | 空心木板 125×250×25      | 块  |    |        |
| 147 | 052502007   | 垫木                   | m³ |    |        |
| 148 | 053501002   | 竹篾                   | 百根 |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第5页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求                     | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|-------------------------------------|----|----|--------|
| 149 | 062103001   | 车边镜面玻璃 6mm                          | m² |    |        |
| 150 | 070102008   | 陶瓷墙面砖 300×600                       | m² |    |        |
| 151 | 070103003.1 | 陶瓷墙面砖 120×60×10                     | m² |    |        |
| 152 | 070103005.1 | 陶瓷墙面砖 300×400                       | m² |    |        |
| 153 | 070501003   | 陶瓷地面砖 300×300                       | m² |    |        |
| 154 | 070501006.3 | 陶瓷地面砖 600×600                       | m² |    |        |
| 155 | 070501012   | 陶瓷梯级砖                               | m² |    |        |
| 156 | 081101001   | 人造大理石板 (综合)                         | m² |    |        |
| 157 | 092701005.1 | 耐碱玻璃纤维网格布                           | m² |    |        |
| 158 | 093901006   | 成品浴厕隔断 (包括五金配件)                     | m² |    |        |
| 159 | 110103001.1 | 防水木塑门                               | m² |    |        |
| 160 | 110103001.2 | 木塑门≤2m²                             | m² |    |        |
| 161 | 110911002   | 铝合金百页窗 (成品)                         | m² |    |        |
| 162 | 110914001.1 | 铝合金玻璃平开门>2m²                        | m² |    |        |
| 163 | 110915001.1 | 90系列普通铝合金推拉窗>2.0m²中空玻璃 (5mm+9A+5mm) | m² |    |        |
| 164 | 110915001.2 | 90系列普通铝合金推拉窗≤2.0m²中空玻璃 (5mm+9A+5mm) | m² |    |        |
| 165 | 110915001.3 | 90系列普通铝合金推拉窗>2.0m²6mm单层磨砂玻璃         | m² |    |        |
| 166 | 110916001.1 | 70系列普通铝合金平开窗>2.0m²中空玻璃 (5mm+9A+5mm) | m² |    |        |
| 167 | 110916001.2 | 70系列普通铝合金平开窗≤2.0m²中空玻璃 (5mm+9A+5mm) | m² |    |        |
| 168 | 110916001.3 | 70系列普通铝合金平开窗≤2.0m²6mm单层磨砂玻璃         | m² |    |        |
| 169 | 110917001.1 | 70系列普通铝合金固定窗>2.0m²中空玻璃 (5mm+9A+5mm) | m² |    |        |
| 170 | 111905001   | 不锈钢电动伸缩门                            | m  |    |        |
| 171 | 112301001.1 | 钢质门带亮子                              | m² |    |        |
| 172 | 112701001   | 钢楼梯 (踏步式)                           | t  |    |        |
| 173 | 113703001   | 伸缩门电动装置                             | 套  |    |        |
| 174 | 122301002.1 | 硬木扶手 100×45                         | m  |    |        |
| 175 | 122304001.1 | 硬木弯头 100×45                         | 个  |    |        |
| 176 | 130102001   | 调和漆 (综合)                            | kg |    |        |
| 177 | 130109001   | 酚醛磁漆 (各种颜色)                         | kg |    |        |
| 178 | 130130001   | 防水漆 (配套罩面漆)                         | kg |    |        |
| 179 | 130131001   | 透明底漆                                | kg |    |        |
| 180 | 130132001   | 油灰                                  | kg |    |        |
| 181 | 130301001.2 | 石粉类涂料                               | kg |    |        |
| 182 | 130307002   | 真石涂料                                | kg |    |        |
| 183 | 130307003.1 | 天然石粉涂料                              | kg |    |        |
| 184 | 130308001   | 聚氨酯甲料                               | kg |    |        |
| 185 | 130308004   | 聚氨酯甲乙料                              | kg |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第6页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求       | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|-----------------------|----|----|--------|
| 186 | 130311003   | 成品腻子粉 (一般型)           | kg |    |        |
| 187 | 130311005   | 耐水腻子                  | kg |    |        |
| 188 | 130503001   | 沥青漆                   | kg |    |        |
| 189 | 130507001   | 防锈漆                   | kg |    |        |
| 190 | 130507002   | 红丹防锈漆                 | kg |    |        |
| 191 | 130507011   | 醇酸防锈漆 C53-1           | kg |    |        |
| 192 | 130508002.1 | 环氧富锌底漆                | kg |    |        |
| 193 | 130519001   | 沥青绝缘漆                 | kg |    |        |
| 194 | 130525001   | 防霉涂料                  | kg |    |        |
| 195 | 130526001.1 | 内墙底漆                  | kg |    |        |
| 196 | 130527001.2 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II)     | kg |    |        |
| 197 | 130528002   | 聚氨酯沥青防水涂料             | kg |    |        |
| 198 | 130705002   | 铅油                    | kg |    |        |
| 199 | 130904001   | 银粉漆                   | kg |    |        |
| 200 | 133303001.1 | 0.7厚聚乙烯-丙纶防水卷材        | m² |    |        |
| 201 | 133309002.1 | 1.2厚合成高分子防水卷材         | m² |    |        |
| 202 | 133501001   | 防水腻子                  | kg |    |        |
| 203 | 133502001   | 防水剂 (油)               | kg |    |        |
| 204 | 133504001   | 防水粉                   | kg |    |        |
| 205 | 133508002   | 嵌缝膏                   | kg |    |        |
| 206 | 133508006   | 冷底子油                  | kg |    |        |
| 207 | 133508011   | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支  |    |        |
| 208 | 133509002   | 中性耐候硅胶 (500ml/支)      | 支  |    |        |
| 209 | 133510002   | 密封油膏                  | kg |    |        |
| 210 | 133515001   | 油浸石棉盘根 (综合)           | kg |    |        |
| 211 | 133901001   | 防腐油                   | kg |    |        |
| 212 | 134101001   | 嵌缝料                   | kg |    |        |
| 213 | 140101001   | 清油                    | kg |    |        |
| 214 | 140501003   | 油漆溶剂油                 | kg |    |        |
| 215 | 140702001   | 机油 (综合)               | kg |    |        |
| 216 | 140901002   | 电力复合酯 一级              | kg |    |        |
| 217 | 142103002   | 呋喃树脂YJ型               | kg |    |        |
| 218 | 143124001   | 漂白粉                   | kg |    |        |
| 219 | 143303001   | 硬酯酸 一级                | kg |    |        |
| 220 | 143305003   | 二甲苯                   | kg |    |        |
| 221 | 143308006   | 醋酸乙酯                  | kg |    |        |
| 222 | 143309001   | 丙酮                    | kg |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第7页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求    | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|--------------------|----|----|--------|
| 223 | 143504012   | 二甲苯稀释剂             | kg |    |        |
| 224 | 143504015   | 聚氨酯乙料              | kg |    |        |
| 225 | 143504026   | 环氧富锌底漆稀释剂          | kg |    |        |
| 226 | 143520001   | 隔离剂                | kg |    |        |
| 227 | 143537001   | 聚合物胶浆              | kg |    |        |
| 228 | 143901001   | 乙炔气                | m³ |    |        |
| 229 | 143901002a  | 乙炔气 (带气瓶)          | kg |    |        |
| 230 | 143901002   | 乙炔气                | kg |    |        |
| 231 | 143906001   | 氧气                 | m³ |    |        |
| 232 | 143907001   | 二氧化碳               | m³ |    |        |
| 233 | 144101005   | 建筑胶                | kg |    |        |
| 234 | 144101005   | 建筑胶                | kg |    |        |
| 235 | 144103001   | 108 胶              | kg |    |        |
| 236 | 144110004   | 硅酮耐候密封胶            | kg |    |        |
| 237 | 144113002   | 玻璃胶 310g           | 支  |    |        |
| 238 | 144113003   | 玻璃胶 350g           | 支  |    |        |
| 239 | 144114002   | 密封胶 KS型            | kg |    |        |
| 240 | 144114004   | 密封胶                | 支  |    |        |
| 241 | 144114006   | 聚氯乙烯热熔密封胶          | kg |    |        |
| 242 | 144114009   | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支  |    |        |
| 243 | 144116003   | 胶合剂                | kg |    |        |
| 244 | 144116005   | 粘合剂                | kg |    |        |
| 245 | 144116015   | 干粉型粘结剂             | kg |    |        |
| 246 | 144116023   | 界面处理剂              | t  |    |        |
| 247 | 144301004   | 自粘性橡胶带 20mm×5m     | 卷  |    |        |
| 248 | 144301006   | 双面强力弹性胶带           | m  |    |        |
| 249 | 144309001   | 塑料粘胶带              | 卷  |    |        |
| 250 | 144309004   | 塑料胶布带 25mm×10m     | 卷  |    |        |
| 251 | 150102002   | 石棉绒(综合)            | kg |    |        |
| 252 | 150118001   | 石棉橡胶垫              | kg |    |        |
| 253 | 151302001   | 聚苯乙烯泡沫板            | m³ |    |        |
| 254 | 152302004   | 玻化微珠保温砂浆           | m³ |    |        |
| 255 | 170103006.1 | 焊接钢管 DN25*2.5mm    | m  |    |        |
| 256 | 170103006.2 | 焊接钢管 DN40*2mm      | m  |    |        |
| 257 | 170303003   | 镀锌钢管 DN25          | m  |    |        |
| 258 | 170303004   | 镀锌钢管 DN32          | m  |    |        |
| 259 | 170303005   | 镀锌钢管 DN40          | m  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第8页 共19页

| 序号  | 材料编码      | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-----------|----------------------|----|----|--------|
| 260 | 170703001 | 无缝钢管 D22×2           | m  |    |        |
| 261 | 172502001 | PP—R给水管 de20         | m  |    |        |
| 262 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50 | m  |    |        |
| 263 | 172513000 | 塑料软管                 | kg |    |        |
| 264 | 172515001 | 软管 DN15 L=30~50cm    | 根  |    |        |
| 265 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5             | m  |    |        |
| 266 | 172715001 | 输水软管 Φ25             | m  |    |        |
| 267 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25            | 个  |    |        |
| 268 | 180313004 | 镀锌弯头 DN32            | 个  |    |        |
| 269 | 180313005 | 镀锌弯头 DN40            | 个  |    |        |
| 270 | 180314001 | 钢制弯头 DN15            | 个  |    |        |
| 271 | 180320001 | 钢制丝堵 DN15            | 个  |    |        |
| 272 | 180327001 | 外丝 DN15              | 个  |    |        |
| 273 | 180330003 | 钢制三通 DN25            | 个  |    |        |
| 274 | 180330004 | 钢制三通 DN32            | 个  |    |        |
| 275 | 180330005 | 钢制三通 DN40            | 个  |    |        |
| 276 | 181507003 | 镀锌六角外丝 DN25          | 个  |    |        |
| 277 | 181507004 | 镀锌六角外丝 DN32          | 个  |    |        |
| 278 | 181507005 | 镀锌六角外丝 DN40          | 个  |    |        |
| 279 | 181510001 | 钢制管箍 DN15            | 个  |    |        |
| 280 | 181510002 | 钢制管箍 DN20            | 个  |    |        |
| 281 | 181512004 | 镀锌管箍 DN32            | 个  |    |        |
| 282 | 181514001 | 镀锌活接头 DN15           | 个  |    |        |
| 283 | 181514003 | 镀锌活接头 DN25           | 个  |    |        |
| 284 | 181514004 | 镀锌活接头 DN32           | 个  |    |        |
| 285 | 181514005 | 镀锌活接头 DN40           | 个  |    |        |
| 286 | 181514008 | 镀锌活接头 DN80           | 个  |    |        |
| 287 | 181515001 | 钢制活接头 DN15           | 个  |    |        |
| 288 | 181515002 | 钢制活接头 DN20           | 个  |    |        |
| 289 | 181515004 | 钢制活接头 DN32           | 个  |    |        |
| 290 | 181515005 | 钢制活接头 DN40           | 个  |    |        |
| 291 | 181515007 | 钢制活接头 DN65           | 个  |    |        |
| 292 | 182501001 | 塑料管卡 de20            | 个  |    |        |
| 293 | 182501002 | 塑料管卡 de25            | 个  |    |        |
| 294 | 182501003 | 塑料管卡 de32            | 个  |    |        |
| 295 | 182501004 | 塑料管卡 de40            | 个  |    |        |
| 296 | 182501005 | 塑料管卡 de50            | 个  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第9页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|----------------------|----|----|--------|
| 297 | 182501007   | 塑料管卡 de75            | 个  |    |        |
| 298 | 182501008   | 塑料管卡 de110           | 个  |    |        |
| 299 | 182501009   | 塑料管卡 de160           | 个  |    |        |
| 300 | 182503004   | 镀锌管卡子(钢管用) DN32      | 个  |    |        |
| 301 | 182504005   | 镀锌管卡子(给水管用)DN40      | 个  |    |        |
| 302 | 182504006   | 镀锌管卡子(给水管用)DN50      | 个  |    |        |
| 303 | 182504007   | 镀锌管卡子(给水管用)DN65      | 个  |    |        |
| 304 | 182511000   | 接地卡子(综合)             | 个  |    |        |
| 305 | 190301005.1 | 截止阀 DN40             | 个  |    |        |
| 306 | 190301008.1 | 闸阀 DN65              | 个  |    |        |
| 307 | 201105000   | 镀锌法兰座                | 个  |    |        |
| 308 | 203302000   | 石棉橡胶板(综合)            | kg |    |        |
| 309 | 213313001   | 角型阀(带铜活) DN15        | 个  |    |        |
| 310 | 213321000   | 大便器胶皮碗               | 个  |    |        |
| 311 | 213321001   | 便器接头 De130×110       | 个  |    |        |
| 312 | 213322001   | 存水弯 De32             | 个  |    |        |
| 313 | 213322005   | 存水弯 塑料 S型 DN50       | 个  |    |        |
| 314 | 213322008   | 小便器存水弯 塑料 De32       | 个  |    |        |
| 315 | 213322010   | 大便器塑料存水弯 DN100       | 个  |    |        |
| 316 | 213322011   | 存水弯 塑料 S型 DN75       | 个  |    |        |
| 317 | 213323001   | 洗脸盆下水口 De32          | 个  |    |        |
| 318 | 213327001   | 透气帽(铅丝球) DN50        | 个  |    |        |
| 319 | 213327002   | 透气帽(铅丝球) DN75        | 个  |    |        |
| 320 | 213327003   | 透气帽(铅丝球) DN100       | 个  |    |        |
| 321 | 213327004   | 透气帽(铅丝球) DN150       | 个  |    |        |
| 322 | 241101003   | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块  |    |        |
| 323 | 245901001   | 压力表弯管 DN15           | 个  |    |        |
| 324 | 246301001   | 压力表气门 DN15           | 个  |    |        |
| 325 | 270601003   | 接地线 BV-5.5~16        | m  |    |        |
| 326 | 270602002   | 接地铜编织线16mm2          | m  |    |        |
| 327 | 271702001   | 绝缘黑胶布 20mm×20m       | 卷  |    |        |
| 328 | 280101002   | 裸铜线 TY-6             | kg |    |        |
| 329 | 280301007   | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0      | m  |    |        |
| 330 | 280301009   | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16       | m  |    |        |
| 331 | 280304003   | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4       | m  |    |        |
| 332 | 290622002   | 阻燃管接头 FST20          | 个  |    |        |
| 333 | 290622003   | 阻燃管接头 FST25          | 个  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第10页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求            | 单位             | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|----------------------------|----------------|----|-------|
| 334 | 290622004   | 阻燃管接头 FST32                | 个              |    |       |
| 335 | 290623002   | 直管接头Φ20                    | 个              |    |       |
| 336 | 290624003   | 硬塑料管接头D32                  | 个              |    |       |
| 337 | 290624004   | 硬塑料管接头 D50                 | 个              |    |       |
| 338 | 290628002   | 塑料护口 15~20                 | 个              |    |       |
| 339 | 290628003   | 塑料护口 15~50                 | 个              |    |       |
| 340 | 290628004   | 塑料护口(钢管用)15~20             | 个              |    |       |
| 341 | 290631007   | 电缆吊挂 3×50                  | 套              |    |       |
| 342 | 290640001   | 铜接线卡1.0-2.5                | 个              |    |       |
| 343 | 290901002   | 瓷接头(双)                     | 个              |    |       |
| 344 | 290905002   | 铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>  | 个              |    |       |
| 345 | 290905003   | 铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>  | 个              |    |       |
| 346 | 290905005   | 铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup> | 个              |    |       |
| 347 | 291111001   | 开关盒                        | 个              |    |       |
| 348 | 291112001   | 接线盒                        | 个              |    |       |
| 349 | 291126000   | 灯具金属吊盒                     | 个              |    |       |
| 350 | 292702006   | 尼龙扎带(综合)                   | 个              |    |       |
| 351 | 330107002   | 镀锌扁钢支架 -40×3               | kg             |    |       |
| 352 | 332101002   | 铝合金板变形缝盖板1.0mm             | m <sup>2</sup> |    |       |
| 353 | 340702001   | 防尘面罩                       | 套              |    |       |
| 354 | 340703001   | 护目镜                        | 套              |    |       |
| 355 | 340901002   | 电池 5#                      | 节              |    |       |
| 356 | 341101001   | 水                          | m <sup>3</sup> |    |       |
| 357 | 341301011   | 标志牌 塑料扁形                   | 个              |    |       |
| 358 | 341508001   | 其他材料费                      | 元              |    |       |
| 359 | 341508001   | 其他材料费                      | 元              |    |       |
| 360 | 341508001.2 | 其他材料费                      | 元              |    |       |
| 361 | 341508006   | 其他材料费                      | 元              |    |       |
| 362 | 341509001   | 校验材料费                      | 元              |    |       |
| 363 | 350103001   | 胶合板模板1830×915×18           | m <sup>2</sup> |    |       |
| 364 | 350104001   | 木模板                        | m <sup>3</sup> |    |       |
| 365 | 350104002   | 复合木模板面板                    | m <sup>2</sup> |    |       |
| 366 | 350202001   | 模板支撑钢管及扣件                  | kg             |    |       |
| 367 | 350302001   | 回转扣件                       | 个              |    |       |
| 368 | 350302002   | 对接扣件                       | 个              |    |       |
| 369 | 350302003   | 直角扣件                       | 个              |    |       |
| 370 | 350303001   | 脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6           | t              |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第11页 共19页

| 序号  | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求        | 单位      | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|------------------------|---------|----|-------|
| 371 | 350306001    | 木脚手板(松杂)               | m³      |    |       |
| 372 | 350307002    | 竹脚手板                   | m²      |    |       |
| 373 | 350309001    | 挡脚板(综合)                | m       |    |       |
| 374 | 351101001    | 钢凿                     | 个       |    |       |
| 375 | 360104004    | 铸铁井盖井座轻型Φ700           | 套       |    |       |
| 376 | 370501003    | 枕木                     | m³      |    |       |
| 377 | 370905001    | 钢垫板                    | kg      |    |       |
| 378 | 390101001    | 脚手架钢管(租赁)              | t·天     |    |       |
| 379 | 390101002    | 扣件综合(租赁)               | 100套·天  |    |       |
| 380 | 390101004    | 底座(租赁)                 | 100个·天  |    |       |
| 381 | 390101005    | 钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)      | 100m²·天 |    |       |
| 382 | B-C. 1       | 工程竣工永久性质量责任标牌 材料费      | 元       |    |       |
| 383 | B-C. 2       | 闸机人脸识别门禁 材料费           | 套       |    |       |
| 384 | B-C. 3       | 乙级防火钢质门 材料费            | m²      |    |       |
| 385 | B-C. 4       | 挂衣钩 材料费                | 个       |    |       |
| 386 | B-C. 5       | 甲级防火钢质门 材料费            | m²      |    |       |
| 387 | B-C. 6       | 座便器安全抓杆 材料费            | 套       |    |       |
| 388 | B-C. 7       | 多功能台 材料费               | 个       |    |       |
| 389 | B-C. 10      | 小便器安全抓杆 材料费            | 套       |    |       |
| 390 | B-C. 12      | 座便器靠墙安全抓杆 材料费          | 套       |    |       |
| 391 | B-C. 15      | 洗脸盆安全抓杆 材料费            | 套       |    |       |
| 392 |              | ◆商品砼◆                  |         |    |       |
| 393 | 043104002. 1 | 预拌普通混凝土 C15            | m³      |    |       |
| 394 | 043104002. 1 | 预拌普通混凝土 C15            | m³      |    |       |
| 395 | 043104002. 2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼]       | m³      |    |       |
| 396 | 043104003. 1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼]       | m³      |    |       |
| 397 | 043104003. 2 | 预拌普通混凝土 C20            | m³      |    |       |
| 398 | 043104004    | 预拌普通混凝土 C25[商品砼]       | m³      |    |       |
| 399 | 043104005    | 预拌普通混凝土 C30            | m³      |    |       |
| 400 | 043115008    | 预拌细石混凝土 C20            | m³      |    |       |
| 401 |              | ◆配合比◆                  |         |    |       |
| 402 | 800101006    | 水泥砂浆中砂M7. 5            | m³      |    |       |
| 403 | 800102003    | 水泥砂浆 1: 2              | m³      |    |       |
| 404 | 800102004    | 水泥砂浆 1: 2. 5           | m³      |    |       |
| 405 | 800102005    | 水泥砂浆 1: 3              | m³      |    |       |
| 406 | 800702003    | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2. 5 | m³      |    |       |
| 407 | 801101001    | 素水泥浆                   | m³      |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第12页 共19页

| 序号  | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求     | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|--------------|---------------------|----|----|--------|
| 408 | 802302001    | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5    | m³ |    |        |
| 409 | 802302002    | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  | m³ |    |        |
| 410 |              | ◆主材◆                |    |    |        |
| 411 | 010000103A.1 | 40*4角钢              | kg |    |        |
| 412 | 170014000.1  | 镀锌钢管 SC100          | m  |    |        |
| 413 | 172500000.1  | 阻燃半硬塑料管 PC32        | m  |    |        |
| 414 | 172500000.2  | 阻燃半硬塑料管 PC25        | m  |    |        |
| 415 | 172500000.3  | 阻燃半硬塑料管 PC20        | m  |    |        |
| 416 | 172500000.4  | PVC32*7 七孔梅花管       | m  |    |        |
| 417 | 172500000.5  | UPVC雨水塑料管De110      | m  |    |        |
| 418 | 172500000.7  | PVC-U光壁塑料排水管De160   | m  |    |        |
| 419 | 172500000.8  | PVC-U光壁塑料排水管De110   | m  |    |        |
| 420 | 172500000.9  | PVC-U光壁塑料排水管De75    | m  |    |        |
| 421 | 172500000.10 | PVC-U光壁塑料排水管De50    | m  |    |        |
| 422 | 172500000.14 | UPVC塑料排水管 De50      | m  |    |        |
| 423 | 172502000.1  | PP—R给水管 DN65        | m  |    |        |
| 424 | 172502000.2  | PP—R给水管 DN50        | m  |    |        |
| 425 | 172502000.6  | PP—R给水管 DN40        | m  |    |        |
| 426 | 172502000.7  | PP—R给水管 DN32        | m  |    |        |
| 427 | 172502000.8  | PP—R给水管 DN25        | m  |    |        |
| 428 | 172502000.9  | PP—R给水管 DN15        | m  |    |        |
| 429 | 172502000.10 | PP—R给水管 DN20        | m  |    |        |
| 430 | 172504000.1  | UPVC雨水、空调水塑料管De75   | m  |    |        |
| 431 | 172504000.2  | UPVC雨水、空调水塑料管De50   | m  |    |        |
| 432 | 172801000.1  | 衬塑钢管 DN65           | m  |    |        |
| 433 | 172801000.3  | 衬塑钢管 DN40           | m  |    |        |
| 434 | 180903000.1  | PP—R给水管 DN50管件      | 个  |    |        |
| 435 | 180903000.2  | PP—R给水管 DN65管件      | 个  |    |        |
| 436 | 180903000.6  | PP—R给水管 DN40管件      | 个  |    |        |
| 437 | 180903000.7  | PP—R给水管 DN32管件      | 个  |    |        |
| 438 | 180903000.8  | PP—R给水管 DN25管件      | 个  |    |        |
| 439 | 180903000.9  | PP—R给水管 DN15管件      | 个  |    |        |
| 440 | 180903000.10 | PP—R给水管 DN20管件      | 个  |    |        |
| 441 | 180904000.1  | UPVC雨水塑料管De110管件    | 个  |    |        |
| 442 | 180904000.2  | UPVC雨水、空调水塑料管De75管件 | 个  |    |        |
| 443 | 180904000.3  | PVC-U光壁塑料排水管De160管件 | 个  |    |        |
| 444 | 180904000.4  | PVC-U光壁塑料排水管De110管件 | 个  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第13页 共19页

| 序号  | 材料编码         | 项目名称及规格、型号等特殊要求     | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|--------------|---------------------|----|----|--------|
| 445 | 180904000.5  | PVC-U光壁塑料排水管De75管件  | 个  |    |        |
| 446 | 180904000.6  | PVC-U光壁塑料排水管De50管件  | 个  |    |        |
| 447 | 180904000.7  | UPVC雨水、空调水塑料管De50管件 | 个  |    |        |
| 448 | 180904000.11 | UPVC塑料排水管 De50管件    | 个  |    |        |
| 449 | 181101000.1  | 衬塑钢管 DN65管件         | 个  |    |        |
| 450 | 181101000.3  | 衬塑钢管 DN40管件         | 个  |    |        |
| 451 | 181901000.1  | Y型过滤器 DN40          | 台  |    |        |
| 452 | 181901000.2  | Y型过滤器 DN32          | 台  |    |        |
| 453 | 181901000.3  | Y型过滤器 DN25          | 台  |    |        |
| 454 | 192701000.1  | 螺纹减压阀 DN40          | 个  |    |        |
| 455 | 192701000.2  | 螺纹减压阀 DN32          | 个  |    |        |
| 456 | 192701000.3  | 螺纹减压阀 DN25          | 个  |    |        |
| 457 | 194103000.2  | 倒流防止器DN40           | 个  |    |        |
| 458 | 194103000.3  | Y型过滤器阀 DN65         | 个  |    |        |
| 459 | 194103000.4  | Y型过滤器阀 DN40         | 个  |    |        |
| 460 | 194103000.6  | 压力表 DN40            | 个  |    |        |
| 461 | 194103000.7  | 压力表 DN32            | 个  |    |        |
| 462 | 194103000.8  | 压力表 DN25            | 个  |    |        |
| 463 | 194103000.9  | 真空破坏器 DN15          | 个  |    |        |
| 464 | 194103000.10 | 截止阀 DN32            | 个  |    |        |
| 465 | 194103000.11 | 截止阀 DN20            | 个  |    |        |
| 466 | 210502000    | 莲蓬喷头                | 个  |    |        |
| 467 | 211501000    | 蹲式大便器               | 个  |    |        |
| 468 | 211502000    | 坐便器                 | 个  |    |        |
| 469 | 211701000    | 挂式小便器               | 个  |    |        |
| 470 | 212501000    | 蹲式大便器低水箱            | 个  |    |        |
| 471 | 213301000    | 水嘴                  | 个  |    |        |
| 472 | 213316001    | 自闭式冲洗阀 DN15         | 个  |    |        |
| 473 | 213318000.1  | 地漏 De50             | 个  |    |        |
| 474 | 213318000.2  | 地漏De75              | 个  |    |        |
| 475 | 213318000.3  | 地漏De50              | 个  |    |        |
| 476 | 213319000.1  | 扫除口De110            | 个  |    |        |
| 477 | 213320000    | 大便器冲洗管              | 根  |    |        |
| 478 | 213331000.1  | 87型雨水斗 DN100        | 个  |    |        |
| 479 | 213331000.2  | 侧排水雨水斗 DN100        | 个  |    |        |
| 480 | 226101000.1  | 自重式防火阀              | 个  |    |        |
| 481 | 226113000.1  | 自动排气阀 DN15          | 个  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第14页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求    | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|--------------------|----|----|-------|
| 482 | 230303000.1 | 轻便消防水龙箱            | 套  |    |       |
| 483 | 230702000   | 灭火器放置箱(含灭火器)       | 个  |    |       |
| 484 | 233902000.1 | 智能声光报警装置           | 个  |    |       |
| 485 | 234101000.1 | 求助面板2(带复位功能)       | 套  |    |       |
| 486 | 234101000.2 | 求助面板1(带复位功能)       | 套  |    |       |
| 487 | 234101000.3 | 消火栓按钮              | 套  |    |       |
| 488 | 234301000.1 | 教室扬声器12.5W~25W     | 只  |    |       |
| 489 | 234301000.2 | 吸顶音响               | 只  |    |       |
| 490 | 234304000   | 音量调节器              | 只  |    |       |
| 491 | 240101000.1 | 水表 DN65            | 个  |    |       |
| 492 | 240101000.2 | 水表 DN40            | 个  |    |       |
| 493 | 270503001.1 | Φ10热镀锌圆钢           | m  |    |       |
| 494 | 280310000.1 | RVSP-2*1.5mm2      | m  |    |       |
| 495 | 290603000.1 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20     | m  |    |       |
| 496 | 301101000   | 电视插座               | 个  |    |       |
| 497 | 301302000.1 | 信息插座               | 个  |    |       |
| 498 | 500102001.1 | 窗式换气扇 Vc60         | 台  |    |       |
| 499 | 500102001.2 | 窗式换气扇 Vc20         | 台  |    |       |
| 500 | 500103001.1 | 吊扇 75W             | 台  |    |       |
| 501 | 550117001.1 | AP1 总配电箱           | 台  |    |       |
| 502 | 550117001.2 | GAL 公共照明配电箱        | 台  |    |       |
| 503 | 550117001.3 | 二~四层照明配电箱2AL~4AL   | 台  |    |       |
| 504 | 550117001.4 | AL-MW 门卫室照明配电箱     | 台  |    |       |
| 505 | 550117001.5 | 二~四层空调配电箱2KAL~4KAL | 台  |    |       |
| 506 | 550117001.6 | ALE 应急照明双电源切换配电箱   | 台  |    |       |
| 507 | 550117001.7 | ADE1A型应急照明集中电源配电箱  | 台  |    |       |
| 508 | 550119001.1 | 9U弱电机柜             | 个  |    |       |
| 509 | 550119001.2 | 6U弱电层柜             | 个  |    |       |
| 510 | 550910000.1 | 总等电位联结箱 MEB        | 个  |    |       |
| 511 | B5-0025.1   | 录像设备               | 台  |    |       |
| 512 | B5-0082.1   | 核心交换机              | 台  |    |       |
| 513 | B5-0082.2   | 外网汇聚交换机            | 台  |    |       |
| 514 | B5-0082.3   | 24口外网交换机           | 台  |    |       |
| 515 | B5-0082.4   | 安全网汇聚交换机           | 台  |    |       |
| 516 | B5-0082.5   | 24口POE交换机          | 台  |    |       |
| 517 | B5-0293.1   | 24口数据配线架           | 架  |    |       |
| 518 | B5-0675.1   | 六路分区矩阵             | 台  |    |       |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第15页 共19页

| 序号  | 材料编码          | 项目名称及规格、型号等特殊要求              | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|---------------|------------------------------|----|----|--------|
| 519 | B5-0922.1     | 残卫呼叫系统控制器                    | 台  |    |        |
| 520 | B5-0961.1     | 1080P红外数字枪型摄像机               | 台  |    |        |
| 521 | B5-0962.1     | 1080P红外数字半球型摄像机              | 台  |    |        |
| 522 | B5-1267.1     | 网络功放1000W纯后级广播功效             | 台  |    |        |
| 523 | Z012902035    | 钢板 10~16mm                   | kg |    |        |
| 524 | Z130105001    | 酚醛调和漆 (各色)                   | kg |    |        |
| 525 | Z130507003    | 酚醛防锈漆 (各种颜色)                 | kg |    |        |
| 526 | Z170102000    | 焊接钢管 (综合)                    | kg |    |        |
| 527 | Z170303000.1  | 镀锌钢管 SC32                    | m  |    |        |
| 528 | Z170303000.2  | 镀锌钢管 SC20                    | m  |    |        |
| 529 | Z182105000.1  | 可曲挠橡胶接头 DN40                 | 个  |    |        |
| 530 | Z182105000.2  | 可曲挠橡胶接头 DN32                 | 个  |    |        |
| 531 | Z182105000.3  | 可曲挠橡胶接头 DN25                 | 个  |    |        |
| 532 | Z182902000.1  | 塑料套管90                       | m  |    |        |
| 533 | Z182902000.2  | 塑料套管160                      | m  |    |        |
| 534 | Z182902000.3  | 塑料套管De75                     | m  |    |        |
| 535 | Z182902000.4  | 塑料套管De50                     | m  |    |        |
| 536 | Z182902000.5  | 塑料套管De40                     | m  |    |        |
| 537 | Z182902000.6  | 塑料套管De25                     | m  |    |        |
| 538 | Z182902000.7  | 塑料套管De160                    | m  |    |        |
| 539 | Z190102001.3  | 截止阀 DN25                     | 个  |    |        |
| 540 | Z210901000    | 洗脸盆                          | 个  |    |        |
| 541 | Z250001001.1  | 单管LED灯 (配套安装支架)              | 套  |    |        |
| 542 | Z250001001.2  | 单管LED灯 (配套安装支架) 倾斜角45°       | 套  |    |        |
| 543 | Z250001001.3  | T8单管LED灯                     | 套  |    |        |
| 544 | Z250001001.4  | T8双管LED灯                     | 套  |    |        |
| 545 | Z250001001.5  | 事故荧光灯 (带蓄电池, t≥2h)           | 套  |    |        |
| 546 | Z250001001.6  | 防水防尘灯                        | 套  |    |        |
| 547 | Z250001001.7  | 吸顶灯 21W                      | 套  |    |        |
| 548 | Z250001001.8  | 吸顶灯 (带红外感应)                  | 套  |    |        |
| 549 | Z250001001.9  | 吸顶灯 50W                      | 套  |    |        |
| 550 | Z250001001.10 | 节能型应急壁灯                      | 套  |    |        |
| 551 | Z250001001.11 | 36V集中电源应急照明灯 (中型 A型) 1*5W    | 套  |    |        |
| 552 | Z250001001.12 | 36V集中电源单向疏散标志 (中型 A型) 1*2W   | 套  |    |        |
| 553 | Z250001001.13 | 36V集中电源楼层显示标志灯 (中型 A型) 1*2W  | 套  |    |        |
| 554 | Z250001001.14 | 36V集中电源多信息复合标志灯 (中型 A型) 1*2W | 套  |    |        |
| 555 | Z250001001.15 | 36V集中电源疏散出口标志灯 (中型 A型) 1*2W  | 套  |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第16页 共19页

| 序号  | 材料编码          | 项目名称及规格、型号等特殊要求           | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|---------------|---------------------------|----|----|--------|
| 556 | Z250001001.16 | 36V集中电源出口标志灯 (中型 A型) 1*2W | 套  |    |        |
| 557 | Z260501001.3  | 三联开关220V, 10A             | 个  |    |        |
| 558 | Z260501001.4  | 双联开关220V, 10A             | 个  |    |        |
| 559 | Z260501001.5  | 开关220V, 10A               | 个  |    |        |
| 560 | Z260501001.6  | 无障碍开关220V, 10A            | 个  |    |        |
| 561 | Z260501001.7  | 单联双控开关220V, 10A           | 个  |    |        |
| 562 | Z264101001.1  | 安全型二三孔暗装插座                | 套  |    |        |
| 563 | Z264101001.2  | 电井安全型二三孔暗装插座              | 套  |    |        |
| 564 | Z264101001.3  | 投影仪/电视安全型二三孔暗装插座          | 套  |    |        |
| 565 | Z264101001.4  | 落地二三孔暗装插座                 | 套  |    |        |
| 566 | Z264101001.5  | 2P挂式空调三孔插座                | 套  |    |        |
| 567 | Z264101001.6  | 安全型防潮防水饮水机插座箱             | 套  |    |        |
| 568 | Z270603001.1  | 接地母线-40*4扁钢               | m  |    |        |
| 569 | Z280301000.1  | WDZ-BYJ-750V-4mm2         | m  |    |        |
| 570 | Z280301000.2  | WDZ-BYJ-750V-2.5mm2       | m  |    |        |
| 571 | Z280301000.3  | WDZB1N-BYJ-750V-2.5mm2    | m  |    |        |
| 572 | Z280311000.3  | CAT6                      | m  |    |        |
| 573 | Z281100000.1  | WDZ-YJY-1KV-5*6mm2        | m  |    |        |
| 574 | Z281100000.2  | WDZ-YJY-1KV-5*4mm2        | m  |    |        |
| 575 | Z281100000.3  | WDZN-YJY-1KV-5*4mm2       | m  |    |        |
| 576 | Z281100000.4  | WDZ-YJY-1KV-3*4mm2        | m  |    |        |
| 577 | Z2811340013.1 | 电阻测试盒                     | 个  |    |        |
| 578 | Z2811340014   | 挡烟垂壁                      | m² |    |        |
| 579 | Z2811340022.1 | 清洁池                       | 套  |    |        |
| 580 | Z2811340023.1 | WDZBN-RYS-2*1.5mm2        | m  |    |        |
| 581 | Z2811340023.2 | WDZN-RYS-2*1.5mm2         | m  |    |        |
| 582 | Z2811340023.3 | WDZN-RYS-4*1.5mm2         | m  |    |        |
| 583 | Z2811340023.4 | WDZN-RYS-4*2.5mm2         | m  |    |        |
| 584 | Z2811340023.5 | RVSP-2*1.5mm2             | m  |    |        |
| 585 | Z290101000.1  | 强电金属桥架 CT-150*100*1.0     | m  |    |        |
| 586 | Z290101000.2  | 强电金属桥架 CT-100*100*1.0     | m  |    |        |
| 587 | Z290101000.3  | 强电金属桥架 CT-100*50*1.0      | m  |    |        |
| 588 | Z290101000.4  | 弱电金属桥架 (150+50)*100*1.2   | m  |    |        |
| 589 | Z290101000.5  | 弱电金属桥架 (50+50)*100*1.0    | m  |    |        |
| 590 | Z290101000.6  | 弱电金属桥架 (50+50)*50*1.0     | m  |    |        |
| 591 | z291112001.1  | 光纤熔接盒                     | 个  |    |        |
| 592 |               | ◆机械台班组成◆                  |    |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第17页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求      | 单位   | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|----------------------|------|----|--------|
| 593 | 000502002   | 2023安装机械第一类费用        | 元    |    |        |
| 594 | 002401001   | 机械台班人工费              | 元    |    |        |
| 595 | 140301004   | 汽油92#                | kg   |    |        |
| 596 | 140301004   | 国V汽油 92#             | kg   |    |        |
| 597 | 140304001   | 轻柴油 0#               | kg   |    |        |
| 598 | 140304001   | 轻柴油0#                | kg   |    |        |
| 599 | 341103001   | 电                    | kW·h |    |        |
| 600 | 341103001   | 电                    | kW.h |    |        |
| 601 | 341103001   | 电                    | kW·h |    |        |
| 602 | 994701003   | 停滞费                  | 元    |    |        |
| 603 | 994701004   | 折旧费                  | 元    |    |        |
| 604 | 994701004   | 折旧费                  | 元    |    |        |
| 605 | 994701005   | 检修费                  | 元    |    |        |
| 606 | 994701005   | 大修理费                 | 元    |    |        |
| 607 | 994701006   | 维护费                  | 元    |    |        |
| 608 | 994701006   | 经常修理费                | 元    |    |        |
| 609 | 994701007   | 安拆及场外运输费             | 元    |    |        |
| 610 | 994701008   | 其他费                  | 元    |    |        |
| 611 |             | ◆机械◆                 |      |    |        |
| 612 | 341509003   | 其他机械费                | 元    |    |        |
| 613 | 980502011   | 手持式万用表               | 台班   |    |        |
| 614 | 980502012   | 工业用真效值万用表            | 台班   |    |        |
| 615 | 981101003   | 接地电阻测试仪 DET-3/2      | 台班   |    |        |
| 616 | 981101007   | 钳形接地电阻测试仪            | 台班   |    |        |
| 617 | 981110002   | 绝缘电阻测试仪 ZC-8         | 台班   |    |        |
| 618 | 981117001   | 交/直流低电阻测试仪           | 台班   |    |        |
| 619 | 981701001   | 对讲机 C15              | 台班   |    |        |
| 620 | 983701003   | 笔记本电脑                | 台班   |    |        |
| 621 | 983901001   | 彩色监视器 14"            | 台班   |    |        |
| 622 | 984717001   | 其他各种仪器仪表             | 台班   |    |        |
| 623 | 990101002   | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³  | 台班   |    |        |
| 624 | 990101005   | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³    | 台班   |    |        |
| 625 | 990506001   | 混凝土振捣器 平板式           | 台班   |    |        |
| 626 | 990506002   | 混凝土振捣器 插入式           | 台班   |    |        |
| 627 | 990508004   | 混凝土输送泵车 输送量60m³/h    | 台班   |    |        |
| 628 | 990509001.3 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L       | 台班   |    |        |
| 629 | 990516001   | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班   |    |        |

# 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第18页 共19页

| 序号  | 材料编码        | 项目名称及规格、型号等特殊要求           | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|-----|-------------|---------------------------|----|----|--------|
| 630 | 990701004   | 履带式推土机 功率75kW             | 台班 |    |        |
| 631 | 990703002   | 轮胎式装载机 斗容量1m³             | 台班 |    |        |
| 632 | 990704004   | 载重汽车 装载质量4t               | 台班 |    |        |
| 633 | 990704004.2 | 载重汽车 装载质量4t               | 台班 |    |        |
| 634 | 990704006   | 载重汽车 装载质量6t               | 台班 |    |        |
| 635 | 990704007   | 载重汽车 装载质量8t               | 台班 |    |        |
| 636 | 990705006   | 自卸汽车 装载质量10t              | 台班 |    |        |
| 637 | 990706001   | 机动翻斗车 装载质量1t              | 台班 |    |        |
| 638 | 990707004   | 平板拖车组 装载质量20t             | 台班 |    |        |
| 639 | 990707005   | 平板拖车组 装载质量25t             | 台班 |    |        |
| 640 | 990903001   | 汽车式起重机 提升质量5t             | 台班 |    |        |
| 641 | 990903002   | 汽车式起重机 提升质量8t             | 台班 |    |        |
| 642 | 990903007   | 汽车式起重机 提升质量25t            | 台班 |    |        |
| 643 | 990903010   | 汽车式起重机 提升质量50t            | 台班 |    |        |
| 644 | 991305001   | 电动夯实机 夯击能量 250N.m         | 台班 |    |        |
| 645 | 991504001   | 多用喷枪                      | 台班 |    |        |
| 646 | 991701001   | 钢筋调直机 直径14mm              | 台班 |    |        |
| 647 | 991702001   | 钢筋切断机 直径40mm              | 台班 |    |        |
| 648 | 991703001   | 钢筋弯曲机 直径40mm              | 台班 |    |        |
| 649 | 991908001   | 台式钻床 钻孔直径 16mm            | 台班 |    |        |
| 650 | 991908002   | 立式钻床 钻孔直径 25mm            | 台班 |    |        |
| 651 | 991913004   | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班 |    |        |
| 652 | 991920001   | 管子切断机 管径60mm              | 台班 |    |        |
| 653 | 991923001   | 台式砂轮机 砂轮直径100mm           | 台班 |    |        |
| 654 | 991924001   | 管子套丝机 φ 159mm             | 台班 |    |        |
| 655 | 991924002   | 管子切断套丝机 管径159mm           | 台班 |    |        |
| 656 | 991924003   | 螺栓套丝机 直径39mm              | 台班 |    |        |
| 657 | 991926001   | 电动弯管机 管径108mm             | 台班 |    |        |
| 658 | 991941001   | 直行螺纹车丝机                   | 台班 |    |        |
| 659 | 992101001   | 木工圆锯机 直径500mm             | 台班 |    |        |
| 660 | 992301003   | 砂轮切割机 砂轮直径400mm           | 台班 |    |        |
| 661 | 992304001   | 半自动切割机 厚度100mm            | 台班 |    |        |
| 662 | 992310001   | 铝材切割机1kW                  | 台班 |    |        |
| 663 | 992314001   | 角向磨光机                     | 台班 |    |        |
| 664 | 992501001   | 交流电弧焊机 容量21kV·A           | 台班 |    |        |
| 665 | 992501001   | 交流电弧焊机 容量21kV·A           | 台班 |    |        |
| 666 | 992501002   | 交流电弧焊机 容量30kV·A           | 台班 |    |        |

## 主要材料及价格表

工程名称:雁山区大埠中心校教学综合楼建设项目

第19页 共19页

[illegible]