

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		建筑工程						
1.1		大坪头村委1#水源地						
1.1.1		拦水坝坝脚加固(1个)						
1.1.1.1	500102001001	一般石方开挖一风镐开凿, V级岩石, 近堆	m ³	23.206				
1.1.1.2	500109001001	C20砼坝脚	m ³	21.86				
1.1.1.3	500103010001	抛石护脚(利用开挖石方)	m ³	6.993				
1.1.1.4	500110001001	胶合板模板	m ²	18.13				
1.1.2		新建拦水坝(1个)						
1.1.2.1	500101001001	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	6.24				
1.1.2.2	500101002001	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	5.152				
1.1.2.3	500102001002	一般石方开挖一风镐开凿, V级岩石, 近堆	m ³	2.772				
1.1.2.4	500103010002	抛石护脚(利用开挖石方)	m ³	2.2				
1.1.2.5	500109001002	C20混凝土拦水坝	m ³	4.18				
1.1.2.6	500109001003	C20混凝土墙, 厚度40cm	m ³	4.848				
1.1.2.7	500110001002	胶合板模板	m ²	28.58				
1.1.3		新建引水管(长16m)						
1.1.3.1	500101002002	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	11.84				
1.1.3.2	500103001001	开挖料回填, 人工松填土方	m ³	7.106				
1.1.3.3	500103007001	级配碎石垫层	m ³	1.072				
1.1.3.4	500114001001	DN500承插混凝土涵管	m	16				
1.1.4		新建混凝土集水池(20m ³ , 1座)						
1.1.4.1	500101002003	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	6.294				
1.1.4.2	500103001002	回填土石方, 人工松填土方	m ³	1.193				
1.1.4.3	500109001004	C20混凝土水池垫层, 露天厚≤10cm	m ³	1.256				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500109001005	C25混凝土贮水池, 池底	m ³	2.387				
1.1.4.5	500109001006	C25混凝土贮水池, 池壁	m ³	3.14				
1.1.4.6	500109001007	C25混凝土贮水池, 平板池盖	m ³	1.7				
1.1.4.7	500111001001	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.051				
1.1.4.8	500110001003	胶合板模板	m ²	71.026				
1.1.5		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.1.5.1	500101002004	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.542				
1.1.5.2	500109001008	C20混凝土, 基础	m ³	1.542				
1.1.5.3	500110001004	胶合板模板	m ²	9.96				
1.1.5.4	500111001002	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.1.5.5	500114001002	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.1.5.6	500114001003	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.1.5.7	500114001004	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.1.6		新建隔离网(长90m)						
1.1.6.1	500101002005	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.984				
1.1.6.2	500101001002	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	180				
1.1.6.3	500114002001	新建隔离网(直径4.0mm, 网眼60*60, 网高1.5m)	m ²	151.56				
1.1.6.4	500109001009	C25混凝土, 基础	m ³	1.984				
1.1.6.5	500110001005	胶合板模板	m ²	19.84				
1.1.6.6	500111001003	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.037				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.7	500114001005	304不锈钢DN100*2立柱	m	57.35				
1.1.7		巡护道路(长150m)						
1.1.7.1	500101001003	人工砍挖小树林、散生竹,砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	300				
1.1.7.2	500101002006	人工挖一般土方,Ⅲ类土	m ³	15				
1.1.7.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	15				
1.1.7.4	500109001010	C20水泥混凝土公路路面,压实厚度10cm	m ²	150				
1.1.7.5	500114001006	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	3				
1.1.8		闸阀井(1座)						
1.1.8.1	500101002007	人工挖一般土方,Ⅲ类土,近堆	m ³	2.543				
1.1.8.2	500103001003	回填土石方,人工松填土方	m ³	1.809				
1.1.8.3	500109001011	C20混凝土垫层,露天厚≤10cm	m ³	0.127				
1.1.8.4	500105006001	M7.5浆砌砖,标准砖砖墙,24cm	m ³	0.464				
1.1.8.5	500105010001	砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	3.864				
1.1.8.6	500109001012	C20小型混凝土盖板	m ³	0.057				
1.1.8.7	500110001006	胶合板模板	m ²	0.452				
1.1.8.8	500111001004	钢筋制作安装,一般钢筋制安	t	0.003				
1.1.8.9	500109001013	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	0.002				
1.1.9		材料二次搬运						
1.1.9.1	500114002002	双胶轮车运钢材,装运卸100m	t	1.272				
1.1.9.2	500114002003	双胶轮车运水泥,装运卸100m	t	17.362				
1.1.9.3	500114002004	双胶轮车运砖,装运卸100m	t	0.654				
1.1.9.4	500114002005	双胶轮车运木材,装运卸100m	m ³	2.905				
1.1.9.5	500114002006	双胶轮车运砂,装运卸100m	m ³ 成品堆方	34.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.6		双胶轮车运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	65.923				
1.2		大坪头村委2#水源地						
1.2.1		新建拦水坝 (1个)						
1.2.1.1	500101001004	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	20.36				
1.2.1.2	500101002008	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	29.52				
1.2.1.3	500102001003	一般石方开挖—风镐开凿, V级岩石, 近堆	m ³	19.6				
1.2.1.4	500103010003	抛石护脚 (利用开挖石方)	m ³	18.09				
1.2.1.5	500109001014	C20混凝土拦水坝	m ³	47.138				
1.2.1.6	500109001015	C20砼护坦厚500mm	m ³	20.79				
1.2.1.7	500109001016	C20混凝土墙, 厚度40cm	m ³	18.688				
1.2.1.8	500110001007	胶合板模板	m ²	92.66				
1.2.2		新建隔离网 (长103m)						
1.2.2.1	500101002009	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	2.24				
1.2.2.2	500101001005	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	206				
1.2.2.3	500114002007	新建隔离网(直径4.0mm, 网眼60*60, 网高1.5m)	m ²	173.52				
1.2.2.4	500109001017	C25混凝土, 基础	m ³	2.24				
1.2.2.5	500110001008	胶合板模板	m ²	22.4				
1.2.2.6	500111001005	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.042				
1.2.2.7	500114001008	304不锈钢DN100*2立柱	m	64.75				
1.2.3		新建左岸挡土墙 (长140m)						
1.2.3.1	500101002010	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	469.7				
1.2.3.2	500103010004	块石回填	m ³	125				
1.2.3.3	500109001018	C20混凝土, 挡墙基础	m ³	121.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.4	500109001019	C20混凝土挡墙	m ³	208.4				
1.2.3.5	500110001009	胶合板模板	m ²	430.2				
1.2.4		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.2.4.1	500101002011	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.542				
1.2.4.2	500109001020	C20混凝土, 基础	m ³	1.542				
1.2.4.3	500110001010	胶合板模板	m ²	9.96				
1.2.4.4	500111001006	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.2.4.5	500114001009	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.2.4.6	500114001010	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.2.4.7	500114001011	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.3		文溪村委牛寨头屯水源地						
1.3.1		新建过滤池(1座)						
1.3.1.1	500101002012	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	10.104				
1.3.1.2	500103001004	回填土石方, 人工松填土方	m ³	5.469				
1.3.1.3	500109001021	C25混凝土底板	m ³	1.512				
1.3.1.4	500109001022	C25混凝土过滤池, 池壁	m ³	3.48				
1.3.1.5	500109001023	C25混凝土过滤池, 平板池盖	m ³	0.532				
1.3.1.6	500110001011	胶合板模板	m ²	36				
1.3.1.7	500111001007	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.352				
1.3.1.8	500103005001	人工铺筑中砂垫层	m ³	0.3				
1.3.1.9	500103005002	人工铺筑卵石垫层	m ³	0.6				
1.3.2		新建混凝土集水池(20m ³ , 1座)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1	500101002013	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	6.294				
1.3.2.2	500103001005	回填土石方, 人工松填土方	m ³	1.193				
1.3.2.3	500109001024	C20混凝土水池垫层, 露天厚≤10cm	m ³	1.256				
1.3.2.4	500109001025	C25混凝土贮水池, 池底	m ³	2.387				
1.3.2.5	500109001026	C25混凝土贮水池, 池壁	m ³	3.14				
1.3.2.6	500109001027	C25混凝土贮水池, 平板池盖	m ³	1.7				
1.3.2.7	500111001008	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.051				
1.3.2.8	500110001012	胶合板模板	m ²	71.026				
1.3.3		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.3.3.1	500101002014	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.542				
1.3.3.2	500109001028	C20混凝土, 基础	m ³	1.542				
1.3.3.3	500110001013	胶合板模板	m ²	9.96				
1.3.3.4	500111001009	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.3.3.5	500114001012	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.3.3.6	500114001013	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.3.3.7	500114001014	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.3.4		新建隔离网(长85m)						
1.3.4.1	500101002015	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.856				
1.3.4.2	500101001006	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	170				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.3	500114002008	新建隔离网(直径4.0mm, 网眼60*60, 网高1.5m)	m ²	143.28				
1.3.4.4	500109001029	C25混凝土, 基础	m ³	1.856				
1.3.4.5	500110001014	胶合板模板	m ²	18.56				
1.3.4.6	500111001010	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.035				
1.3.4.7	500114001015	304不锈钢DN100*2立柱	m	53.65				
1.3.5		巡护道路(长225m)						
1.3.5.1	500101001007	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	450				
1.3.5.2	500101002016	人工挖一般土方, III类土	m ³	22.5				
1.3.5.3	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	22.5				
1.3.5.4	500109001030	C20水泥混凝土公路路面, 压实厚度10cm	m ²	225				
1.3.5.5	500114001016	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	4.5				
1.3.6		闸阀井(1座)						
1.3.6.1	500101002017	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	2.543				
1.3.6.2	500103001006	回填土石方, 人工松填土方	m ³	1.809				
1.3.6.3	500109001031	C20混凝土垫层, 露天厚≤10cm	m ³	0.127				
1.3.6.4	500105006002	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙, 24cm	m ³	0.464				
1.3.6.5	500105010002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	3.864				
1.3.6.6	500109001032	C20小型混凝土盖板	m ³	0.057				
1.3.6.7	500110001015	胶合板模板	m ²	0.452				
1.3.6.8	500111001011	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.003				
1.3.6.9	500109001033	其他混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.002				
1.3.7		材料二次搬运						
1.3.7.1	500114002009	双胶轮车运钢材, 装运卸200m	t	1.617				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.7.2	500114002010	双胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	12.273				
1.3.7.3	500114002011	双胶轮车运砖, 装运卸200m	t	0.654				
1.3.7.4	500114002012	双胶轮车运木材, 装运卸200m	m³	2.731				
1.3.7.5	500114002013	双胶轮车运砂, 装运卸200m	m³ 成品堆方	23.678				
1.3.7.6		双胶轮车运碎石, 装运卸200m	m³ 成品堆方	57.038				
1.4		文溪村委阳禾冲屯水源地						
1.4.1		新建过滤池(1座)						
1.4.1.1	500101002018	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m³	10.104				
1.4.1.2	500103001007	回填土石方, 人工松填土方	m³	5.469				
1.4.1.3	500109001034	C25混凝土底板	m³	1.512				
1.4.1.4	500109001035	C25混凝土过滤池, 池壁	m³	3.48				
1.4.1.5	500109001036	C25混凝土过滤池, 平板池盖	m³	0.532				
1.4.1.6	500110001016	胶合板模板	m²	36.6				
1.4.1.7	500111001012	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.352				
1.4.1.8	500103005003	人工铺筑中砂垫层	m³	0.3				
1.4.1.9	500103005004	人工铺筑卵石垫层	m³	0.6				
1.4.2		新建混凝土集水池(20m³, 1座)						
1.4.2.1	500101002019	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m³	6.294				
1.4.2.2	500103001008	回填土石方, 人工松填土方	m³	1.193				
1.4.2.3	500109001037	C20混凝土水池垫层, 露天厚≤10cm	m³	1.256				
1.4.2.4	500109001038	C25混凝土贮水池, 池底	m³	2.387				
1.4.2.5	500109001039	C25混凝土贮水池, 池壁	m³	3.14				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.2.6	500109001040	C25混凝土贮水池, 平板池盖	m ³	1.7				
1.4.2.7	500111001013	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.051				
1.4.2.8	500110001017	胶合板模板	m ²	71.026				
1.4.3		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.4.3.1	500101002020	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.542				
1.4.3.2	500109001041	C20混凝土, 基础	m ³	1.542				
1.4.3.3	500110001018	胶合板模板	m ²	9.96				
1.4.3.4	500111001014	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.4.3.5	500114001017	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.4.3.6	500114001018	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.4.3.7	500114001019	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.4.4		新建隔离网(长156m)						
1.4.4.1	500101002021	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	3.392				
1.4.4.2	500101001008	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	312				
1.4.4.3	500114002014	新建隔离网(直径4.0mm, 网眼60*60, 网高1.5m)	m ²	262.44				
1.4.4.4	500109001042	C25混凝土, 基础	m ³	3.392				
1.4.4.5	500110001019	胶合板模板	m ²	33.92				
1.4.4.6	500111001015	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.064				
1.4.4.7	500114001020	304不锈钢DN100*2立柱	m	98.05				
1.4.5		巡护道路(长470m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.5.1	500101001009	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	940				
1.4.5.2	500101002022	人工挖一般土方, III类土	m ³	47				
1.4.5.3	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	47				
1.4.5.4	500109001043	C20水泥混凝土公路路面, 压实厚度10cm	m ²	470				
1.4.5.5	500114001021	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	9.4				
1.4.6		闸阀井(2座)						
1.4.6.1	500101002023	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	5.087				
1.4.6.2	500103001009	回填土石方, 人工松填土方	m ³	3.618				
1.4.6.3	500109001044	C20混凝土垫层, 露天厚≤10cm	m ³	0.255				
1.4.6.4	500105006003	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙, 24cm	m ³	0.927				
1.4.6.5	500105010003	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	7.728				
1.4.6.6	500109001045	C20小型混凝土盖板	m ³	0.114				
1.4.6.7	500110001020	胶合板模板	m ²	0.904				
1.4.6.8	500111001016	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.007				
1.4.6.9	500109001046	其他混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.004				
1.4.7		管路工程(长2200m)						
1.4.7.1	500101002024	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	770				
1.4.7.2	500103001010	回填土石方, 人工松填土方	m ³	765.682				
1.4.8		材料二次搬运						
1.4.8.1	500114002015	双胶轮车运钢材, 装运卸450m	t	1.667				
1.4.8.2	500114002016	双胶轮车运水泥, 装运卸450m	t	6.395				
1.4.8.3	500114002017	双胶轮车运砖, 装运卸450m	t	1.306				
1.4.8.4	500114002018	双胶轮车运木材, 装运卸450m	m ³	2.883				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.8.5	500114002019	双胶轮车运砂，装运卸450m	m ³ 成品堆方	11.588				
1.4.8.6		双胶轮车运碎石，装运卸450m	m ³ 成品堆方	16.511				
1.4.9		材料二次搬运（巡护道路）						
1.4.9.1	500114002020	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	13.615				
1.4.9.2	500114002021	双胶轮车运木材，装运卸200m	m ³	0.331				
1.4.9.3	500114002022	双胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	27.326				
1.4.9.4		双胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	87.73				
1.5		白竹村委陈家屯水源地						
1.5.1		新建过滤池（1座）						
1.5.1.1	500101002025	人工挖一般土方，III类土，近堆	m ³	10.104				
1.5.1.2	500103001011	回填土石方，人工松填土方	m ³	5.469				
1.5.1.3	500109001047	C25混凝土底板	m ³	1.512				
1.5.1.4	500109001048	C25混凝土过滤池，池壁	m ³	3.48				
1.5.1.5	500109001049	C25混凝土过滤池，平板池盖	m ³	0.532				
1.5.1.6	500110001021	胶合板模板	m ²	36.6				
1.5.1.7	500111001017	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	0.352				
1.5.1.8	500103005005	人工铺筑中砂垫层	m ³	0.3				
1.5.1.9	500103005006	人工铺筑卵石垫层	m ³	0.6				
1.5.2		新建混凝土集水池（20m ³ ，1座）						
1.5.2.1	500101002026	人工挖一般土方，III类土，近堆	m ³	6.294				
1.5.2.2	500103001012	回填土石方，人工松填土方	m ³	1.193				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.3	500109001050	C20混凝土水池垫层, 露天厚≤10cm	m³	1.256				
1.5.2.4	500109001051	C25混凝土贮水池, 池底	m³	2.387				
1.5.2.5	500109001052	C25混凝土贮水池, 池壁	m³	3.14				
1.5.2.6	500109001053	C25混凝土贮水池, 平板池盖	m³	1.7				
1.5.2.7	500111001018	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.051				
1.5.2.8	500110001022	胶合板模板	m²	71.026				
1.5.3		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.5.3.1	500101002027	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m³	1.542				
1.5.3.2	500109001054	C20混凝土, 基础	m³	1.542				
1.5.3.3	500110001023	胶合板模板	m²	9.96				
1.5.3.4	500111001019	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.5.3.5	500114001022	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.5.3.6	500114001023	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.5.3.7	500114001024	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.5.4		新建隔离网(长160m)						
1.5.4.1	500101002028	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m³	3.456				
1.5.4.2	500101001010	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m²	320				
1.5.4.3	500114002023	新建隔离网(直径4.0mm, 网眼60*60, 网高1.5m)	m²	269.28				
1.5.4.4	500109001055	C25混凝土, 基础	m³	3.456				
1.5.4.5	500110001024	胶合板模板	m²	34.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.4.6	500111001020	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.065				
1.5.4.7	500114001025	304不锈钢DN100*2立柱	m	99.9				
1.5.5		闸阀井(2座)						
1.5.5.1	500101002029	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	5.087				
1.5.5.2	500103001013	回填土石方, 人工松填土方	m ³	3.618				
1.5.5.3	500109001056	C20混凝土垫层, 露天厚≤10cm	m ³	0.255				
1.5.5.4	500105006004	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙, 24cm	m ³	0.927				
1.5.5.5	500105010004	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	7.728				
1.5.5.6	500109001057	C20小型混凝土盖板	m ³	0.114				
1.5.5.7	500110001025	胶合板模板	m ²	0.904				
1.5.5.8	500111001021	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.007				
1.5.5.9	500109001058	其他混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.004				
1.6		白竹村委栈头屯水源地						
1.6.1		新建过滤池(1座)						
1.6.1.1	500101002030	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	10.104				
1.6.1.2	500103001014	回填土石方, 人工松填土方	m ³	5.469				
1.6.1.3	500109001059	C25混凝土底板	m ³	1.512				
1.6.1.4	500109001060	C25混凝土过滤池, 池壁	m ³	3.48				
1.6.1.5	500109001061	C25混凝土过滤池, 平板池盖	m ³	0.532				
1.6.1.6	500110001026	胶合板模板	m ²	36.6				
1.6.1.7	500111001022	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.352				
1.6.1.8	500103005007	人工铺筑中砂垫层	m ³	0.3				
1.6.1.9	500103005008	人工铺筑卵石垫层	m ³	0.6				
1.6.2		新建混凝土集水池(20m ³ , 1座)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.2.1	500101002031	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	6.294				
1.6.2.2	500103001015	回填土石方, 人工松填土方	m ³	1.193				
1.6.2.3	500109001062	C20混凝土水池垫层, 露天厚≤10cm	m ³	1.256				
1.6.2.4	500109001063	C25混凝土贮水池, 池底	m ³	2.387				
1.6.2.5	500109001064	C25混凝土贮水池, 池壁	m ³	3.14				
1.6.2.6	500109001065	C25混凝土贮水池, 平板池盖	m ³	1.7				
1.6.2.7	500111001023	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	1.051				
1.6.2.8	500110001027	胶合板模板	m ²	71.026				
1.6.3		保护区宣传牌、保护区界标牌、引用水源保护区道路警示牌						
1.6.3.1	500101002032	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	1.542				
1.6.3.2	500109001066	C20混凝土, 基础	m ³	1.542				
1.6.3.3	500110001028	胶合板模板	m ²	9.96				
1.6.3.4	500111001024	钢筋制作安装, 一般钢筋制安	t	0.015				
1.6.3.5	500114001026	镀锌钢DN60管宣传牌, 304不锈钢板2.0厚度, 地面以上高2.5米*宽2米, 含文字	块	1				
1.6.3.6	500114001027	镀锌钢管DN100界标牌, 地面以上高3.6米*宽1.2米, 含文字	块	1				
1.6.3.7	500114001028	镀锌钢管DN60警示牌, 地面以上高1.96米*宽1.5米, 含文字	块	2				
1.6.4		新建隔离网(长110m)						
1.6.4.1	500101002033	人工挖一般土方, III类土, 近堆	m ³	2.368				
1.6.4.2	500101001011	人工砍挖小树林、散生竹, 砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	220				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.4.3	500114002024	新建隔离网(直径4.0mm,网眼60*60,网高1.5m)	m ²	185.4				
1.6.4.4	500109001067	C25混凝土,基础	m ³	2.368				
1.6.4.5	500110001029	胶合板模板	m ²	23.68				
1.6.4.6	500111001025	钢筋制作安装,一般钢筋制安	t	0.045				
1.6.4.7	500114001029	304不锈钢DN100*2立柱	m	68.45				
1.6.5		巡护道路(长416m)						
1.6.5.1	500101001012	人工砍挖小树林、散生竹,砍伐面积占场地面积51%~70%以上	m ²	832				
1.6.5.2	500101002034	人工挖一般土方,III类土	m ³	41.6				
1.6.5.3	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m ³	41.6				
1.6.5.4	500109001068	C20水泥混凝土公路路面,压实厚度10cm	m ²	416				
1.6.5.5	500114001030	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	8.32				
1.6.6		闸阀井(2座)						
1.6.6.1	500101002035	人工挖一般土方,III类土,近堆	m ³	5.087				
1.6.6.2	500103001016	回填土石方,人工松填土方	m ³	3.618				
1.6.6.3	500109001069	C20混凝土垫层,露天厚≤10cm	m ³	0.255				
1.6.6.4	500105006005	M7.5浆砌砖,标准砖砖墙,24cm	m ³	0.927				
1.6.6.5	500105010005	砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	7.728				
1.6.6.6	500109001070	C20小型混凝土盖板	m ³	0.114				
1.6.6.7	500110001030	胶合板模板	m ²	0.904				
1.6.6.8	500111001026	钢筋制作安装,一般钢筋制安	t	0.007				
1.6.6.9	500109001071	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	0.004				
1.6.7		引水渠(长8m)						
1.6.7.1	500101002036	人工挖一般土方,III类土,近堆	m ³	2.24				
1.6.7.2	500109001072	C20垫层	m ³	0.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第16页 共23页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		金结安装									
2.1		大坪头村委1#水源地									
2.1.1		新建拦水坝（1个）									
2.1.1.1	500201034001	PE塑料管安装(热熔连接)，管径315mm，1.0MPa	m	1.25							
2.1.1.2	500201034002	Z41H-10闸阀，阀门直径300mm	个	1							
2.1.2		新建集水池（1座）									
2.1.2.1	500114001031	304不锈钢检修孔盖板D700	个	1							
2.1.2.2	500114001032	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径100mm	m	2.7							
2.1.2.3	500114001033	钢质爬梯	个	1							
2.1.2.4	500114001034	水管钢制吊架	个	1							
2.1.2.5	500114001035	喇叭钢制口支架	只	1							
2.1.2.6	500114001036	刚性防水套管DN63，钢制	个	4							
2.1.2.7	500114001037	钢制弯头DN100，90°弯头	只	2							
2.1.2.8	500114001038	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径100mm	m	5.6							
2.1.2.9	500114001039	PE塑料管安装(热熔连接)，管径63mm	m	6.3							
2.1.2.10	500114001040	Q11F-16球阀，阀门直径63mm	个	4							
2.1.2.11	500114001041	P48H-16排污阀，阀门直径63mm	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.12	500114001042	水表安装，法兰连接，公称直径65mm	组	1							
2.2		大坪头村委2#水源地									
2.2.1		新建拦水坝（1个）									
2.2.1.1	500201034003	PE塑料管安装(热熔连接)，管径315mm，1.0MPa	m	1.25							
2.2.1.2	500201034004	Z41H-10闸阀，阀门直径300mm	个	1							
2.3		文溪村委牛寨头屯水源地									
2.3.1		新建集水池（1座）									
2.3.1.1	500114001043	304不锈钢检修孔盖板D700	个	1							
2.3.1.2	500114001044	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径100mm	m	2.7							
2.3.1.3	500114001045	钢质爬梯	个	1							
2.3.1.4	500114001046	水管钢制吊架	个	1							
2.3.1.5	500114001047	喇叭钢制口支架	只	1							
2.3.1.6	500114001048	刚性防水套管DN63，钢制	个	4							
2.3.1.7	500114001049	钢制弯头DN100，90°弯头	只	2							
2.3.1.8	500114001050	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径100mm	m	5.6							
2.3.1.9	500114001051	PE塑料管安装(热熔连接)，管径63mm	m	6.3							
2.3.1.10	500114001052	Q11F-16球阀，阀门直径63mm	个	4							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1.11	500114001053	P48H-16排污阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.3.1.12	500114001054	水表安装, 法兰连接, 公称直径65mm	组	1							
2.3.2		新建过滤池(1座)									
2.3.2.1	500114001055	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm, 1.0Mpa	m	6							
2.3.2.2	500114001056	Z41H-10闸阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.3.2.3	500114001057	PE塑料管安装(热熔连接), 管径110mm, 1.0Mpa	m	1.2							
2.4		文溪村委阳禾冲屯水源地									
2.4.1		管路工程(长2200m)									
2.4.1.1	500114001058	PE聚乙烯管安装(热熔连接), 管径50mm	m	2200							
2.4.2		新建集水池(1座)									
2.4.2.1	500114001059	304不锈钢检修孔盖板D700	个	1							
2.4.2.2	500114001060	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	2.7							
2.4.2.3	500114001061	钢质爬梯	个	1							
2.4.2.4	500114001062	水管钢制吊架	个	1							
2.4.2.5	500114001063	喇叭钢制口支架	只	1							
2.4.2.6	500114001064	刚性防水套管DN63, 钢制	个	4							
2.4.2.7	500114001065	钢制弯头DN100, 90°弯头	只	2							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.2.8	500114001066	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	5.6							
2.4.2.9	500114001067	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm	m	6.3							
2.4.2.10	500114001068	Q11F-16球阀, 阀门直径63mm	个	4							
2.4.2.11	500114001069	P48H-16排污阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.4.2.12	500114001070	水表安装, 法兰连接, 公称直径65mm	组	1							
2.4.3		新建过滤池(1座)									
2.4.3.1	500114001071	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm, 1.0Mpa	m	6							
2.4.3.2	500114001072	Z41H-10闸阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.4.3.3	500114001073	PE塑料管安装(热熔连接), 管径110mm, 1.0Mpa	m	1.2							
2.5		白竹村委陈家屯水源地									
2.5.1		新建集水池(1座)									
2.5.1.1	500114001074	304不锈钢检修孔盖板D700	个	1							
2.5.1.2	500114001075	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	2.7							
2.5.1.3	500114001076	钢质爬梯	个	1							
2.5.1.4	500114001077	水管钢制吊架	个	1							
2.5.1.5	500114001078	喇叭钢制口支架	只	1							
2.5.1.6	500114001079	刚性防水套管DN63, 钢制	个	4							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.1.7	500114001080	钢制弯头DN100, 90° 弯头	只	2							
2.5.1.8	500114001081	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	5.6							
2.5.1.9	500114001082	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm	m	6.3							
2.5.1.10	500114001083	Q11F-16球阀, 阀门直径63mm	个	4							
2.5.1.11	500114001084	P48H-16排污阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.5.1.12	500114001085	水表安装, 法兰连接, 公称直径65mm	组	1							
2.5.2		新建过滤池(1座)									
2.5.2.1	500114001086	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm, 1.0Mpa	m	6							
2.5.2.2	500114001087	Z41H-10闸阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.5.2.3	500114001088	PE塑料管安装(热熔连接), 管径110mm, 1.0Mpa	m	1.2							
2.6		白竹村委栈头屯水源地									
2.6.1		新建集水池(1座)									
2.6.1.1	500114001089	304不锈钢检修孔盖板D700	个	1							
2.6.1.2	500114001090	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	2.7							
2.6.1.3	500114001091	钢质爬梯	个	1							
2.6.1.4	500114001092	水管钢制吊架	个	1							
2.6.1.5	500114001093	喇叭钢制口支架	只	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.1.6	500114001094	刚性防水套管DN63, 钢制	个	4							
2.6.1.7	500114001095	钢制弯头DN100, 90° 弯头	只	2							
2.6.1.8	500114001096	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径100mm	m	5.6							
2.6.1.9	500114001097	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm	m	6.3							
2.6.1.10	500114001098	Q11F-16球阀, 阀门直径63mm	个	4							
2.6.1.11	500114001099	P48H-16排污阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.6.1.12	500114001100	水表安装, 法兰连接, 公称直径65mm	组	1							
2.6.2		新建过滤池(1座)									
2.6.2.1	500114001101	PE塑料管安装(热熔连接), 管径63mm, 1.0Mpa	m	6							
2.6.2.2	500114001102	Z41H-10闸阀, 阀门直径63mm	个	1							
2.6.2.3	500114001103	PE塑料管安装(热熔连接), 管径110mm, 1.0Mpa	m	1.2							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源
地保护工程

第23页 共23页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 广西桂林市资源县瓜里乡大坪头村委、文溪村委、白竹村委水源地保护工程

第1页 共1页

[illegible]