

全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程 工程

招标工程量清单



招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



— (签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第1页 共1页

一、工程名称：全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼 二、工程概况：本建筑为教学、办公用房,一至五层层高为3.9米,总高度20.7米，建筑占地面积355.64m2,总建筑面积为1593.30m2，框架结构，抗震设防烈度为六度。 三、编制范围：包括建筑装饰、电气安装等施工内容。 四、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》。 4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）。 6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号。 7、《自治区住宅城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文。 8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）； 9、设计图纸 五、工程材料价格采用2026年第2期《桂林市建设工程造价信息》发布的全州县造价信息，缺项部分材料参考桂林市造价信息或市场询价,超过10KM的以上运距材料费，按信息价计取。。
--

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-建筑装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-基础配套工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-建筑装修工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	机械挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	357.39			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:满足设计要求 2. 填方材料粒径:原土回填	m³	201.50			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m³	125.67			
4	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:5m以内	孔	40.00			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆M5.0	m³	273.82			
6	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆M5.0	m³	4.56			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	21.92			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	119.63			
9	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	25.40			
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m³	34.43			
11	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	44.85			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.33			
13	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	7.89			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.56			
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	345.99			
16	010505006001	栏板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	41.37			
17	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	40.80			
18	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.90			
19	010507004001	台阶 1. 80mm厚C20混凝土台阶	m ³	1.45			
20	010507001001	散水 1. 20厚DS M20水泥砂浆面层压实赶光 2. 界面剂一道 3. 80mm厚C20混凝土 4. 150mm厚3: 7灰土 5. 压实填土	m ²	55.02			
21	010507001002	坡道 1. 20厚DS M20水泥砂浆面层, 1: 1金刚砂粒(或铁屑) 10*20水泥砂浆防滑条, 横中距100-150, 突出坡道表面4 2. 界面剂一道 3. 80mm厚C20混凝土 4. 300mm厚3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm 5. 压实填土	m ²	9.36			
22	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内	t	1.365			
23	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	29.003			
24	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以上	t	64.628			
25	桂010515011001	砌体加固筋 砌体加固筋, 2Φ6@500	t	1.405			
26	桂010516004001	电渣压力焊接	个	792			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
27	010902002001	屋面涂膜防水 雨棚、空调机板 1. 1:3水泥砂浆保护层, 并找坡1%, 最薄处20 2. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 素水泥浆结合层一道	m ²	101.03			
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m ²	358.99			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 3. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 6. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 8. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土。找坡3%					
29	010902002002	卫生间天棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 基层配套界面剂处理 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型)	m²	181.05			
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程					
30	011001001001	保温隔热屋面 1. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	358.99			
31	011201001001	外墙面保温 1. 20厚无机保温砂浆	m²	861.03			
32	011201001002	外墙内保温 1. 40厚玻化微珠保温浆料	m²	745.79			
9.		A.9 楼地面工程					
33	011101001001	楼梯间地面 部位:一层楼梯间地面 1. 80厚C20混凝土垫层 2. 界面剂一道	m²	36.40			
34	011102003001	块料楼地面 部位:外走廊、饮水间 1. 80厚C20混凝土垫层 2. 界面剂一道 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	86.70			
35	011101001002	教师办公室 1. 80厚C20混凝土垫层 2. 1.5厚聚氨酯涂膜防潮层 3. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 40厚C20细石混凝土,内配双向6中距@150,随打随抹平	m²	21.84			
36	011102003002	块料地面 部位:卫生间地面 1. 80厚C20混凝土垫层 2. 界面剂一道 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向漏(蹲便器)找1%坡,随打抹平地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八角 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 6. 5厚DTA砂浆结合层 7. 5~10厚防滑地砖铺平拍实,DTG砂浆擦缝	m²	32.49			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011104004001	防静电活动地板 1. 80厚C20混凝土垫层 2. 1.5厚聚氨酯涂膜防潮层 3. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 40厚C20细石混凝土, 内配双向6中距@150, 随打随抹平 6. 150~250高架空防静电活动地板 部位: 多媒体教室	m²	147.78			
38	011101001003	教室瓷砖楼面 1. 钢筋混凝土现浇板面清扫干净 2. 界面剂一道 3. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆), 表面散水泥抹压平整 4. 暂按600*600地面防滑砖考虑, 最后由业主选定	m²	671.92			
39	011101001004	外走廊、饮水间楼面 1. 钢筋混凝土现浇板面清扫干净 2. 界面剂一道 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	339.81			
40	011102003003	块料楼面 部位: 卫生间 1. LC7.5轻骨料混凝土填充层(蹲便器) 2. 界面剂一道 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层向漏(蹲便器)找1%坡, 随打抹平地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八角 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 6. 5厚DTA砂浆结合层 7. 5~10厚防滑地砖铺平拍实, DTG砂浆擦缝	m²	133.20			
41	011106002001	块料楼梯面层 1. 钢筋混凝土现浇板面清扫干净 2. 界面剂一道 3. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆), 表面散水泥抹压平整 4. 面层装修(业主自理)	m²	108.86			
42	011102003004	块料楼地面 1. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 暂按600*600地面防滑砖考虑, 最后由业主选定	m²	484.75			
43	011107002001	块料台阶面 1. 8-12厚地砖面层DTG水泥砂浆勾缝 2. 20厚DS M15水泥砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面 3. 界面剂一道 4. 300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm 5. 压实填土	m²	18.11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
44	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 墙体清理干净 2. 刷界面剂一道 3. 9厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平 4. 20厚无机保温砂浆 (另计保温项) 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆 (干粉型) 6. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 7. 5厚1:2:0.2:0.4抗裂砂浆 (网格布) 部位: 外墙保温位置	m²	861.03			
45	011201001004	外墙面一般抹灰 (栏板、女儿墙、空调板) 1. 墙体清理干净 2. 刷界面剂一道 3. 9厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 (干粉型) 5. 5厚1:2:0.2:0.4抗裂砂浆 (网格布)	m²	534.14			
46	011201001005	墙面一般抹灰 部位: 外墙内侧保温部位做法 1. 墙体清理干净 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 40厚玻化微珠保温浆料 (另计保温项) 4. 5厚1:2:0.2:0.4抗裂砂浆 (网格布)	m²	650.23			
47	桂011204007001	块料墙面 部位: 外墙内侧保温卫生间 1. 墙体清理干净 2. 10厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平 3. 40厚玻化微珠保温浆料 (另计保温项) 4. 5厚1:2:0.2:0.4抗裂砂浆 (网格布) 5. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 瓷砖胶粘剂结合层 5. 4厚陶瓷锦砖, 白水泥擦缝	m²	93.08			
48	011201001006	墙面一般抹灰 部位: 用于除外走廊、卫生间外内墙面 1. 墙体清理干净 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚DP M20 (1:2水泥砂浆) 找平	m²	1295.23			
49	桂011204007002	卫生间陶瓷锦砖墙面 1. 部位: 卫生间 2. 墙体清理干净 3. 10厚DP M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平 4. 5厚DP M20 (1:25水泥砂浆) 找平 5. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 瓷砖胶粘剂结合层 5. 4厚陶瓷锦砖, 白水泥擦缝	m²	470.27			
50	011201001007	墙面一般抹灰 部位: 用于外走廊内墙面 1. 墙体清理干净 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚DP M20 (1:2.5水泥砂浆)	m²	932.60			
51	桂011201005001	墙面钉 (挂) 网	m²	388.06			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	011210005001	卫生间成品隔断 厕所隔断采用成品装饰板隔断, 高2.0米	m ²	170.33			
	11.	A. 11 天棚工程					
53	011301001001	天棚抹灰 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 打磨, 刷素水泥浆结合层一道	m ²	1905.35			
	12.	A. 12 门窗工程					
54	010802003001	钢质防火门 1. 丙级防火门	m ²	11.00			
55	010801001001	成品实木门 1. 成品实木门	m ²	15.62			
56	010801001002	成品实木门 1. 消防救援门 2. 在室外设置易于识别的明显标志 3. 规格: 1.1*3.1m	m ²	81.84			
57	010807001001	铝合金窗 1. 铝合金深灰色推拉窗, 普通中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 洞口面积≤2m ²	m ²	9.90			
58	010807001002	铝合金窗 1. 铝合金深灰色推拉窗, 普通中空玻璃窗 (6+9A+6) 2. 洞口面积>2m ²	m ²	259.98			
59	010807003001	金属百叶窗 1. 铝合金空调百叶	m ²	79.36			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
60	011407001001	真石漆外墙 1. 面层涂料一道 2. 主层涂料一道 3. 白色真石漆分格 4. 底层涂料一道(抗碱封闭底漆) 5. 刮涂耐水腻子二遍, 干燥后打磨	m ²	1554.68			
61	011407001002	外墙墙面喷(刷)涂料 1. 刮涂耐水腻子二遍, 干燥后打磨 2. 部位: 女儿墙内侧	m ²	80.96			
62	011406003001	满刮腻子 1. 内墙满刮腻子2遍	m ²	2943.93			
63	011407001003	内墙墙面喷(刷)涂料 1. 涂饰环保内墙底漆一遍 2. 涂刷内墙乳胶漆一遍	m ²	2943.93			
64	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 打磨, 刷素水泥浆结合层一道 2. 2遍面层耐水腻子刮平	m ²	2385.05			
	15.	其他装饰工程					
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 楼梯木扶手宽80mm, 详15J403-1第E18 页23 2. 楼梯起步扶手: 详15J403-1第E16页5 3. 楼梯栏杆做法详15J403-1第B14页B2	m	65.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. H=1100mm不锈钢					
66	011505001001	洗漱台 1. 面层采用大理石面板 2. 石材洗漱台 (面积>1m²)	m²	14.46			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
67	桂011701001001	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:20.7m 3. 脚手架材质:钢管	m²	1934.42			
68	桂011701001002	外脚手架使用 1. 暂按60天计	m²	1593.30			
69	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.9m 2. 脚手架材质:钢管	m²	1338.37			
70	桂011701004001	内装修脚手架 1. 活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	1615.62			
71	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架 3. 泵送、非泵送:泵送	m²	1593.30			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
72	桂011708002001	混凝土泵送	m³	726.33			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
73	011702001001	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m²	16.80			
74	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m²	107.70			
75	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	28.12			
76	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度:3.9m	m²	677.86			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
77	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑 2. 支模高度: 3.9m	m²	178.54			
78	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m²	265.42			
79	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m²	80.06			
80	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m²	97.18			
81	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度: 3.9m	m²	3060.94			
82	011702021001	栏板 1. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m²	262.49			
83	011702024001	楼梯 1. 类型: 直形楼梯 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	113.50			
84	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m	151.68			
85	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m²	18.11			
86	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑 2. 散水厚度: 80mm	m²	64.38			
	011703	垂直运输					
87	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物垂直高度: 19.5m 3. 暂按3个月	m²	1593.30			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
88	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
89	030404017001	DA总配电箱 1. 安装方式:距地1.4m 2. 箱内元器件详系统图	台	1			
90	030404017002	DMTAL多媒体教室配电箱 1. 安装方式:距地1.8m 2. 箱体规格: PZ30-12	台	1			
91	030404017003	GAL公共照明配电箱 1. 安装方式:距地1.4m 2. 箱体规格: 非标箱 3. 有端子外部接线	台	1			
92	030404017004	JSAL教室配电箱 1. 安装方式:距地1.8m 2. 箱体规格: PZ30-12	台	8			
93	030404017005	BGSAL办公室配电箱 1. 安装方式:距地1.8m 2. 箱体规格: PZ30-12	台	5			
94	030412001001	T5双管荧光灯 (带灯罩) 1. T5双管荧光灯 (带灯罩) 2. 规格、型号: PAK-A02-228-AD T5x2x28W 4000K 5000Lm	套	111			
95	030412001002	T8单管黑板荧光灯 (带灯罩) 1. T8单管黑板荧光灯 (带灯罩) 2. PAK-A06-136 36WxT8	套	18			
96	030412001003	LED吸顶灯 1. LED吸顶灯 2. PAK-LED-D07-24S-8600 24W 6000K 1500Lm	套	63			
97	030412001004	LED吸顶灯 (防水型) 1. LED吸顶灯 (防水型) 2. PAK-LED-D07-18S-8600 18W 6000K 1200Lm	套	25			
98	030412001005	LED壁灯座 1. LED壁灯座 2. PAK-LED-D07-12S-8600 1x12W LED	套	5			
99	030404019001	单联单控翘板开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3m	个	53			
100	030404019002	双联单控翘板开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3m	个	12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	030404019003	三联单控翘板开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3m	个	9			
102	030404033001	吊扇 1. 安装方式:吸顶安装 2. 吊扇配套(含配套的无极调速开关)	台	37			
103	030404035001	插座(安全型) 1. 规格: 250V 10A 二极加三极 2. 安装方式:暗装	套	126			
104	030404035002	空调插座 1. 规格: 250V, 16A 二极加三极 2. 安装方式:暗装	套	15			
105	030408003001	电缆保护管 1. 材质:钢管 2. 规格:DN100 3. 敷设方式:埋地 4. 暂按15m考虑,最终以实际竣工图为准	m	15.00			
106	030411003001	桥架 1. 型号:镀锌桥架 200mm*100mm	m	14.80			
107	030411003002	桥架 1. 型号:镀锌桥架 100mm*100mm	m	72.51			
108	030411001001	配管 1. 材质:PC40 2. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	49.96			
109	030411001002	配管 1. 材质:PC20 2. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	1290.72			
110	030411001003	配管 1. 材质:PC25 2. 配置形式:暗敷设	m	802.51			
111	030408001001	电力电缆 1. 型号、规格:WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4x95+50 CT/G100-FC	m	15.00			
112	030408006001	电力电缆头 1. 型号、规格:WDZ-YJY-0.6/10kV-4x95+50	个	2			
113	030408001002	电力电缆 1. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16	m	14.68			
114	030408001003	电力电缆 1. 型号、规格:WDZ-YJY-5*4	m	3.08			
115	030411004001	配线 1. 配线形式:管内配线	m	179.88			
116	030411004002	配线 1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm ²	m	627.24			
117	030411004003	配线 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	4632.26			
118	030411004004	配线 1. 配线形式:管内配线	m	2332.14			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²					
119	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径 (mm) ≤50mm	m	29.40			
120	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径 (mm) ≤32mm	m	269.30			
121	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径 (mm) ≤20mm	m	262.60			
122	011615001001	开孔(打洞) 1. 砌筑结构打洞公称直径 (≤50mm)	个	16			
123	桂030405003001	太阳能电池板	块	2			
	0304	应急照明系统					
124	030404017006	EAL应急照明集中配电箱 1. 安装方式:距地1.4m明装	台	1			
125	030412001006	消防应急照明壁灯 1. HY-ZFJC-E3W-YD01B 3W 2. 中型 (A型) DC36V 3. 安装方式:距地2.4壁装	套	30			
126	030412001007	消防应急照明防潮壁灯 1. HY-ZFJC-E8W-LT01B 8W IP67 2. 中型 (A型) DC36V 3. 安装方式:距地2.4壁装	套	3			
127	030412001008	消防应急标志灯 1. HY-BLJC-1LROEII1W-LT01DB-L 1W 2. 中型 (A型) DC36V 3. 安装方式:靠墙时暗装,底距地0.5m	套	26			
128	030412001009	多信息复合标志灯(杆吊) 1. HY-BLJC-1LROEII1W-LT01DB-2LOE 1W 2. 中型 (A型) DC36V 3. 安装方式:吊装,底距地3m	套	3			
129	030412001010	消防应急标志灯(壁挂安全出口) 1. HY-BLJC-1LROEII1W-LT01DB-OA 1W 2. 中型 (A型) DC36V 3. 安装方式:壁装,门框上方0.2m	套	3			
130	030412001011	消防应急标志灯(壁挂疏散出口) 1. HY-BLJC-1LROEII1W-LT01DB-OS 1W 2. 中型 (A型) DC36V	套	10			
131	030412001012	消防应急标志灯(壁挂楼层) 1. HY-BLJC-2LROEII1W-LT01DS-XF 1W 2. 中型 (A型) DC36V	套	10			
132	030904008001	残卫呼叫系统控制器 1. 安装形式:距地1.3m	个	1			
133	030904005001	智能声光报警装置 1. 安装形式:壁装,门上0.15m	个	1			
134	030904008002	求助面板 1. 求助面板 2. 安装方式:距地0.45	个	1			
135	030411001004	配管 1. 材质、规格:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	359.54			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	030411004005	配线 1. 型号、规格:WDZN-RV-2x2.5mm ²	m	440.89			
137	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径(mm)≤20	m	94.40			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
138	030411005001	光纤分纤箱 光纤分纤箱	个	1			
139	030411005002	弱电前端设备箱 弱电前端设备箱	个	1			
140	030411005003	电话分线箱 电话分线箱	个	1			
141	030501012001	交换机 1. 交换机 固定配置 ≤24口	台	1			
142	030507013001	录像设备	台	3			
143	030507012001	音视频解码器	台	2			
144	030411003003	桥架 1. 型号:镀锌桥架 200mm*100mm	m	14.80			
145	030411003004	桥架 1. 型号:镀锌桥架 100mm*100mm	m	119.30			
146	030502004001	音视频三口插座	个	5			
147	030502012001	宽带插座 1. RA86ZDTN8/RA86ZDTN6-4	个	93			
148	030411001005	配管 1. 名称:刚性阻燃管PC20 2. 配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	395.23			
149	030502005001	超五类双绞线缆	m	869.80			
150	030411004006	电源线 1. 名称、型号:RVV-3*0.5mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	210.16			
151	030411004007	配线 1. 名称、型号:ZR-RVS-4*2.5mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	137.15			
152	030411004008	配线 1. 名称、型号:ZR-RVS-2*2.5mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	58.77			
153	030411004009	配线 1. 名称、型号:HPV-2*1.0mm ² 2. 配线形式:管内配线	m	44.50			
154	030413002005	凿(压)槽及恢复	m	29.65			
		防雷工程					
155	030409002001	接地母线 1. 基础接地体采用-40x4 不锈钢扁钢(有地梁且地深钢筋埋深不小于1.0米时利用地深钢筋作接地体) 2. 同时将柱基钢筋纵横4条或外围三圈焊接成电气通路	m	110.90			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 并与40x4不锈钢扁钢不少于两点焊接,基础接地埋深不小于1.0米					
156	030409008001	总等电位端子箱MEB	台	1			
157	030409005001	避雷网(明敷) 1. 用Φ10热镀锌圆钢作接闪带,沿屋面女儿墙上明敷敷设	m	103.43			
158	030409005002	避雷网(暗敷) 1. 用Φ10热镀锌圆钢作接闪带隔热板内暗敷敷设	m	76.91			
159	030409003001	避雷引下线 1. 利用柱内钢筋做避雷引下线(无钢筋时加Φ12热镀锌圆钢)	m	117.00			
160	030414011001	接地装置	系统	1			
	7.	B7 通风空调工程					
161	030404033002	换气扇 1. 吸顶安装 2. APB30A1 L=18M3/min N=50W	台	5			
162	030404033003	吸顶式通风机 1. BLD-200 风量200m3/h 转速520r/min 2. N=60W 噪声35Dd(A) 重量6kg 220V	台	1			
163	030702001001	镀锌钢板矩形风管 1. 矩形风管(0.5mm)(长边长mm)≤450	m ²	5.04			
164	010807003002	金属百叶窗 自垂式防雨百叶	个	6.00			
		B9 给排水、燃气工程					
165	031001006001	PPR冷水给水管 DN65 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	46.12			
166	031001006002	PPR冷水给水管 DN50 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	22.56			
167	031001006003	PPR冷水给水管 DN40 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	17.70			
168	031001006004	PPR冷水给水管 DN32 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	7.80			
169	031001006005	PPR冷水给水管 DN25 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	7.28			
170	031001006006	PPR冷水给水管 DN20 1. 连接方式: S4 热熔连接 2. 公称压力1.25MPa	m	6.08			
171	031001006007	PVC-U塑料排水管 de160 1. 连接方式: 粘接连接	m	48.20			
172	031001006008	PVC-U塑料排水管 de110 1. 连接方式: 粘接连接	m	137.95			
173	031001006009	PVC-U塑料排水管 de75	m	63.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接方式: 粘接连接					
174	031001006010	PVC-U塑料排水管 de50 1. 连接方式: 粘接连接	m	134.75			
175	030901002001	消火栓钢管 1. 热镀锌钢管 DN100 2. 公称压力1.6Mpa 3. 沟槽式卡箍	m	75.60			
176	030901002002	消火栓钢管 1. 热镀锌钢管 DN65 2. 公称压力1.6Mpa 3. 沟槽式卡箍	m	10.50			
177	011003003001	防腐涂料 1. 明露管刷红色漆两道 2. 管道油漆	m ²	40.10			
178	031003001001	闸阀 DN65 1. 公称压力1.6Mpa 2. 型号、规格: 闸阀DN65 Z41H-16Q	个	2			
179	031003001002	截止阀 DN50 1. 公称压力1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接	个	5			
180	031003001003	减压阀 DN50 自带压力表的小型减压阀, 阀后压力 0.2Mpa	个	3			
181	031003001004	排气阀 1. 自带排气阀 DN15 2. 连接方式: 螺纹连接	个	2			
182	031003003001	对夹式蝶阀D71X-1.6型 1. 公称压力1.6Mpa DN100 2. 连接方式: 法兰连接	个	8			
183	031003013001	水表 LXS-50N型水表 DN65	个	1			
184	桂031004021001	地漏 dn75	个	20			
185	桂031004021002	地漏 dn50	个	4			
186	桂031004023001	雨水斗 87型雨水斗	个	2			
187	031004003001	洗脸盆	套	56			
188	031004006001	蹲式陶瓷大便器 1. 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 , 带防污器	套	45			
189	031004006002	陶瓷坐式大便器	套	1			
190	031004007001	陶瓷小便器	套	13			
191	031004008001	陶瓷成品污水池 1. 含水嘴	套	5			
192	030901013001	灭火器 1. MF/ABC4 磷酸铵盐干粉 2. 灭火级别2 A, 充装量4 kg	具	20			
193	030901010001	室内消火栓	套	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓, 单栓 2. 箱体尺寸: 1000*700*200mm 3. 内衬胶水龙带长25m					
194	030901010002	室内消火栓 1. 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓, 单栓, 减压型 2. 箱体尺寸: 1000*700*200mm 3. 内衬胶水龙带长25m	套	6			
195	030905002001	水灭火控制装置调试	点	15			
196	031002003001	套管 1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100过楼板套管	个	31			
197	031002003002	套管 1. 名称:刚套管 2. 规格:DN150过楼板套管	个	10			
198	031002003003	套管 1. 名称:刚套管 2. 规格:DN80	个	4			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼工程

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
全州县两河镇初级中学新建2#教学综合楼-基础配套工程							
		分部分项工程					
	9.	室外消防管网工程					
199	030901002003	消火栓钢管 1. 材质及规格:热浸镀锌钢管DN150 2. 消防管道试压1.4MPa 3. 接口方式:沟槽式卡箍	m	168.98			
200	030901002004	消火栓钢管 1. 材质及规格:热浸镀锌钢管DN100 2. 消防管道试压1.4MPa 3. 接口方式:沟槽式卡箍	m	55.30			
201	011003003002	防腐涂料 1. 埋地管刷沥青漆两道	m ²	96.95			
202	桂031003020001	对夹式蝶阀D71X-1.6Q型 1. 对夹式蝶阀D71X-1.6Q型 DN150	个	2			
203	030901012001	消防水泵接合器 1. 消防水泵接合器 SQD100	套	1			
204	040502010001	消火栓 1. 室外消火栓DN100	个	1			
205	010101003001	挖沟槽土方 挖沟槽土方, 挖土深度0.9m	m ³	62.98			
		地面硬化					
206	011101003001	水泥混凝土地面 1. 素土夯实 2. 15CM厚C20混凝土地面	m ²	9.11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

