

恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂 工程

招标工程量清单

招标人：恭城瑶族自治县教育局

(单位盖章)



恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂 工程

招标工程量清单

招标人: 恭城瑶族自治县教育局

(单位盖章)



造价咨询人:


(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价专业人员签字及盖章)

复核人:



(一级注册造价工程师签字盖执业章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称: 恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂
- 2、项目地点: 桂林市恭城瑶族自治县。
- 3、项目内容: 新建1栋学生食堂, 建筑面积298.2m², 地下独立基础、地上框架结构, 檐高4.2米, 地上1层(层高4.2m)。

二、编制依据:

- 1、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号);
- 2、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程工程量计算标准)》(桂建价〔2025〕1号);
- 3、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕1号);
- 4、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)及市场询价;
- 5、《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文);
- 6、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号文);
- 8、国家现行法规、标准图集、施工规范及技术资料;
- 9、与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- 10、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期恭城县县材料信息价计取, 不足部分参考桂林市2026年第5期信息市场价及询价。

三、其他需要说明的问题

无

建设项目概况表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂
项目所在地		广西
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☐ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☐ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		298.2
其中	地上建筑面积(m²)	298.2
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		/

单项工程概况表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		食堂()
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	/
	地下	/
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☐ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☐ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☐ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一		食堂								
(一)	A06120	地上建筑工程								
1	A06111	基础工程 1.基础类型:独立基础								
2	A061010101	平整场地								
3	010103001001	平整场地	m²	298.20						
4	A061010102	基础土方开挖								
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	450.72						
6	010103002001	土方外弃运	m³	55.66						
7	A061010105	基础土石方回填								
8	010102007002	回填土利用方	m³	395.06						
9	A061010501	现浇混凝土垫层								
10	010501001001	混凝土垫层 1.混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20	m³	8.53			预拌普通混凝土 C20	m³	1.010	
11	010501001001	混凝土垫层 1.混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15	m³	1.05			预拌普通混凝土 C15	m³	1.010	
12	010505001001	混凝土垫层模板	m²	12.72						
13	A061010502	现浇混凝土独立基础								
14	010502001002	混凝土独立基础 1.混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C25	m³	29.84			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
15	010505002005	独立基础模板	m²	56.52						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
16	010502005001	混凝土基础梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	19.77			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
17	010505003001	基础梁模板	m²	227.98						
18	A06121	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:框架结构								
19	A061010404	砖墙								
20	010401003003	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚:180mm 1. 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	49.57			多孔砖 240×180×90	千块	0.227	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.278	
21	A061010508	现浇混凝土柱								
22	010502006001	混凝土矩形柱 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	24.54			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
23	010505004001	矩形柱模板	m²	185.55						
24	010505004001	矩形柱模板	m²	106.35						
25	010505004004	柱模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	106.35						
26	A061010511	现浇混凝土有梁板								
27	010502013001	混凝土实心楼板有梁板 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	75.74			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
28	010505007001	有梁板模板	m²	622.37						
29	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]	m²	622.40						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
30	010502017002	混凝土实心楼板 有梁斜板 30° ≤坡度<60° 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	16.72			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
31	010505007006	有梁斜板模板 30° ≤坡度<60°	m²	161.05						
32	010505007008	板模板支撑高度每增加1m[实际支撑高度=1]-二次浇筑, 支撑起点在屋面板	m²							
33	A061010517	其他混凝土构件								
34	010502021001	混凝土构造柱 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	4.93			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
35	010505011001	构造柱模板	m²	58.92						
36	010502022001	混凝土圈梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25	m³	3.18			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
37	010505012001	直形圈梁模板	m²	49.48						
38	010502023001	混凝土过梁 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C20	m³	2.12			预拌普通混凝土 C20	m³	1.015	
39	010505013001	过梁模板	m²	29.30						
40	010502032001	混凝土台阶 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C15	m³	2.13			预拌普通混凝土 C15	m³	1.015	
41	010505018001	混凝土台阶模板	m²	21.31						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
42	010502029001	混凝土散水 厚度60mm 水泥砂浆面20mm厚 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C10 2. 砂浆强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	m²	77.21			预拌普通混凝土 C10	m³	0.069	
							干混地面砂浆 DS M20	t	0.038	
43	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	77.21						
44	010401010001	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 1. 砂浆品种及强度等级:M5水泥砂浆 2. 混凝土种类及强度等级:预拌C10混凝土	m	168.95			标准砖 240×115×53	千块	0.015	
							预拌普通混凝土 C10	m³	0.044	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.029	
45	010401010002	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm[实际沟深=19] 1. 砂浆品种及强度等级:M5水泥砂浆	m	3210.05			标准砖 240×115×53	千块	0.001	
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.001	
46	010504014008	混凝土地沟盖板安装 1. 混凝土强度等级:C25细石混凝土 预制盖板, 含钢筋。做法详见11zj901-8页A/8	m³	2.70			预制混凝土盖板	m³	1.005	
47	A061010518	现浇构件钢筋制作及安装								
48	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内	t	0.228			圆钢 HPB300 φ10以内(综合)	t	1.020	
49	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	11.242			热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以内(综合)	t	1.020	
50	010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	16.147			热轧带肋钢筋HRB400 ￠10以上(综合)	t	1.025	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
51	010506007002	钢筋电渣压力焊接 $\phi 14 <$ 钢筋直径 $\leq \phi 20$	个	192						
52	010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq \phi 32$	个	126			直形螺纹套筒连接件	套	1.010	
53	010506009001	砖砌体加固钢筋	t	0.224			圆钢 HPB300 $\phi 10$ 以内(综合)	t	1.020	
54	010506011001	钢筋网片制作安装间距 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$	m ²	328.59						
55	010506011002	钢筋网片制作安装间距 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$ -新增	m ²	125.20			冷拔低碳钢丝 $\phi 4$	t	0.001	
56	A061010609	屋面检修爬梯								
57	010607006003	爬式钢楼梯 1. 构件涂(镀)层要求: 钢楼梯(爬式)	t	0.100			钢楼梯(爬式)	t	1.000	
58	A06122	地上部分室内装饰工程								
59	A061010803	金属门								
60	010802003001	钢质防盗门安装 1. 五金种类规格: 钢防盗门(成品含五金)	m ²	15.92			钢防盗门(成品含五金)	m ²	0.978	
61	010802001002	铝合金平开门安装 1. 门框规格:8厚安全钢化玻璃 2. 五金种类规格: 铝合金隔热断桥平开门(含玻璃含五金)	m ²	27.00			铝合金隔热断桥平开门(含玻璃含五金)	m ²	0.960	
62	01B001	304不锈钢挡鼠板厚1.5mm	m ²	4.26						
63	A061010804	金属 防火门								
64	01B0011	甲级钢质防火门(成品含五金)	m ²	8.68			甲级钢质防火门(成品含五金)主材费	元	1.000	
65	01B0012	丙级钢质防火门(成品含五金)	m	1.68			丙级钢质防火门(成品含五金)主材费	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目—学生食堂

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
66	A061010813	金属窗								
67	010807001001	隔热断桥铝合金推拉窗安装 1. 玻璃品种及规格:无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) 2. 窗框型号: 95系列铝合金隔热断桥推拉窗(无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)) 3. 五金种类规格: 铝合金隔热断桥推拉窗(无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明))	m²	68.82			铝合金隔热断桥推拉窗(无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明))	m²	0.954	
68	010807001005	普通铝合金推拉窗安装 1. 窗框型号: 90系列普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)洞口面积≤2m² 2. 五金种类规格: 含五金	m²	12.76			90系列普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)洞口面积≤2m²	m²	0.954	
69	010807001008	普通铝合金固定窗安装 1. 玻璃品种及规格:6厚钢化安全玻璃 2. 窗框型号: 90系列普通铝合金固定窗安装(含玻璃及五金)洞口面积>2m² 3. 五金种类规格: 含五金	m²	9.36			90系列普通铝合金固定窗安装(含玻璃及五金)洞口面积>2m²	m²	0.926	
70	01B001	上悬窗手动开启装置	套	3			上悬窗手动开启装置 主材费	元	1.000	
71	A061010814	金属 防火窗								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
72	010807002001	乙级钢质防火窗安装 1. 玻璃品种及规格:6厚钢化安全玻璃 2. 窗框型号: 钢制防火窗乙级(及五金) 3. 五金种类规格: 钢制防火窗乙级(及五金)	m²	3. 84			钢制防火窗甲级(及五金)	m²	0. 983	
73	A061010906	屋面防水及其他								
74	010902001008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷 材自粘法二层 1. 卷材种类及厚度: 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²	496. 35			自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²	2. 287	
75	010902002008	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1. 5mm	m²	371. 15			聚氨酯甲乙料	kg	1. 996	
							二甲苯	kg	0. 078	
76	010902003001	屋面柔性隔离层 聚氨酯无纺布一层	m²	341. 07			聚氨酯无纺布	m²	1. 047	
77	010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C20	m²	328. 59			预拌细石混凝土 C20	m³	0. 040	
78	010902004011	屋面刚性层 细石混凝土 1. 刚性层厚度:35mm 2. 混凝土种类及强度等级:预拌细石混凝土 C20	m²	125. 20			预拌细石混凝土 C20	m³	0. 035	
79	010902004012	屋面刚性层 分隔缝 断面尺寸: 30mm×20mm 1. 嵌填材质:建筑油膏	m	83. 60			建筑油膏	kg	0. 869	
80	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	328. 59			干混地面砂浆 DS M20	t	0. 036	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
81	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	m²	453.79			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
82	010901001013	水泥彩瓦屋面在混凝土板上铺设 盖屋面 1. 瓦规格:水泥彩瓦 2. 砂浆品种及强度等级:20厚	m²	125.20			水泥彩瓦 420×332	块	10.780	
83	A061010907	墙面防水及其他								
84	010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂 膜厚度: 1.5mm	m²	247.98			聚合物水泥防水涂料	kg	3.395	
85	010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm	m²	91.36			聚氨酯甲乙料	kg	2.213	
							二甲苯	kg	0.078	
86	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	230.11			水泥砂浆	m³	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
87	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=-1]	m²	230.11			水泥砂浆	m³	-0.006	
							聚合物胶浆	kg	-0.404	
88	041103001009	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	m²	228.00			水泥砂浆	m³	0.010	
							聚合物胶浆	kg	0.808	
89	041103001010	聚合物水泥防水砂浆 每增减5mm[实际厚度=1]	m²	228.00			水泥砂浆	m³	0.006	
							聚合物胶浆	kg	0.404	
90	041103001007	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 1. 强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	230.11			无机铝盐防水剂	kg	1.326	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.021	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目—学生食堂

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
91	041103001008	防水砂浆 掺防水剂 每增减10mm[实际厚度=-1] 1. 强度等级:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	230.11			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.010	
							无机铝盐防水剂	kg	0.663	
92	A061010908	楼(地)面防水及其他								
93	010904002008	楼(地)面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度: 1.5mm	m²	113.81			聚氨酯甲乙料	kg	1.996	
							二甲苯	kg	0.078	
94	A061011001	屋面保温隔热								
95	011001001036	保温隔热屋面 陶粒混凝土 1. 混凝土种类及强度等级:陶粒混凝土 2. 保温隔热材料厚度:最薄处30mm厚	m²	328.59			中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³	0.051	
96	011001001077	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度: 100mm	m²	328.59			挤塑聚苯板B1	m³	0.102	
97	A061011003	墙柱面保温隔热								
98	011001003028	保温隔热墙面 干挂岩棉板 材料厚度: 50mm	m²	230.11			岩棉板 50mm	m³	0.051	
99	011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度: 5mm	m²	230.11			抗裂砂浆	kg	6.875	
							耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170	
100	A06123	建筑外立面装饰工程 1. 外立面:涂料外墙								
101	A061011101	整体面层楼地面								
102	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M15	m²	113.81			干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
103	011101009001	地面铺设钢丝网 ￠8@250	m²	258.33			钢丝网￠8@250	m²	1.050	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
104	010501001001	混凝土垫层 1. 地面垫层 2. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C20	m³	25.83			预拌普通混凝土 C20	m³	1.010	
105	011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度: 30mm 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C20	m²				预拌普通混凝土 C20	m³	0.030	
106	011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减 1mm[实际厚度=70] 1. 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C20	m²				预拌普通混凝土 C20	m³	0.001	
107	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 1. 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20	m²	2.16			干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	
108	A061011103	块料面层楼地面								
109	011102003003	陶瓷地面砖 0.36m²<面积≤0.64m² 砂浆粘贴 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 25mm厚干混地面砂浆 DS M15 2. 面层种类及规格: 仿水磨石防滑地砖800*800	m²	113.81			仿水磨石防滑地砖800*800	m²	1.040	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
110	011102003002	陶瓷地面砖 0.1m²<面积≤0.36m² 砂浆粘贴 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 25mm厚干混地面砂浆 DS M15 2. 面层种类及规格: 米灰色防滑地砖600*600	m²	142.36			米灰色防滑地砖600*600	m²	1.030	
							干混地面砂浆 DS M15	t	0.036	
111	A061011201	抹灰墙柱面								
112	011201006001	墙柱面 素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	154.51						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
113	011201001001	一般抹灰内墙 1. 分层厚度:5mm+15mm 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	227.48			干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.041	
114	A061011203	块料面层墙柱面								
115	011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06m²<单块面积≤0.2m² 1. 面砖品种及规格: 白色釉面墙砖 300*600 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	246.74			白色釉面墙砖300*600	m²	1.040	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.039	
116	A061011204	油漆、涂料面层墙柱面								
117	011404001034	墙面喷刷涂料 防霉涂料	m²				防霉涂料	m²	1.000	
118	011403003004	内墙刮腻子二遍	m²	278.01			成品腻子	kg	1.980	
119	011404001033	墙面喷刷涂料 无机涂料	m²	278.01			无机涂料	m²	1.000	
120	011301001009	混凝土天棚抹灰 1. 厚度:5+5mm厚 2. 砂浆种类及强度等级: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	142.38			干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.010	
							干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.010	
121	A061011302	油漆、涂料面层天棚								
122	011404002006	天棚喷刷涂料 无机涂料二遍	m²				无机涂料	m²	1.000	
123	011403003010	天棚刮腻子二遍	m²	308.72			成品腻子	kg	1.980	
124	011404002017	天棚喷刷涂料 无机涂料	m²	308.72			无机涂料	m²	1.000	
125	A061011403	其他装饰								
126	01B002	304不锈钢排水沟及盖板做法详见图纸 (宽300*深150mm)	m	38.61			304不锈钢排水沟及盖板做法详见图纸 (宽300*深150mm)	元	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
127	01B003	屋面检修口盖板1100*1100mm	个	1			屋面检修口盖板1100*1100mm 主材费	元	1.000	
128	011503002019	不锈钢管直线型栏杆(无障碍坡道栏杆)	m	6.20			不锈钢管 $\phi 25 \times 1.5$	m	2.114	
							不锈钢管 $\phi 50 \times 1.5$	m	1.666	
129	A061011403	其他装饰								
130	01B001	成品不锈钢操作台-根据设计图纸,不作为施工内容	个				成品不锈钢操作台 主材费	元	1.000	
131	01B001	室外成品洗碗池-根据设计图纸,不作为施工内容	个				室外成品洗碗池 主材费	元	1.000	
132	01B001	成品不锈钢洗池-根据设计图纸,不作为施工内容	个				成品不锈钢洗池 主材费	元	1.000	
133	01B001	油烟机(功率750W)-根据设计图纸,不作为施工内容	个				油烟机(功率750W) 主材费	元	1.000	
134	01B001	成品排烟道-根据设计图纸,不作为施工内容	m				成品排烟道 主材费	元	1.000	
135	A061011506	砖砌隔油池								
136	010405004001	砖砌隔油池(国标)无地下水 顶面不过汽车 有覆土 ZG-2F 2m ³ 1.砂浆品种及强度等级:参照图集04S519	座	1			热轧带肋钢筋HRB400 $\Phi 10$ 以内(综合)	t	0.116	
							热轧带肋钢筋HRB400 $\Phi 10$ 以上(综合)	t	0.248	
(二)	A06140	给排水工程								
137	A06121	地上部分主体结构 1.建筑高度:27m以下 2.结构形式:框架结构								
	A06140	给排水工程	m ²	298.20						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
138	A0614001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管;复合管								
139	A061400104	给水立干管管道及附件								
140	031001007013	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN50	m	2.20			铝合金衬PE-RT管 DN50	m	1.000	
							铝合金衬PE-RT管件 DN50	个	1.910	
141	031001007012	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN40	m	5.30			铝合金衬PE-RT管 DN40	m	1.020	
							铝合金衬PE-RT管件 DN40	个	1.890	
142	031001007010	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN25	m	3.10			铝合金衬PE-RT管 DN25	m	1.020	
							铝合金衬PE-RT管件 DN25	个	0.880	
143	031001007009	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN20	m	5.60			铝合金衬PE-RT管 DN20	m	1.020	
							铝合金衬PE-RT管 DN20管件	个	1.010	
144	031002001005	螺纹阀门 DN40 截止阀	个	2			螺纹截止阀 DN40	个	1.010	
145	031002001003	螺纹阀门 DN25 截止阀	个	2			螺纹截止阀 DN25	个	1.010	
146	031002001061	自动排气阀 DN20	个	2			自动排气阀 DN20	个	1.000	
147	A061400105	给水水平干管、支管管道及附件								
148	031001007013	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN50	m	2.76			铝合金衬PE-RT管 DN50	m	1.000	
							铝合金衬PE-RT管件 DN50	个	1.910	
149	031001007012	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN40	m	51.14			铝合金衬PE-RT管 DN40	m	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							铝合金衬PE-RT管件 DN40	个	1.890	
150	031001007011	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN32	m	6.00			铝合金衬PE-RT管 DN32	m	1.020	
							铝合金衬PE-RT管 DN32管件	个	0.930	
151	031001007010	铝合金衬塑给水管(热熔连接)安装 DN25	m	67.13			铝合金衬PE-RT管 DN25	m	1.020	
							铝合金衬PE-RT管 DN25管件 DN25	个	0.880	
152	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀	个	2			螺纹闸阀 DN50	个	1.010	
153	031002001005	螺纹阀门 DN40 闸阀	个	2			螺纹闸阀 DN40	个	1.010	
154	031002001029	焊接法兰阀安装 DN50 止回阀	个	1			止回阀 DN50	个	1.000	
155	031002001028	焊接法兰阀安装 DN40 止回阀	个	1			止回阀 DN40	个	1.000	
156	031002010006	螺纹水表 DN50	组	1			螺纹水表 DN50	个	1.000	
157	031002010005	螺纹水表 DN40	组	1			螺纹水表 DN40	个	1.000	
158	A061400107	排水水平干管、支管管道及干附件								
159	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	6.94			PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.467	
160	031001008061	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn160	m	3.81			PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	0.947	
							PVC-U承插塑料管件 dn160	个	1.071	
161	031001008063	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn250	m	15.44			PVC-U承插塑料排水管 dn250	m	0.960	
							PVC-U承插塑料管件 dn250	个	0.813	
162	A061400108	雨水管道及附件								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
163	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	17.40			PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.428	
164	031003014022	一般雨水斗安装 DN100	个	4			雨水斗 DN100	个	1.000	
165	A0615001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:镀锌钢管								
166	A061500102	消火栓系统管道及附件								
167	031002001004	螺纹阀门 DN32 闸阀	个	1			螺纹闸阀 DN32	个	1.010	
168	031002001003	螺纹阀门 DN25 截止阀	个	4			螺纹截止阀 DN25	个	1.010	
169	031002001002	螺纹阀门 DN20 截止阀	个	2			螺纹截止阀 DN20	个	1.010	
170	031002001061	自动排气阀 DN20	个	2			自动排气阀 DN20	个	1.000	
171	031002009001	倒流防止器(螺纹连接) DN32	套	1			倒流防止器 DN32	个	1.010	
172	031002010004	螺纹水表 DN32	组	1			螺纹水表 DN32	个	1.000	
173	031002006012	Y型过滤器 DN32	组	1			Y型过滤器 DN32	个	1.010	
174	A061500103	室内消火栓								
175	030901010003	轻便消防水龙卷盘箱 1000*380*160	套	1			轻便消防水龙卷盘箱 1000*380*160	套	1.000	
176	A061500104	灭火器								
177	030910001002	放置式灭火器	具	6			灭火器 2-MF/ABC4	具	1.000	
(三)	A06170	电气工程								
178	A0617003	照明配电系统								
179	A061700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
180	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m ZPA厨房电力总配电箱	台	1			ZPA厨房电力总配电箱	台	1.000	
181	030402011003	悬挂嵌入式配电箱 0.5m<半周长≤1.0m ALE应急照明配电箱	台	1			ALE应急照明配电箱	台	1.000	
182	A061700302	照明配电系统支管线								
183	030412001069	砖、混凝土结构暗配 焊接钢管 SC20	m	104.77			焊接钢管 SC20	m	1.030	
184	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ20	m	371.49			塑料管 φ20	m	1.060	
185	030412004036	管内穿低烟无卤阻燃耐火铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	256.10			铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
186	030412004029	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1221.56			铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.080	
187	A061700303	照明器具、开关插座								
188	030413001001	LED吸顶灯 12W	套	1			LED吸顶灯 12W	套	1.010	
189	030413001001	密闭型LED吸顶灯 18W	套	11			密闭型LED吸顶灯 18W	套	1.010	
190	030413003004	密闭型 单管LED直管灯 1*24W	套	4			密闭型 单管LED直管灯 1*24W	套	1.010	
191	030413003005	密闭型 双管LED直管灯 2*24W	套	22			密闭型 双管LED直管灯 2*24W	套	1.010	
192	030413003005	密闭型 应急双管LED直管灯 2*24W	套	8			密闭型 应急双管LED直管灯 2*24W	套	1.010	
193	030413007002	紫外线杀菌灯 40W	套	4			紫外线杀菌灯 40W	套	1.010	
194	030413005007	太阳能投光灯 65W	套	2			太阳能投光灯 65W	套	1.010	
195	030413002088	多信息复合标志灯具 (单面)	套	2			多信息复合标志灯具 (单面)	套	1.010	
196	030413002088	多信息复合标志灯具 (双面)	套	1			多信息复合标志灯具 (双面)	套	1.010	
197	030413002089	安全出口标志灯	套	5			安全出口标志灯	套	1.010	
198	030413002089	应急照明灯	套	5			应急照明灯	套	1.010	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
199	030413002089	密闭型安全出口标志灯	套	1			密闭型安全出口标志灯	套	1.010	
200	030413002089	密闭型疏散出口标志灯	套	3			密闭型疏散出口标志灯	套	1.010	
201	030413002089	密闭型密闭型应急照明灯	套	9			密闭型密闭型应急照明灯	套	1.010	
202	030413002089	密闭型疏散方向指示灯 (向左)	套	1			密闭型疏散方向指示灯 (向左)	套	1.010	
203	030503014015	紫外辐射照度计	套	1			紫外辐射照度计	套	1.000	
204	030413013006	单控单联跷板暗开关	套	5			单联单控开关	套	1.020	
205	030413013007	单控双联跷板暗开关	套	4			双联单控开关	套	1.020	
206	030413013008	单控三联跷板暗开关	套	2			单控三联跷板暗开关	套	1.020	
207	030413013009	单控四联跷板暗开关	套	1			单控四联跷板暗开关	套	1.020	
208	030413013007	单控双联跷板暗开关	套	2			单联双控开关	套	1.020	
209	030413013012	双控单联跷板暗开关	套	1			双控单联开关	套	1.020	
210	030413014002	单相明插座 10A 5孔	套	8			安全型二、三极电源插座	套	1.020	
211	030405015001	吊风扇	台	10			吊扇	台	1.000	
212	A0617007	防雷及接地装置								
213	A061700701	防雷及接地装置								
214	030410002002	户外钢接地母线敷设	m	29.60			40*40不锈钢扁钢	m	1.050	
215	030410002003	利用基础钢筋做接地母线	m	126.83						
216	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	9.35						
217	030410005003	避雷网 沿隔热板敷设材质	m	121.10			避雷网 Φ10	m	1.050	
218	030410006001	圆钢避雷针制作 针长(m)≤2	根	4			Φ20镀锌圆钢	根	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
219	030410007001	总等电位端子联结箱	台	1			总等电位端子联结箱	个	1.010	
220	030410007002	局部等电位端子联结箱	台	2			局部等电位端子联结箱	个	1.010	
221	030410007003	接地测试板	块	4			接地测试板	块	1.010	
	A06180	建筑智能化工程	m²							
222	A061800101	综合布线系统设备								
223	030502010001	8位模块信息插座 单口	个	2			8位模式信息插座	个	1.020	
224	030501015001	固定配置交换机 ≤24口	台	1			1*4口网络交换机	台(套)	1.000	
225	A061800102	综合布线系统管线及其他								
226	030412001060	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC32	m	6.29			镀锌钢管 SC32	m	1.030	
227	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	17.35			塑料管 Φ20	m	1.060	
228	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对	m	18.45			屏蔽型六类四对双绞线	m	1.050	
229	030409002001	控制电缆普通敷设 电缆芯数 (芯)≤6	m	14.78			ZRB-KVVP-0.45/0.75kV 2x2.5	m	1.015	
230	030409005005	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯)≤6	个	3						
231	A0618002	视频安防监控系统 设备:有 数据传输:数字								
232	A061800201	视频安防监控系统设备								
233	030506010001	防护型彩色摄像机	台	4			防护型彩色摄像机	台	1.000	
234	030501015001	1*8口POE交换机	台	1			1*8口POE交换机	台(套)	1.000	
235	A061800802	智能卡应用系统管线及其他								
236	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 Φ20	m	54.69			塑料管 Φ20	m	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
237	030502003001	双绞线缆 管内穿放 线缆≤4对	m	55.79			屏蔽型六类四对双绞线	m	1.050	
238	030409005005	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯)≤6	个							
239	A0618013	广播系统 设备:有 信号传输:数字								
240	A061801301	广播系统设备								
241	030505005001	吸顶扬声器 安装孔 φ ≤200mm 10W	只	3			吸顶式广播扬声器	只	1.000	
242	030904014005	广播功率放大器 广播功放50W	台	1			广播功率放大器	台	1.000	
243	A061801302	广播系统管线及其他								
244	030412001142	砖、混凝土结构暗配 塑料管 φ 20	m	24.94			塑料管 φ 20	m	1.060	
245	030409002001	控制电缆普通敷设 电缆芯数 (芯)≤6	m	52.07			ZRB-KVVP-2*1.5	m	1.015	
246	030409005005	控制电缆终端头制作、安装 电缆芯数 (芯)≤6	个							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目—学生食堂

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	食堂				
(一)	地上建筑工程				
1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	257.52		
2	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	270.80		
3	预拌普通混凝土 C25	m³	371.68		
4	聚氨酯甲乙料	kg	11.50		
5	多孔砖 240×180×90	千块	1067.96		
6	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	3407.08		
7	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	3230.09		
8	钢防盗门(成品含五金)	m²	450.00		
9	铝合金隔热断桥推拉窗(无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明))	m²	501.95		
10	自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²	25.66		
11	聚合物水泥防水涂料	kg	10.62		
12	仿水磨石防滑地砖800*800	m²	65.00		
13	米灰色防滑地砖600*600	m²	55.00		
14	白色釉面墙砖300*600	m²	50.00		
15	机械费	元	1.00		
(二)	给排水工程				
1	灭火器 2-MF/ABC4	具	88.50		
2	轻便消防水龙卷盘箱 1000*380*160	套	407.40		
3	铝合金衬PE-RT管 DN20	m	7.67		
4	铝合金衬PE-RT管 DN20管件	个	2.69		
5	铝合金衬PE-RT管 DN25	m	9.59		
6	铝合金衬PE-RT管 DN25	m	9.59		
7	铝合金衬PE-RT管件 DN25	个	3.35		
8	铝合金衬PE-RT管 DN25管件 DN25	个	3.35		
9	铝合金衬PE-RT管 DN32	m	14.46		
10	铝合金衬PE-RT管 DN32管件	个	5.06		
11	铝合金衬PE-RT管 DN40	m	20.66		
12	铝合金衬PE-RT管件 DN40	个	7.23		
13	铝合金衬PE-RT管 DN50	m	36.34		
14	铝合金衬PE-RT管件 DN50	个	12.72		
15	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	13.89		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
16	PVC-U承插塑料管件 dn110	个	4.86		
17	PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	29.73		
18	PVC-U承插塑料管件 dn160	个	10.40		
19	PVC-U承插塑料排水管 dn250	m	61.89		
20	PVC-U承插塑料管件 dn250	个	21.66		
21	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	13.89		
22	PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	4.86		
23	螺纹截止阀 DN20	个	11.50		
24	螺纹截止阀 DN25	个	18.58		
25	螺纹闸阀 DN32	个	20.35		
26	螺纹闸阀 DN40	个	28.32		
27	螺纹截止阀 DN40	个	38.05		
28	螺纹闸阀 DN50	个	40.71		
29	止回阀 DN40	个	48.14		
30	止回阀 DN50	个	60.18		
31	自动排气阀 DN20	个	32.67		
32	Y型过滤器 DN32	个	61.59		
33	倒流防止器 DN32	个	315.90		
34	螺纹水表 DN32	个	79.65		
35	螺纹水表 DN40	个	115.04		
36	螺纹水表 DN50	个	151.50		
37	雨水斗 DN100	个	25.88		
(三)	电气工程				
1	吸顶式广播扬声器	只	30.00		
2	避雷网 Φ10	m	7.97		
3	接地测试板	块	8.85		
4	ZRB-KVVP-2*1.5	m	4.73		
5	ZRB-KVVP-0.45/0.75kV 2x2.5	m	10.71		
6	焊接钢管 SC20	m	5.76		
7	8位模式信息插座	个	14.16		
8	吊扇	台	150.44		
9	ALE应急照明配电箱	台	500.00		
10	ZPA厨房电力总配电箱	台	2019.00		
11	局部等电位端子联结箱	个	8.85		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
12	总等电位端子联结箱	个	66.19		
13	密闭型安全出口标志灯	套	50.00		
14	应急照明灯	套	50.00		
15	密闭型疏散出口标志灯	套	50.00		
16	多信息复合标志灯具 (双面)	套	50.00		
17	密闭型密闭型应急照明灯	套	50.00		
18	安全出口标志灯	套	50.00		
19	密闭型疏散方向指示灯 (向左)	套	50.00		
20	多信息复合标志灯具 (单面)	套	50.00		
21	紫外线杀菌灯 40W	套	72.00		
22	密闭型 应急双管LED直管灯 2*24W	套	76.41		
23	密闭型LED吸顶灯 18W	套	26.33		
24	LED吸顶灯 12W	套	22.15		
25	密闭型 单管LED直管灯 1*24W	套	46.02		
26	密闭型 双管LED直管灯 2*24W	套	58.41		
27	太阳能投光灯 65W	套	229.82		
28	安全型二、三极电源插座	套	8.41		
29	屏蔽型六类四对双绞线	m	3.28		
30	40*40不锈钢扁钢	m	5.57		
31	Φ20镀锌圆钢	根	2.39		
32	镀锌钢管 SC32	m	7.31		
33	塑料管 Φ20	m	2.17		
34	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2.50		
35	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2.58		
36	单联双控开关	套	7.52		
37	单联单控开关	套	6.73		
38	双联单控开关	套	8.32		
39	单控三联跷板暗开关	套	13.10		
40	单控四联跷板暗开关	套	16.99		
41	双控单联开关	套	7.52		
42	1*4口网络交换机	台(套)	100.00		
43	1*8口POE交换机	台(套)	160.00		
44	紫外辐射照度计	套	107.08		
45	防护型彩色摄像机	台	485.00		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

主要材料及价格表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	1	人工合计			
2	002401000	建筑装饰人工	元	8573.19	1.00
3	01DR0001	人工费	元	280738.746	1.00
4	2	材料合计			
5	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.657	3230.09
6	01DF0001	辅助材料费	元	50432.313	1.00
7	01DG0001	管理费	元	79194.635	1.00
8	01DL0001	利润	元	27813.703	1.00
9	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²	40.756	0.09
10	341101001	水	m³	9.037	3.00
11	341508001	其他材料费	元	59.493	0.90
12	3	主要材料合计			
13	040908002	抗裂砂浆	kg	1582.006	0.74
14	041704001	水泥彩瓦 420×332	块	1349.656	2.58
15	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	8.11	233.63
16	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	13.78	239.82
17	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	27.507	257.52
18	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	1.424	270.80
19	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	13.319	246.02
20	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	31.177	257.52
21	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³	12.761	331.86
22	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	3.223	345.13
23	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	36.855	358.41
24	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	177.342	371.68
25	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³	17.701	358.41
26	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	1170.16	11.50
27	133502003	无机铝盐防水剂	kg	457.689	3.82
28	133508001	建筑油膏	kg	72.648	2.50
29	143305003	二甲苯	kg	44.953	11.77
30	143537001	聚合物胶浆	kg	369.301	2.99
31	230100000	灭火器 2-MF/ABC4	具	6	88.50
32	234301000.1	吸顶式广播扬声器	只	3	30.00
33	270503001	避雷网 Φ10	m	127.155	7.97
34	270605000.1	接地测试板	块	4.04	8.85
35	281128000	ZRB-KVVP-2*1.5	m	52.851	4.73
36	281128000	ZRB-KVVP-0.45/0.75kV 2x2.5	m	15.002	10.71

主要材料及价格表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	290602002	焊接钢管 SC20	m	107.913	5.76
38	301302000	8位模式信息插座	个	2.04	14.16
39	500103001.1	吊扇	台	10	150.44
40	550117001	ALE应急照明配电箱	台	1	500.00
41	550117001.1	ZPA厨房电力总配电箱	台	1	2019.00
42	550910000.1	局部等电位端子联结箱	个	2.02	8.85
43	550910000.2	总等电位端子联结箱	个	1.01	66.19
44	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³	16.759	400.88
45	B-Z.1	屋面检修口盖板1100*1100mm 主材费	元	1	350.00
46	B-Z.2	304不锈钢排水沟及盖板做法详见图纸(宽300*深150mm)	元	38.61	120.00
47	B-Z.8	上悬窗手动开启装置 主材费	元	3	230.00
48	B-Z.9	甲级钢质防火门(成品含五金) 主材费	元	8.68	442.48
49	B-Z.10	丙级钢质防火门(成品含五金) 主材费	元	1.68	389.38
50	Z250001001	密闭型安全出口标志灯	套	1.01	50.00
51	Z250001001	LED吸顶灯 12W	套	1.01	22.15
52	Z250001001	密闭型LED吸顶灯 18W	套	11.11	26.33
53	Z250001001	密闭型 应急双管LED直管灯 2*24W	套	8.08	76.41
54	Z250001001	紫外线杀菌灯 40W	套	4.04	72.00
55	Z250001001	多信息复合标志灯具(单面)	套	2.02	50.00
56	Z250001001	密闭型疏散方向指示灯(向左)	套	1.01	50.00
57	Z250001001	安全出口标志灯	套	5.05	50.00
58	Z250001001	密闭型密闭型应急照明灯	套	9.09	50.00
59	Z250001001	多信息复合标志灯具(双面)	套	1.01	50.00
60	Z250001001	密闭型疏散出口标志灯	套	3.03	50.00
61	Z250001001	应急照明灯	套	5.05	50.00
62	Z250001001.1	密闭型 单管LED直管灯 1*24W	套	4.04	46.02
63	Z250001001.2	密闭型 双管LED直管灯 2*24W	套	22.22	58.41
64	Z250001001.3	太阳能投光灯 65W	套	2.02	229.82
65	Z264101001	安全型二、三极电源插座	套	8.16	8.41
66	Z280311000.1	屏蔽型六类四对双绞线	m	77.953	3.28
67	ZA000405	40*40不锈钢扁钢	m	31.08	5.57
68	ZA000407	Φ20镀锌圆钢	根	4	2.39
69	ZA000451	镀锌钢管 SC32	m	6.479	7.31
70	ZA000475	塑料管 Φ20	m	496.577	2.17
71	ZA000517.1	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1319.285	2.50

主要材料及价格表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目--学生食堂

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
72	ZA000524.1	铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	276.588	2.58
73	ZA000583	单联双控开关	套	2.04	7.52
74	ZA000583.1	单联单控开关	套	5.1	6.73
75	ZA000583.2	双联单控开关	套	4.08	8.32
76	ZA000583.3	单控三联跷板暗开关	套	2.04	13.10
77	ZA000583.4	单控四联跷板暗开关	套	1.02	16.99
78	ZA000583.5	双控单联开关	套	1.02	7.52
79	ZA000650	1*4口网络交换机	台(套)	1	100.00
80	ZA000650	1*8口POE交换机	台(套)	1	160.00
81	ZA000841.1	紫外辐射照度计	套	1	107.08
82	ZA001083	防护型彩色摄像机	台	4	485.00
83	ZA003394	轻便消防水龙卷盘箱 1000*380*160	套	1	407.40
84	ZA003482.1	广播功率放大器	台	1	100.00
85	ZA003630.1	铝合金衬PE-RT管 DN20	m	5.712	7.67
86	ZA003631.1	铝合金衬PE-RT管 DN20管件	个	5.656	2.69
87	ZA003632	铝合金衬PE-RT管 DN25	m	3.162	9.59
88	ZA003632.1	铝合金衬PE-RT管 DN25	m	68.473	9.59
89	ZA003633	铝合金衬PE-RT管件 DN25	个	2.728	3.35
90	ZA003633.1	铝合金衬PE-RT管 DN25管件 DN25	个	59.074	3.35
91	ZA003634.1	铝合金衬PE-RT管 DN32	m	6.12	14.46
92	ZA003635.1	铝合金衬PE-RT管 DN32管件	个	5.58	5.06
93	ZA003636	铝合金衬PE-RT管 DN40	m	57.569	20.66
94	ZA003637	铝合金衬PE-RT管件 DN40	个	106.672	7.23
95	ZA003638	铝合金衬PE-RT管 DN50	m	4.96	36.34
96	ZA003639	铝合金衬PE-RT管件 DN50	个	9.474	12.72
97	ZA003771.1	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	5.913	13.89
98	ZA003772.1	PVC-U承插塑料管件 dn110	个	10.181	4.86
99	ZA003773.1	PVC-U承插塑料排水管 dn160	m	3.608	29.73
100	ZA003774.1	PVC-U承插塑料管件 dn160	个	4.081	10.40
101	ZA003777.1	PVC-U承插塑料排水管 dn250	m	14.822	61.89
102	ZA003778.1	PVC-U承插塑料管件 dn250	个	12.553	21.66
103	ZA003812.1	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	17.4	13.89
104	ZA003813.1	PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	7.447	4.86
105	ZA003867	螺纹截止阀 DN20	个	2.02	11.50
106	ZA003868	螺纹截止阀 DN25	个	6.06	18.58
107	ZA003869	螺纹闸阀 DN32	个	1.01	20.35

主要材料及价格表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
108	ZA003870	螺纹闸阀 DN40	个	2.02	28.32
109	ZA003870	螺纹截止阀 DN40	个	2.02	38.05
110	ZA003871	螺纹闸阀 DN50	个	2.02	40.71
111	ZA003876	止回阀 DN40	个	1	48.14
112	ZA003877	止回阀 DN50	个	1	60.18
113	ZA003908	自动排气阀 DN20	个	4	32.67
114	ZA003974.1	Y型过滤器 DN32	个	1.01	61.59
115	ZA004001.1	倒流防止器 DN32	个	1.01	315.90
116	ZA004015	螺纹水表 DN32	个	1	79.65
117	ZA004016	螺纹水表 DN40	个	1	115.04
118	ZA004017	螺纹水表 DN50	个	1	151.50
119	ZA004106.1	雨水斗 DN100	个	4	25.88
120	ZJ000039.1	标准砖 240×115×53	千块	5.744	470.77
121	ZJ000044	多孔砖 240×180×90	千块	11.252	1067.96
122	ZJ000074	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内(综合)	t	11.583	3407.08
123	ZJ000075	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以上(综合)	t	16.799	3230.09
124	ZJ000105.1	预制混凝土盖板	m ³	2.714	700.00
125	ZJ000107	圆钢 HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.461	3407.08
126	ZJ000115	直形螺纹套筒连接件	套	127.26	4.63
127	ZJ000142.1	钢楼梯(爬式)	t	0.1	6070.00
128	ZJ000172.1	铝合金隔热断桥平开门(含玻璃含五金)	m ²	25.92	495.58
129	ZJ000177.1	钢防盗门(成品含五金)	m ²	15.57	450.00
130	ZJ000205.1	铝合金隔热断桥推拉窗(无色透明中空玻璃(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明))	m ²	65.654	501.95
131	ZJ000209.1	90系列普通铝合金推拉窗安装(含中空玻璃及五金)洞口面积≤2m ²	m ²	12.173	383.18
132	ZJ000212.1	90系列普通铝合金固定窗安装(含玻璃及五金)洞口面积>2m ²	m ²	8.667	254.86
133	ZJ000217.1	钢制防火窗甲级(及五金)	m ²	3.775	321.00
134	ZJ000247.1	自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m ²	1135.152	25.66
135	ZJ000259	聚合物水泥防水涂料	kg	841.892	10.62
136	ZJ000260.1	聚氨酯无纺布	m ²	357.1	1.12
137	ZJ000291.1	挤塑聚苯板B1	m ³	33.516	398.08
138	ZJ000298.1	岩棉板 50mm	m ³	11.736	327.43
139	ZJ000299	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	269.229	1.56
140	ZJ000300.1	钢丝网 Φ 8@250	m ²	271.247	3.19
141	ZJ000344.1	仿水磨石防滑地砖800*800	m ²	118.362	65.00
142	ZJ000344.2	米灰色防滑地砖600*600	m ²	146.631	55.00

主要材料及价格表

工程名称:恭城瑶族自治县高铁新区小学建设项目一学生食堂

第5页 共5页

[illegible]