

七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市七星区朝阳乡人民政府

(单位盖章)



2026年09月29日

封-1



扫描全能王 创建

招标工程量清单

招 标 人：桂林市七星区朝阳乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：广西项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：龙卓
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：蒋伶
(签字或盖章)

编 制 人：林树茂
(造价工程师注册章)
有效期至：2030年01月28日

复 核 人：韦福琼
(一级注册造价工程师注册章)
有效期至：2029年12月31日

编 制 时 间：2026年09月29日

复 核 时 间：



编制说明

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目位于桂林市七星区朝阳乡。
- 2、工程特点:本工程新建给水管网等。

二、编制依据:

- 1、《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范》市政工程、安装工程;
- 2、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表》市政工程、安装工程;
- 3、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》;
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;
- 5、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。

三、编制方法

- 1、分部分项工程和单价措施项目:采用单价法;
- 2、总价措施项目:采用费率法。

四、编制说明

◆工程量的计算

- 1、所有井深均按照标准井的井深计,参照07MS101-2;
- 2、本项目沟槽开挖均在混凝土路面下,因机械无法进入现场,支管需要人工施工。

◆材料价格的取定

材料价格按照自来水公司采购价计取,采购价没有的参照2026年《桂林市建设工程造价信息》第8期桂林市除税信息价或市场询价;

◆费率的确定

管理费、利润及总价措施费费率按费用定额中规定弹性区间费率的中值计取。

◆其他



建设项目概况表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装第1页 共1页

名称	内容
工程名称	七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装
项目所在地	广西
建设性质	☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容	☒ 道路工程 ☐ 桥梁工程 ☐ 涵洞工程 ☐ 隧道工程 ☒ 管网工程 ☐ 水处理工程 ☐ 生活垃圾处理工程 ☐ 管廊工程 ☐ 室外场地 ☐ 建设用地开发土石方 ☐ 其他
资金来源	☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☐ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	2026年09月29日
计价依据	/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02



单项工程概况表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第1页 共1页

名称	内容
工程名称(类型编码)	七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装工程(B032)
工程费用(元)	
每公里工程费用(元/km)	
专业类型	☐ 雨水管网 ☐ 污水管网 ☐ 给水管网 ☐ 燃气管网
雨水管网总长度(m)	/
雨水管网管道材质	/
雨水管网管径范围(mm)	/
污水管网总长度(m)	/
污水管网管道材质	/
污水管网管径范围(mm)	/
给水管网总长度(m)	/
给水管网管道材质	/
给水管网管径范围(mm)	/
燃气管网总长度(m)	/
燃气管网管道材质	/
燃气管网管径范围(mm)	/
管道沟槽开挖方式	☐ 支撑下开挖 ☐ 顶管 ☐ 地下定向钻孔 ☐ 其他
土石方总量()	/
其他	/

注:管网工程和道路工程一起设计或施工时纳入道路工程概况表考虑,无需单独列概况表。

表-03



总图工程概况表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第1页 共1页

名称	内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	B0321	七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装工程								
(一)	B0321	道路工程								
1	B00401	支路工程 水泥混凝土 (15m<路宽≤20m)								
2	B004020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
3	040303001003	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵商砼		548.45			混凝土C30		1.015	
4	B004100102	拆除水泥混凝土面								
5	010502030003	混凝土地面 切缝	m	9299.00						
6	041001001002	拆除水泥混凝土路面 1. 厚度:20cm		548.45						
7	040103005001	拆除工程废料外弃 1. 运距1km, 消纳费自行考虑 2. 含装车		548.45						
8	040103005001	拆除工程废料外弃 每增加1km运距 1: 运距暂按增加6km考虑, 结算据实调整		3290.70						
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
(二)	B032	管网工程								
9	B03257	钢管安装								
10	B032010103	挖沟槽、基坑土方								
11	040101002002	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别:三类土		1619.95						
12	040101002002	人工挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 因机械无法进入施工,需人工开挖 3. DN80、DN50管道人工开挖量暂按总开挖量的25%,结算据实调整		326.44						
13	040103003001	土方外弃 1. 废弃料品种:土方 2. 运距1km,消纳费自行考虑		1946.39						
14	040103003001	土方外弃 每增加1km运距 1. 废弃料品种:土方 2. 运距暂按增加6km考虑,结算据实调整		11678.34						
15	B032010108	粒料回填								
16	040103001004	沟槽、基坑(台、井背)回填碎石 1. 密实度:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:级配碎石		1946.39			碎石		1.326	
17	B0320501026	钢管安装 DN50以内								
18	040501002006	DN50钢塑复合管安装 螺纹连接 1. 铺设深度:按设计图纸要求 2. 管道检验及试验要求:按设计要求进行管道冲洗消毒及试压	m	3697.00			DN50钢塑复合管	m	1.000	
19	B0320501028	钢管安装 DN80								

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
20	040501002008	DN80钢塑复合管安装 螺纹连接 1. 铺设深度:按设计图纸要求 2. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	501.00			DN80钢塑复合管	m	1.000	
21	B0320501029	钢管安装 DN100								
22	040501003009	焊接钢管 D108×5 1. 材质及规格:焊接钢管 D108×5 2. 接口方式:电弧焊连接 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	20.00			焊接钢管 D108×5	m	1.012	
23	040501003052	DN100钢管防腐 外防腐一布三油 内防腐两底两面 1. 内壁防腐采用IPN8710-2型两底两面防腐 2. 外壁防腐采用IPN8710-3厚浆型两底两面防腐	m	20.00			玻璃纤维布	m'	0.433	
							新型高分子涂料	kg	0.455	
24	B0320501031	钢管安装 DN150								
25	040501003010	螺旋埋弧焊钢管D159×6 1. 材质及规格:螺旋埋弧焊钢管 D159×6 2. 接口方式:埋弧焊连接 3. 铺设深度:按设计图纸要求 4. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	28.00			螺旋埋弧焊钢管D159×6	m	1.010	
26	040501003052	DN150钢管防腐 外防腐一布三油 内防腐两底两面 1. 内壁防腐采用IPN8710-2型两底两面防腐 2. 外壁防腐采用IPN8710-3厚浆型两底两面防腐	m	28.00			玻璃纤维布	m'	0.865	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							新型高分子涂料	kg	0.909	
27	B0320501051	球墨铸铁管 DN100以内								
28	040501004001	DN100球墨铸铁管安装 胶圈接口 1. 接口方式:T型橡胶圈接口 2. 铺设深度:按设计图纸要求 3. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	368.00			DN100球墨铸铁管	m	1.000	
29	B0320501052	球墨铸铁管 DN150								
30	040501004002	DN150球墨铸铁管安装 胶圈接口 1. 接口方式:T型橡胶圈接口 2. 铺设深度:按设计图纸要求 3. 管道检验及试验要求:按设计要求 进行管道冲洗消毒及试压	m	574.00			DN150球墨铸铁管	m	1.000	
31	B032050201	阀门安装 DN50以内								
32	040502006008	DN50平焊法兰安装 1. 材质、规格、结构形式:DN50法兰片	副	3.00			DN50法兰片(钢)	片	2.000	
33	040502006008	DN50平焊法兰安装 1. 材质、规格、结构形式:DN50丝扣法兰片	副	1.00			DN50丝扣法兰片(钢)	片	2.000	
34	031002001006	螺纹阀门 DN50 闸阀	个	2			螺纹阀门 DN50	个	1.010	
35	040502005001	DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接 1. 种类:复合排气阀	个	2			复合排气阀 DN50	个	1.000	
36	040502002178	DN50钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN50弯头	个	438			DN50钢塑弯头	个	1.000	
37	040502002178	DN50钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN50×DN20弯头	个	216			DN50×DN20钢塑弯头	个	1.000	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
38	040502002178	DN50钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN50等径三通	个	145			DN50等径三通 (钢塑)	个	1.000	
39	040502002178	DN50钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN50×DN20异径三通	个	8			DN50×DN20异径三通 (钢塑)	个	1.000	
40	040502002178	DN50钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN50等径直接	个	400			DN50等径直接 (钢塑)	个	1.000	
41	B032050203	阀门安装 DN80								
42	040502006010	DN80平焊法兰安装 1. 材质、规格、结构形式:DN80法兰片	副	30.00			DN80法兰片 (钢)	片	2.000	
43	040502006010	DN80平焊法兰安装 1. 材质、规格、结构形式:DN80丝扣法兰片	副				DN80丝扣法兰片 (钢)	片	2.000	
44	040502002180	DN80钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN80弯头	个	12			DN80钢塑弯头	个	1.000	
45	040502002180	DN80钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN80等径三通	个	2			DN80等径三通 (钢塑)	个	1.000	
46	040502002180	DN80钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN80×DN50三通	个	26			DN80×DN50钢塑三通	个	1.000	
47	040502002180	DN80钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN80×DN50异径直接	个	26			DN80×DN50异径直接 (钢塑)	个	1.000	
48	040502002180	DN80钢塑复合管件安装螺纹连接 1. 材质及规格:钢塑复合管件 DN80等径直接	个	60			DN80等径直接 (钢塑)	个	1.000	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
49	031002001008	螺纹阀门 DN80 闸阀	个	6			螺纹阀门 DN80	个	1.010	
50	040502005003	DN80焊接法兰阀门安装 法兰连接 1. 种类:法兰软密封闸阀	个	6			法兰软密封闸阀DN80 (铸)	个	1.000	
51	B032050204	阀门安装 DN100								
52	040502006011	DN100平焊法兰安装 1. 材质、规格、结构形式:DN100法兰片	副	12.00			DN100法兰片 (钢制)	片	2.000	
53	040502002055	DN100钢制弯头管件 (异径管) 安装 1. 种类:冲压弯头 2. 材质及规格:DN100	个	10			冲压弯头DN100 (钢制)	个	1.000	
54	040502002055	DN100钢制弯头管件 (异径管) 安装 1. 种类:钢制大小头 2. 材质及规格:DN100×DN80	个	1			钢制大小头 DN100×DN80	个	1.000	
55	040502002055	DN100钢制弯头管件 (异径管) 安装 1. 种类:钢制大小头 2. 材质及规格:DN100×DN50	个	1			钢制大小头 DN100×DN50	个	1.000	
56	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插22.5°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	6			承插22.5°弯头DN100 (球铸)	个	1.000	
57	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插45°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	3			承插45°弯头DN100 (球铸)	个	1.000	
58	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插30°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	6			承插30°弯头DN100 (球铸)	个	1.000	
59	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插11.25°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	5			承插11.25°弯头DN100 (球铸)	个	1.000	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
60	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格:DN100×DN100	个	2			承插单支盘三通DN100×DN100 (钢)	个	1.000	
61	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制挖眼三通 2. 材质及规格:DN100×DN80	个	1			钢制挖眼三通DN100×DN80 (钢)	个	1.000	
62	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制挖眼三通 2. 材质及规格:DN100×DN50	个	3			钢制挖眼三通DN100×DN50 (钢)	个	1.000	
63	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格:DN100×DN80	个	15			承插单支盘三通DN100×DN80 (球铸)	个	1.000	
64	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:盘插 2. 材质及规格:DN100	个	2			盘插DN100 (球铸)	个	1.000	
65	040502001001	DN100球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:盘承 2. 材质及规格:DN100	个	2			盘承DN100 (球铸)	个	1.000	
66	040502005004	DN100焊接法兰阀门安装 法兰连接 1. 种类:法兰软密封闸阀	个	5			法兰软密封闸阀DN100 (铸)	个	1.000	
67	031002008011	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN100	个	3			可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000	
68	B032050206	阀门安装 DN150								
69	040502002057	DN150钢制弯头管件 (异径管) 安装 1. 种类:钢制大小头 2. 材质及规格:DN150×DN100	个	1			钢制大小头 DN150×DN100	个	1.000	
70	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插22.5° 弯头 2. 材质及规格:DN150	个	2			承插22.5° 弯头DN150 (球铸)	个	1.000	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
71	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插11.25°弯头 2. 材质及规格:DN150	个	3			承插11.25°弯头DN150(球铸)	个	1.000	
72	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格:DN150×DN100	个	1			承插单支盘三通DN150×DN100(球铸)	个	1.000	
73	040502001003	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制弯头 2. 材质及规格:DN150	个	7			钢制弯头DN150	个	1.000	
74	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制套筒三通 2. 材质及规格:DN300×DN150	个	1			钢制套筒三通DN300×DN150	个	1.000	
75	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制挖眼三通 2. 材质及规格:DN150×DN100	个	1			钢制挖眼三通DN150×DN100	个	1.000	
76	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:钢制三通 2. 材质及规格:DN150×DN50	个	1			钢制三通DN150×DN50	个	1.000	
77	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:承插单支盘三通 2. 材质及规格:DN150×DN80	个	12			承插单支盘三通DN150×DN80(球铸)	个	1.000	
78	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:盘插 2. 材质及规格:DN150	个	1			盘插DN150(球铸)	个	1.000	
79	040502001002	DN150球墨铸铁管件安装 胶圈接口 1. 种类:盘承 2. 材质及规格:DN150	个	1			盘承DN150(球铸)	个	1.000	
80	040502005006	DN150焊接法兰阀门安装 法兰连接 1. 种类:法兰软密封闸阀	个	3			法兰软密封闸阀DN150(铸)	个	1.000	

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
81	031002008013	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) DN150	个	1			可曲挠橡胶接头 DN150	个	1.000	
82	040502006013	DN150平焊法兰安装 1. 种类:DN150法兰片	副	5.00			DN150平焊法兰(钢)	片	2.000	
83	031002001034	焊接法兰阀安装 DN150 止回阀 1. 种类:橡胶瓣止回阀	个	1			橡胶瓣止回阀 DN150	个	1.000	
84	031002008013	橡胶伸缩节 DN150	个	1			橡胶伸缩节 DN150	个	1.000	
85	B032050215	水表								
86	040502009003	DN100法兰式水表安装 1. 规格:DN100垂直螺翼式水表 2. 安装方式:法兰连接	个	3			垂直螺翼式水表 DN100	个	1.000	
87	040502009004	DN150法兰式水表安装 1. 规格:DN150电磁水表(流量压力远传型) 2. 安装方式:法兰连接	个	1			电磁水表DN150	个	1.000	
88	B032050216	消火栓								
89	040502010002	DN100室外地上式消火栓安装 深型 1. 规格:DN100室外防撞型消火栓 SSF100/65-1.0	套	3			DN100室外防撞型消火栓	套	1.000	
90	B032050302	混凝土支墩								
91	040503002001	现浇混凝土支墩(挡墩) 每处体积≤1 1. 混凝土种类及强度:C15		8.16			混凝土C15-非泵		1.020	
92	B032050415	砖砌圆形阀门井收口式 φ 1200								

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
93	040504003001	砌筑闸阀井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 14页 2. 井的尺寸、深度: 井径 Φ 1200mm, 井深1.5m以内 3. 管径: DN150 4. 井盖要求: 球墨铸铁井盖井座 重型 Φ 700 承压40吨	座	1			钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	
							预拌普通混凝土 C10-非泵		0.744	
							预拌普通混凝土 C25-非泵		0.775	
							预拌普通混凝土 C30-非泵		0.157	
94	040504003001	砌筑闸阀井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 14页 2. 井的尺寸、深度: 井径 Φ 1200mm, 井深1.5m以内 3. 管径: DN100 4. 井盖要求: 球墨铸铁井盖井座 重型 Φ 700 承压40吨	座	5			钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	
							预拌普通混凝土 C10-非泵		0.744	
							预拌普通混凝土 C25-非泵		0.775	
							预拌普通混凝土 C30-非泵		0.157	
95	040504003001	砌筑闸阀井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 14页 2. 井的尺寸、深度: 井径 Φ 1200mm, 井深1.2m以内 3. 管径: DN80 4. 井盖要求: 球墨铸铁井盖井座 重型 Φ 700 承压40吨	座	6			钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	
							预拌普通混凝土 C10-非泵		0.744	

表-09



分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
							预拌普通混凝土 C25-非泵		0.775	
							预拌普通混凝土 C30-非泵		0.157	
96	040504003001	砌筑水表井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 14页 2. 井的尺寸、深度: 井径 Φ 1200mm, 井深1.5m以内 3. 管径: DN100 4. 井盖要求: 球墨铸铁井盖井座 重型 Φ 700 承压40吨	座	3			钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	
							预拌普通混凝土 C10-非泵		0.744	
							预拌普通混凝土 C25-非泵		0.775	
							预拌普通混凝土 C30-非泵		0.157	
97	B032050419	砖砌圆形排气阀井 Φ 1200								
98	040504003001	砌筑井 排气阀井 1. 具体做法详见国标图集07MS101-2, 52页 2. 井的尺寸、深度: 井径 Φ 1200mm, 井深1.5m以内 3. 井盖要求: 球墨铸铁井盖井座 重型 Φ 700 承压40吨	座	2			钢筋混凝土排水管 DN300	m	0.806	
							预拌普通混凝土 C10-非泵		0.744	
							预拌普通混凝土 C25-非泵		0.775	
							预拌普通混凝土 C30-非泵		0.157	

表-09



分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
(三)	B0321	给排水工程								
99	A0014001	给排水系统 给水设备:无 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:复合管								
100	A001400105	给水水平干管、支管管道及附件								
101	031002001002	螺纹阀门 DN20 1. 类型:无锁铜球阀 2. 型号、规格:DN20	个	224			无锁铜球阀 DN20	个	1.010	
102	031002001002	DN20加长型不锈钢稳流管 1. 连接形式:螺纹连接	个	224			DN20加长型不锈钢稳流管	个	1.010	
103	031002001002	DN20不锈钢稳流管 1. 连接形式:螺纹连接	个	224			DN20不锈钢稳流管	个	1.010	
104	031002010002	螺纹水表 DN20 1. 型号、规格:液封高灵敏水表 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含带锁倒流防止闸阀 DN20	组	224			液封高灵敏水表 DN20, 含带锁倒流防止闸阀 DN20	个	1.000	
		Σ人工费								

表-09



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装工程								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利润								
		Σ增值税								
		建设项目								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								

表-09



允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一		七星区朝阳乡蒋家渡村自来水安装工程				
(一)		道路工程				
1		混凝土C30		330.09		±5
(二)		管网工程				
1		球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 承压40吨	套	327.43		±5
2		玻璃纤维布	m²	1.77		±5
3		预拌普通混凝土 C25-非泵		292.92		±5
4		预拌普通混凝土 C10-非泵		261.06		±5
5		预拌普通混凝土 C30-非泵		305.31		±5
6		钢筋混凝土排水管 DN300	m	47.86		±5
7		DN80钢塑弯头	个	52.37		±5
8		DN50钢塑弯头	个	20.21		±5
9		DN50×DN20钢塑弯头	个	27.91		±5
10		DN80×DN50钢塑三通	个	76.03		±5
11		DN50等径三通(钢塑)	个	29.71		±5
12		DN50等径直接(钢塑)	个	25.42		±5
13		DN80等径直接(钢塑)	个	40.70		±5
14		DN100室外防撞型消火栓	套	1017.70		±5
15		螺旋埋弧焊钢管D159×6	m	80.13		±5
16		焊接钢管 D108×5	m	43.83		±5
17		混凝土C15-非泵		269.03		±5
18		碎石		94.17		±5
19		DN50钢塑复合管	m	51.33		±5
20		DN80钢塑复合管	m	74.34		±5
21		新型高分子涂料	kg	40.00		±5
22		DN100球墨铸铁管	m	78.00		±5
23		DN150球墨铸铁管	m	105.43		±5
(三)		给排水工程				
1		无锁铜球阀 DN20	个	26.19		±5
2		DN20加长型不锈钢稳流管	个	28.20		±5
3		DN20不锈钢稳流管	个	25.66		±5
4		液封高灵敏水表 DN20, 含带锁倒流防止 闸阀 DN20	个	55.00		±5

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

表-16



扫描全能王 创建