

全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ (单位盖章)



造价咨询人：_____ (单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第1页 共1页

1、工程概况：本项目为全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）。

2、编制范围：工程设计施工图范围内的照明、智能化、水泵房、修复工程。

3、 计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西实施细则、《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则；

（2）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；

（3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；

（4）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；

（5）自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；

（6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文；

（7）自治区住房城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；

（8）材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期全州县信息价，全州县没有的参考同期桂林市信息价，两者均没有的则采用市场询价。

3、其他需要说明的问题：

（1）余方弃置运距，按5公里计算，根据回复意见现场已完成绿化种植及步道铺装，如采用机械开挖，恢复机械压坏的成本较高，故按人工施工计算，余土弃置采用人工装车，4.5t自卸汽车运。

（2）预算内砂信息价均按机制砂计算。

（3）安全生产责任保险费暂估价3899.76元。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）-电气照明			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）-智能化工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）-水泵房			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）-修复工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
全州县城北新区体育公园改扩建项目 (二期)-电气照明							
		分部分项工程					
	4.	拆除工程					
1	030404017001	拆除原照明配电箱	台	2			
2	030411001001	拆除原有埋地管	m	3586.00			
3	030411004001	拆除原有线缆	m	3675.65			
4	桂030412013001	拆除原有草坪灯	套	184			
5	桂030412013002	拆除原有路灯	套	4			
6	桂030412013003	拆除原有路灯灯泡	个	141			
	4.	B4 电气设备安装工程					
7	030404017002	照明配电箱1 1. 型号:详见系统图 2. 安装方式:落地安装	台	1			
8	030404017003	照明配电箱2 1. 型号:详见系统图 2. 安装方式:落地安装	台	1			
9	030412008001	中杆灯 1. 名称:庭院灯 3m高 2. 型号:50W LED灯 3. 灯杆的材质及高度:热镀锌钢杆, 表面 喷涂抗体 4. 光源数量:1个	套	184			
10	桂030412013004	投光灯 1. 型号:36W金卤灯 2. 安装形式:固定地面安装	套	390			
11	030412008002	更换中杆投光灯 1. 光源数量:12火	套	4			
12	030412001001	更换中杆灯灯泡	套	46			
13	030412001002	更换景观灯灯泡	套	95			
14	桂030412013005	更换楼宇亮化灯 1. 洗墙灯 15W	m	1145.00			
15	030408001001	电力电缆 1. 型号:ZC-YZ-5*6mm²	m	4688.04			
16	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BVV-1*4mm²	m	570.00			
17	030408003001	电缆保护管 1. 材质:PVC φ50	m	7578.70			
18	030408003002	电缆保护管 1. 材质:SC80 2. 敷设方式:埋地敷设	m	50.00			
19	桂030413009001	垫层 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚中砂垫层	m³	179.30			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030413004001	管道包封 1. 混凝土强度等级:C20砼	m³	7.35			
21	030409001001	接地极 1. 材质:热镀锌角钢 L50*50*5*2500m	根	184			
22	030409002001	接地母线 1. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	3725.85			
23	桂030413007001	路灯检查井 1. 井截面、深度:净空尺寸0.3*0.3m 2. 垫层材料种类、厚度:100mm砂垫层 3. 砌体材料:120mm厚M7.5水泥砂浆砌砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆抹面 5. 井盖材质、规格:成品防盗型铸铁盖板 420mm*420mm	座	42			
24	桂030413011001	庭院灯现浇基础 1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 钢筋种类、规格:含钢筋计预埋地脚螺栓 3. 基础尺寸:500*500*800mm	座	184			
25	桂030413011002	投光灯现浇基础 1. 混凝土种类:C20混凝土 2. 基础尺寸:530*260*250mm	座	390			
26	桂030413013001	人工土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m³	1598.95			
27	桂030413014001	人工土方回填 1. 填方材料品种:利用开挖土方	m³	1344.75			
28	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:5km 3. 人工装、4.5t自卸汽车运土方	m³	254.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
全州县城北新区体育公园改扩建项目 (二期)-智能化工程							
		分部分项工程					
	5.	监控工程					
29	030404017004	落地不锈钢配电箱 1. 型号:详见系统图 2. 安装方式:落地安装 3. 箱体材质:2mm厚304不锈钢板, 防水等级不低于IP65	台	3			
30	桂030413007002	弱电手井 1. 井截面、深度:净空尺寸0.55*0.55m 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15砼垫层 3. 砌体材料:240mm厚M10水泥砂浆砌砖 4. 砂浆强度等级:外20内15mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面 5. 井盖材质、规格:成品井盖板 6. 详见YDT 5178-2017-83页	座	45			
31	桂030413011003	落地不锈钢配电箱现浇基础 1. 混凝土种类:C25素混凝土基础 2. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 3. 四周抹M10防水砂浆 4. 基础尺寸: 800*600*700mm	座	3			
32	桂030413011004	监控立杆现浇基础 1. 混凝土种类:C25混凝土 2. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 3. 基础尺寸: 750*750*600mm	座	33			
33	030502003001	监控立杆配电箱 1. 规格:300*400*200mm 2. 箱体材质:2mm厚304不锈钢板, 防水等级不低于IP65	套	18			
34	031101077001	监控设备 1. 规格:49寸显示屏	台	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
35	031101077002	监控设备 1. 规格:32路NVR(存60天), 含8T硬盘16块	台	2			
36	030501005001	收发器机架	台	2			
37	030501010001	光纤收发器	套	18			
38	030501012001	核心交换机	台	1			
39	030501012002	16口POE交换机	台	3			
40	030501012003	4口POE交换机	台	15			
41	030502010001	48芯ODF光纤配线架	架	1.00			
42	031101077003	监控设备 1. 名称:全彩枪式摄像机 2. 规格:400万像素室内型全彩枪式摄像机	套	65			
43	031101077004	监控设备 1. 名称:一体化球型云台摄像机 2. 规格:400万像素一体化球型云台摄像机	套	6			
44	031101078001	辅助设备 1. 名称:摄像机立柱, 高3.8m	套	33			
45	030409006001	避雷针 1. 材质:圆钢	根	33			
46	030408003003	电缆保护管 1. 材质:镀锌钢管dn25	m	616.31			
47	030408003004	电缆保护管 1. 材质:镀锌钢管dn32	m	1694.10			
48	030411004003	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:4芯单模光缆	m	1039.22			
49	030411004004	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:8芯单模光缆	m	426.06			
50	030411004005	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:12芯单模光缆	m	585.48			
51	030411004006	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:超五类网线	m	1673.23			
52	030411004007	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RVV-2*2.5mm ²	m	1776.90			
53	030502009001	Cat5E跳线	条	38.00			
54	030502009002	HDMI高清线	条	2.00			
55	030506008001	建筑设备监控系统 分系统调试	系统	1			
	5.	背景音乐系统工程					
56	030506004001	背景音乐系统设备 1. 含CD播放机、前置信号放大器、纯后级功放机、10路分区器	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030408003005	电缆保护管 1. 材质:镀锌钢管dn25	m	2330.76			
58	030411004008	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RVV-2*2.5mm²	m	2384.66			
59	050307003001	草坪音箱（仿石头）	个	49			
60	030506005001	背景音乐系统调试	系统	1			
	5.	土石方工程					
61	桂030413013002	人工土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m³	609.26			
62	桂030413014002	人工砂回填 1. 填方材料品种:细砂回填	m³	550.51			
63	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:5km 3. 人工装、4. 5t自卸汽车运土方	m³	609.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
全州县城北新区体育公园改扩建项目 (二期)-水泵房							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
64	030211002001	变频水泵 1. 型号:CDL14-140-11KW, 流量14m³, 扬程140, 管径65, 功率11KW, 一用一备 2. 含配套控制柜	台	2			
65	031001001001	镀锌钢管 1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65	m	10.97			
66	031001001002	镀锌钢管 1. 材质、规格:镀锌钢管 DN80	m	2.58			
67	031003001001	闸阀 1. 型号、规格:DN65	个	1			
68	031003001002	截止阀 1. 型号、规格:DN65	个	5			
69	031003001003	闸阀 1. 型号、规格:DN80	个	1			
70	031003001004	浮球阀 1. 型号、规格:DN65	个	1			
71	031006015001	成品泵房 1. 类型:成品不锈钢蓄水池 2. 型号、规格:3*2*2m	套	1			
72	031006015002	水箱 1. 类型:成品不锈钢蓄水池 2. 型号、规格:4*2*2m 3. 施工完毕后进行满水试验	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
全州县城北新区体育公园改扩建项目 (二期)-修复工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
73	041001002001	拆除人行道 1.路面类型:大理石地砖	m ²	245.00			
74	040203008001	块料面层 1.路面宽度、厚度、材料种类:800*800mm 大理石地砖 2.5cm厚1:3水泥砂浆垫层	m ²	245.00			
75	040309001001	金属栏杆 1.栏杆高度:2.8m 2.栏杆单位长度重量:热镀锌、圆管做厚 2mm	m	17.90			
76	040103002003	余方弃置 1.废弃料品种:拆除废弃料 2.运距:5km 3.人工装、4.5t自卸汽车运石碴	m ³	14.70			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第8页 共8页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
全州县城北新区体育公园 改扩建项目（二期）-电气 照明						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
全州县城北新区体育公园 改扩建项目（二期）-智能 化工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
全州县城北新区体育公园 改扩建项目（二期）-水泵 房						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
全州县城北新区体育公园 改扩建项目（二期）-修复 工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)-电气照明				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2141.96	192.78	2334.74
5	计日工			
6	总承包服务费			
全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)-智能化工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1231.13	110.80	1341.93
5	计日工			
6	总承包服务费			
全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)-水泵房				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	90.11	8.11	98.22
5	计日工			
6	总承包服务费			
全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)-修复工程				
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第2页 共2页

[illegible]

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算价填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定的结算金额填写。

计日工表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。

2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

表-11-4

总承包服务费计价表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目(二期)

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发

布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	镀锌钢丝(综合)	kg		
2	铁丝 Φ4	kg		
3	镀锌铁丝（综合）	kg		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
6	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
7	镀锌扁钢(综合)	kg		
8	钢板(综合)	kg		
9	钢板 1.6~1.9mm	kg		
10	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
11	橡胶板 2mm	m²		
12	橡胶板 1~3mm	kg		
13	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
14	棉丝	kg		
15	棉纱头	kg		
16	白布	m		
17	破布	kg		
18	线麻	kg		
19	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
20	镀锌螺栓 M10×100	套		
21	膨胀螺栓 M6	套		
22	膨胀螺栓 M10	套		
23	镀锌锁紧螺母 20	个		
24	塑料胀管 Φ6~8	颗		
25	铁钉(综合)	kg		
26	砂轮片 Φ400	片		
27	电焊条（综合）	kg		
28	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
29	低碳钢电焊条	kg		
30	焊锡丝 综合	kg		
31	焊锡	kg		
32	焊锡膏 瓶装50g	kg		
33	冲击钻头（综合）	根		
34	钢锯条	根		
35	石料切割锯片	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	砂纸	张		
37	铁砂布	张		
38	风镐凿子	根		
39	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
40	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
41	水泥(综合)	kg		
42	砌筑水泥 M32.5	t		
43	砌筑水泥 M32.5	t		
44	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
45	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
46	砂（综合）	m³		
47	砂(综合)	m³		
48	砂（综合）	m³		
49	砂(综合)	kg		
50	中砂	m³		
51	中砂	m³		
52	碎石（综合）	m³		
53	碎石(综合)	m³		
54	页岩标准砖 240×115×53	千块		
55	周转板枋材	m³		
56	木板	m³		
57	草坪音箱（仿石头）	个		
58	调和漆(综合)	kg		
59	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
60	沥青漆	kg		
61	沥青漆	kg		
62	防锈漆	kg		
63	沥青绝缘漆	kg		
64	铅油	kg		
65	油浸石棉盘根(综合)	kg		
66	清油	kg		
67	煤油	kg		
68	机油（综合）	kg		
69	黄油	kg		
70	电力复合酯 一级	kg		
71	红丹粉	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
72	硬酯酸 一级	kg		
73	研磨膏	盒		
74	乙炔气	m³		
75	乙炔气	kg		
76	氧气	m³		
77	粘合剂	kg		
78	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
79	防水胶布	卷		
80	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
81	塑料软管	kg		
82	钢制管箍 DN65	个		
83	钢制活接头 DN65	个		
84	钢制活接头 DN80	个		
85	U型管卡子DN65	个		
86	U型管卡子DN80	个		
87	石棉橡胶板(综合)	kg		
88	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
89	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
90	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
91	电缆托板（双线）	块		
92	硅塑管 D33/D40	m		
93	硬塑料管接头 D50	个		
94	塑料护口 15~20	个		
95	电缆吊挂 3×50	套		
96	灯具卡子	个		
97	铜接线端子 DT-6mm²	个		
98	铜接线端子 DT-16mm²	个		
99	接线盒	个		
100	尼龙扎带(综合)	个		
101	水	m³		
102	水	m³		
103	标志牌 塑料扁形	个		
104	其他材料费	元		
105	其他材料费	元		
106	其他材料费	元		
107	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
108	组合钢模板	kg		
109	木模板	m³		
110	模板钢支撑	kg		
111	零星卡具	kg		
112	成品防盗型铸铁盖板 420mm*420mm	套		
113	成品井盖板	套		
114	钢垫板	kg		
115	钢垫板 2.5~5mm	kg		
116	其他材料费	元		
117	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
	◆商品砼◆			
118	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
119	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
120	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
	◆配合比◆			
121	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
122	水泥砂浆中砂M10	m³		
123	水泥砂浆中砂M10	m³		
124	水泥砂浆 1:2	m³		
125	水泥砂浆 1:2.5	m³		
126	水泥砂浆 1:3	m³		
127	素水泥浆	m³		
128	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
	◆主材◆			
129	800*800mm大理石地砖	m²		
130	镀锌钢管dn25	m		
131	镀锌钢管 DN65	m		
132	镀锌钢管 SC80	m		
133	镀锌钢管dn32	m		
134	镀锌钢管 DN80	m		
135	电缆埋管 PVC Φ50	m		
136	镀锌钢管 DN65管件	个		
137	镀锌钢管 DN80管件	个		
138	螺纹浮球阀 DN65	个		
139	闸阀 DN65	个		
140	截止阀 DN65	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
141	闸阀 DN80	个		
142	楼宇亮化灯	m		
143	庭院灯 3m高	套		
144	避雷针 Φ12	根		
145	接地极 热镀锌角钢 L50*50*5*2500m	根		
146	塑料护套线RVV-2*2.5mm²	m		
147	塑料护套线RVV-2*2.5mm²	m		
148	4芯单模光缆	m		
149	8芯单模光缆	m		
150	12芯单模光缆	m		
151	Cat5E跳线	条		
152	成品不锈钢蓄水池4*2*2m	个		
153	成品不锈钢泵房 3*2*2m	个		
154	监控立杆配电箱	个		
155	落地不锈钢配电箱 500*600*200mm	台		
156	照明配电箱1	台		
157	照明配电箱2	台		
158	收发器机架	个		
159	HDMI高清线 主材费	元		
160	金属栏杆 主材费	元		
161	8T硬盘 主材费	元		
162	变频水泵	台		
163	32路NVR（存60天）	台		
164	16口POE核心交换机	台		
165	4口POE交换机	台		
166	核心交换机	台（套）		
167	光纤收发器	套		
168	48芯ODF光纤配线架	架		
169	广播机柜（含控制及功放器设备等）	套		
170	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 50"以下	台		
171	400万像素室内型全彩枪式摄像机	台		
172	400万像素一体化球型云台摄像机	台		
173	摄像机立柱	套		
174	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
175	细砂	m³		
176	投光灯	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
177	更换路灯灯泡	套		
178	更换景观灯灯泡	套		
179	接地母线 $\phi 12$ 热镀锌圆钢	m		
180	铜芯塑料绝缘导线BVV-1*4mm ²	m		
181	超五类网线	m		
182	电力电缆ZC-YZ-5*6mm ²	m		
183	中杆投光灯架	套		
	◆机械台班组成◆			
184	2023安装机械第一类费用	元		
185	市政机械第一类费用	元		
186	机械第一类费用	元		
187	机械台班人工费	元		
188	汽油 92#	kg		
189	国V汽油 92#	kg		
190	汽油 92#	kg		
191	轻柴油 0#	kg		
192	电	kW. h		
193	电	kW • h		
194	电	kW. h		
195	折旧费	元		
196	检修费	元		
197	维护费	元		
198	安拆及场外运输费	元		
199	其他费	元		
	◆机械◆			
200	其他机械费	元		
201	工业用真效值万用表	台班		
202	标准信号发生器 10kHz~1025MHz	台班		
203	钳形接地电阻测试仪	台班		
204	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
205	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
206	光时域反射仪	台班		
207	对讲机 C15	台班		
208	笔记本电脑	台班		
209	宽行打印机	台班		
210	彩色监视器 14"	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
211	其他各种仪器仪表	台班		
212	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
213	混凝土振捣器 插入式	台班		
214	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
215	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
216	载重汽车 装载质量4t	台班		
217	载重汽车 装载质量5t	台班		
218	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
219	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
220	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
221	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
222	汽车式起重机提升质量12t	台班		
223	叉式起重机 提升质量6t	台班		
224	电动双筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
225	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
226	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
227	钢筋调直机 直径14mm	台班		
228	钢筋调直机 直径40mm	台班		
229	钢筋切断机 直径40mm	台班		
230	钢筋切断机 直径40mm	台班		
231	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
232	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
233	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
234	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
235	半自动切割机 厚度100mm	台班		
236	铝材切割机1kW	台班		
237	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
238	风镐	台班		
239	高架车 15m	台班		
240	升降机	台班		
241	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
242	试压泵 压力30MPa	台班		
243	电锤 功率 520W	台班		
244	其他机械费	元		
245	汽车式起重机 [提升质量 8t]	台班		
246	载货汽车 [装载质量 4t]	台班		

