

招标工程量清单



招标人：
 桂林市第二技工学校
 (单位盖章)



造价咨询人：
 广西大成咨询有限公司
 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)



编制人
 广西大成咨询有限公司
 (造价工程师签字及盖章)



复核人
 广西大成咨询有限公司
 (造价工程师签字及盖章)

编制时间：
 2026年8月5日



复核时间
 广西大成咨询有限公司
 (造价工程师签字及盖章)

编制说明

工程名称: 桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、本工程为桂林市第二技工学校新增变压器工程项目，项目地址位于桂林市。

二、编制范围

施工图纸范围内的安装拆除工程、安装工程、安装附属工程等，主要内容为开闭所1座、新建630kVA欧式箱变2座、电力电缆、电缆保护管、电缆井以及附属工程等。

三、编制依据

- (1) 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；
- (2) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》；
- (3) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；
- (4) 广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）；
- (5) 广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）（第一～四册）；
- (6) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
- (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- (8) 材料价格采用2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》公布的桂林信息价（除税价）计算，桂林市信息价没有的则参考市场询价。

四、其他相关问题

- (1) 本项目砂为机制砂；
- (2) 本项目土方、弃碴运距按10km计算。

建设项目概况表

工程名称: 桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

名称		内容
工程名称		桂林市第二技工学校新增变压器工程项目
项目所在地		桂林
建设性质		☒ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
建设内容		☐ 建筑工程 ☐ 装饰工程 ☐ 给排水工程 ☐ 消防工程 ☐ 通风与空调工程 ☐ 电气工程 ☐ 建筑智能化工程 ☐ 电梯工程 ☐ 总图工程 ☐ 专项工程 ☒ 外部配套工程 ☐ 拆除工程
资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型		☐ 投资估算 ☐ 设计概算 ☒ 施工图预算 ☒ 最高投标限价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件		/
建设项目总投资(元)		
总建筑面积(m²)		0
其中	地上建筑面积(m²)	0
	地下建筑面积(m²)	0
单方投资(元/m²)		
编制时间		/
计价依据		(1) 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》； (2) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（通用安装工程）》； (3) 《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》； (4) 广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）； (5) 广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）（第一～四册）； (6) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）； (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）； (8) 材料价格采用2026年第6期《桂林市建设工程造价信息》公布的桂林信息价（除税价）计算，桂林市信息价没有的则参考市场询价。 /

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

单项工程概况表

工程名称: 桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

名称		内容
单项工程名称(类型编码)		桂林市第二技工学校新增变压器工程项目(P001)
工程费用(元)		
建筑面积(m²)	地上	0
	地下	0
	其中:人防地下	/
单方工程费用(元/m²)		
人防等级		/
建筑总高度(m)		/
地上层高(m)	标准层	/
地下室	地下总高	/
层数	地上层数	/
	地下层数	/
结构类型		☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙结构 ☐ 框架核心筒结构 ☐ 钢结构 ☐ 钢-混凝土组合结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 装配式结构 ☐ 膜结构 ☒ 其他
基础类型		☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 筏形基础 ☐ 桩基础 ☒ 其他
装配形式及装配率(%)		☐ 无 ☐ 钢结构 ☐ 钢筋混凝土结构 ☒ 其他 装配率:
抗震等级		☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☒ 非抗震
绿色建筑等级		☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级		☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
装修类型		☐ 粗装修 ☐ 精装修 ☒ 其他
装饰工程概况		/
安装工程概况		/

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
一	P001	桂林市第二技工学校新增变压器工程项目								
(一)	P001	安装拆除工程								
1	P00103	市政供电引入工程								
2	P001010301	市政供电引入工程								
3	03B001	拆除电缆分支箱 拆除后运至客户指定位置	台	1						
4	03B001	拆除 计量电表 拆除的表计需根据供电部门要求退还至指定位置	台	2						
5	03B001	拆除 电流互感器 拆除的表计需根据供电部门要求退还至指定位置	台	1						
6	03B001	拆除 电压互感器 拆除的表计需根据供电部门要求退还至指定位置	台	1						
(二)	P001	安装工程								
7	Z00105	总图电气工程								
8	Z001050103	总图电气设备、管线缆及其他								
9	030402008002	第二技工学校1#开闭所 电压(kV):10 型号:SF6-PT+V+M+5V 回路数量:8回路(1进1计量5出线1PT) 其他:V柜为自动化间隔	座	1			第二技工学校1#开闭所	座	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
10	030402012003	欧式箱变630kV·A 名称:第二技工学校3号专变、第二 技工学校4号专变 容量(kV·A):630 电压(kV):8.7/15 组合形式:带高压柜,变压器S14-M- 630kVA	座	2			欧式箱变630kV·A	座	1.000	
11	030403002001	高压母排 TMY-60x6	m	7.79			高压母排 TMY-60x6	m	1.023	
12	030403002025	高压母排引下线 TMY-60x6	m	2.00			高压母排 TMY-60x6	m	1.023	
13	030403002002	硬铜母线 TMY-80x8	m	18.85			硬铜母线 TMY-80x8	m	1.023	
14	030403002026	硬铜母线引下线 TMY-80x8	m	6.00			硬铜母线 TMY-80x8	m	1.023	
15	030403002001	硬铜母线 TMY-50x5	m	3.80			硬铜母线 TMY-50x5	m	1.023	
16	030403002025	高压母排引下线 TMY-50x5	m	2.00			硬铜母线 TMY-50x5	m	1.023	
17	030409001115	高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV- 3x185mm2 敷设方式、部位:埋地穿管敷设	m	24.60			高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV- 3x185mm2	m	1.010	
18	030409001112	高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV- 3x70mm2 敷设方式、部位:埋地穿管敷设	m	167.08			高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV- 3x70mm2	m	1.010	
19	030409003099	户外冷缩高压电缆头 3x185	个	1			户外冷缩高压电缆头 3x185	个	1.020	
20	030409003075	户内冷缩高压电缆头 3x185	个	1			户内冷缩高压电缆头 3x185	个	1.020	
21	030409003072	户内冷缩高压电缆头 3x70	个	4			户内冷缩高压电缆头 3x70	个	1.020	
22	030410001003	接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=1.5m 土质:普通土	根	6			接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=1.5m	根	1.000	
23	030410001003	接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=2.0m 土质:普通土	根	52			接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=2.0m	根	1.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
24	030410002002	接地母线 热镀锌扁铁-40x4 安装部位:户外埋地敷设	m	29.09			接地母线 热镀锌扁铁-40x4	m	1.050	
25	030410002002	接地母线 热镀锌扁铁-50x5 安装部位:户外埋地敷设	m	121.56			接地母线 热镀锌扁铁-50x5	m	1.050	
26	030410002002	接地母线 热镀锌圆钢Φ16 安装部位:户外埋地敷设	m	34.29			接地母线 热镀锌圆钢Φ16	m	1.050	
27	030409011003	防火堵洞 保护管 防火性能详见图纸	处	6						
28	030409011001	防火堵洞 有机堵料(柔性堵料) 防火性能详见图纸	根	3						
29	030411005022	10kV户外开闭所标志牌 400×300mm	组	1			10kV户外开闭所标志牌 400×300mm	块	1.000	
30	030411005022	10kV箱式专变标志牌 400×300mm	组	2			10kV箱式专变标志牌 400×300mm	块	1.000	
31	030411005022	10kV电缆终端头标志牌 140×500mm	组	2			10kV电缆终端头标志牌 140×500mm	块	1.000	
32	030411005022	电缆本体标志牌 80×50mm	组	6			电缆本体标志牌 80×50mm	块	1.000	
33	030411005022	不锈钢电缆标志牌 200×80×5mm	组	11			不锈钢电缆标志牌 200×80×5mm	块	1.000	
34	030416018003	10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元6个	座	1						
35	030416019002	组合型成套箱式变电站系统调试 变 压器容量630kV.A	座	2						
36	030416007002	母线系统调试 母线系统(≤10kV)	段	2						
37	030416007001	母线系统调试 母线系统(kV)≤1	段	8						
38	030416028002	电缆试验 泄漏试验	根次	3						
39	030416028003	电缆试验 交流耐压试验 10KV	组	3						
40	030416027003	接地网调试	系统	1						
41	031301005001	电气型钢支/吊架制作安装	kg	23.18			镀锌型钢(综合)	kg	1.060	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
42	030412003052	一拖二线SMC支架490x60x70mm	套	6			一拖二线SMC支架490x60x70mm	套	1.000	
43	030411005022	井盖板编号牌50x150mm	组	21			井盖板编号牌50x150mm	块	1.000	
44	030409006019	电缆保护管 PVC-C-160/8 含复核材料管枕	m	446.00			电缆保护管 PVC-C-160/8	m	1.060	
							复核材料管枕 160mm	块	1.000	
45	030409006019	电缆保护管 PVC-C-110/5	m	406.00			电缆保护管 PVC-C-110/5	m	1.060	
46	030409006019	电缆保护管 七孔梅花管	m	85.00			电缆保护管 七孔梅花管	m	1.060	
(三)	P001	安装附属工程								
47	P00103	市政供电引入工程								
48	B001010103	挖沟槽、基坑土方								
49	040101002002	挖沟槽土方(装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m³	154.17						
50	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m³	37.13						
51	040101002002	挖基坑土方(装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m³	54.65						
52	040101002002	挖基坑土方(不装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m³	23.52						
53	040103003001	土方外弃 废弃料品种:综合考虑 运距:10km	m³	177.69						
54	040103006001	土方消纳	m³	177.69						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
55	B001010107	土方回填								
56	040103001002	沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土 密实度:满足设计要求	m³	60.65						
57	B001010108	粒料回填								
58	040103001003	沟槽、基坑(台、井背) 回填砂 密实度:满足设计要求 填方材料品种:石粉	m³	133.67			石粉	m³	1.275	
59	B001050460	开闭所基础								
60	040504011013	各类井底板 混凝土 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15 含模板安装、拆除	m³	2.59			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
61	040504011022	矩形井身(含人孔井身){换:预拌普通混凝土 C25} 井深:1.7m 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C25 含模板安装、拆除	m³	7.42			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	
62	040504011026	预制C30井盖1650x300x100mm{换:预拌普通混凝土 C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30 含模板安装、拆除	m³	0.59			预拌普通混凝土 C30	m³	1.659	
63	040504011006	井内外侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级: 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	39.16			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	
64	040504011007	井底抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级: 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	5.67			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
65	040201023002	Φ 200PVC管集水口, 内填粗砂 管道规格:De200	m³	0.02			粗砂	m³	1.326	
							硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	m	2.122	
66	040305005008	100厚砖砌台阶, 宽1500mm	m³	0.99			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.119	
67	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ 10以内	t	0.135			圆钢 Φ 10以内	t	1.020	
68	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ 10以上	t	0.160			圆钢 Φ 10以上	t	1.020	
69	040901009002	一般铁件预埋	t	0.259			铁件(综合)	kg	1010.000	
70	B001050460	箱变基础								
71	040504011013	井底板{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15 含模板安装、拆除	m³	6.41			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
72	040504011022	矩形井身(含人孔井身){换:预拌普通混凝土 C25} 井深:1.7m 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C25 含模板安装、拆除	m³	15.73			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	
73	040504011026	预制C30井盖1150x300x100mm{换:预拌普通混凝土 C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30 含模板安装、拆除	m³	0.28			预拌普通混凝土 C30	m³	1.659	
74	040504011006	井内外侧抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级: 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	81.60			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
75	040504011007	井底抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	16.34			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	
76	040201023002	Φ 200PVC管集水口,内填粗砂 管道规格:De200	m³	0.03			粗砂	m³	1.326	
							硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	m	2.122	
77	040305005008	100厚砖砌台阶,宽1500mm	m³	6.24			页岩标准砖 240×115×53	千块	0.119	
78	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ 10以内	t	0.091			圆钢 Φ 10以内	t	1.020	
79	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ 10以上	t	0.303			圆钢 Φ 10以上	t	1.020	
80	040901009002	一般铁件预埋	t	0.414			铁件(综合)	kg	1010.000	
81	040701018001	通风钢丝网	m²	0.96			钢丝网(综合)	m²	1.050	
82	B001050460	4回转角电缆井(井深1510mm)								
83	040504011001	混凝土井垫层 100mm厚{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 含模板安装、拆除	m³	1.58			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
84	040504011013	井底板{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15 含模板安装、拆除	m³	3.11			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
85	040504011022	矩形井身(含人孔井身){换:预拌普通混凝土 C25} 井深:1.7m 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C25 含模板安装、拆除	m³	8.10			预拌普通混凝土 C25	m³	1.020	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
86	040504011026	预制C30井盖1150x300x150mm{换:预拌普通混凝土 C30} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30 含模板安装、拆除	m³	1.09			预拌普通混凝土 C30	m³	1.659	
87	040504011006	井内外侧抹灰 15mm 砂浆品种及强度等级: 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	70.67			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	
88	040504011007	井底抹灰 20mm 砂浆品种及强度等级: 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m²	7.18			水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m³	0.022	
89	040201023002	Φ200PVC管集水口, 内填粗砂 管道规格:De200	m³	0.04			粗砂	m³	1.326	
							硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	m	2.122	
90	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ10以内	t	0.489			圆钢 Φ10以内	t	1.020	
91	040901001001	一般混凝土构件钢筋 圆钢 圆钢 Φ10以上	t	0.853			圆钢 Φ10以上	t	1.020	
92	040901009002	一般铁件预埋	t	0.417			铁件(综合)	kg	1010.000	
93	04B001	橡胶缓冲层1170x2150x5mm(回字形)	m²	2.39						
94	040501029001	井字架 井深≤2.0m	座	3						
95	B001050302	电缆沟								
96	040501027003	管沟管道 混凝土垫层 100mm厚{换:预拌普通混凝土 C15} 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15	m³	7.14			预拌普通混凝土 C15	m³	1.020	
97	040501028011	管沟、渠道 基础模板 含模板安装、拆除	m²	23.40						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
98	B001100102	拆除水泥混凝土面								
99	041001001001	拆除混凝土路面 200mm	m³	32.53						
100	040103005001	拆除工程废料外弃 废弃料品种:综合考虑 运距:10km	m³	32.53						
101	040103006003	拆除工程废料消纳	m³	32.53						
102	B001020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
103	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C30} 1. 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C30 2. 含模板制作、安装、拆除 3. 含压痕或刻防滑槽 4. 含胀缝、缩缝、锯缝、嵌缝	m²	162.63			预拌普通混凝土 C30	m³	0.204	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

[illegible]

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

技术措施项目清单计价表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	P001	桂林市第二技工学校新增变压器工程项目					
(三)	P001	安装附属工程					
1	B001140101	技术措施项目					
2	041201012001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:履带式挖掘机 机械设备规格型号:0.4m3	项				

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	桂林市第二技工学校新增变压器工程项目				
(一)	安装拆除工程				
(二)	安装工程				
1	镀锌型钢(综合)	kg	5.04		±5
2	复核材料管枕 160mm	块	3.00		±5
3	高压母排 TMY-60x6	m	324.84		±5
4	硬铜母线 TMY-80x8	m	507.00		±5
5	硬铜母线 TMY-50x5	m	205.30		±5
6	第二技工学校1#开闭所	座	179022.33		±5
7	欧式箱变630kV·A	座	268877.67		±5
8	高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x185mm ²	m	518.87		±5
9	高压电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x70mm ²	m	208.42		±5
10	户外冷缩高压电缆头 3x185	个	182.80		±5
11	户内冷缩高压电缆头 3x185	个	163.83		±5
12	户内冷缩高压电缆头 3x70	个	130.26		±5
13	电缆保护管 PVC-C-110/5	m	25.45		±5
14	电缆保护管 PVC-C-160/8	m	56.56		±5
15	电缆保护管 七孔梅花管	m	11.28		±5
16	接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=2.0m	根	34.70		±5
17	接地极 热镀锌角钢∠50x5 L=1.5m	根	26.02		±5
18	接地母线 热镀锌扁铁-40x4	m	5.69		±5
19	接地母线 热镀锌圆钢Φ16	m	6.35		±5
20	接地母线 热镀锌扁铁-50x5	m	8.85		±5
21	10kV户外开闭所标志牌 400×300mm	块	33.00		±5
22	10kV箱式专变标志牌 400×300mm	块	33.00		±5
23	10kV电缆终端头标志牌 140×500mm	块	20.00		±5
24	电缆本体标志牌 80×50mm	块	8.00		±5
25	不锈钢电缆标志牌 200×80×5mm	块	90.00		±5
26	井盖板编号牌50x150mm	块	45.00		±5
27	一拖二线SMC支架490x60x70mm	套	9.00		±5
(三)	安装附属工程				
1	粗砂	m ³	99.03		±5
2	石粉	m ³	96.12		±5
3	页岩标准砖 240×115×53	千块	388.35		±5

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)

工程名称:桂林市第二技工学校新增变压器工程项目

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。