荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

2026年11月9日

荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字及盖章）　　复　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖执业章）

编 制 时 间：2026年11月9日　　复 核 时 间：2026年11月9日

建筑安装工程费用汇总表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）			技术经济指标		
		建筑工程费	安装工程费	合计	单位	数量	指标(元/㎡)
一	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程						
(一)	管道工程						
(二)	渠道工程						
	合计						

表-05

荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-
管道工程工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（单位盖章）　　造价咨询人：　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)　　法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字及盖章）　　复　核　人：　　（一级注册造价工程师签字及盖执业章）

编 制 时 间：　　2026年11月09日　　复 核 时 间：　　2026年11月09日

编 制 说 明

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程

一、工程概况：

1.本工程为荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程

2.工程建设地点：荔浦市

3.工程概况：本工程为荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程，新建管道、混凝土井、拆除损坏水沟、新建混凝土水沟等；

三、编制依据：

1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)；

2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》(桂建价〔2025〕1号)；

3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕；

4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》(桂建价〔2025〕2号)；

5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)；

6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号〕；

7.材料价格采用2026年第7期《桂林市建设工程造价信息》中的桂林市荔浦市信息价及桂林市信息价，桂林市荔浦市信息价优先选择，桂林市信息价上没有的再按市场询价确定；

三、其他需要说明的情况:

1.本工程采用一般计税法。

2.土方外运暂按2km，结算时按实际发生计算。

3.本项目采用商品混凝土土。

建设项目概况表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程 **第1页 共1页**

名称	内容
工程名称	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程
项目所在地	荔浦市
建设性质	☑新建工程 ☐改建工程 ☐扩建工程 ☐其他
建设内容	☐道路工程 ☐桥梁工程 ☐涵洞工程 ☐隧道工程 ☑管网工程 ☐水处理工程 ☐生活垃圾处理工程 ☐管廊工程 ☐室外场地 ☐建设用地开发土石方 ☐其他
资金来源	☐国有资金 ☐非国有资金
造价类型	☐投资估算 ☐设计概算 ☑施工图预算 ☐最高投标限价 ☐投标报价 ☐结算
建设项目总投资(元)	
编制时间	
计价依据	1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价〔2025〕1号)； 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》(桂建价〔2025〕1号)； 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价〔2025)1号〕； 4.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》(桂建价〔2025〕2号)； 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价〔2025〕2号)； 6.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018)37号〕； 7.材料价格采用2026年第7期《桂林市建设工程造价信息》中的桂林市荔浦市信息价及桂林市信息价，桂林市荔浦市信息价优先选择，桂林市信息价上没有的再按市场询价确定；

附注：具体根据各专业工程量清单计算规范要求填写。

表-02

建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			安全生产费	暂估价	暂列金额
一	**荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程**				
1	分部分项工程费				
2	技术措施项目费				
3	综合措施项目费				
4	其他项目费				
	建筑安装工程费合计				
1	Σ分部分项工程费				
2	Σ技术措施项目费				
3	Σ综合措施项目费				
4	Σ其他项目费				
	合计				

表-06

建筑安装工程费明细表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程		
(一)	管道工程		
1	分部分项工程费		
2	技术措施项目费		
3	综合措施项目费		
4	其他项目费		

表-07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	B031	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程								
(一)	B030~B033	管道工程								
1	B03179	PE管安装dn110								
2	B031010103	挖沟槽土石方								
3	040101002002	挖沟槽土方 三类土	m^3	1258.24						
4	040103001002	沟槽利用方回填土	m^3	575.74						
5	040103001004	沟槽回填碎石	m^3	88.90			碎石	m^3	1.326	
6	040103002006	沟槽鹅卵石回填	m^3	414.40			卵石	t	1.800	
7	040103003001	土方外弃 3km(土方工程量＜5000m³)	m^3	682.50						
8	B031100102	拆除水泥混凝土面								
9	041001005001	旧路面 切缝机切缝	m	129.10						
10	041001001002	拆除水泥混凝土路面 厚15cm	m^3	26.30						
11	041001002002	拆除人行道 预制混凝土块料（无结合层）6cm透水砖,3cm1:2干硬性水泥砂浆	m^2	216.37						
12	041001002004	拆除人行道 混凝土垫层 拆除20cmC20透水混凝土	m^3	39.08						
13	041001003003	拆除水泥稳定碎（砾）石、水泥稳定土基层	m^3	27.59						
14	040103005001	拆除工程废料外弃3Km	m^3	112.44						
15	040102001016	机械挖石块、石碴	m^3	112.44						
16	B031020204	机动车、非机动车道混凝土面层								
17	040203007001	水泥混凝土路面C30 厚度15cm	m^2	175.37			混凝土C30	m^3	0.153	
18	040202010001	道路级配碎石基层摊铺 厚15cm	m^2	463.22			碎石	m^3	0.199	
19	B031020206	人行道预制块料面层								
20	040204001001	人行道预制块料水泥砂浆铺设 恢复6cm透水砖,3cm1:2干硬性水泥砂浆	m^2	216.37			6cm透水砖	m^2	1.020	
21	040202016001	人行道基层C25透水混凝土 20cm	m^2	195.38			混凝土C25	m^3	0.204	
22	040202010005	人行道碎石垫层摊铺 15cm	m^3	27.59			碎石(综合)	m^3	1.326	
23	B0310501021	双壁波纹管								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
24	040501001021	DN400钢筋混凝土管，密封橡胶圈承插接口	m	5.00			D400承插式混凝土管	m	1.010	
25	040501001020	DN300钢筋混凝土管，密封橡胶圈承插接口	m	5.00			D300承插式混凝土管	m	1.010	
26	040501005062	DN125-聚乙烯PE100管/热熔连接,PN1.6MPa	m	510.55			DN125-聚乙烯 PE100管,PN1.6MPa	m	1.010	
27	040501008003	D219x8-无缝焊接钢管/坡口全熔透焊接	m	409.69			D219x8-无缝焊接钢管	m	1.015	
28	040501027002	管砂石垫层 厚150mm	m^3	77.05			砂砾石	m^3	1.224	
29	040501028003	混凝土C25包管	m^3	74.43			混凝土C25	m^3	1.020	
30	040501028011	混凝土包管基础模板	m^2	432.85						
31	040503004001	管道型钢支架制作、安装 镀锌角钢	t	0.292			镀锌角钢	kg	1050.000	
32	04B001	圆钢管卡D10 1.圆钢管卡d10 2.膨胀钉M12(12*150) 3.垫圈内径12.5	个	51			圆钢管卡D10 主材费	个	1.000	
33	CB002	柔性防水填料封堵(沥青麻丝 + 微膨胀密封膏)	个	84						
34	040502005044	DN150自动双口排气阀安装	个	1			DN125自动排气阀	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
35	040504003001	矩形混凝土消能井2.2*2.2*2m 1.100mm厚C15混凝土垫层 2.C30混凝土底板、井墙 3.Φ700D400级球磨铸铁井盖 4.流槽采用C30混凝土浇筑，1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 5.座浆、抹三角灰均采用1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 6.Φ700预制C30混凝土井筒制作、运输及安装 7.C30混凝土井圈加强 8.高强度腐蚀耐潮聚乙烯尼龙绳防坠网，尼龙强直径8mm，挂钩为304材质螺杆直径8mm，长度100mm 9.应急安全警示装置产品整体采用柔性塑料,以红色为主,配白色高强级反光标志膜，长540mm宽80mm 10.塑钢爬梯、钢筋制作及安装，模板制作、安装及拆除等	座	1			Φ700预制C30混凝土井筒	m	0.400	
36	040504003001	Φ1000圆形砖砌PN排泥井 做法参照05s502,页60 井深3.8米	座	1						
37	040504003001	Φ1000圆形混凝土污水井 1.详见图集：20S515,30页 2.平均井深：1m 3.含检查井防坠网 4.采用重型球墨铸铁井盖及盖座型号为Φ700（ZQ） 5.应急安全警示装置产品整体采用柔性塑料,以红色为主,配白色高强级反光标志膜。长540mm宽80mm	座	1						
38	040103002010	一般回填方 回填混凝土C15	m^3	14.29			混凝土C15	m^3	1.020	
39	B031010103	一体化污水提升泵井								
40	040101002002	挖基坑土方 三类土	m^3	156.96						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
41	040103001002	沟槽利用方回填土	m^3	116.81						
42	040103003001	土方外弃 3km(土方工程量＜5000m³)	m^3	40.15						
43	040504011001	垫层混凝土C15	m^3	1.60			混凝土C15	m^3	1.020	
44	040504011001	基础混凝土C30	m^3	6.40			混凝土C30	m^3	1.020	
45	040501028011	基础模板 复合木模	m^2	6.40						
46	040501028011	垫层 模板 复合木模	m^2	6.40						
47	040901001002	一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋	t	0.284			带肋钢筋Φ10以上	t	1.040	
48	010506005007	M30预埋螺栓	t	0.007			M30地脚螺栓	kg	1010.000	
49	011503002019	304不锈钢管直线型栏杆 圆管组合式 1.Φ60X2不锈钢管扶手 2.Φ50X2不锈钢管扶手 3.Φ30X1.5不锈钢管扶手 4.Φ20X1.5不锈钢管扶手 5.Φ30X1.5不锈钢管扶手 6.详见设计图	m	16.00						
50	040103002010	泵筒回填混凝土面C25	m^3	3.86			混凝土C25	m^3	1.020	
51	040103001005	泵筒回填砂砾石	m^3	28.29			砂砾石	m^3	1.224	
52	04B002	一体化污水提升泵井 1.一体化污水提升泵井，成套设备，由厂家统一供应,并负责指导安装。2.本泵站控制方式采用超声波液位自动控制。2台泵一用一备，当水位达到149.3时，一台泵自行启动；当水位高出报警水位149.6时，第二台泵自行启动。3、泵站筒体材质要求采用复合缠绕玻璃钢制成，由专业厂家根据泵站埋深整体考虑，保证泵站结构安全。4、玻璃钢筒体强度需满足：强度300MPa以上，抗拉伸强度500 MPa以上，伸长率40以上并符合国家标准，由专业厂家提供计算书，保证泵站的安全。5、要求环保性能好，无污染物释出，无论高低温都不会释放出有害物质造成二次污染,金属元素析出量低于WHO规定标准值5%。6、管材及管件必须进行涂防腐层保护。7、水泵出口与耦合底	套	1						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		座进口采用精密加工，泵与耦合连接座的密封完全是金属与金属的接触。不得采用膜、O形环或垫圈形式的橡胶密封。8、叶轮采用双流道，匹配泵体，流道宽阔，污物通过性好；泵组结构紧凑，轴伸短，减少震动和噪音，延长机封和轴承的寿命。9、泵的电机是鼠笼式感应电机，每相绕组有过热、过流保护元件。机组独特冷却系统，使泵在露出液面或干式安装时能安全可靠运行（15KW及以下泵无冷却系统），最大程度排送污水；泵侧碳化钨对碳化硅摩擦副，耐高温、耐冲击、耐磨损、电机侧碳化硅石墨摩擦副，摩擦力小。10、漏水检测装置对电机接线腔内的泄露发出报警信号，控制系统对泵实施保护。设置两道密封监视系统，任一密封泄露便可报警。11、不锈钢筒体与基座连接采用预埋螺栓型式。与不锈钢筒体连接的进、出口污水管道待筒体安装到位后再铺设、布置和连接。一体化预制泵站安装要考虑抗浮。 材料表如下：预制筒体Φ2000 高2.5m，1座。切割式潜水泵 流量25m3/h-扬程30m-功率4.0kW，2台（不锈钢）。自耦底座DN110不锈钢SS304，2套。水泵导轨DN50 不锈钢SS304，2套。静压液位仪及保护管，DN50 与潜水泵配套供给，1套。软接头DN300 PN=1.0MPa 法兰连接，1个。电动提篮式格栅（进口），Q=14.14L/s 不锈钢，2套。格栅支架不锈钢SS304，1套。格栅导轨不锈钢SS304，1套。吊钩 三级钢直径16mm，2套。通风管DN200不锈钢管，2只。盖板Φ800/Φ1200压花铝板，2套。安全格栅Φ800/Φ1200GRP栅板+SS304，2套。电气控制柜，与潜水排污泵配套供给（户外型）不锈钢外型，1套。扶梯每级BXH=300X360不锈钢，2套。除臭设备由专业厂家统一配套，1套。硫								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		化物气体检测设备由专业厂家统一配套，1套。								
		Σ人工费								
		Σ辅材费								
		Σ主材费								
		Σ机械费								
		Σ管理费								
		Σ利　润								
		Σ增值税								

表-09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

表-10

技术措施项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	B031	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程					
(一)	B030~B033	管道工程					
1	B031140101	技术措施项目					
2	041201022001	井字架钢管井深4（m以内）	项				
3	041201006001	土袋围堰	项				
4	041201012001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m³以外	项				

表-11

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2.技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

表-12

综合措施项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额（元）	增值税（税率,元）	含税金额（元）
一	B031	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程					
(一)	B030~B033	管道工程					
1	041202001001	安全生产费	项				
2	041202002001	文明临设环保费	项				
3	041202003001	雨季施工增加	项				
		合计					

其他项目清单计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程			10900.00
(一)	管道工程			10900.00
2	暂列金额	10000.00	900.00	10900.00
	合计			10900.00

材料暂估价明细表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	计量单位	数量	不含税金额(元)	
				单价	合价
	合计				
	其中：甲供材				

专业工程暂估价明细表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	工程内容	不含税金额(元)	备注
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额(元)	备注
一	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程		10000.00	
(一)	管道工程		10000.00	
1	暂列金额	项	10000.00	
1.1	围堰降水台班费	项	10000.00	
	合计		10000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-14-3

总承包服务费计价表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	不含税金额(元)
	合计		

发包人提供材料一览表

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	交货地点	备注
	合计							

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价(元)	投标单价(元)	风险幅度(%)
一	荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-管道工程				
(一)	管道工程				
1	预拌普通混凝土 C10	m^3	318.58		5
2	预拌普通混凝土 C15	m^3	331.86		5
3	预拌普通混凝土 C15	m^3	331.86		5
4	预拌普通混凝土 C25	m^3	358.41		5
5	预拌普通混凝土 C30	m^3	371.68		5
6	预拌普通混凝土 C30	m^3	371.68		5
7	预拌普通混凝土 C30	m^3	371.68		5
8	预拌普通混凝土 C30	m^3	371.68		5

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-渠道

工程量清单

（招标编号：_____）

招　标　人：_____（盖单位公章）

招　标　人
法定代表人：_____（签字）

代理机构：_____（盖单位公章）

代理机构
法定代表人：_____（签字）

编制时间：　2026年11月09日

编制说明

一、工程概况：

本工程为荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程，新建混凝土水沟；

二、编制依据：

（1）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水建设[2025]26号）；

（2）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》；

（3）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年）》；

（4）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》；

（5）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号文）；

（6）《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设[2023]4号)；

（7）广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知。

（8）材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》荔浦市2026年第7期刊。

三、其他说明：

（1）自卸汽车外运渣土运距暂按2km计列，具体运距以实际发生情况为准；

（2）本项目使用商品混凝土，砂为机制砂。

工程项目总价表

招标编号：

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-渠道　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	渠道	
2	其他施工临时工程	
3	施工安全生产费	
4	措施项目	
5	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-渠道　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道						
1.1		混凝土渠道						
1.1.1	500101004001	0.6m³挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运2km	m³	175.00				
1.1.2	500101004002	挖掘机挖渠道，Ⅲ类土	m³	463.63				
1.1.3	500101004003	回填土石方，人工松填土方	m³	463.63				
1.1.4	500101004004	0.6m³挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车运2km Ⅲ类土	m³	606.54				
1.1.5	500109001001	机械铺筑碎石垫层	m³	447.27				
1.1.6	500109001002	渠 混凝土 C20砼底板	m³	124.96				
1.1.7	500109001003	混凝土渠道 现浇混凝土渠壁C20	m³	336.93				
1.1.8	500110001001	底板 胶合板模板制作、安装及拆除	m²	161.72				
1.1.9	500110001002	渠壁 胶合板模板制作、安装及拆除	m²	2695.40				
1.1.10	500109011001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	93.20				
1.1.11	500202008001	DN200UPVC塑料给水管安装 胶圈接口	m	6.00				
1.2		拆除砖石结构						
1.2.1	500114001001	挖掘机拆除砌体，浆砌石，白灰浆	m³	10.43				
1.2.2	500114001002	现浇混凝土拆除，岩石破碎机拆除混凝土	m³	4.56				
1.2.3	041001007001	挖掘机拆除砌体，浆砌石，水泥浆	m³	12.28				
1.2.4	041001007002	挖掘机装石渣汽车运输，0.6m³挖掘机，露天作业，运距2km	m³	27.27				
1.3		盖板						
1.3.1	500109001004	C20混凝土盖板，厚15cm	m³	27.90				
1.3.2	500110001003	胶合板模板制作、安装及拆除	m²	148.80				
1.3.3	500111001001	钢筋制作安装，一般钢筋制安	t	2.60				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-渠道　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		材料二次搬运						
1.4.1	500114001003	双胶轮车运混凝土，运距70m	m^3	167.12				
1.4.2	500114001004	双胶轮车运条、料石，装运卸70m	m^3成品码方，清料方	36.98				
1.4.3	500114001005	双胶轮车运木材，装运卸70m	m^3	18.21				
1.5		项目牌						
1.5.1	500109001005	C20混凝土标基座	m^3	0.62				
1.5.2	500109001006	面砖贴面及项目信息刻字800*800	块	1.00				
1.5.3	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m^2	2.40				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：荔浦市荔城镇沙街社区马蹄塘屯人居环境整治工程-渠道　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2	500114001006	其他施工临时工程	%	1.00				
3	500114001007	施工安全生产费	%	2.50				