隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

编制说明

一、工程概况
该项目名称为隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程。
二、编制依据
(一)交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
(二)交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；
(三)交通部交公路发[2018]第86号号发布的《公路工机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；
(四)广西壮族自治区交通厅桂交建管发〔2019〕39号《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
(五)桂交监造价函〔2019〕16号文《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
(六)交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通运输部公告第26号）；
(七)材料价格按《桂林市建设工程造价信息》龙胜县材料信息2026年第9期，无信息价按同期《桂林市建设工程造价信息》桂林信息价计算及市场询价。
三、工程取费有关依据
(一)按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
(二)本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
(三)施工辅助费、企业管理费基本费用按部颁标准费率计算费用。
(四)规费根据“广西补充定额”按以下费率计列：养老保险费16%、失业保险费0.5%、医疗保险费7.5%、工伤保险费1%、住房公积金8.5%，合计规费费率为33.50%。
(五)利润按直接费与间接费之和扣除规费的7.42%计列。
(六)税金依据（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）按9%计列。
四、其他事项说明
材料超运距考虑63km。

投标报价汇总表

合同段：隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

工程量清单表

合同段：隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	总额	1		
101-1	保险费	总额	1		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	安全生产责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	现浇C25水泥混凝土面板	m2	9010		
312-1	现浇C25水泥混凝土面板	m2	9010		
-a	厚15cm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	1351.5		
312-2	二次倒运				
-a	砂二次倒运	m3	689.04		
-b	碎石二次倒运	m3	1148.9		
-c	片石二次倒运	m3	27.566		
-d	水泥二次倒运	t	523.802		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	公里	2.5		
313-1	路肩培土	m3	187.5		

清单　第300章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：隆江村韦里组至龙带界罗汉果、油茶产业道路建设工程　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1-a	单孔钢筋混凝土圆管涵-φ0.3m	m	12		
419-1-b	单孔钢筋混凝土圆管涵-φ0.8m	m	9		
419-1-c	单孔钢筋混凝土圆管涵-φ0.5m	m	8		
419-1-d	单孔钢筋混凝土圆管涵-φ1m	m	5		
清单　第400章　合计　　人民币　　元					